ТОО "СТРИМЛАЙН"
РК, город Атырау
ул. Махамбета, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamli-
nellp@gmail.com

"СТРИМЛАЙН" ЖШС
ҚР, Атырау қаласы
Махамбет көшесі, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com

"STREAMLINE" LLP
RK, Atyrau city
116G Makhambet street
Tel: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com
streamlinellp@gmail.com streamli-

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

ТОМ 6

Паспорт проекта

№ 04-21-ПП

г. Атырау 2021 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
Государственная Лицензия № 003387 от 22 июля 2011г.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

ТОМ 6

Паспорт проекта

№ 04-21-ПП

Экз_____04-21-ПП

Директор **Нургазиева Б.Ж.**

ГИП **Табылдиев К.М.**

г.АТЫРАУ 2021г.

Паспорт рабочего проекта

Форма Ф-2

Заказчик : ГУ «Аппарат акима Мукурского сельского округа» **Разработчик (Генпроектировщик):** – ТОО «Стримлайн» **Место расположения**: **-** Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Мукур	**Наименование проекта (рабочего проекта)** Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района	**Исходные данные, в том числе:** 1. Задание на проектирование 2. Материалы изысканий, выполненных ТОО «Стримлайн» (ТС, ИГИ)

Графические материалы основных чертежей:

Ситуационный план

<u>Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)</u>

Парк Мукур	1. Сметная стоимость строительства – 112 368,881 тыс. тенге В том числе строительно-монтажные работы –106 102,613тыс. тенге 2. Продолжительность строительства - 5 мес. В том числе подготовительный период – 1 мес. 3. Средняя численность работающих – 15 человек.

Состав проекта (рабочего проекта)

отчет ТС Инженерно-геодезические изыскания

отчет ИГИ Инженерно-геологические изыскания

Том 1 04-21-ПЗ Пояснительная записка
Том 2 04-21- ГП Генеральный план
Том 3 04-21-АС Архитектурно-строительные решения
Том 3 04-21-ЭС Электроснабжение
Том 3 04-21 СС Система связи
Том 4 04-21-СД Сметная документация
Том 4 04-21-ООС Охрана окружающей среды
Том 5 04-21-ПОС Проект организации строительства
Том 6 04-21-ПП Паспорт проекта

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях площадки –

с. Мукур, Кызылкогинского района Атырауской области:

-район по гололёду IV

-район территории по ветру – III

-расчетная зимняя температура до -24,9 ^{0}С.

Проектные решения:

Благоустройство включает частичную вырубку старых деревьев и высадку новых пород деревьев и кустарников, газонов, кустарников, замену плодородного слоя почвы.

Покрытия представлены брусчаткой, резиновыми и модульными покрытиями.Урны устанавливаются на расстоянии не менее 50 метров одна от другой в местах массового посещения населения. Согласно СНиП 3.01-03-2010 дополнительно урны установлены на игровых площадках. Контейнеры для мусора, распроложены на твердом покрытии на расстоянии не менее 50 м от зданий.

Проектом предусмотрена замена ограждения.

На территории парка предусмотрена летняя сцена с навесом.

Директор _____ Нургазиева Б.Ж.

ГИП _____ Табылдиев К.М.

«10» декабря 2021 года