ТОО "СТРИМЛАЙН"
РК, город Атырау
ул. Махамбета, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamli-
nellp@gmail.com

"СТРИМЛАЙН" ЖШС
ҚР, Атырау қаласы
Махамбет көшесі, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com

"STREAMLINE" LLP
RK, Atyrau city
116G Makhambet street
Tel: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com
streamlinellp@gmail.com streamli-

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПСД на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

ТОМ 3

Система связи

№ 04-21-СС

г. Атырау 2021 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
Государственная Лицензия № 003387 от 22 июля 2011г.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПСД на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

ТОМ 3

Система связи

№ 04-21-СС

Экз.04-21-СС

Директор **Нургазиева Б.Ж.**

ГИП **Табылдиев К.М.**

г.АТЫРАУ 2021.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План прокладки кабели	
3	План демонтажных работ	
4	Спецификация оборудования изделий и материалов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СН РК 1.02-03-2011	Порядок разработки, согласования, утверждения и	
	состав проектной документации на строительство	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	
СН РК 4.04-07-2019	Электротехнические устройства	
А10-93	Защитное заземление и зануление электро-	
	оборудования	
	Прилагаемые документы	
04-21-СС	Спецификация оборудования изделий и материалов	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком, и технических условий №14 выданных АО "Казактелеком".

Монтажные работы выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства».

В местах существующих линий связи предусматривается вынос опор и переподключение с соблюдением нормируемых расстояний, при этом повторно применяемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать установленным требованиям безопасности согласно СП РК 1.04-108-2013 «Правила повторного применения строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении».

Все работы, связанные с установкой опор, должны выполняться в соответствии со СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства», СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Справка ГИПа

Технические решения принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиеничных, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта /Табылдиев К./

Согласовано

ВЗАМ. ИНВ. №

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. № ПОДЛ.

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	N°ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
Разраб.		Зинеденова			
ГИП		Табылдиев			
Проверил		Нурланкызы			

04-21-СС

Разработка проектно-сметных документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

Система связи

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

Общие данные

ТОО"СТРИМЛАЙН" Г. АТЫРАУ

Копировал

ФОРМАТ А3

Экспликация зданий и сооружений

№	Наименование	ед.изм	Коли-во	Прим.
1	Памятник	шт.	1	
2	Стена	шт.	1	
3	Помещение	шт.	1	
4	Сцена	шт.	1	
5	Спорт площадка	шт.	1	
6	Беседка (5шт.)	шт.	5	
7	Парковка	шт.	1	

Объем работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	Примечания
1	Рытье траншеи Т-1 L=100 м	$м^3$	35,28	
2	Обратная засыпка траншеи Т-1 L=100 м	$м^3$	23,0	
3	Объем мелкой просеянной земли или песка для траншеи Т-1 L=100 м	$м^3$	11,0	
4	Прокладка кабеля в ПЭ трубе	$м^3$	196	
5	Укладка сигнальной ленты для защиты кабеля	$м^3$	196	

– Демонтируемые объекты

Кабель в трубе

Согласовано

ВЗАМ. ИНВ. №

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. № ПОДЛ.

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	N°ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
Разраб.		Зинеденова			
ГИП		Табылдиев			
Проверил		Нурланкызы			

04-21-СС

Разработка проектно-сметных документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

Система связи

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	2	

План прокладки кабели

ТОО"СТРИМЛАЙН" Г. АТЫРАУ

Копировал

ФОРМАТ А3

Экспликация зданий и сооружений

№	Наименование	ед.изм	Коли-во	Прим.
1	Памятник	шт.	1	
2	Стена	шт.	1	
3	Помещение	шт.	1	
4	Сцена	шт.	1	
5	Спорт площадка	шт.	1	
6	Беседка (5шт.)	шт.	5	
7	Парковка	шт.	1	

– Демонтируемые объекты

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	N°ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
Разраб.		Зинеденова			
ГИП		Табылдиев			
Проверил		Нурланкызы			

04-21-СС

Разработка проектно-сметных документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

Система связи

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	3	

План демонтажных работ

ТОО"СТРИМЛАЙН" Г. АТЫРАУ

Согласовано

ВЗАМ. ИНВ. N°

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. N° ПОДЛ.

Копировал

ФОРМАТ А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
1.1	Вынос опоры линий связи				шт.	4		
1.2	Кабель телефонный в пластмассовой оболочке сечением 100х2	ТППэп			м	196		
1.3	Муфта соединительная полиэтиленовая для кабелей 10-30 пар жил	МПП 0,1/0,3			шт.	2		
1.4	Труба ПЭ Ø100				м	196		

Примечание:
1. Возможно применение аналогичного оборудования при условии, что технические характеристики, габаритные размеры, вес, качество изготовления соответствуют показателям изделия, предусмотренного в проекте.

Согласовано

ВЗАМ. ИНВ. №

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. № ПОДЛ.

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	N°ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
Разраб.		Зинеденова			
ГИП		Табылдиев			
Проверил		Нурланкызы			

04-21-СС

Разработка проектно-сметных документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

Система связи

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

Спецификация оборудования изделий и материалов

ТОО"СТРИМЛАЙН" Г. АТЫРАУ

Копировал

ФОРМАТ А3