Заказчик

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 69702,63 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 7468,14 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Здание Дома культуры	44628,56	6816,80	--	51445,37
2	2-2	Котельная	345,98	294,10	--	640,08
		Всего по главе	**44974,54**	**7110,9**	**--**	**52085,44**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						

3	2-3	Котельная	1899,64	391,82	--	2291,46
		Всего по главе	**1899,64**	**391,82**	**--**	**2291,46**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	1263,35	--	--	1263,35
		Всего по главе	**1263,35**	**--**	**--**	**1263,35**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
5	5-1	Наружные сети телефонизации	704,85	--	--	704,85
		Всего по главе	**704,85**	**--**	**--**	**704,85**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	6-1	Наружное сети водоснабжения	7,09	--	--	7,09
7	6-5	Теплосеть	484,45	--	--	484,45
		Всего по главе	**491,54**	**--**	**--**	**491,54**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
8	7-1	Генеральный план	3870,74	--	--	3870,74
		Всего по главе	**3870,74**	**--**	**--**	**3870,74**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**53204,67**	**7502,72**	**--**	**60707,39**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	798,07	--	--	798,07
		Всего по главе	**798,07**	**--**	**--**	**798,07**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**54002,74**	**7502,72**	**--**	**61505,46**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	729,04	--	--	729,04
		Всего по главе	**729,04**	**--**	**--**	**729,04**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**54731,78**	**7502,72**	**--**	**62234,49**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**54731,78**	**7502,72**	**--**	**62234,49**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	**54731,78**	**7502,72**	**--**	**62234,49**

11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	54731,78	7502,72	--	62234,49
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**--**	**--**	**7468,14**	**7468,14**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**54731,78**	**7502,72**	**7468,14**	**69702,63**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**54731,78**	**7502,72**	**7468,14**	**69702,63**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание Дома культуры
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд	51445,37	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12,51	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	9556,8	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Общестроительные работы	34252,68	--	--	34252,68	9,41	7130,24	--
2.	2-1-2	Отопление и вентиляция	4498,31	5982,35	--	10480,66	0,7	514,96	--
3.	2-1-3	Водопровод и канализация	2219,21	--	--	2219,21	0,58	455,31	--
4.	2-1-4	Электроснабжение	1514,56	834,45	--	2349,01	0,57	451,31	--
5.	2-1-5	Пожарная сигнализация	1984,07	--	--	1984,07	1,16	939,17	--
6.	2-1-6	Телефонизация	159,75	--	--	159,75	0,09	65,81	--
7.	2-1-7	Технологическое оборудование	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	**44628,56**	**6816,8**	--	**51445,37**	**12,51**	**9556,8**	
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**44628,56**	**6816,8**	--	**51445,37**	**12,51**	**9556,8**	

Прочие работы и затраты: ----------

		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО	**44628,56**	**6816,8**	--	**51445,37**	**12,51**	**9556,8**	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	**44628,56**	**6816,8**	--	**51445,37**	**12,51**	**9556,8**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Государственный норматив по определению стоимости строительства в РК, п. 34	Оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика	--	35862,47	--	35862,47	--	--	--

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

Наименование объекта - Здание Дома культуры

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание: РП

Сметная стоимость	34252,677	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9406	чел.-ч
Сметная заработная плата	7130,241	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--				
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--				
РАЗДЕЛ 3.Стены										
		Вентшахт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--				
РАЗДЕЛ 4.Перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**--**				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие и покрытие лист 23								
1	**11-070504-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка**	**84**	**4177,23**	**823,78**	**350888**	**69198**	**144416**	**2,91**	**244**
		шт. сборных конструкций		**2175,63**	**206,64**	**182753**	**17358**	**62,1**	**0,26**	**22**
		Накладные расходы -		***1719,23***		***144416***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1479,39***				***124269***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***239,84***				***20147***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***471,72***		***39624***				
		Сметная стоимость				***534928***				
2	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**508,18**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,00062**	**301245,40**	**738,40**	**187**	**--**	**54**	**198,00**	**--**
		т		**146296,26**	**322,10**	**91**	**--**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		***86897,77***		***54***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***71109,91***				***44***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15787,87***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31051,45***		***19***				
		Сметная стоимость				***260***				
4	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**0,00062**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.УМ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Устройство**	**17,09**	**36728,96**	**1477,96**	**627698**	**25258**	**79304**	**8,21**	**140**
		м3		**5768,35**	**329,93**	**98581**	**5639**	**48,5**	**0,42**	**7**
		Накладные расходы -		***4640,38***		***79304***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2957,66***				***50546***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1682,71***				***28758***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3309,55***		***56560***				
		Сметная стоимость				***763562***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,42349	91183,00	--	38615	--	1637	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3866,16*		*1637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3866,16*				*1637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7603,93*		*3220*				
		Сметная стоимость				*43472*				
7	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,96129	92921,00	--	89324	--	3787	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3939,85*		*3787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3939,85*				*3787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7748,87*		*7449*				
		Сметная стоимость				*100560*				
		Монолитная плиа покрытия МПП-1 лист 24								
8	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,56	42780,75	982,56	66738	1533	7490	8,06	13
		м3		5662,96	246,68	8834	385	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4801,60*		*7490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2866,17*				*4471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1935,43*				*3019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3806,59*		*5938*				
		Сметная стоимость				*80167*				
9	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,04536	89842,00	--	4075	--	173	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3809,30*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3809,30*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7492,10*		*340*				
		Сметная стоимость				*4588*				
10	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,014	92921,00	--	1301	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3939,85*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3939,85*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7748,87*		*108*				
		Сметная стоимость				*1465*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0103	91676,00	--	944	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3887,06*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3887,06*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7645,04*		*79*				
		Сметная стоимость				*1063*				
12	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00564	91183,00	--	514	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3866,16*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3866,16*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7603,93*		*43*				
		Сметная стоимость				*579*				
13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00332	91676,00	--	304	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3887,06*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3887,06*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7645,05*		*25*				
		Сметная стоимость				*342*				
14	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,02111	114368,00	--	2414	--	102	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,20*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,20*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9537,38*		*201*				
		Сметная стоимость				*2718*				
15	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01115	301245,40	738,40	3359	8	969	198,00	2
		т		146296,26	322,10	1631	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*86897,77*		*969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*71109,91*				*793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15787,87*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31051,45*		*346*				
		Сметная стоимость				*4674*				
16	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01115	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Люк Л1								
17	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	1247,01	110,28	1247	110	684	1,31	1
		шт.		920,41	54,83	920	55	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*684,18*		*684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*605,62*				*606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,55*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,49*		*154*				
		Сметная стоимость				*2086*				
18	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление люков из металлоконстукции. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,10912	108768,19	32106,71	11869	3503	6167	91,80	10
		т конструкций		71909,69	9847,79	7847	1075	60,9	9,50	1
		Накладные расходы -		*56513,18*		*6167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*49790,30*				*5433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6722,88*				*734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13222,51*		*1443*				
		Сметная стоимость				*19479*				
19	21-050101-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм ГОСТ 14637-89	0,04616	92131,00	--	4253	--	180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3906,35*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3906,35*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7682,99*		*355*				
		Сметная стоимость				*4788*				
20	21-050204-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,01976	89763,39	--	1774	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3805,97*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3805,97*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7485,55*		*148*				
		Сметная стоимость				*1997*				
21	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,04084	109158,00	--	4458	--	189	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4628,30*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4628,30*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9102,90*		*372*				
		Сметная стоимость				*5019*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**23-010301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74**	**0,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00124**	**92456,00**	**--**	**115**	**--**	**5**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3920,13***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3920,13***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7710,09***		***10***				
		Сметная стоимость				***129***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1210076**	**99611**			**411**
			Тенге			**300657**	**24515**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1198208**				
	Материалы -		Тенге			**661198**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**316251**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**148092**				
		Накладные расходы -	Тенге			**239196**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**180729**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**58467**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**114992**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1552396**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**431**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316251**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11869**				
	Материалы -		Тенге			**519**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8921**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6167**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5433**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**734**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1443**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8921**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1571875**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**442**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325172**			
24	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**5,2**	**473,98**	**0,60**	**2465**	**3**	**1488**	**0,65**	**3**
		м2 окрашиваемой поверхности		**465,59**	**0,30**	**2421**	**2**	**54,8**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*286,23*		*1488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255,31*				*1328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,92*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,82*		*316*				
		Сметная стоимость				*4270*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2465**	**3**			**3**
			Тенге			**2421**	**2**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2465**				
	Материалы -		Тенге			**40**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2423**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1488**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1328**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**160**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**316**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4269**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2423**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**4269**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2423**			
		РАЗДЕЛ 7.Сцена Тип 6а(Лист33)								
25	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**12**	**1447,66**	**88,41**	**17372**	**1061**	**2302**	**0,26**	**3**
		м2 покрытия		**176,32**	**29,11**	**2116**	**349**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*191,79*		*2302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*125,11*				*1501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,69*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,16*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21247*				
26	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**28,8**	**995,70**	**53,77**	**28676**	**1549**	**8322**	**0,42**	**12**
		м2 изолируемой поверхности		**381,35**	**7,33**	**10983**	**211**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*288,96*		*8322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*236,71*				*6817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,25*				*1505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,77*		*2960*				
		Сметная стоимость				*39958*				
27	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**28,8**	**654,02**	**26,45**	**18836**	**762**	**5082**	**0,25**	**7**
		м2 изолируемой поверхности		**230,09**	**4,18**	**6627**	**120**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*176,45*		*5082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*142,67*				*4109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*973*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*1913*				
		Сметная стоимость				*25831*				
28	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	57,45	1228,77	11,92	70593	685	14481	0,45	26
		м2 пола		310,14	4,86	17817	279	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*252,07*		*14481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*191,83*				*11021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,23*				*3460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,47*		*6806*				
		Сметная стоимость				*91880*				
29	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	2,099	75898,19	737,74	159310	1549	47732	39,00	82
		м3		31006,17	311,59	65082	654	59,8	0,35	1
		Накладные расходы -		*22740,17*		*47732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*18728,02*				*39310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4012,15*				*8422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7891,07*		*16563*				
		Сметная стоимость				*223605*				
30	11-100109-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы с подшивкой досками. Устройство обшивки	5,61	19118,78	110,28	107256	619	18162	4,90	27
		м2 горизонтальной проекции		3838,32	54,83	21533	308	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*3237,45*		*18162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2328,10*				*13061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*909,35*				*5101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788,50*		*10033*				
		Сметная стоимость				*135452*				
31	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных ламинированной. Устройство	15,5	362,37	20,71	5617	321	3321	0,43	7
		м2 покрытия		302,82	10,53	4694	163	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*214,28*		*3321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*190,83*				*2958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,46*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,13*		*715*				
		Сметная стоимость				*9653*				
32	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,00696	109158,00	--	760	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4628,30*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4628,30*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9102,90*		*63*				
		Сметная стоимость				*856*				
33	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые из брусков толщиной 54мм. Устройство	57,45	497,35	28,60	28573	1643	16926	0,60	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		**416,99**	**13,89**	**23956**	**798**	**60,9**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		***294,62***		***16926***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***262,40***				***15075***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***32,21***				***1851***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***63,36***		***3640***				
		Сметная стоимость				***49139***				
34	**21-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**4,54**	**32387,61**	**--**	**147040**	**--**	**6234**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1373,23***		***6234***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1373,23***				***6234***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2700,87***		***12262***				
		Сметная стоимость				***165536***				
35	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**57,45**	**892,94**	**3,99**	**51299**	**229**	**24888**	**0,93**	**54**
		м2 окрашиваемой поверхности		**690,10**	**2,00**	**39647**	**115**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***433,22***		***24888***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***379,27***				***21789***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,94***				***3099***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,09***		***6095***				
		Сметная стоимость				***82282***				
36	**11-100116-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Антисептирование водными растворами**	**57,45**	**65,40**	**1,92**	**3757**	**110**	**1654**	**0,06**	**3**
		м2 пола		**40,87**	**0,86**	**2348**	**50**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***28,79***		***1654***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***24,95***				***1434***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3,83***				***220***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,53***		***433***				
		Сметная стоимость				***5844***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**639089**	**8526**			**256**
			Тенге			**194802**	**3047**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**639089**				
	Материалы -		Тенге			**287961**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**197849**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**147799**				
		Накладные расходы -	Тенге			**149136**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**117075**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32061**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**63058**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**851283**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197849**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**851283**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**259**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				197849			
		РАЗДЕЛ 8.Уклоно-образный пол Тип 6б(лист50)								
37	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	21,6	1447,66	88,41	31270	1910	4143	0,26	6
		м2 покрытия		176,32	29,11	3809	629	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*191,79*		*4143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*125,11*				*2702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,69*				*1440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,16*		*2833*				
		Сметная стоимость				*38246*				
38	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	51,84	995,70	53,77	51617	2787	14980	0,42	22
		м2 изолируемой поверхности		381,35	7,33	19769	380	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*288,96*		*14980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*236,71*				*12271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,25*				*2709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,77*		*5328*				
		Сметная стоимость				*71924*				
39	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	51,84	654,02	26,45	33904	1371	9147	0,25	13
		м2 изолируемой поверхности		230,09	4,18	11928	217	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*176,45*		*9147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*142,67*				*7396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*1751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*3444*				
		Сметная стоимость				*46495*				
40	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	52,5	1228,77	11,92	64511	626	13233	0,45	23
		м2 пола		310,14	4,86	16282	255	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*252,07*		*13233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*191,83*				*10071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,23*				*3162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,47*		*6220*				
		Сметная стоимость				*83964*				
41	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Балки. Укладка по кирпичным столбикам**	52,5	1228,77	11,92	64511	626	13233	0,45	23
		м2 пола		310,14	4,86	16282	255	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*252,07*		*13233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*191,83*				*10071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,23*				*3162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,47*		*6220*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*83964*				
42	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	0,865	75898,19	737,74	65652	638	19670	39,00	34
		м3		31006,17	311,59	26820	270	59,8	0,35	--
		Накладные расходы -		*22740,17*		*19670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*18728,02*				*16200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4012,15*				*3471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7891,07*		*6826*				
		Сметная стоимость				*92148*				
43	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных ламинированной. Устройство	5,6	362,37	20,71	2029	116	1200	0,43	2
		м2 покрытия		302,82	10,53	1696	59	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*214,28*		*1200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*190,83*				*1069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,46*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,13*		*258*				
		Сметная стоимость				*3487*				
44	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые из брусков толщиной 54мм. Устройство	52,5	497,35	28,60	26111	1501	15467	0,60	32
		м2 покрытия		416,99	13,89	21892	729	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*294,62*		*15467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*262,40*				*13776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,21*				*1691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,36*		*3326*				
		Сметная стоимость				*44905*				
45	21-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	2,84	32387,61	--	91981	--	3900	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1373,23*		*3900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1373,23*				*3900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2700,87*		*7670*				
		Сметная стоимость				*103551*				
46	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	52,5	892,94	3,99	46879	209	22744	0,93	49
		м2 окрашиваемой поверхности		690,10	2,00	36230	105	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*433,22*		*22744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*379,27*				*19912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,94*				*2832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,09*		*5570*				
		Сметная стоимость				*75193*				
47	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	54,4	9914,52	48,85	539350	2657	34753	0,42	23
		м ограждения		317,55	19,95	17275	1085	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*638,85*		*34753*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*209,59*				*11402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*429,26*				*23352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***844,27***		***45928***				
		Сметная стоимость				***620032***				
48	**11-100116-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Антисептирование водными растворами**	**52,5**	**65,40**	**1,92**	**3433**	**101**	**1511**	**0,06**	**3**
		м2 пола		**40,87**	**0,86**	**2145**	**45**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***28,79***		***1511***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*24,95*				*1310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,83*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,53***		***396***				
		Сметная стоимость				***5340***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1021247**	**12542**			**230**
			Тенге			**174129**	**4029**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1021247**				
	Материалы -		Тенге			**742595**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**178158**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**91981**				
		Накладные расходы -	Тенге			**153983**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**106180**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**47803**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**94018**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1269248**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**178158**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1269248**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**178158**			
49	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Подшивка карниза из профилированного листа. Монтаж**	**70**	**404,23**	**115,95**	**28296**	**8117**	**12441**	**0,32**	**22**
		м2 покрытия		**225,69**	**27,28**	**15798**	**1910**	**60,9**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		***177,73***		***12441***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,06*				*10784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,67*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***46,56***		***3259***				
		Сметная стоимость				***43996***				
50	**21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**70,7**	**1302,00**	**--**	**92051**	**--**	**3903**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***55,20***		***3903***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,20*				*3903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,58*		*7676*				
		Сметная стоимость				*103630*				
51	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	738	404,23	115,95	298322	85573	131167	0,32	234
		м2 покрытия		225,69	27,28	166560	20135	60,9	0,03	20
		Накладные расходы -		*177,73*		*131167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,06*				*113697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,67*				*17470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,56*		*34359*				
		Сметная стоимость				*463848*				
52	21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	745,38	1302,00	--	970485	--	41149	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,20*		*41149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,20*				*41149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,58*		*80931*				
		Сметная стоимость				*1092564*				
53	21-130208-0107 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 70 мм	0,8	--	--	--	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	21-130208-0103 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм	5,6	--	--	--	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	228,4	639,35	63,74	146028	14559	28944	0,24	56
		м2 стяжки		154,24	15,20	35229	3471	56,4	0,02	4
		Накладные расходы -		*126,72*		*28944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*95,56*				*21827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,16*				*7117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,29*		*13998*				
		Сметная стоимость				*188969*				
56	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	228,4	727,16	23,36	166084	5335	9749	0,02	5
		м2 стяжки		14,28	5,87	3262	1342	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*42,68*		*9749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*11,37*				*2597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,31*				*7152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,59*		*14067*				
		Сметная стоимость				*189899*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Подшивка карниза из профилированного листа. Монтаж**	24	404,23	115,95	9702	2783	4266	0,32	8
		м2 покрытия		225,69	27,28	5417	655	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*177,73*		*4266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,06*				*3697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,67*				*568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,56*		*1117*				
		Сметная стоимость				*15085*				
58	21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	24,24	1302,00	--	31560	--	1338	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,20*		*1338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,20*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,58*		*2632*				
		Сметная стоимость				*35530*				
59	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	315,3	404,23	115,95	127454	36560	56039	0,32	100
		м2 покрытия		225,69	27,28	71160	8602	60,9	0,03	8
		Накладные расходы -		*177,73*		*56039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,06*				*48576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,67*				*7464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,56*		*14679*				
		Сметная стоимость				*198173*				
60	21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	318,453	1302,00	--	414626	--	17580	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,20*		*17580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,20*				*17580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,58*		*34576*				
		Сметная стоимость				*466783*				
61	21-130208-0107 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 70 мм**	0,3	--	--	--	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	21-130208-0103 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм**	2,372	--	--	--	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	340	639,35	63,74	217379	21672	43086	0,24	83
		м2 стяжки		154,24	15,20	52442	5167	56,4	0,02	7
		Накладные расходы -		*126,72*		*43086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*95,56*				*32492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,16*				*10595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,29*		*20837*				
		Сметная стоимость				*281302*				
64	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	340	727,16	23,36	247235	7942	14512	0,02	8
		м2 стяжки		14,28	5,87	4856	1997	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*42,68*		*14512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*11,37*				*3865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,31*				*10647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,59*		*20940*				
		Сметная стоимость				*282687*				
65	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Подшивка карниза из профилированного листа. Монтаж	11,6	404,23	115,95	4689	1345	2062	0,32	4
		м2 покрытия		225,69	27,28	2618	316	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*177,73*		*2062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,06*				*1787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,67*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,56*		*540*				
		Сметная стоимость				*7291*				
66	21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	11,716	1302,00	--	15254	--	647	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,20*		*647*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,20*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,58*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17173*				
67	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	420,8	404,23	115,95	170100	48793	74790	0,32	133
		м2 покрытия		225,69	27,28	94971	11481	60,9	0,03	11
		Накладные расходы -		*177,73*		*74790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,06*				*64829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,67*				*9961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,56*		*19591*				
		Сметная стоимость				*264481*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	425,008	1302,00	--	553360	--	23462	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,20*		*23462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,20*				*23462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,58*		*46146*				
		Сметная стоимость				*622968*				
69	21-130208-0107 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 70 мм	0,532	--	--	--	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	21-130208-0103 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм	3,04	--	--	--	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	7	11194,45	474,55	78361	3322	22610	6,08	43
		слуховое окно		4218,43	201,74	29529	1412	59,8	0,22	2
		Накладные расходы -		*3229,98*		*22610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2643,26*				*18503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*586,72*				*4107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,95*		*8078*				
		Сметная стоимость				*109049*				
72	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Створки оконные одинарные СТ РК 950-92	21,35	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная Б-75 ГОСТ 5088-2005	14	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы Б-65 ГОСТ 5087-80	7	--	--	--	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
75	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка оконная ЖУ ГОСТ 5090-86	7	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	21,35	1049,89	9,73	22415	208	2811	0,22	5
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		149,17	3,37	3185	72	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*131,65*		*2811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*83,59*				*1785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,06*				*1026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,52*		*2018*				
		Сметная стоимость				*27244*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное слухового окна из профилированного листа. Монтаж**	28	404,23	115,95	11318	3247	4977	0,32	9
		м2 покрытия		225,69	27,28	6319	764	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*177,73*		*4977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,06*				*4314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,67*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,56*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17598*				
78	21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	28,28	1302,00	--	36821	--	1561	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,20*		*1561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,20*				*1561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,58*		*3071*				
		Сметная стоимость				*41453*				
		Стационарная лестница для выхода через слуховое окно								
79	11-100109-0102 РСНБ РК 2015	**Лестницы без подшивки. Устройство**	8,33	4995,72	94,53	41614	787	18604	4,08	34
		м2 горизонтальной проекции		3195,99	47,00	26623	392	59,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*2233,35*		*18604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1939,31*				*16154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,04*				*2449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,33*		*4817*				
		Сметная стоимость				*65035*				
80	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,054	44950,69	15418,69	2427	833	1024	28,90	2
		т конструкций		22113,99	4748,21	1194	256	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*18958,61*		*1024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16359,08*				*883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2599,53*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5112,74*		*276*				
		Сметная стоимость				*3727*				
81	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	0,054	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,57	53,36	1,05	84	2	26	0,03	--
		м2		25,56	0,16	40	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,79*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,94*				*22*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,85*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***119***				
83	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,57**	**91,22**	**1,61**	**143**	**3**	**34**	**0,04**	**--**
		м2		**31,48**	**0,31**	**49**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,83***		***34***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*17,23*				*27*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,60*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,04***		***14***				
		Сметная стоимость				***191***				
		Подпольные каналы								
84	**11-070201-0205 РСНБ РК 2015**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**0,23**	**12669,96**	**4313,73**	**2914**	**992**	**1269**	**8,06**	**2**
		м3 сборных железобетонных конструкций		**5955,29**	**1736,48**	**1370**	**399**	**62,1**	**2,05**	**--**
		Накладные расходы -		***5516,32***		***1269***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4776,59*				*1099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,73*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1454,90***		***335***				
		Сметная стоимость				***4517***				
85	**21-040303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**3688722**	**242072**			**745**
			Тенге			**520622**	**58372**			**57**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3036415**				
	Материалы -		Тенге			**710852**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**170837**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2114158**				
		Накладные расходы -	Тенге			**231284**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**98369**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**132915**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**261416**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3529115**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170837**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**652307**				
	Материалы -		Тенге			**101019**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**408157**			
		Накладные расходы -	Тенге			**286765**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**248568**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**38197**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**75126**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1014198**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**554**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**408157**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**4543313**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**802**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**578995**			
		РАЗДЕЛ 10.Полы								
86	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая по периметру наружных стен. Устройство**	**20,4**	**3448,80**	**1062,06**	**70356**	**21666**	**38249**	**3,44**	**70**
		м3 изоляции		**2386,74**	**336,39**	**48690**	**6862**	**60,9**	**0,45**	**9**
		Накладные расходы -		***1874,93***		***38249***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1658,38***				***33831***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***216,54***				***4418***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***425,90***		***8688***				
		Сметная стоимость				***117293***				
87	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**175,67**	**2895,33**	**176,82**	**508622**	**31062**	**67385**	**0,53**	**92**
		м2 покрытия		**352,64**	**58,22**	**61948**	**10228**	**60,9**	**0,03**	**6**
		Накладные расходы -		***383,59***		***67385***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***250,22***				***43955***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***133,37***				***23429***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***262,31***		***46081***				
		Сметная стоимость				***622087***				
88	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**10,5402**	**30797,56**	**5,25**	**324612**	**55**	**30039**	**3,66**	**39**
		м3 подстилающего слоя		**2432,33**	**--**	**25637**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2849,91***		***30039***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1481,29***				***15613***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1368,62***				***14426***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2691,80***		***28372***				
		Сметная стоимость				***383023***				
89	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**175,67**	**2186,28**	**40,49**	**384065**	**7114**	**148145**	**1,38**	**242**
		м2 изолируемой поверхности		**1146,38**	**36,02**	**201385**	**6328**	**60,9**	**0,05**	**9**
		Накладные расходы -		***843,31***		***148145***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***720,08***				***126497***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***123,23***				***21648***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***242,37***		***42577***				
		Сметная стоимость				***574787***				
90	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**175,67**	**837,31**	**17,57**	**147090**	**3087**	**32883**	**0,36**	**63**
		м2 стяжки		**230,13**	**8,81**	**40427**	**1548**	**60,9**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		***187,19***		***32883***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,52*				*25563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,67*				*7320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,96*		*14398*				
		Сметная стоимость				*194371*				
91	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**175,67**	**-153,03**	**-3,00**	**-26883**	**-526**	**-1620**	**--**	**-1**
		м2 стяжки		**-2,84**	**-1,46**	**-500**	**-256**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,22*		*1620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,62*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,60*				*1159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,98*		*2280*				
		Сметная стоимость				*-22983*				
92	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**175,67**	**2785,94**	**45,46**	**489406**	**7987**	**107250**	**1,06**	**186**
		м2 покрытия		**754,68**	**20,97**	**132574**	**3684**	**60,9**	**0,03**	**5**
		Накладные расходы -		*610,52*		*107250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*472,37*				*82981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,15*				*24269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,72*		*47733*				
		Сметная стоимость				*644389*				
93	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**28,53**	**2895,33**	**176,82**	**82604**	**5045**	**10944**	**0,53**	**15**
		м2 покрытия		**352,64**	**58,22**	**10061**	**1661**	**60,9**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*383,59*		*10944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,22*				*7139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,37*				*3805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,31*		*7484*				
		Сметная стоимость				*101032*				
94	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**1,7118**	**30797,56**	**5,25**	**52719**	**9**	**4878**	**3,66**	**6**
		м3 подстилающего слоя		**2432,33**	**--**	**4164**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2849,91*		*4878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,29*				*2536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1368,62*				*2343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2691,80*		*4608*				
		Сметная стоимость				*62205*				
95	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**28,53**	**2186,28**	**40,49**	**62375**	**1155**	**24060**	**1,38**	**39**
		м2 изолируемой поверхности		**1146,38**	**36,02**	**32706**	**1028**	**60,9**	**0,05**	**1**
		Накладные расходы -		*843,31*		*24060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*720,08*				*20544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,23*				*3516*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,37*		*6915*				
		Сметная стоимость				*93350*				
96	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,53	837,31	17,57	23888	501	5340	0,36	10
		м2 стяжки		230,13	8,81	6566	251	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,19*		*5340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,52*				*4152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,67*				*1189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,96*		*2338*				
		Сметная стоимость				*31567*				
97	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	28,53	-153,03	-3,00	-4366	-85	-263	--	--
		м2 стяжки		-2,84	-1,46	-81	-42	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*9,22*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,62*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,60*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,98*		*370*				
		Сметная стоимость				*-3733*				
98	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	376,35	2895,33	176,82	1089657	66547	144363	0,53	198
		м2 покрытия		352,64	58,22	132716	21912	60,9	0,03	12
		Накладные расходы -		*383,59*		*144363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,22*				*94169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,37*				*50194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,31*		*98722*				
		Сметная стоимость				*1332742*				
99	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	22,581	30797,56	5,25	695440	119	64354	3,66	83
		м3 подстилающего слоя		2432,33	--	54924	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2849,91*		*64354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,29*				*33449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1368,62*				*30905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2691,80*		*60783*				
		Сметная стоимость				*820577*				
100	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	376,35	2186,28	40,49	822808	15240	317381	1,38	519
		м2 изолируемой поверхности		1146,38	36,02	431440	13558	60,9	0,05	19
		Накладные расходы -		*843,31*		*317381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*720,08*				*271004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,23*				*46378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,37*		*91215*				
		Сметная стоимость				*1231405*				
101	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	376,35	837,31	17,57	315121	6613	70448	0,36	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		**230,13**	**8,81**	**86610**	**3316**	**60,9**	**0,01**	**5**
		Накладные расходы -		***187,19***		***70448***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***145,52***				***54765***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***41,67***				***15683***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***81,96***		***30846***				
		Сметная стоимость				***416415***				
102	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**376,35**	**-153,03**	**-3,00**	**-57593**	**-1127**	**-3470**	**--**	**-2**
		м2 стяжки		**-2,84**	**-1,46**	**-1070**	**-548**	**60,9**	**--**	**-1**
		Накладные расходы -		***9,22***		***3470***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***2,62***				***986***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,60***				***2484***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,98***		***4885***				
		Сметная стоимость				***-49238***				
103	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство**	**376,35**	**1166,04**	**45,46**	**438838**	**17110**	**203921**	**1,06**	**399**
		м2 покрытия		**754,68**	**20,97**	**284023**	**7893**	**60,9**	**0,03**	**11**
		Накладные расходы -		***541,84***		***203921***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***472,37***				***177776***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***69,47***				***26144***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***136,63***		***51421***				
		Сметная стоимость				***694180***				
104	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**78,23**	**2895,33**	**176,82**	**226502**	**13833**	**30008**	**0,53**	**41**
		м2 покрытия		**352,64**	**58,22**	**27587**	**4555**	**60,9**	**0,03**	**3**
		Накладные расходы -		***383,59***		***30008***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***250,22***				***19574***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***133,37***				***10434***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***262,31***		***20521***				
		Сметная стоимость				***277031***				
105	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**4,6938**	**30797,56**	**5,25**	**144558**	**25**	**13377**	**3,66**	**17**
		м3 подстилающего слоя		**2432,33**	**--**	**11417**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2849,91***		***13377***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1481,29***				***6953***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1368,62***				***6424***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2691,80***		***12635***				
		Сметная стоимость				***170570***				
106	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**78,23**	**2186,28**	**40,49**	**171033**	**3168**	**65972**	**1,38**	**108**
		м2 изолируемой поверхности		**1146,38**	**36,02**	**89681**	**2818**	**60,9**	**0,05**	**4**
		Накладные расходы -		***843,31***		***65972***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***720,08***				***56332***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,23*				*9640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,37*		*18960*				
		Сметная стоимость				*255966*				
107	**11-110101-0502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	**78,23**	**2258,80**	**71,02**	**176706**	**5556**	**90542**	**1,93**	**151**
		м2 изолируемой поверхности		**1604,93**	**67,35**	**125554**	**5269**	**60,9**	**0,05**	**4**
		Накладные расходы -		*1157,38*		*90542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1018,42*				*79671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,95*				*10870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,29*		*21380*				
		Сметная стоимость				*288627*				
108	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**78,23**	**837,31**	**17,57**	**65503**	**1375**	**14644**	**0,36**	**28**
		м2 стяжки		**230,13**	**8,81**	**18003**	**689**	**60,9**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*187,19*		*14644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,52*				*11384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,67*				*3260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,96*		*6412*				
		Сметная стоимость				*86558*				
109	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**78,23**	**-153,03**	**-3,00**	**-11972**	**-234**	**-721**	**--**	**--**
		м2 стяжки		**-2,84**	**-1,46**	**-223**	**-114**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,22*		*721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,62*				*205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,60*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,98*		*1015*				
		Сметная стоимость				*-10235*				
110	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**78,23**	**2785,94**	**45,46**	**217944**	**3557**	**47761**	**1,06**	**83**
		м2 покрытия		**754,68**	**20,97**	**59038**	**1641**	**60,9**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		*610,52*		*47761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*472,37*				*36954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,15*				*10808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,72*		*21256*				
		Сметная стоимость				*286962*				
111	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**158,3**	**2895,33**	**176,82**	**458331**	**27991**	**60722**	**0,53**	**83**
		м2 покрытия		**352,64**	**58,22**	**55823**	**9217**	**60,9**	**0,03**	**5**
		Накладные расходы -		*383,59*		*60722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,22*				*39609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,37*				*21113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,31*		*41524*				
		Сметная стоимость				*560577*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	9,498	30797,56	5,25	292515	50	27068	3,66	35
		м3 подстилающего слоя		2432,33	--	23102	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2849,91*		*27068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,29*				*14069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1368,62*				*12999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2691,80*		*25567*				
		Сметная стоимость				*345150*				
113	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	158,3	2186,28	40,49	346089	6410	133497	1,38	218
		м2 изолируемой поверхности		1146,38	36,02	181472	5703	60,9	0,05	8
		Накладные расходы -		*843,31*		*133497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*720,08*				*113989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,23*				*19507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,37*		*38367*				
		Сметная стоимость				*517953*				
114	11-110101-0502 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	158,3	2258,80	71,02	357567	11243	183213	1,93	306
		м2 изолируемой поверхности		1604,93	67,35	254061	10662	60,9	0,05	8
		Накладные расходы -		*1157,38*		*183213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1018,42*				*161216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,95*				*21996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,29*		*43262*				
		Сметная стоимость				*584042*				
115	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	158,3	837,31	17,57	132546	2782	29632	0,36	56
		м2 стяжки		230,13	8,81	36430	1395	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*187,19*		*29632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,52*				*23035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,67*				*6597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,96*		*12974*				
		Сметная стоимость				*175152*				
116	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	158,3	-153,03	-3,00	-24225	-474	-1459	--	-1
		м2 стяжки		-2,84	-1,46	-450	-231	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*9,22*		*1459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,62*				*415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,60*				*1045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,98*		*2055*				
		Сметная стоимость				*-20711*				
117	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	158,3	2361,22	12,45	373782	1970	42447	0,38	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		**258,34**	**6,35**	**40894**	**1004**	**60,9**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***268,14***		***42447***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***161,19***				***25516***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***106,95***				***16930***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***210,35***		***33298***				
		Сметная стоимость				***449527***				
118	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**113,85**	**66,96**	**20,46**	**7624**	**2329**	**4179**	**0,07**	**8**
		м2 площади уплотнения		**46,45**	**6,89**	**5289**	**785**	**60,9**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***36,70***		***4179***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***32,49***				***3699***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,22***				***480***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,29***		***944***				
		Сметная стоимость				***12747***				
119	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**113,85**	**1228,77**	**11,92**	**139896**	**1357**	**28698**	**0,45**	**51**
		м2 пола		**310,14**	**4,86**	**35309**	**553**	**60,9**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***252,07***		***28698***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***191,83***				***21840***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,23***				***6858***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***118,47***		***13487***				
		Сметная стоимость				***182081***				
120	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**113,85**	**5042,10**	**28,60**	**574043**	**3256**	**55481**	**0,60**	**68**
		м2 покрытия		**416,99**	**13,89**	**47474**	**1581**	**60,9**	**0,02**	**2**
		Накладные расходы -		***487,31***		***55481***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***262,40***				***29875***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***224,91***				***25606***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***442,35***		***50362***				
		Сметная стоимость				***679886***				
121	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**113,85**	**697,34**	**3,99**	**79392**	**454**	**48377**	**0,93**	**106**
		м2 окрашиваемой поверхности		**690,10**	**2,00**	**78568**	**228**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***424,92***		***48377***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***379,27***				***43180***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,65***				***5197***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,78***		***10222***				
		Сметная стоимость				***137991***				
122	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**5,7752**	**30797,56**	**5,25**	**177862**	**30**	**16459**	**3,66**	**21**
		м3 подстилающего слоя		**2432,33**	**--**	**14047**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2849,91***		***16459***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1481,29***				***8555***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1368,62***				***7904***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2691,80*		*15546*				
		Сметная стоимость				*209866*				
123	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	144,38	2186,28	40,49	315656	5847	121758	1,38	199
		м2 изолируемой поверхности		1146,38	36,02	165514	5201	60,9	0,05	7
		Накладные расходы -		*843,31*		*121758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*720,08*				*103966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,23*				*17792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,37*		*34993*				
		Сметная стоимость				*472407*				
124	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	144,38	837,31	17,57	120891	2537	27026	0,36	51
		м2 стяжки		230,13	8,81	33227	1272	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*187,19*		*27026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,52*				*21010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,67*				*6017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,96*		*11833*				
		Сметная стоимость				*159751*				
125	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	144,38	-153,03	-3,00	-22095	-432	-1331	--	-1
		м2 стяжки		-2,84	-1,46	-411	-210	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*9,22*		*1331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,62*				*378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,60*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,98*		*1874*				
		Сметная стоимость				*-18890*				
126	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	144,38	2785,94	45,46	402234	6564	88147	1,06	153
		м2 покрытия		754,68	20,97	108960	3028	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*610,52*		*88147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*472,37*				*68201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,15*				*19946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,72*		*39231*				
		Сметная стоимость				*529612*				
127	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,2176	30797,56	5,25	68297	12	6320	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		2432,33	--	5394	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2849,91*		*6320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,29*				*3285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1368,62*				*3035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2691,80*		*5969*				
		Сметная стоимость				*80586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	36,96	2186,28	40,49	80805	1497	31169	1,38	51
		м2 изолируемой поверхности		1146,38	36,02	42370	1331	60,9	0,05	2
		Накладные расходы -		*843,31*		*31169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*720,08*				*26614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,23*				*4555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,37*		*8958*				
		Сметная стоимость				*120932*				
129	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	36,96	837,31	17,57	30947	649	6918	0,36	13
		м2 стяжки		230,13	8,81	8506	326	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,19*		*6918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*145,52*				*5378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,67*				*1540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,96*		*3029*				
		Сметная стоимость				*40895*				
130	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	36,96	-153,03	-3,00	-5656	-111	-341	--	--
		м2 стяжки		-2,84	-1,46	-105	-54	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*9,22*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,62*				*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,60*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,98*		*480*				
		Сметная стоимость				*-4836*				
131	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	36,96	2361,22	12,45	87271	460	9910	0,38	14
		м2 покрытия		258,34	6,35	9548	235	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*268,14*		*9910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*161,19*				*5958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106,95*				*3953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,35*		*7775*				
		Сметная стоимость				*104956*				
		Плинтуса								
132	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	370	451,59	0,95	167087	350	50130	0,24	87
		м плинтусов		182,79	0,47	67634	174	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*135,49*		*50130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*111,61*				*41295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,88*				*8835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,97*		*17377*				
		Сметная стоимость				*234595*				
133	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	117	2469,97	6,88	288987	805	24912	0,23	27
		м		167,79	2,64	19631	309	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*212,92*		*24912*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*103,79*				*12144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,13*				*12768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***214,63***		***25112***				
		Сметная стоимость				***339010***				
134	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**190**	**345,60**	**0,47**	**65664**	**90**	**11433**	**0,09**	**17**
		м плинтусов		**71,47**	**0,23**	**13580**	**45**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***60,18***		***11433***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43,67*				*8297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,50*				*3136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,46***		***6168***				
		Сметная стоимость				***83265***				
135	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**55**	**303,39**	**1,26**	**16686**	**69**	**2583**	**0,08**	**4**
		м плинтусов		**53,08**	**0,63**	**2919**	**34**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***46,96***		***2583***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32,71*				*1799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,25*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28,03***		***1542***				
		Сметная стоимость				***20810***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**10941228**	**284584**			**4159**
			Тенге			**3132065**	**134870**			**139**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10941228**				
	Материалы -		Тенге			**7524580**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3266936**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2532819**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1984757**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**548062**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1077924**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14551971**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4298**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3266936**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**14551971**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4298**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3266936**			
		РАЗДЕЛ 11.Проемы								
136	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**103,68**	**1710,02**	**100,93**	**177295**	**10465**	**48294**	**0,82**	**85**
		м2 проемов		**581,32**	**49,61**	**60271**	**5144**	**59,8**	**0,07**	**7**
		Накладные расходы -		***465,80***		***48294***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*377,29*				*39118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,50*				*9176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***174,07***		***18047***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*243636*				
137	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,32	2276,15	103,20	3005	136	820	1,11	1
		м2 проемов		791,77	49,61	1045	65	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*620,99*		*820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*503,15*				*664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,84*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,77*		*306*				
		Сметная стоимость				*4131*				
138	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	103,68	16212,22	--	1680883	--	71269	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*687,40*		*71269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,40*				*71269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,97*		*140172*				
		Сметная стоимость				*1892325*				
139	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,32	15227,92	--	20101	--	852	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*645,66*		*852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,66*				*852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1269,89*		*1676*				
		Сметная стоимость				*22630*				
140	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	105	492,28	15,48	51690	1625	29381	0,59	62
		м2 проемов		411,72	3,68	43231	387	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*279,82*		*29381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*248,41*				*26083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,41*				*3298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,77*		*6486*				
		Сметная стоимость				*87556*				
141	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	68,4	1060,18	--	72516	--	3075	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,95*		*3075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,95*				*3075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,41*		*6047*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*81638*				
142	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	2,4	606,25	--	1455	--	62	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,70*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,70*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,56*		*121*				
		Сметная стоимость				*1638*				
143	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	31,8	4303,97	279,75	136866	8896	89797	4,98	158
		м2		4020,40	140,30	127849	4462	60,9	0,20	6
		Накладные расходы -		*2823,79*		*89797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2533,87*				*80577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,92*				*9220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*570,22*		*18133*				
		Сметная стоимость				*244796*				
144	21-090304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	31,8	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
145	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	79,8	1026,79	45,03	81938	3593	39018	0,98	78
		м2 проемов		694,37	20,17	55411	1610	59,8	0,03	2
		Накладные расходы -		*488,95*		*39018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*427,30*				*34099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,65*				*4920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,26*		*9677*				
		Сметная стоимость				*130633*				
146	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	11,76	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	47,25	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	5,04	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	15,75	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	40	787,44	--	31498	--	1335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*1335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,39*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*2627*				
		Сметная стоимость				*35460*				
151	21-090404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	40	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	21-070503-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	206	314,16	--	64717	--	2744	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,32*		*2744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,32*				*2744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,20*		*5397*				
		Сметная стоимость				*72858*				
153	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	14,49	2408,50	104,78	34899	1518	7364	0,83	12
		м2 проемов		601,23	50,24	8712	728	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*508,22*		*7364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*389,58*				*5645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,64*				*1719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,34*		*3381*				
		Сметная стоимость				*45644*				
154	21-090202-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1,89	22354,85	--	42251	--	1791	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*947,85*		*1791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*947,85*				*1791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1864,22*		*3523*				
		Сметная стоимость				*47566*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	**21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**6,3**	**25839,17**	**--**	**162787**	**--**	**6902**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1095,58***		***6902***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1095,58***				***6902***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2154,78***		***13575***				
		Сметная стоимость				***183264***				
156	**21-090202-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**6,3**	**29170,52**	**--**	**183774**	**--**	**7792**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1236,83***		***7792***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1236,83***				***7792***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2432,59***		***15325***				
		Сметная стоимость				***206891***				
157	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**11,34**	**1387,42**	**74,87**	**15733**	**849**	**9402**	**1,49**	**17**
		м2 проемов		**1202,89**	**32,78**	**13641**	**372**	**59,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***829,09***		***9402***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***738,93***				***8380***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***90,16***				***1022***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***177,32***		***2011***				
		Сметная стоимость				***27146***				
158	**21-090402-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**114,6663**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**2761407**	**27083**			**413**
			Тенге			**310159**	**12767**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2624541**				
	Материалы -		Тенге			**164062**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**190616**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2259981**				
		Накладные расходы -	Тенге			**230102**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**113988**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**116114**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**228371**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3083014**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190616**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**136866**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			121				
	Всего заработная плата -		Тенге				132310			
		Накладные расходы -	Тенге			89797				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					80577		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9220		
		Сметная прибыль -	Тенге			18133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			244796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				132310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3327810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				322926			
		РАЗДЕЛ 12.Ограждение балкона ОГ-1 лист 49								
159	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения балкона ОГ-1. Монтаж**	**0,28829**	**47054,42**	**13903,41**	**13565**	**4008**	**6328**	**35,90**	**10**
		т конструкций		**26840,28**	**4594,96**	**7738**	**1325**	**60,9**	**4,41**	**1**
		Накладные расходы -		***21950,88***		***6328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***19144,06***				***5519***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2806,82***				***809***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5520,42***		***1591***				
		Сметная стоимость				***21485***				
160	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**0,28829**	**341924,40**	**--**	**98573**	**--**	**4180**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14497,59***		***4180***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14497,59***				***4180***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28513,76***		***8220***				
		Сметная стоимость				***110973***				
161	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**8,36**	**235,90**	**--**	**1972**	**--**	**1198**	**0,34**	**3**
		м2		**235,90**	**--**	**1972**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***143,28***		***1198***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***127,86***				***1069***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15,42***				***129***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30,33***		***254***				
		Сметная стоимость				***3423***				
162	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**8,36**	**64,37**	**15,81**	**538**	**132**	**252**	**0,07**	**1**
		м2		**48,57**	**--**	**406**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***30,17***		***252***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***26,32***				***220***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3,85***				***32***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,56***		***63***				
		Сметная стоимость				***853***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**8,36**	**53,36**	**1,05**	**446**	**9**	**140**	**0,03**	**--**
		м2		**25,56**	**0,16**	**214**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,79***		***140***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,94***				***117***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2,85***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,61***		***47***				
		Сметная стоимость				***633***				
164	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189**	**8,36**	**197,77**	**1,61**	**1653**	**13**	**220**	**0,04**	**--**
		м2		**31,48**	**0,31**	**263**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,35***		***220***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***17,23***				***144***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,12***				***76***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,93***		***150***				
		Сметная стоимость				***2023***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**116748**	**4163**			**14**
			Тенге			**10593**	**1329**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4610**				
	Материалы -		Тенге			**1600**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2859**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1811**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1550**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**261**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**514**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6934**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2859**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**112139**				
	Материалы -		Тенге			**1819**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9062**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98573**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10508**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5519**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4989**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9812**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**132458**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9062**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**139392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11921**			

РАЗДЕЛ 13.Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1001,87	1213,45	18,57	1215722	18606	264978	0,45	451
		м2 оштукатуриваемой поверхности		357,76	15,17	358433	15198	54,8	0,02	22
		Накладные расходы -		*264,48*		*264978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*204,37*				*204750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,12*				*60228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,23*		*118456*				
		Сметная стоимость				*1599156*				
166	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1001,87	444,03	1,71	444865	1709	127901	0,26	260
		м2 окрашиваемой поверхности		189,67	0,85	190027	854	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*127,66*		*127901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*104,41*				*104603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,25*				*23297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,74*		*45821*				
		Сметная стоимость				*618587*				
167	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	223,75	866,94	82,62	193978	18486	113731	1,03	229
		м2		784,32	41,15	175492	9207	54,8	0,05	12
		Накладные расходы -		*508,30*		*113731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*452,36*				*101215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,94*				*12516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,02*		*24617*				
		Сметная стоимость				*332326*				
168	22-030301-0502 РСНБ РК 2015	Акустический потолок ECOPHON МАСТЕР D/АЛЬФА 600х600х40 цвет белый в комплекте	223,75	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
169	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	--	401,02	1,71	--	--	--	0,23	--
		м2 окрашиваемой поверхности		168,52	0,85	--	--	--	--	--
170	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	369,65	3330,26	12,11	1231029	4475	369204	2,00	739
		м2 поверхности облицовки		1495,28	6,01	552730	2222	54,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*998,79*		*369204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*822,71*				*304114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,09*				*65090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,32*		*128019*				
		Сметная стоимость				*1728252*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	419,13	5105,74	17,45	2139969	7315	599018	2,70	1132
		м2 поверхности облицовки		2114,99	7,97	886456	3340	54,8	0,01	4
		Накладные расходы -		*1429,19*		*599018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1163,38*				*487609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,81*				*111409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,79*		*219119*				
		Сметная стоимость				*2958106*				
172	22-030201-0501 РСНБ РК 2015	Панели акустические стеновые ECOPHON SUPER G 2700х600х40 КАНТ С,цвет белый упроченное покрытие	419,13	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	59,2	1927,75	28,71	114123	1700	17546	0,46	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		352,58	23,18	20872	1373	54,8	0,03	2
		Накладные расходы -		*296,38*		*17546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,92*				*12190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,47*				*5356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,93*		*10534*				
		Сметная стоимость				*142202*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			5339686	52291			2839
			Тенге			2184010	32195			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5339686				
	Материалы -		Тенге			3103385				
	Всего заработная плата -		Тенге				2216205			
		Накладные расходы -	Тенге			1492377				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1214481		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					277896		
		Сметная прибыль -	Тенге			546565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7378629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2883
		Сметная заработная плата -	Тенге				2216205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7378629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2883
		Сметная заработная плата -	Тенге				2216205			
		РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 15.Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**--**				
		РАЗДЕЛ 16.Крыльцо центрального входа								
174	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**5,17**	**10449,43**	**52,39**	**54024**	**271**	**3826**	**0,57**	**3**
		м ограждения		**436,92**	**21,72**	**2259**	**112**	**62,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***739,95***		***3826***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***284,82***				***1473***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***455,13***				***2353***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***895,15***		***4628***				
		Сметная стоимость				***62477***				
175	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**7,7**	**53,36**	**1,05**	**411**	**8**	**129**	**0,03**	**--**
		м2		**25,56**	**0,16**	**197**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,79***		***129***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,94***				***107***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2,85***				***22***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,61***		***43***				
		Сметная стоимость				***584***				
176	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**7,7**	**91,22**	**1,61**	**702**	**12**	**168**	**0,04**	**--**
		м2		**31,48**	**0,31**	**242**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,83***		***168***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***17,23***				***133***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,60***				***35***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,04***		***70***				
		Сметная стоимость				***940***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**55137**	**291**			**4**
			Тенге			**2698**	**116**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55137**				
	Материалы -		Тенге			**52147**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2814**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4123**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1713**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2410**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4741**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**64000**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2814**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**64000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2814			
		РАЗДЕЛ 17.Пожарная лестницаПЛ-1, ПЛ-2, ПЛ-3								
177	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,94086**	**44950,69**	**15418,69**	**42292**	**14507**	**17837**	**28,90**	**27**
		т конструкций		**22113,99**	**4748,21**	**20806**	**4467**	**60,9**	**5,25**	**5**
		Накладные расходы -		***18958,61***		***17837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***16359,08***				***15392***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2599,53***				***2446***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5112,74***		***4810***				
		Сметная стоимость				***64940***				
178	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**0,94086**	**453682,74**	**--**	**426852**	**--**	**18099**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19236,15***		***18099***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***19236,15***				***18099***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37833,51***		***35596***				
		Сметная стоимость				***480547***				
179	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**27,28494**	**53,36**	**1,05**	**1456**	**29**	**458**	**0,03**	**1**
		м2		**25,56**	**0,16**	**697**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,79***		***458***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***13,94***				***380***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2,85***				***78***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,61***		***153***				
		Сметная стоимость				***2067***				
180	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**27,28494**	**91,22**	**1,61**	**2489**	**44**	**596**	**0,04**	**1**
		м2		**31,48**	**0,31**	**859**	**9**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,83***		***596***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***17,23***				***470***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,60***				***125***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,04***		***247***				
		Сметная стоимость				***3331***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**473089**	**14579**			**29**
			Тенге			**22362**	**4480**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3945**				
	Материалы -		Тенге			**2316**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1569**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1054**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**850**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					204		
		Сметная прибыль -	Тенге			400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1569			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			469144				
	Материалы -		Тенге			6979				
	Всего заработная плата -		Тенге				25274			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			426852				
		Накладные расходы -	Тенге			35936				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15392		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20544		
		Сметная прибыль -	Тенге			40406				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			545487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				25274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			550885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				26843			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26248896**	**745745**			**9102**
			Тенге			**6854520**	**275721**			**304**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24866571				
	Материалы -		Тенге			13250737				
	Всего заработная плата -		Тенге				6546516			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4762011				
		Накладные расходы -	Тенге			5037373				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3821019		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1216354		
		Сметная прибыль -	Тенге			2392316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32296259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8632
		Сметная заработная плата -	Тенге				6546516			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1382326				
	Материалы -		Тенге			110458				
	Всего заработная плата -		Тенге				583725			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			525425				
		Накладные расходы -	Тенге			429172				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					355489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					73683		
		Сметная прибыль -	Тенге			144920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1956417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата -	Тенге				583725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34252677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9406
		Сметная заработная плата -	Тенге				7130241			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в с.Сартытогай Махамбетского района

Наименование объекта - Дом культуры на 200 мест в с.Сартытогай

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: РП

Сметная стоимость	10480,66	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	704	чел.-ч
Сметная заработная плата	514,962	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция П1;П2								
1	**11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**2**	**37667,43**	**2005,69**	**75335**	**4011**	**43791**	**42,11**	**84**
		камера		**31721,49**	**518,08**	**63443**	**1036**	**60,4**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		***21895,44***		***43791***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***19472,70***				***38945***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2422,74***				***4845***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4765,03***		***9530***				
		Сметная стоимость				***128656***				
2	**Прайс листТОО VEnT CEnTEr**	**Приточная установка VR80-50/40/6D**	**2**	**2494181,25**	**--**	**4988363**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***105753,29***		***211507***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105753,29***				***211507***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207994,76***		***415990***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5615859*				
3	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	6,92	3405,13	24,71	23563	171	5669	1,48	10
		м2 поверхности воздуховодов		1062,16	9,61	7350	67	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*819,17*		*5669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*647,35*				*4480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,82*				*1189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,94*		*2339*				
		Сметная стоимость				*31570*				
4	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	2,6	3412,56	24,71	8873	64	1896	1,28	3
		м2 поверхности воздуховодов		919,03	9,61	2389	25	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*729,37*		*1896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*560,90*				*1458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,47*				*438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,35*		*862*				
		Сметная стоимость				*11631*				
5	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	28,4	3177,69	23,07	90246	655	16352	0,96	27
		м2 поверхности воздуховодов		691,53	8,95	19639	254	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*575,76*		*16352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*423,09*				*12016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,67*				*4336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,28*		*8528*				
		Сметная стоимость				*115125*				
6	23-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Переход из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером 800x500-400x500	4,8	2182,00	--	10474	--	444	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,52*		*444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,52*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,96*		*873*				
		Сметная стоимость				*11791*				
7	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки воздухоприточные АМР 100x200 мм. Установка	72	1833,69	39,93	132026	2875	43414	1,12	81
		решетка		825,91	8,29	59465	597	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*602,97*		*43414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*503,85*				*36277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,11*				*7136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,93*		*14035*				
		Сметная стоимость				*189475*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Самоанкерующий болт М10х12х65 мм	6	33,66	--	202	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,43*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,43*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,81*		*17*				
		Сметная стоимость				*227*				
9	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решети воздухоприточные 500х500 мм. Установка	1	5979,29	39,93	5979	40	779	1,12	1
		решетка		825,91	8,29	826	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*778,74*		*779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*503,85*				*504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274,89*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,64*		*541*				
		Сметная стоимость				*7298*				
10	21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс(кронштейны)	0,01532	109076,00	--	1671	--	71	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4624,82*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4624,82*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9096,07*		*139*				
		Сметная стоимость				*1881*				
11	51-050103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сплит система G 07 LH	4	64421,00	--	257684	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2731,45*		*10926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2731,45*				*10926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5372,20*		*21489*				
		Сметная стоимость				*290099*				
12	51-050103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сплит система G 09 LH	1	67859,00	--	67859	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2877,22*		*2877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2877,22*				*2877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5658,90*		*5659*				
		Сметная стоимость				*76395*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5662275**	**7817**			**207**
			Тенге			**153113**	**1987**			**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			**5313906**				
	Накладные расходы -		Тенге			**225310**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**443137**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5982352**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1873**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1873**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**156**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2109**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**346496**				
	Материалы -		Тенге			**175093**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**155100**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10474**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**7663**				
		Накладные расходы -	Тенге			**112344**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**93680**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18664**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**36707**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**495547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155100**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6480008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155100**			
РАЗДЕЛ 3.Вентилятор В1-В14										
13	**11-201601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**6**	**6449,50**	**640,34**	**38697**	**3842**	**18384**	**5,28**	**32**
		вентилятор		**4168,95**	**263,19**	**25014**	**1579**	**60,4**	**0,29**	**2**
		Накладные расходы -		***3063,98***		***18384***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***2677,01***				***16062***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***386,96***				***2322***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***761,08***		***4566***				
		Сметная стоимость				***61647***				
14	**23-050411-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Вентиляторы крышные Ostberg TKS 400C**	**6**	**74993,50**	**--**	**449961**	**--**	**19078**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3179,72***		***19078***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3179,72***				***19078***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6253,86***		***37523***				
		Сметная стоимость				***506562***				
15	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,12 т. Установка**	**8**	**7024,26**	**258,09**	**56194**	**2065**	**33302**	**8,67**	**69**
		вентилятор		**6063,81**	**74,79**	**48511**	**598**	**60,4**	**0,08**	**1**
		Накладные расходы -		***4162,75***		***33302***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***3707,72***				***29662***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*455,04*				*3640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*894,96*		*7160*				
		Сметная стоимость				*96656*				
16	23-050412-0202 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный RK 200S**	6	--	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	23-050412-0201 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный RK 100S**	2	--	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами(160х160)**	2	1145,08	31,97	2290	64	596	0,51	1
		зонт		387,62	8,29	775	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*297,82*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*239,13*				*478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,69*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,43*		*231*				
		Сметная стоимость				*3117*				
19	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами(200х200)**	6	1145,08	31,97	6870	192	1787	0,51	3
		зонт		387,62	8,29	2326	50	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*297,82*		*1787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*239,13*				*1435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,69*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,43*		*693*				
		Сметная стоимость				*9350*				
20	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	98,36	3405,13	24,71	334928	2431	80574	1,48	146
		м2 поверхности воздуховодов		1062,16	9,61	104474	946	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*819,17*		*80574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*647,35*				*63673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,82*				*16901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,94*		*33240*				
		Сметная стоимость				*448742*				
21	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	19,2	3412,56	24,71	65521	474	14004	1,28	25
		м2 поверхности воздуховодов		919,03	9,61	17645	185	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*729,37*		*14004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*560,90*				*10769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,47*				*3235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,35*		*6362*				
		Сметная стоимость				*85887*				
22	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки воздухоприточных АМР 100х200 мм. Установка**	113	1833,69	39,93	207207	4512	68135	1,12	127
		решетка		825,91	8,29	93328	937	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*602,97*		*68135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*503,85*				*56936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,11*				*11200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,93*		*22027*				
		Сметная стоимость				*297370*				
23	**21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**1,08**	**4496,00**	**--**	**4856**	**--**	**206**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*190,63*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,63*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,93*		*405*				
		Сметная стоимость				*5467*				
24	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**0,024**	**475420,98**	**--**	**11410**	**--**	**484**	**--**	**--**
		1000 м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20157,85*		*484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*952*				
		Сметная стоимость				*12845*				
25	**11-130301-0405 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**63**	**131,86**	**1,21**	**8307**	**76**	**1280**	**0,03**	**2**
		м2		**25,84**	**0,24**	**1628**	**15**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,33*		*1280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,14*				*891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,19*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,17*		*767*				
		Сметная стоимость				*10354*				
26	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	**63**	**1111,57**	**0,80**	**70029**	**51**	**3346**	**0,01**	**1**
		м2		**10,42**	**0,16**	**657**	**10**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*53,11*		*3346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,74*				*361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,37*				*2985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,17*		*5870*				
		Сметная стоимость				*79245*				
27	**11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздуховоды. Облицовка гипсокартонными листами на клею**	**63**	**30258,49**	**8,14**	**1906285**	**513**	**95051**	**0,54**	**34**
		м2 стен (за вычетом проемов)		**391,76**	**3,51**	**24681**	**221**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1508,75*		*95051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*216,61*				*13646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1292,14*				*81405*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2541,38*		*160107*				
		Сметная стоимость				*2161443*				
28	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами(200х200)	4	1145,08	31,97	4580	128	1191	0,51	2
		зонт		387,62	8,29	1550	33	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*297,82*		*1191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*239,13*				*957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,69*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,43*		*462*				
		Сметная стоимость				*6233*				
29	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами(250х250)	1	1145,08	31,97	1145	32	298	0,51	1
		зонт		387,62	8,29	388	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*297,82*		*298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*239,13*				*239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,69*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,43*		*115*				
		Сметная стоимость				*1558*				
30	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	12,6	3405,13	24,71	42905	311	10322	1,48	19
		м2 поверхности воздуховодов		1062,16	9,61	13383	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*819,17*		*10322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*647,35*				*8157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,82*				*2165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,94*		*4258*				
		Сметная стоимость				*57485*				
31	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	12	1087,02	19,49	13044	234	6856	1,12	13
		решетка		825,91	8,29	9911	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*571,31*		*6856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*503,85*				*6046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,45*				*809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,67*		*1592*				
		Сметная стоимость				*21492*				
32	11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	5	2049,55	5,90	10248	29	6402	2,71	14
		узел		1894,02	1,66	9470	8	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1280,44*		*6402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1144,99*				*5725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,45*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,40*		*1332*				
		Сметная стоимость				*17982*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	0,5	4496,00	--	2248	--	95	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,63*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,63*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,93*		*187*				
		Сметная стоимость				*2531*				
34	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	475420,98	--	6656	--	282	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*555*				
		Сметная стоимость				*7493*				
35	11-130301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	3	131,86	1,21	396	4	61	0,03	--
		м2		25,84	0,24	78	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,33*		*61*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,14*				*42*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,19*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,17*		*37*				
		Сметная стоимость				*493*				
36	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	3	1111,57	0,80	3335	2	159	0,01	--
		м2		10,42	0,16	31	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*53,11*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,74*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,37*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,17*		*280*				
		Сметная стоимость				*3774*				
37	11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздуховоды. Облицовка гипсокартонными листами на клею	3	30258,49	8,14	90775	24	4526	0,54	2
		м2 стен (завычетом проемов)		391,76	3,51	1175	11	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*1508,75*		*4526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*216,61*				*650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1292,14*				*3876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2541,38*		*7624*				
		Сметная стоимость				*102925*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3337887	14984			489
			Тенге			355023	4839			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2104296**				
	Материалы -		Тенге			**2050207**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28507**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25170**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105491**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15607**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**89884**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**176783**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2386571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28507**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1233591**				
	Материалы -		Тенге			**442542**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**331355**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**449961**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**16242**				
		Накладные расходы -	Тенге			**260928**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**200138**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**60790**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**119562**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1614081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**331355**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4000652**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**495**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359862**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9000162**	**22801**			**696**
			Тенге			**508137**	**6826**			**8**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**5313906**				
	Накладные расходы -		Тенге			**225310**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**443137**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5982352**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2106169**				
	Материалы -		Тенге			**2050207**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28507**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27043**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105571**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**15607**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**89964**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**176939**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2388679**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28507**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1580087**				
	Материалы -		Тенге			**617635**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**486455**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**460435**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			**23906**				
		Накладные расходы -	Тенге			**373272**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**293819**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**79453**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**156269**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2109628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**665**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**486455**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10480660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**704**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**514962**			

Форма 4

Наименование стройки - Привязка дома культуры на 200 мест в с.Сартугай Махамбетского района

Наименование объекта - Дом культуры на 200 мест

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Основание: РП

Сметная стоимость	2219,207	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	582	чел.-ч
Сметная заработная плата	455,306	тыс.тенге

Составлен(а) 2 квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение холодное								
1	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	40	950,36	11,73	38014	469	8381	0,34	13
		м трубопровода		263,98	4,81	10559	192	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*209,53*		*8381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*162,35*				*6494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,18*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,79*		*3712*				
		Сметная стоимость				*50107*				
2	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	25	1040,12	11,73	26003	293	5333	0,34	8
		м трубопровода		263,98	4,81	6600	120	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*213,33*		*5333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*162,35*				*4059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*1275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,28*		*2507*				
		Сметная стоимость				*33843*				
3	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	40	1035,02	11,73	41401	469	8525	0,34	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		263,98	4,81	10559	192	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*213,12*		*8525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*162,35*				*6494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,77*				*2031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,85*		*3994*				
		Сметная стоимость				*53920*				
4	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	90	1900,44	20,57	171040	1852	26962	0,43	39
		м трубопровода		339,18	8,65	30526	778	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*299,58*		*26962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,09*				*18908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,49*				*8054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,00*		*15840*				
		Сметная стоимость				*213842*				
5	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	27	2931,71	27,42	79156	740	10604	0,56	15
		м трубопровода		414,94	11,39	11203	308	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*392,73*		*10604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*257,50*				*6953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,22*				*3651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,95*		*7181*				
		Сметная стоимость				*96940*				
6	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	35	1439,36	70,48	50377	2467	26243	1,47	51
		шт.		1086,14	7,83	38015	274	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*749,80*		*26243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*660,76*				*23127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,04*				*3117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,13*		*6130*				
		Сметная стоимость				*82750*				
7	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	32	2777,88	--	88892	--	3769	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,78*		*3769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,78*				*3769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,65*		*7413*				
		Сметная стоимость				*100074*				
8	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	3051,41	--	3051	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,38*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,38*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,46*		*254*				
		Сметная стоимость				*3435*				
9	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	2	3735,06	--	7470	--	317	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,37*		*317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,37*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,47*		*623*				
		Сметная стоимость				*8410*				
10	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	1	1455,11	86,24	1455	86	755	1,47	1
		шт.		1086,14	15,67	1086	16	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*755,40*		*755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*665,49*				*665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*177*				
		Сметная стоимость				*2387*				
11	23-040102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	1	15489,01	--	15489	--	657	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*656,73*		*657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*656,73*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1291,66*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17437*				
12	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	2	912,70	--	1825	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,70*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,70*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,11*		*152*				
		Сметная стоимость				*2055*				
13	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	6	33592,23	65,71	201553	394	11298	0,90	5
		кран		705,00	23,50	4230	141	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1882,98*		*11298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*440,01*				*2640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442,97*				*8658*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,02*		*17028*				
		Сметная стоимость				*229879*				
14	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Головка соединительная ГЦ-50	6	385,56	--	2313	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,35*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,35*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,15*		*193*				
		Сметная стоимость				*2604*				
15	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	22,5	558,29	0,60	12561	14	6521	0,65	15
		м2 окрашиваемой поверхности		465,59	0,30	10476	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*289,81*		*6521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255,31*				*5744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,50*				*776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,85*		*1527*				
		Сметная стоимость				*20608*				
16	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	338,23	15,75	338	16	217	0,41	--
		счетчик (водомер)		313,73	7,83	314	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*216,80*		*217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,22*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,58*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,40*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
17	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2605,31	189,36	7816	568	4024	2,60	8
		шт.		1921,06	34,01	5763	102	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1341,40*		*4024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1180,86*				*3543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,53*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,74*		*947*				
		Сметная стоимость				*12787*				
19	23-040102-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	25055,44	--	75166	--	3187	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1062,35*		*3187*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1062,35*				*3187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2089,42*		*6268*				
		Сметная стоимость				*84621*				
20	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**6**	**1277,65**	**--**	**7666**	**--**	**325**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*54,17*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,17*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,55*		*639*				
		Сметная стоимость				*8630*				
21	**23-020302-8208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**6**	**455,61**	**--**	**2734**	**--**	**116**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,32*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,32*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,99*		*228*				
		Сметная стоимость				*3078*				
22	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**1**	**2265,69**	**--**	**2266**	**--**	**211**	**0,23**	**--**
		комплект		**182,94**	**--**	**183**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*211,24*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*110,49*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,75*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,15*		*198*				
		Сметная стоимость				*2675*				
23	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**23-040905-2429 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кран шаровый воздухоспускные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1461,82**	**--**	**1462**	**--**	**62**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61,98*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,98*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,90*		*122*				
		Сметная стоимость				*1646*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**11-160401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка(ГИЛЬЗА)**	**0,6**	**11797,84**	**144,58**	**7079**	**87**	**892**	**1,98**	**1**
		м трубопровода		**1533,61**	**33,89**	**920**	**20**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***1487,14***		***892***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***946,77***				***568***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***540,37***				***324***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1062,80***		***638***				
		Сметная стоимость				***8609***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**845128**	**7455**			**172**
			Тенге			**130435**	**2159**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12561**				
	Материалы -		Тенге			**2072**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10483**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6521**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5744**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**777**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10483**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**832567**				
	Материалы -		Тенге			**499097**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122111**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**206069**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**5**				
		Накладные расходы -	Тенге			**112183**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**73755**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**38428**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**75580**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1020330**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1040939**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132593**			
		РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение горячее								
26	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**90**	**1871,68**	**270,84**	**168451**	**24376**	**87548**	**1,64**	**148**
		м трубопровода		**1323,99**	**94,99**	**119159**	**8549**	**60,4**	**0,14**	**12**
		Накладные расходы -		***972,76***		***87548***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***857,06***				***77135***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***115,70***				***10413***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***227,56***		***20480***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*276479*				
27	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	30	1481,85	167,17	44455	5015	22666	1,29	39
		м трубопровода		1041,43	58,77	31243	1763	60,4	0,08	3
		Накладные расходы -		*755,53*		*22666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*664,52*				*19936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,01*				*2730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,99*		*5370*				
		Сметная стоимость				*72490*				
28	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	35	1530,72	121,17	53575	4241	28127	1,40	49
		м трубопровода		1130,23	43,09	39558	1508	60,4	0,06	2
		Накладные расходы -		*803,64*		*28127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*708,69*				*24804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,95*				*3323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,75*		*6536*				
		Сметная стоимость				*88239*				
29	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	85,00	--	3400	--	144	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,60*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,60*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*284*				
		Сметная стоимость				*3828*				
30	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	85,00	--	4250	--	180	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,60*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,60*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*354*				
		Сметная стоимость				*4785*				
31	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	134,00	--	4020	--	170	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,68*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,68*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,17*		*335*				
		Сметная стоимость				*4526*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	421,00	--	14735	--	625	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,85*		*625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,85*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,11*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16589*				
33	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	18	1439,36	70,48	25908	1269	13496	1,47	26
		шт.		1086,14	7,83	19551	141	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*749,80*		*13496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*660,76*				*11894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,04*				*1603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,13*		*3152*				
		Сметная стоимость				*42557*				
34	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	14	2777,88	--	38890	--	1649	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,78*		*1649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,78*				*1649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,65*		*3243*				
		Сметная стоимость				*43782*				
35	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	3051,41	--	6103	--	259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,38*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,38*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,46*		*509*				
		Сметная стоимость				*6871*				
36	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	3735,06	--	3735	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,37*		*158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,37*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,47*		*311*				
		Сметная стоимость				*4205*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	4372,90	--	4373	--	185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,41*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,41*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,66*		*365*				
		Сметная стоимость				*4923*				
38	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	1	19468,20	16,16	19468	16	2054	2,48	2
		шт.		1942,66	7,83	1943	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*2053,50*		*2054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1178,10*				*1178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*875,40*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1721,74*		*1722*				
		Сметная стоимость				*23243*				
39	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	677,96	0,75	20339	23	9773	0,58	18
		м трубопровода		471,47	0,26	14144	8	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*325,75*		*9773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,93*				*8548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,83*				*1225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,30*		*2409*				
		Сметная стоимость				*32520*				
40	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	65	973,63	1,82	63286	119	21210	0,56	36
		м трубопровода		452,09	0,60	29386	39	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*326,30*		*21210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*273,43*				*17773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,88*				*3437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,99*		*6760*				
		Сметная стоимость				*91255*				
41	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110	2	518,00	--	1036	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,96*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,20*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие для унитаза. Монтаж**	9	223,96	--	2016	--	1355	0,34	3
		м подводок		223,96	--	2016	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*150,50*		*1355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*135,27*				*1217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,23*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,96*		*270*				
		Сметная стоимость				*3640*				
43	11-160401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка(гильза)**	0,6	14513,97	189,51	8708	114	1063	2,31	1
		м трубопровода		1789,21	48,15	1074	29	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*1772,21*		*1063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1109,76*				*666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,45*				*397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,89*		*782*				
		Сметная стоимость				*10553*				
44	23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Прочистка, DN 110**	4	313,00	--	1252	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,27*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,27*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,10*		*104*				
		Сметная стоимость				*1409*				
45	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	12	5992,25	51,83	71907	622	14788	1,95	23
		комплект		1527,49	26,25	18330	315	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1232,32*		*14788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*938,46*				*11262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*293,86*				*3526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,97*		*6936*				
		Сметная стоимость				*93630*				
46	23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	12	1253,82	--	15046	--	638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,16*		*638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,16*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,56*		*1255*				
		Сметная стоимость				*16939*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	12	439,19	--	5270	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,62*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,62*		*439*				
		Сметная стоимость				*5933*				
48	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	18	13789,70	103,42	248215	1862	30609	2,22	40
		комплект		1719,50	52,75	30951	950	60,4	0,07	1
		Накладные расходы -		*1700,51*		*30609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1070,44*				*19268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*630,07*				*11341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1239,22*		*22306*				
		Сметная стоимость				*301130*				
49	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сифон под унитаз	18	551,39	--	9925	--	421	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,38*		*421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,38*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,98*		*828*				
		Сметная стоимость				*11173*				
50	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные. Установка	2	1059,12	127,70	2118	255	1148	0,99	2
		комплект		775,50	64,52	1551	129	60,4	0,09	--
		Накладные расходы -		*573,79*		*1148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*507,37*				*1015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,42*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,63*		*261*				
		Сметная стоимость				*3527*				
51	23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	2	3712,02	--	7424	--	315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,39*		*315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,39*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,55*		*619*				
		Сметная стоимость				*8358*				
52	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	1	3788,10	19,67	3788	20	394	0,46	--
		комплект		360,33	9,91	360	10	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*393,73*		*394*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*223,63*				*224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,10*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***334,55***		***335***				
		Сметная стоимость				***4516***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**851694**	**37930**			**388**
			Тенге			**309265**	**13448**			**19**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**851694**				
	Материалы -		Тенге			**385040**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**322713**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**119459**				
		Накладные расходы -	Тенге			**239295**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**194919**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**44376**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**87279**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1178268**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**407**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**322713**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1178268**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**407**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**322713**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1696823**	**45385**			**560**
			Тенге			**439699**	**15607**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12561**				
	Материалы -		Тенге			**2072**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10483**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6521**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5744**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**777**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10483**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1684261**				
	Материалы -		Тенге			**884137**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**444824**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**325528**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**5**				
		Накладные расходы -	Тенге			**351478**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**268673**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**82805**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**162859**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2198598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**567**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**444824**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2219207**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**582**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**455306**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

Наименование объекта - Здание Дома культуры

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

Основание: РП

Сметная стоимость	2349,006	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	574	чел.-ч
Сметная заработная плата	451,312	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование электрообеспечения								
1	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	**Вводное распределительное устройство с панелью АВР.Установка**	1	8507,47	1781,91	8507	1782	1711	3,00	3
		шт		2421,93	605,22	2422	605	42,8	0,66	1
		Накладные расходы -		*1711,27*		*1711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1295,62*				*1296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,65*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,50*		*817*				
		Сметная стоимость				*11036*				
2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Вводные панели, типа ВРУ-1-1880УХЛ4, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	1	171156,00	--	171156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7257,01*		*7257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7257,01*				*7257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14273,04*		*14273*				
		Сметная стоимость				*192686*				
3	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительный силорвой**	1	4388,50	599,25	4388	599	988	2,00	2
		шт		1614,62	183,40	1615	183	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*988,25*		*988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*769,55*				*770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,70*				*219*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,14*		*430*				
		Сметная стоимость				*5806*				
4	51-080401-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Шкафы управления силовые модели ШРС-1-28УЗ, типа Alageum Electric ГОСТ 30011.1-2012	1	428013,00	--	428013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18147,75*		*18148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18147,75*				*18148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35692,86*		*35693*				
		Сметная стоимость				*481854*				
5	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный	2	4388,50	599,25	8777	1198	1977	2,00	4
		шт		1614,62	183,40	3229	367	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*988,25*		*1977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*769,55*				*1539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,70*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,14*		*860*				
		Сметная стоимость				*11614*				
6	51-080401-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Пункт распределительный ПР 11-3086-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012(ЩС-1)	1	77948,00	--	77948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3305,00*		*3305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3305,00*				*3305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6500,24*		*6500*				
		Сметная стоимость				*87753*				
7	51-080401-0734 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Пункт распределительный ПР 11-3056-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	1	64095,00	--	64095	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2717,63*		*2718*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2717,63*				*2718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,01*		*5345*				
		Сметная стоимость				*72158*				
8	13-080101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	5	31293,98	4742,55	156470	23713	67932	33,00	165
		шт.		25849,89	1628,98	129249	8145	42,8	1,67	8
		Накладные расходы -		*13586,49*		*67932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11760,96*				*58805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1825,53*				*9128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3590,44*		*17952*				
		Сметная стоимость				*242355*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2984,78	--	2985	--	127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,55*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,55*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,91*		*249*				
		Сметная стоимость				*3360*				
10	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	2541,05	--	5082	--	215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,74*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,74*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,90*		*424*				
		Сметная стоимость				*5721*				
11	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	2541,05	--	5082	--	215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,74*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,74*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,90*		*424*				
		Сметная стоимость				*5721*				
12	13-080303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	6	4745,61	75,35	28474	452	7740	3,00	18
		шт.		2421,93	18,34	14532	110	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1289,93*		*7740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1044,44*				*6267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*245,50*				*1473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*482,84*		*2897*				
		Сметная стоимость				*39111*				
13	23-070208-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Контактор магнитный модульного исполнения на ток 16А,2НО модели КМ-16, типа ИЭК	6	1370,20	--	8221	--	349	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,10*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,10*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,26*		*686*				
		Сметная стоимость				*9255*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	13-080303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный	6	2439,94	2,78	14640	17	4767	2,00	12
		шт		1549,10	--	9295	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*794,58*		*4767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*663,01*				*3978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,57*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,76*		*1553*				
		Сметная стоимость				*20960*				
15	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Корпус двухкнопочного поста пластиковый	6	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Кнопка упавления	12	1007,06	191,54	12085	2298	5099	1,00	12
		шт		783,33	73,36	9400	880	42,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*424,91*		*5099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*366,66*				*4400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,25*				*699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,56*		*1375*				
		Сметная стоимость				*18559*				
17	23-070206-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Кнопка NO+NC со световой индикацией ABLFS-22K	12	1369,94	--	16439	--	697	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,09*		*697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,09*				*697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,24*		*1371*				
		Сметная стоимость				*18507*				
		Кабельно-проводниковая продукция								
		Оборудование сетей электроосвещения								
18	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	25	2099,88	727,61	52497	18190	20610	1,46	37
		шт.		1178,67	469,57	29467	11739	42,8	0,65	16
		Накладные расходы -		*824,39*		*20610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*705,45*				*17636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,95*				*2974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,94*		*5849*				
		Сметная стоимость				*78955*				
19	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	46	1518,50	525,67	69851	24181	26410	0,99	46
		шт.		799,24	343,33	36765	15793	42,8	0,48	22
		Накладные расходы -		*574,14*		*26410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*489,02*				*22495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,12*				*3915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,41*		*7701*				
		Сметная стоимость				*103962*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	20	1518,50	525,67	30370	10513	11483	0,99	20
		шт.		799,24	343,33	15985	6867	42,8	0,48	10
		Накладные расходы -		*574,14*		*11483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*489,02*				*9780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,12*				*1702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,41*		*3348*				
		Сметная стоимость				*45201*				
21	23-070102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	25	2493,30	--	62333	--	2643	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,72*		*2643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,72*				*2643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,92*		*5198*				
		Сметная стоимость				*70174*				
22	23-070102-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	46	1978,75	--	91023	--	3859	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,90*		*3859*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,90*				*3859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,01*		*7591*				
		Сметная стоимость				*102473*				
23	23-070102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	20	2524,80	--	50496	--	2141	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,05*		*2141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,05*				*2141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,55*		*4211*				
		Сметная стоимость				*56848*				
24	13-080305-0311 РСНБ РК 2015	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования	2	2490,42	978,75	4981	1958	1561	1,00	2
		шт.		807,31	705,22	1615	1410	42,8	1,01	2
		Накладные расходы -		*780,41*		*1561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*647,36*				*1295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,04*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,67*		*523*				
		Сметная стоимость				*7065*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	23-070101-0542 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Светильники, тип НСО-3х60 (люстра) ГОСТ 17677-82	2	7350,86	--	14702	--	623	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*311,68*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,68*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,00*		*1226*				
		Сметная стоимость				*16551*				
26	13-080305-0311 РСНБ РК 2015	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования (Бра)	2	2490,42	978,75	4981	1958	1561	1,00	2
		шт.		807,31	705,22	1615	1410	42,8	1,01	2
		Накладные расходы -		*780,41*		*1561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*647,36*				*1295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,04*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,67*		*523*				
		Сметная стоимость				*7065*				
27	23-070101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х60 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	62	1615,19	401,17	100142	24872	21580	0,41	25
		шт.		331,00	295,65	20522	18330	42,8	0,43	26
		Накладные расходы -		*348,06*		*21580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*268,20*				*16629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,86*				*4951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,06*		*9738*				
		Сметная стоимость				*131459*				
29	23-070101-0717 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Светильники, тип НПО22-100-005/3862 ГОСТ 17677-82	18	1068,24	--	19228	--	815	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,29*		*815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,29*				*815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,08*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21647*				
30	23-070101-1802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	5	621,48	--	3107	--	132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,35*		*132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*132*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*259*				
		Сметная стоимость				*3498*				
31	23-070102-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Светильники люминесцентный с автономным питанием СПА-16	39	2576,30	--	100476	--	4260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,24*		*4260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,24*				*4260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,84*		*8379*				
		Сметная стоимость				*113115*				
32	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	192	335,00	--	64320	--	2727	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,20*		*2727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,20*				*2727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,94*		*5364*				
		Сметная стоимость				*72411*				
33	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	232	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	3,1	550,00	--	1705	--	72	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,32*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,32*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,87*		*142*				
		Сметная стоимость				*1919*				
35	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	13	790,11	93,66	10271	1218	4394	0,82	11
		шт.		661,99	20,54	8606	267	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*338,01*		*4394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*292,13*				*3798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,89*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,25*		*1173*				
		Сметная стоимость				*15838*				
36	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	13	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	23-070202-0515 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Коробка распределительная, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	43	380,54	--	16363	--	694	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,13*		*694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,13*				*694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,73*		*1365*				
		Сметная стоимость				*18421*				
38	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	34	248,03	1,92	8433	65	3920	0,29	10
		шт.		234,12	0,73	7960	25	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,30*		*3920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*100,52*				*3418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*988*				
		Сметная стоимость				*13341*				
39	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	17	248,03	1,92	4217	33	1960	0,29	5
		шт.		234,12	0,73	3980	12	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*115,30*		*1960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*100,52*				*1709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*494*				
		Сметная стоимость				*6671*				
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	34	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	17	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	98	665,10	13,00	65180	1274	26862	0,68	67
		шт.		548,97	2,20	53799	216	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*274,10*		*26862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*235,90*				*23118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,20*				*3744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,14*		*7363*				
		Сметная стоимость				*99406*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	98	173,00	--	16954	--	719	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,34*		*719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,34*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*1414*				
		Сметная стоимость				*19087*				
44	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	149	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие материалы								
45	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	50	245,24	11,60	12262	580	3308	0,16	8
		м		122,43	2,57	6122	128	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,17*		*3308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,50*				*2675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,67*				*633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,91*		*1246*				
		Сметная стоимость				*16816*				
46	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	180	344,57	15,43	62022	2777	11557	0,14	25
		м		107,13	4,03	19283	726	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*64,20*		*11557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,58*				*8564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,63*				*2993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,70*		*5886*				
		Сметная стоимость				*79465*				
47	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	70	215,71	33,75	15100	2362	4494	0,15	11
		м		114,78	8,62	8034	603	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*64,20*		*4494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,81*				*3697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,39*				*797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,39*		*1568*				
		Сметная стоимость				*21162*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1893375	120040			483
			Тенге			383493	67819			91
	Стоимость оборудования -		Тенге			741212				
	Накладные расходы -		Тенге			31427				
	Сметная прибыль -		Тенге			61811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**834451**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1152163**				
	Материалы -		Тенге			**170114**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**451312**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**478516**				
		Накладные расходы -	Тенге			**250203**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**193161**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**57042**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**112189**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1514555**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**574**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**451312**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2349006**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**574**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**451312**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

Наименование объекта - Здание Дома культуры

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание: РП

Сметная стоимость	1984,066	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1158	чел.-ч
Сметная заработная плата	939,167	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования**	1	13277,48	1,62	13277	2	6109	16,00	16
		шт.		13104,16	--	13104	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*6108,83*		*6109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*5320,29*				*5320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*788,55*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1550,91*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20937*				
2	23-080303-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	**Акумуляторная батарея АБК-12В, 7,0мА/ч**	2	4251,16	1,32	8502	3	3876	5,00	10
		шт		4153,55	--	8307	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1938,09*		*3876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1686,34*				*3373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*251,75*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495,14*		*990*				
		Сметная стоимость				*13368*				
4	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Блок резервного источника питания.Монтаж оборудования	1	10435,73	1347,84	10436	1348	4024	9,00	9
		шт.		8118,81	344,67	8119	345	40,6	0,44	--
		Накладные расходы -		*4024,34*		*4024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3436,17*				*3436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*588,17*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,81*		*1157*				
		Сметная стоимость				*15617*				
6	23-080306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	13-100408-0506 РСНБ РК 2015	Устройство свето-акустическое сигнальное "Корбу"	1	4538,71	--	4539	--	2023	6,00	6
		шт		4324,38	--	4324	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*2022,58*		*2023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1755,70*				*1756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*266,88*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,90*		*525*				
		Сметная стоимость				*7086*				
8	23-080304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-акустическое сигнальное "Корбу" ГОСТ Р 54126-2010	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	7	8863,14	1,32	62042	9	28539	11,00	77
		шт.		8745,33	--	61217	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4076,95*		*28539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3550,60*				*24854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*526,34*				*3684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1035,21*		*7246*				
		Сметная стоимость				*97827*				
10	23-080301-0203 РСНБ РК 2015	Сирена сигнальная АС-10	7	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	14	790,11	93,66	11062	1311	4732	0,82	11
		шт.		661,99	20,54	9268	288	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*338,01*		*4732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*292,13*				*4090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,89*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,25*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17058*				
12	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Блик-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	14	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматическийтепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	91	1961,12	1,93	178462	175	81646	2,00	182
		шт.		1923,52	--	175040	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*897,21*		*81646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*780,95*				*71066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,26*				*10580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,67*		*20809*				
		Сметная стоимость				*280917*				
14	23-080302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	43	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	41	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	7	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	1	1724,02	20,73	1724	21	419	1,00	1
		шт.		774,55	--	775	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*418,66*		*419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*331,51*				*332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,15*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,41*		*171*				
		Сметная стоимость				*2314*				
18	23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Выключатель автоматический с ПВХ боксом,220В,6А	1	210,72	--	211	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,93*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,93*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,57*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				
19	23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТН-10	6	3643,10	--	21859	--	927	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,47*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,47*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,81*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24609*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-4	6	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	13-100701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	1510	414,03	1,02	625182	1533	191702	0,33	498
		м		258,50	--	390333	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*126,96*		*191702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*104,95*				*158475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,00*				*33227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,28*		*65351*				
		Сметная стоимость				*882235*				
22	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, соскрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	0,24	30995,87	--	7439	--	315	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1314,22*		*315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1314,22*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2584,81*		*620*				
		Сметная стоимость				*8375*				
23	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,85	--	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	23-060408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	0,42	--	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	13-080206-0605 РСНБ РК 2015	Кабельный канал пластиковый. Монтаж по стенам и потолкам	780	383,54	65,15	299161	50821	106064	0,32	250
		м		244,86	23,48	190991	18311	42,8	0,03	20
		Накладные расходы -		*135,98*		*106064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*114,85*				*89581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,13*				*16483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,56*		*32418*				
		Сметная стоимость				*437643*				
26	23-061710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 20 мм	40	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	740	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	260	504,05	39,20	131053	10191	31765	0,29	75
		м		221,91	4,03	57695	1049	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*122,17*		*31765*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,70*				*25143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,47*				*6623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***50,10***		***13025***				
		Сметная стоимость				***175844***				
29	**23-061705-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав д-8мм**	**260**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**23-070218-1605 РСНБ РК 2015**	**Микровыключатель,оконечности шлейфа**	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1374948**	**65413**			**1136**
			Тенге			**919175**	**19992**			**22**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1374948**				
	Материалы -		Тенге			**360852**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**939167**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29508**				
		Накладные расходы -	Тенге			**462151**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**387426**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**74725**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**146968**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1984066**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**939167**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1984066**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**939167**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

Наименование объекта - Здание Дома культуры

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Телефонизация

Основание: РП

Сметная стоимость	159,75	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	88	чел.-ч
Сметная заработная плата	65,809	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная. Монтаж оборудования**	1	2882,66	--	2883	--	1297	4,00	4
		шт.		2775,28	--	2775	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1296,76*		*1297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1126,76*				*1127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,00*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,35*		*334*				
		Сметная стоимость				*4514*				
2	23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТВ-10**	1	3643,10	--	3643	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,47*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,47*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,81*		*304*				
		Сметная стоимость				*4101*				
3	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования**	5	705,03	--	3525	--	1618	1,00	5
		шт.		693,82	--	3469	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*323,53*		*1618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*281,69*				*1408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,84*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,29*		*411*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5554*				
4	23-070220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	160	396,03	47,30	63364	7568	20009	0,33	53
		м кабеля		243,83	11,98	39012	1918	40,6	0,02	2
		Накладные расходы -		*125,05*		*20009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*103,86*				*16618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,20*				*3391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,69*		*6670*				
		Сметная стоимость				*90043*				
6	23-060409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель телефонной сети 4.2-5 UTR	0,16	--	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	13-080206-0605 РСНБ РК 2015	Кабельный канал пластиковый. Монтаж по стенам и потолкам	50	383,54	65,15	19177	3258	6799	0,32	16
		м		244,86	23,48	12243	1174	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*135,98*		*6799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*114,85*				*5742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,13*				*1057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,56*		*2078*				
		Сметная стоимость				*28054*				
8	23-061710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 15 мм	50	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	289,43	10,22	1447	51	441	0,22	1
		м		168,34	2,02	842	10	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,28*		*441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*72,91*				*365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,36*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,22*		*151*				
		Сметная стоимость				*2039*				
10	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы винипластовые	8	1663,00	--	13304	--	564	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,51*		*564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,51*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,68*		*1109*				
		Сметная стоимость				*14978*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**40**	**185,72**	**5,39**	**7429**	**216**	**2263**	**0,14**	**6**
		м		**107,13**	**2,02**	**4285**	**81**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***56,57***		***2263***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***46,71***				***1869***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,86***				***394***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19,38***		***775***				
		Сметная стоимость				***10467***				
12	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**40**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**114772**	**11092**			**84**
			Тенге			**62627**	**3182**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**101468**				
	Материалы -		Тенге			**24106**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65809**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3643**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32581**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**27128**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5453**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10724**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**144773**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65809**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**13304**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13304**				
		Накладные расходы -	Тенге			**564**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1109**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**14978**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**159750**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65809**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в с.Сартогай, Махамбетского района

Наименование объекта - Котельная

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание: РП

Сметная стоимость	231,475	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	41	чел.-ч
Сметная заработная плата	29,096	тыс.тенге

Составлен(а) 2 квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**--**				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фундаменты ФО1,ФО2,ФО3,ФО4								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**--**				
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка								
1	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**33,6**	**66,96**	**20,46**	**2250**	**687**	**1233**	**0,07**	**2**
		м2 площади уплотнения		**46,45**	**6,89**	**1561**	**232**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***36,70***		***1233***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***32,49***				***1092***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,22***				***142***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,29***		***279***				
		Сметная стоимость				***3762***				
2	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**33,6**	**2895,33**	**176,82**	**97283**	**5941**	**12889**	**0,53**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		**352,64**	**58,22**	**11849**	**1956**	**60,9**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		***383,59***		***12889***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***250,22***				***8407***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***133,37***				***4481***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***262,31***		***8814***				
		Сметная стоимость				***118985***				
3	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**33,6**	**1078,57**	**61,01**	**36240**	**2050**	**6973**	**0,36**	**12**
		м2 покрытия		**233,36**	**21,50**	**7841**	**723**	**60,9**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		***207,53***		***6973***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***155,21***				***5215***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***52,31***				***1758***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***102,89***		***3457***				
		Сметная стоимость				***46670***				
4	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**33,6**	**1398,51**	**25,69**	**46990**	**863**	**3708**	**0,10**	**3**
		м2 покрытия		**67,23**	**13,18**	**2259**	**443**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***110,34***		***3708***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***48,97***				***1645***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,37***				***2062***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,71***		***4056***				
		Сметная стоимость				***54753***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**182763**	**9542**			**36**
			Тенге			**23510**	**3353**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**182763**				
	Материалы -		Тенге			**149712**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26863**			
		Накладные расходы -	Тенге			**24802**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16359**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8443**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16605**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**224170**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26863**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**224170**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26863**			
		РАЗДЕЛ 4.Стены								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**--**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие								
5	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**1**	**5102,07**	**715,94**	**5102**	**716**	**1662**	**2,66**	**3**
		шт. сборных конструкций		**2060,30**	**172,49**	**2060**	**172**	**62,1**	**0,22**	**--**
		Накладные расходы -		***1661,68***		***1662***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1386,56***				***1387***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***275,12***				***275***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***541,10***		***541***				
		Сметная стоимость				***7305***				
6	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**8,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**5102**	**716**			**3**
			Тенге			**2060**	**172**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5102**				
	Материалы -		Тенге			**2326**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2233**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1662**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1387**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**275**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**541**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2233**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**7305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2233**			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**--**				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**--**				
		РАЗДЕЛ 8.Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**--**				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**--**				
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**--**				
		РАЗДЕЛ 11.Крыльцо								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**--**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**--**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**187865**	**10258**			**38**
			Тенге			**25570**	**3526**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**187865**				
	Материалы -		Тенге			**152037**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29096**			
		Накладные расходы -	Тенге			**26464**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17746**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8718**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17146**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**231475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29096**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**231475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29096**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в с.Сартогай, Махамбетского района

Наименование объекта - Котельная

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Основание: РП

Сметная стоимость	640,079	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	73	чел.-ч
Сметная заработная плата	54,807	тыс.тенге

Составлен(а) 2 квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	55	2931,71	27,42	161244	1508	21600	0,56	31
		м		414,94	11,39	22822	626	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*392,73*		*21600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*257,50*				*14163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,22*				*7437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,95*		*14628*				
		Сметная стоимость				*197471*				
2	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	25	1900,44	20,57	47511	514	7489	0,43	11
		м		339,18	8,65	8480	216	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*299,58*		*7489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,09*				*5252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,49*				*2237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,00*		*4400*				
		Сметная стоимость				*59400*				
3	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм**	2	1455,11	86,24	2910	172	1511	1,47	3
		1шт		1086,14	15,67	2172	31	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*755,40*		*1511*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*665,49*				*1331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*354*				
		Сметная стоимость				*4774*				
4	23-040501-0212 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные муфтовые 15ч18р2для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								
5	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	3	2605,31	189,36	7816	568	4024	2,60	8
		1шт		1921,06	34,01	5763	102	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1341,40*		*4024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1180,86*				*3543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,53*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,74*		*947*				
		Сметная стоимость				*12787*				
6	23-040101-0408 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 80 мм**	3	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм**	1	338,23	15,75	338	16	217	0,41	--
		1счетчик		313,73	7,83	314	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*216,80*		*217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,22*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,58*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,40*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
8	23-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Счетчики /водомеры/ холодной водыкрыльчатые ВСКМ 16/40Ч**	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка манометров с трехходовымкраном**	1	2265,69	--	2266	--	211	0,23	--
		комплект		182,94	--	183	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*211,24*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*110,49*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,75*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,15*		*198*				
		Сметная стоимость				*2675*				
10	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**	1	33592,23	65,71	33592	66	1883	0,90	1
		1кран		705,00	23,50	705	23	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1882,98*		*1883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*440,01*				*440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442,97*				*1443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,02*		*2838*				
		Сметная стоимость				*38313*				
12	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	**Установка штучных изделий - шкафов и др.**	1	692,70	61,50	693	61	324	0,68	1
		шт		441,60	31,35	442	31	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*324,19*		*324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*282,83*				*283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,36*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,35*		*81*				
		Сметная стоимость				*1099*				
13	23-080307-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф деревянный для пожарного крана**	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2т в насосной станции**	1	17850,07	540,38	17850	540	8872	16,79	17
		1насос		12699,54	188,90	12700	189	60,4	0,21	--
		Накладные расходы -		*8871,53*		*8872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*7784,62*				*7785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,91*				*1087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,73*		*2138*				
		Сметная стоимость				*28859*				
15	51-020801-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 А, подача 7,2 м3/ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89**	2	130619,00	--	261238	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5538,25*		*11076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5538,25*				*11076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10892,58*		*21785*				
		Сметная стоимость				*294100*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**535458**	**3446**			**71**
			Тенге			**53580**	**1228**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**261238**				
	Накладные расходы -		Тенге			**11076**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**21785**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**294100**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**693**				
	Материалы -		Тенге			**190**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**473**			
		Накладные расходы -	Тенге			**324**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					283		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41		
		Сметная прибыль -	Тенге			81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				473			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			273527				
	Материалы -		Тенге			217005				
	Всего заработная плата -		Тенге				54334			
	Сдача и испытание -		Тенге			391				
		Накладные расходы -	Тенге			45807				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32818		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12989		
		Сметная прибыль -	Тенге			25547				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			344881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				54334			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			640079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				54807			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в с.Сартогай, Махамбетского района

Наименование объекта - Котельная

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4
(Локальный сметный расчет)

на Тепломеханическое оборудование

Основание: РП

Сметная стоимость	1484,963	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	464	чел.-ч
Сметная заработная плата	369,286	тыс.тенге

Составлен(а) 2 квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**0,33**	**21283,75**	**871,73**	**7024**	**288**	**3231**	**18,85**	**6**
		м3 изоляции		**14986,32**	**430,83**	**4945**	**142**	**55,3**	**0,55**	**--**
		Накладные расходы -		***9789,60***		***3231***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		***8525,68***				***2813***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1263,92***				***417***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2485,87***		***820***				
		Сметная стоимость				***11075***				
2	**21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**0,33**	**14116,80**	**--**	**4659**	**--**	**198**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***598,55***		***198***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***598,55***				***198***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1177,23***		***388***				
		Сметная стоимость				***5245***				
3	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	**8,16**	**366,83**	**9,42**	**2993**	**77**	**1201**	**0,32**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности покрытия изоляции		**224,69**	**3,68**	**1833**	**30**	**55,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***147,20***		***1201***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*126,29*				*1031*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***41,12***		***336***				
		Сметная стоимость				***4530***				
4	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**0,00816**	**475420,98**	**--**	**3879**	**--**	**164**	**--**	**--**
		1000 м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20157,85***		***164***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39646,31***		***324***				
		Сметная стоимость				***4367***				
5	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**12**	**53,36**	**1,05**	**640**	**13**	**201**	**0,03**	**--**
		м2		**25,56**	**0,16**	**307**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,79***		***201***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,94*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,85*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,61***		***67***				
		Сметная стоимость				***909***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**12**	**45,61**	**0,80**	**547**	**10**	**131**	**0,02**	**--**
		м2		**15,74**	**0,16**	**189**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,91***		***131***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*8,61*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,30*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4,52***		***54***				
		Сметная стоимость				***732***				
		Подающий трубопровод от котлов в теплосеть								
7	**13-121101-0109 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**5**	**5453,84**	**1850,14**	**27269**	**9251**	**9817**	**4,36**	**22**
		шт.		**3415,32**	**677,60**	**17077**	**3388**	**40,6**	**0,65**	**3**
		Накладные расходы -		***1963,42***		***9817***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1661,72*				*8309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,70*				*1508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***593,38***		***2967***				
		Сметная стоимость				***40053***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	1	25158,72	--	25159	--	1067	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1066,73*		*1067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1066,73*				*1067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2098,04*		*2098*				
		Сметная стоимость				*28324*				
9	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	8670,64	--	17341	--	735	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367,64*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,64*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*723,06*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19522*				
10	23-041001-6703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Клапан предохранительный 17с28нж сталь, DN 80 ГОСТ 11823-91	2	34181,89	--	68364	--	2899	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1449,31*		*2899*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1449,31*				*2899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2850,50*		*5701*				
		Сметная стоимость				*76964*				
11	23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	831,00	--	831	--	35	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,23*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,23*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,30*		*69*				
		Сметная стоимость				*936*				
12	11-180701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	1	17099,32	142,10	17099	142	1325	1,14	1
		1шт		885,54	67,30	886	67	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1324,93*		*1325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*575,52*				*576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*749,41*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,94*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19898*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	28005,82	339,16	28006	339	2032	1,68	2
		1фильтр		1269,95	72,02	1270	72	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*2032,37*		*2032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*810,55*				*811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1221,81*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2403,06*		*2403*				
		Сметная стоимость				*32441*				
14	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	16	1506,78	672,97	24109	10768	7884	1,05	17
		м трубопровода		822,50	190,80	13160	3053	40,6	0,17	3
		Накладные расходы -		*492,73*		*7884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*411,40*				*6582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,33*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,96*		*2559*				
		Сметная стоимость				*34552*				
15	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	6	1435,68	660,14	8614	3961	2794	0,98	6
		м трубопровода		768,45	187,95	4611	1128	40,6	0,17	1
		Накладные расходы -		*465,63*		*2794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*388,30*				*2330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,34*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,11*		*913*				
		Сметная стоимость				*12320*				
16	13-120101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2	1128,88	525,19	2258	1050	726	0,76	2
		м трубопровода		593,76	151,22	1188	302	40,6	0,14	--
		Накладные расходы -		*363,15*		*726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*302,46*				*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,69*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,36*		*239*				
		Сметная стоимость				*3223*				
17	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм	16	1167,00	--	18672	--	792	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,48*		*792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,48*				*792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,32*		*1557*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*21021*				
18	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	6	818,00	--	4908	--	208	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,68*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,21*		*409*				
		Сметная стоимость				*5525*				
19	23-010102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	2	194,80	--	390	--	17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,26*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,26*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,24*		*32*				
		Сметная стоимость				*439*				
		Обратный трубопровод из теплосети								
20	13-121101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	11	5453,84	1850,14	59992	20352	21598	4,36	48
		шт.		3415,32	677,60	37569	7454	40,6	0,65	7
		Накладные расходы -		*1963,42*		*21598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1661,72*				*18279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,70*				*3319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,38*		*6527*				
		Сметная стоимость				*88117*				
21	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	1	25158,72	--	25159	--	1067	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1066,73*		*1067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1066,73*				*1067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2098,04*		*2098*				
		Сметная стоимость				*28324*				
22	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	7	8670,64	--	60694	--	2573	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367,64*		*2573*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,64*				*2573*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*723,06*		*5061*				
		Сметная стоимость				*68329*				
23	23-041001-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	2	19145,76	--	38292	--	1624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*811,78*		*1624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*811,78*				*1624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1596,60*		*3193*				
		Сметная стоимость				*43109*				
24	11-180701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	1	17099,32	142,10	17099	142	1325	1,14	1
		1шт		885,54	67,30	886	67	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1324,93*		*1325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*575,52*				*576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*749,41*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,94*		*1474*				
		Сметная стоимость				*19898*				
25	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	21453,61	265,31	21454	265	1628	1,42	1
		1фильтр		1075,18	66,57	1075	67	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1628,49*		*1628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*689,61*				*690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*938,87*				*939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1846,57*		*1847*				
		Сметная стоимость				*24929*				
26	23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	831,00	--	831	--	35	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,23*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,23*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,30*		*69*				
		Сметная стоимость				*936*				
27	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	24	1435,68	660,14	34456	15843	11175	0,98	24
		м трубопровода		768,45	187,95	18443	4511	40,6	0,17	4
		Накладные расходы -		*465,63*		*11175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*388,30*				*9319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,34*				*1856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,11*		*3651*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*49282*				
28	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	24	818,00	--	19632	--	832	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,68*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,21*		*1637*				
		Сметная стоимость				*22102*				
29	13-120101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2	1420,59	655,66	2841	1311	922	0,97	2
		м трубопровода		759,83	186,61	1520	373	40,6	0,17	--
		Накладные расходы -		*460,78*		*922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*384,26*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,53*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,51*		*301*				
		Сметная стоимость				*4064*				
30	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	2	720,00	--	1440	--	61	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,53*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,53*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,04*		*120*				
		Сметная стоимость				*1621*				
31	13-120101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2	1128,88	525,19	2258	1050	726	0,76	2
		м трубопровода		593,76	151,22	1188	302	40,6	0,14	--
		Накладные расходы -		*363,15*		*726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*302,46*				*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,69*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,36*		*239*				
		Сметная стоимость				*3223*				
32	23-010102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	2	194,80	--	390	--	17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,26*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,26*				*17*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,24*		*32*				
		Сметная стоимость				*439*				
		Трубопровод холодной воды								
33	**13-121101-0104 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**1**	**2394,79**	**--**	**2395**	**--**	**1096**	**3,00**	**3**
		шт.		**2349,99**	**--**	**2350**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1096,09*		*1096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*954,10*				*954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,99*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,27*		*279*				
		Сметная стоимость				*3770*				
34	**23-040502-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**1**	**2641,83**	**--**	**2642**	**--**	**112**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*112,01*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,01*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,31*		*220*				
		Сметная стоимость				*2974*				
35	**13-120101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**8**	**1162,27**	**529,29**	**9298**	**4234**	**3004**	**0,79**	**6**
		м трубопровода		**619,61**	**151,22**	**4957**	**1210**	**40,6**	**0,14**	**1**
		Накладные расходы -		*375,51*		*3004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*312,96*				*2504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,55*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,02*		*984*				
		Сметная стоимость				*13286*				
36	**23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**8**	**594,00**	**--**	**4752**	**--**	**201**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25,19*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,19*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,53*		*396*				
		Сметная стоимость				*5350*				
		Трубопровод к установке умягчения								
37	**13-121101-0104 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**2**	**2394,79**	**--**	**4790**	**--**	**2192**	**3,00**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2349,99	--	4700	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1096,09*		*2192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*954,10*				*1908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,99*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,27*		*559*				
		Сметная стоимость				*7541*				
38	23-040702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	3	1162,27	529,29	3487	1588	1127	0,79	2
		м трубопровода		619,61	151,22	1859	454	40,6	0,14	--
		Накладные расходы -		*375,51*		*1127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*312,96*				*939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,55*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,02*		*369*				
		Сметная стоимость				*4983*				
40	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	3	594,00	--	1782	--	76	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,19*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,19*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,53*		*149*				
		Сметная стоимость				*2006*				
		Трубопровод к питательному блоку								
41	13-121101-0104 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	2	2394,79	--	4790	--	2192	3,00	6
		шт.		2349,99	--	4700	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1096,09*		*2192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*954,10*				*1908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,99*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,27*		*559*				
		Сметная стоимость				*7541*				
42	23-040702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	4	1162,27	529,29	4649	2117	1502	0,79	3
		м трубопровода		619,61	151,22	2478	605	40,6	0,14	1
		Накладные расходы -		*375,51*		*1502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*312,96*				*1252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,55*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,02*		*492*				
		Сметная стоимость				*6643*				
44	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	4	594,00	--	2376	--	101	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,19*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,19*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,53*		*198*				
		Сметная стоимость				*2675*				
		Трубопровод подпиточной воды								
45	13-121101-0104 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	6	2394,79	--	14369	--	6577	3,00	18
		шт.		2349,99	--	14100	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1096,09*		*6577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*954,10*				*5725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,99*				*852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,27*		*1676*				
		Сметная стоимость				*22621*				
46	23-040702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	23-041001-2803 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8	1162,27	529,29	9298	4234	3004	0,79	6
		м трубопровода		619,61	151,22	4957	1210	40,6	0,14	1
		Накладные расходы -		*375,51*		*3004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*312,96*				*2504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,55*				*500*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,02*		*984*				
		Сметная стоимость				*13286*				
49	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	8	594,00	--	4752	--	201	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,19*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,19*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,53*		*396*				
		Сметная стоимость				*5350*				
		Трубопровод сбросной								
50	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	7	3829,92	997,24	26809	6981	10317	3,49	24
		шт.		2733,82	365,06	19137	2555	40,6	0,35	2
		Накладные расходы -		*1473,88*		*10317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1258,15*				*8807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,73*				*1510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,30*		*2970*				
		Сметная стоимость				*40096*				
51	23-040702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	7	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	23-030102-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Воронка из листовой стали б 2мм д100/50мм, н-200	2	9967,25	--	19935	--	845	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*422,61*		*845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*422,61*				*845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*831,19*		*1662*				
		Сметная стоимость				*22443*				
53	13-121101-0104 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	2	2394,79	--	4790	--	2192	3,00	6
		шт.		2349,99	--	4700	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1096,09*		*2192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*954,10*				*1908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,99*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,27*		*559*				
		Сметная стоимость				*7541*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	23-040702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	19	1506,78	672,97	28629	12786	9362	1,05	20
		м трубопровода		822,50	190,80	15627	3625	40,6	0,17	3
		Накладные расходы -		*492,73*		*9362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*411,40*				*7817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,33*				*1545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,96*		*3039*				
		Сметная стоимость				*41030*				
56	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8	1314,10	567,82	10513	4543	3417	0,91	7
		м трубопровода		714,40	163,12	5715	1305	40,6	0,15	1
		Накладные расходы -		*427,10*		*3417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*356,27*				*2850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,82*				*567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,30*		*1114*				
		Сметная стоимость				*15044*				
57	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1	1162,27	529,29	1162	529	376	0,79	1
		м трубопровода		619,61	151,22	620	151	40,6	0,14	--
		Накладные расходы -		*375,51*		*376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*312,96*				*313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,55*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,02*		*123*				
		Сметная стоимость				*1661*				
58	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	19	1167,00	--	22173	--	940	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,48*		*940*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,48*				*940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,32*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24962*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8	451,00	--	3608	--	153	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,12*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,12*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,61*		*301*				
		Сметная стоимость				*4062*				
60	23-010104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	1	521,22	--	521	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,10*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,10*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,47*		*43*				
		Сметная стоимость				*587*				
		Автоматика и контроль								
61	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	266,78	--	3201	--	1982	0,32	4
		комплект		244,33	--	2932	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*165,14*		*1982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*147,57*				*1771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,57*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,55*		*415*				
		Сметная стоимость				*5597*				
62	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе ТТЖ-Б	12	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	22	2265,69	--	49845	--	4647	0,23	5
		комплект		182,94	--	4025	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*211,24*		*4647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*110,49*				*2431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,75*				*2217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,15*		*4359*				
		Сметная стоимость				*58852*				
64	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк контрольный для манометра	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	**23-051501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Манометр электроконтакный ЭКМ**	**2**	**2289,00**	**--**	**4578**	**--**	**194**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***97,05***		***194***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,05***				***194***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***190,88***		***382***				
		Сметная стоимость				***5154***				
66	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**26**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**792442**	**101874**			**254**
			Тенге			**199000**	**32075**			**30**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**286775**				
	Материалы -		Тенге			**5523**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**212279**			
		Накладные расходы -	Тенге			**101999**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**86185**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15814**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31102**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**419876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212279**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19743**				
	Материалы -		Тенге			**3543**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7451**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8538**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5126**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4115**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1011**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1990**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26858**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7451**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**485925**				
	Материалы -		Тенге			**124743**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11346**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**349220**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**348**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27747**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6853**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20894**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**41094**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**554765**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1001499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				231075			
		РАЗДЕЛ 2.Узел горячего водоснабжения(Теплообенник с насосами в комплекте с котлом)								
67	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм**	2	1338,02	47,26	2676	95	1413	1,36	3
		шт		980,19	23,50	1960	47	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*706,45*		*1413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*623,29*				*1247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,16*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,56*		*327*				
		Сметная стоимость				*4416*				
68	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	15	814,21	15,75	12213	236	6752	0,88	13
		шт		634,24	7,83	9514	117	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*450,16*		*6752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*398,73*				*5981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,43*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,15*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20483*				
69	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	2	8670,64	--	17341	--	735	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367,64*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,64*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*723,06*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19522*				
70	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	5	5659,93	--	28300	--	1200	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*239,98*		*1200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*239,98*				*1200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*471,99*		*2360*				
		Сметная стоимость				*31860*				
71	23-040702-0206 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	23-041001-2805 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	2391,80	173,30	2392	173	1121	3,00	3
		шт		2135,88	86,17	2136	86	44	0,11	--
		Накладные расходы -		*1120,57*		*1121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*977,70*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,87*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,99*		*281*				
		Сметная стоимость				*3794*				
74	23-051314-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Термостат с управляющей панелью, для регулирования температуры горячей воды (фирма Honeywell)	1	5301,00	--	5301	--	225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,76*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,76*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,06*		*442*				
		Сметная стоимость				*5968*				
75	23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	831,00	--	1662	--	70	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,23*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,23*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,30*		*139*				
		Сметная стоимость				*1871*				
76	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,029	257523,39	34901,59	7468	1012	4590	253,00	7
		км		213279,00	14359,89	6185	416	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*158276,57*		*4590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*141363,75*				*4100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16912,81*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33264,00*		*965*				
		Сметная стоимость				*13023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	23-010103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	14	1712,00	--	23968	--	1016	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,59*		*1016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,59*				*1016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,77*		*1999*				
		Сметная стоимость				*26983*				
78	23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	9	962,00	--	8658	--	367	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,79*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,79*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,22*		*722*				
		Сметная стоимость				*9747*				
79	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	6	766,00	--	4596	--	195	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,48*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,48*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,88*		*383*				
		Сметная стоимость				*5174*				
80	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	511,02	--	4599	--	195	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*384*				
		Сметная стоимость				*5178*				
81	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,029	191139,48	20875,62	5543	605	3158	203,00	6
		км		155333,57	391,95	4505	11	62,1	0,40	--
		Накладные расходы -		*108910,18*		*3158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96705,55*				*2804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12204,63*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24003,97*		*696*				
		Сметная стоимость				*9398*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	1,5	21734,73	639,68	32602	960	13807	18,80	28
		м3 изоляции		14055,63	313,33	21083	470	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*9204,50*		*13807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7946,04*				*11919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1258,46*				*1888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2475,14*		*3713*				
		Сметная стоимость				*50121*				
83	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	40	366,83	9,42	14673	377	5888	0,32	13
		м2 поверхности покрытия изоляции		224,69	3,68	8988	147	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*147,20*		*5888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*126,29*				*5052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,91*				*836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,12*		*1645*				
		Сметная стоимость				*22206*				
84	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,04	475420,98	--	19017	--	806	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21409*				
85	11-130301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие газоходов и дымовой трубы краской ОС-51-03 с отвердителем ГБТ 4 раза	30	1951,50	5,45	58545	163	3210	0,06	2
		м2		41,67	1,25	1250	38	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*107,00*		*3210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*23,27*				*698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,73*				*2512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,68*		*4940*				
		Сметная стоимость				*66695*				
86	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем(газоходы, дымовая труба)	1,5	21734,73	639,68	32602	960	13807	18,80	28
		м3 изоляции		14055,63	313,33	21083	470	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*9204,50*		*13807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7946,04*				*11919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1258,46*				*1888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2475,14*		*3713*				
		Сметная стоимость				*50121*				
87	11-260301-0201 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	50	1367,84	17,30	68392	865	37027	1,49	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности покрытия изоляции		**1180,78**	**3,29**	**59039**	**164**	**55,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***740,55***		***37027***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*654,79*				*32739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,76*				*4288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***168,67***		***8434***				
		Сметная стоимость				***113853***				
88	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**12**	**53,36**	**1,05**	**640**	**13**	**201**	**0,03**	**--**
		м2		**25,56**	**0,16**	**307**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,79***		***201***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,94*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,85*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,61***		***67***				
		Сметная стоимость				***909***				
89	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170**	**12**	**45,61**	**0,80**	**547**	**10**	**131**	**0,02**	**--**
		м2		**15,74**	**0,16**	**189**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,91***		***131***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*8,61*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,30*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4,52***		***54***				
		Сметная стоимость				***732***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**351736**	**5468**			**178**
			Тенге			**136239**	**1972**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2392**				
	Материалы -		Тенге			**83**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2222**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1121**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**978**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**143**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**281**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2222**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**254919**				
	Материалы -		Тенге			**96505**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**135988**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19017**				
		Накладные расходы -	Тенге			**90791**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**76729**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14062**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27657**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**373367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135988**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**94425**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**94425**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4004**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7874**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**106303**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**483464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138210**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1144178**	**107342**			**432**
			Тенге			**335239**	**34047**			**32**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**289167**				
	Материалы -		Тенге			**5606**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**214501**			
		Накладные расходы -	Тенге			**103119**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**87163**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15956**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31383**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**423669**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**214501**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**274662**				
	Материалы -		Тенге			**100048**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143439**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27555**				
		Накладные расходы -	Тенге			**95917**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**80844**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15073**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29646**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**400226**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143439**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**580350**				
	Материалы -		Тенге			**124743**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11346**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**443645**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**348**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31750**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6853**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24897**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**48968**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**661068**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11346**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1484963**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**464**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**369286**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в с.Сартогай, Махамбетского района

Наименование объекта - Котельная

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение

Основание: РП

Сметная стоимость	575,019	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	50	чел.-ч
Сметная заработная плата	38,716	тыс.тенге

Составлен(а) 2 квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм(Счетчик газовый ВК G-65)**	1	2391,80	173,30	2392	173	1121	3,00	3
		шт		2135,88	86,17	2136	86	44	0,11	--
		Накладные расходы -		*1120,57*		*1121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*977,70*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,87*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,99*		*281*				
		Сметная стоимость				*3794*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ АКВАГАЗ	**Счетчик газовый РСГ-G40**	1	348035,71	--	348036	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14756,71*		*14757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14756,71*				*14757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29023,39*		*29023*				
		Сметная стоимость				*391816*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм(СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ)	1	2391,80	173,30	2392	173	1121	3,00	3
		к-т		2135,88	86,17	2136	86	44	0,11	--
		Накладные расходы -		*1120,57*		*1121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*977,70*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,87*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,99*		*281*				
		Сметная стоимость				*3794*				
4	23-040909-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сигнализатор загазованности САОГ-50	1	9243,40	--	9243	--	392	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,92*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,92*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,83*		*771*				
		Сметная стоимость				*10406*				
5	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	1455,11	86,24	1455	86	755	1,47	1
		1шт		1086,14	15,67	1086	16	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*755,40*		*755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*665,49*				*665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*177*				
		Сметная стоимость				*2387*				
6	23-041001-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Клапан запорный, DN 50, ГОСТ 11823-91	1	4280,64	--	4281	--	181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,50*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,50*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,97*		*357*				
		Сметная стоимость				*4819*				
7	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2265,69	--	2266	--	211	0,23	--
		комплект		182,94	--	183	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*211,24*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*110,49*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,75*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,15*		*198*				
		Сметная стоимость				*2675*				
8	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**1**	**266,78**	**--**	**267**	**--**	**165**	**0,32**	**--**
		комплект		**244,33**	**--**	**244**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*165,14*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*147,57*				*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,57*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,55*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
9	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Газопровод к котлам Г1								
10	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**2**	**1439,36**	**70,48**	**2879**	**141**	**1500**	**1,47**	**3**
		1шт		**1086,14**	**7,83**	**2172**	**16**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*749,80*		*1500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*660,76*				*1322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,04*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,13*		*350*				
		Сметная стоимость				*4729*				
11	**23-040901-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**2**	**1604,10**	**--**	**3208**	**--**	**136**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*68,01*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,01*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,77*		*268*				
		Сметная стоимость				*3612*				
12	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**4**	**1455,11**	**86,24**	**5820**	**345**	**3022**	**1,47**	**6**
		1шт		**1086,14**	**15,67**	**4345**	**63**	**60,4**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*755,40*		*3022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*665,49*				*2662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*707*				
		Сметная стоимость				*9549*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	7242,14	--	28969	--	1228	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*307,07*		*1228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*307,07*				*1228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,94*		*2416*				
		Сметная стоимость				*32613*				
14	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопленияи газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	10	1321,91	23,78	13219	238	3382	0,55	6
		м		439,65	8,49	4397	85	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*338,20*		*3382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*270,68*				*2707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,53*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,81*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17929*				
15	11-160401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам.100 мм	2,5	2170,67	41,62	5427	104	1160	0,73	2
		м		576,40	14,13	1441	35	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*463,84*		*1160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*356,68*				*892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,16*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,76*		*527*				
		Сметная стоимость				*7114*				
16	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	446,12	12,39	2231	62	803	0,28	1
		м		220,12	4,81	1101	24	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*160,53*		*803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*135,85*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,68*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,53*		*243*				
		Сметная стоимость				*3276*				
17	11-160401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	0,5	2170,67	41,62	1085	21	232	0,73	--
		м трубопровода(футляр)		576,40	14,13	288	7	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*463,84*		*232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*356,68*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,16*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,76*		*105*				
		Сметная стоимость				*1422*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Опора из труб диам 57х3,0мм	0,06578	15022,01	6809,55	988	448	410	9,35	1
		т		6990,43	1824,15	460	120	60,9	2,03	--
		Накладные расходы -		*6232,62*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5368,08*				*353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*864,54*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1700,37*		*112*				
		Сметная стоимость				*1510*				
19	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	4,4	451,00	--	1984	--	84	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,12*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,12*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,61*		*165*				
		Сметная стоимость				*2234*				
20	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	17,5	311,72	--	5455	--	3595	0,33	6
		м		305,26	--	5342	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*205,41*		*3595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*184,38*				*3227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,03*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,37*		*724*				
		Сметная стоимость				*9774*				
21	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	9	227,82	--	2050	--	87	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,66*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,66*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,00*		*171*				
		Сметная стоимость				*2308*				
22	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	738,77	--	1478	--	63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,32*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,32*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,61*		*123*				
		Сметная стоимость				*1664*				
		Продувной газопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	1439,36	70,48	5757	282	2999	1,47	6
		1шт		1086,14	7,83	4345	31	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*749,80*		*2999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*660,76*				*2643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,04*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,13*		*701*				
		Сметная стоимость				*9457*				
24	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Краны шаровые 11Б27п Dy 20 мм	3	3051,41	--	9154	--	388	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,38*		*388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,38*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,46*		*763*				
		Сметная стоимость				*10306*				
25	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Краны шаровые 11Б27п Dy 15 мм	1	2777,88	--	2778	--	118	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,78*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,78*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,65*		*232*				
		Сметная стоимость				*3127*				
26	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	13	1321,91	23,78	17185	309	4397	0,55	7
		м		439,65	8,49	5715	110	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*338,20*		*4397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*270,68*				*3519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,53*				*878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,81*		*1727*				
		Сметная стоимость				*23308*				
27	23-010103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	13	364,00	--	4732	--	201	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,43*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,43*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,35*		*395*				
		Сметная стоимость				*5327*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм(футляр)**	**0,5**	**1321,91**	**23,78**	**661**	**12**	**169**	**0,55**	**--**
		м		**439,65**	**8,49**	**220**	**4**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***338,20***		***169***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***270,68***				***135***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***67,53***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***132,81***		***66***				
		Сметная стоимость				***897***				
29	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**5,2**	**548,75**	**0,60**	**2854**	**3**	**1505**	**0,65**	**3**
		м2		**465,59**	**0,30**	**2421**	**2**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***289,40***		***1505***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***255,31***				***1328***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***34,09***				***177***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***67,05***		***349***				
		Сметная стоимость				***4708***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**488245**	**2397**			**49**
			Тенге			**38031**	**685**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**348036**				
	Накладные расходы -		Тенге			**14757**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**29023**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**391816**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4784**				
	Материалы -		Тенге			**165**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4444**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2241**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1955**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**286**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**562**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4444**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2854**				
	Материалы -		Тенге			**429**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2423**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1328**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**177**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**349**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4707**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2423**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**988**				
	Материалы -		Тенге			**80**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**580**			
		Накладные расходы -	Тенге			**410**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**353**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**57**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**112**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1510**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**580**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**131584**				
	Материалы -		Тенге			**31229**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31270**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67877**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**12**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25267**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18887**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6380**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12548**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**169399**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31270**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**575019**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38716**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

Объект номер - 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

Основание: РП

Сметная стоимость	1263,354	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	358	чел.-ч
Сметная заработная плата	284,48	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10/04КВ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	129,6	78,87	71,57	10221	9275	3113	0,01	1
		м3 грунта		7,30	26,27	946	3404	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*24,02*		*3113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,84*				*2571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,19*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,23*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14401*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	3,888	1260,56	--	4901	--	3227	1,85	7
		м3 грунта		1260,56	--	4901	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*830,02*		*3227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*744,99*				*2897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,04*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,25*		*650*				
		Сметная стоимость				*8778*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9,072	602,75	--	5468	--	3601	0,97	9
		м3 грунта		602,75	--	5468	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*396,88*		*3601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*356,22*				*3232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,66*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,97*		*725*				
		Сметная стоимость				*9794*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка 30 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	124,416	17,97	17,97	2235	2235	652	--	--
		шт.		--	7,27	--	905	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,24*		*652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,30*				*535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,94*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*231*				
		Сметная стоимость				*3118*				
5	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,34	1632,24	1063,76	555	362	203	0,85	--
		м3		564,88	432,50	192	147	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*597,36*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*506,67*				*172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,69*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,37*		*61*				
		Сметная стоимость				*819*				
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, бетон В7,5	0,15	28542,95	586,39	4281	88	257	1,35	--
		м3		856,90	142,02	129	21	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1715,24*		*257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*484,47*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1230,76*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2420,66*		*363*				
		Сметная стоимость				*4901*				
7	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,бетон В20	1,8	32996,90	555,30	59394	1000	5172	3,94	7
		м3		2710,60	205,55	4879	370	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2873,37*		*5172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1414,33*				*2546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1459,04*				*2626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2869,62*		*5165*				
		Сметная стоимость				*69731*				
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,8	705,77	12,49	2682	47	447	0,21	1
		м2 поверхности		164,20	1,57	624	6	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*117,71*		*447*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*84,21*				*320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,50*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***65,88***		***250***				
		Сметная стоимость				***3380***				
9	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	**0,865**	**17850,48**	**8792,73**	**15441**	**7606**	**6214**	**10,00**	**9**
		т		**7833,30**	**2670,40**	**6776**	**2310**	**58,7**	**3,09**	**3**
		Накладные расходы -		***7183,96***		***6214***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6165,67*				*5333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1018,28*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2002,76***		***1732***				
		Сметная стоимость				***23388***				
		Ограждение дизельгенератора 3,26х3,26х1,9 1-шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**105179**	**20613**			**35**
			Тенге			**23915**	**7163**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**105179**				
	Материалы -		Тенге			**60652**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31078**			
		Накладные расходы -	Тенге			**22887**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17678**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5209**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10245**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**138311**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**138311**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31078**			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ								
10	**11-010107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**25,95**	**32,86**	**32,86**	**853**	**853**	**229**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**12,09**	**--**	**314**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***8,84***		***229***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,14*				*185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,70*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,34***		***87***				
		Сметная стоимость				***1169***				
11	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**270**	**285,94**	**238,94**	**77205**	**64515**	**19959**	**0,06**	**16**
		м кабеля		**47,00**	**91,52**	**12690**	**24710**	**42,8**	**0,10**	**27**
		Накладные расходы -		***73,92***		***19959***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,29*				*16007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,64*				*3952*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,79*		*7773*				
		Сметная стоимость				*104937*				
12	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	270	250,03	203,03	67508	54818	17891	0,06	16
		м кабеля		47,00	77,76	12690	20996	42,8	0,08	23
		Накладные расходы -		*66,26*		*17891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,40*				*14417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,87*				*3474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,30*		*6832*				
		Сметная стоимость				*92231*				
13	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,44	--	--	--	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	21,3	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	413	237,07	124,97	97910	51611	29542	0,12	50
		м кабеля		94,00	43,80	38822	18089	42,8	0,06	23
		Накладные расходы -		*71,53*		*29542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,98*				*24358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,55*				*5184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,69*		*10196*				
		Сметная стоимость				*137648*				
16	23-060137-0667 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,104	1351021,96	--	140506	--	5957	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57283,33*		*5957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57283,33*				*5957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112664,42*		*11717*				
		Сметная стоимость				*158181*				
17	23-060137-0226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,086	451329,91	--	38814	--	1646	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19136,39*		*1646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19136,39*				*1646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37637,30*		*3237*				
		Сметная стоимость				*43697*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,352	241837,09	--	85127	--	3609	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10253,89*		*3609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10253,89*				*3609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20167,28*		*7099*				
		Сметная стоимость				*95835*				
19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	60	184,49	82,91	11069	4974	3315	0,10	6
		м кабеля		78,33	27,97	4700	1678	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*55,25*		*3315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*45,50*				*2730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,75*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,18*		*1151*				
		Сметная стоимость				*15535*				
20	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	105036,33	--	6302	--	267	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4453,54*		*267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4453,54*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8759,19*		*526*				
		Сметная стоимость				*7095*				
21	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,129	878928,59	5586,65	113382	721	21841	270,00	35
		км трубопровода		201862,80	2119,72	26040	273	62,1	2,59	--
		Накладные расходы -		*169310,66*		*21841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*126673,15*				*16341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42637,51*				*5500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83859,14*		*10818*				
		Сметная стоимость				*146041*				
22	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	129	55,63	0,48	7177	62	2517	0,05	6
		м		38,26	0,18	4935	24	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,51*		*2517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*16,45*				*2123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,06*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,01*		*775*				
		Сметная стоимость				*10469*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	200	245,24	11,60	49047	2320	13233	0,16	32
		м		122,43	2,57	24486	514	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*66,17*		*13233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,50*				*10700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,67*				*2533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,91*		*4982*				
		Сметная стоимость				*67263*				
24	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	60	244,25	11,60	14655	696	3967	0,16	10
		м		122,43	2,57	7346	154	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,12*		*3967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,50*				*3210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,62*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*1490*				
		Сметная стоимость				*20112*				
25	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Металлическая стойка для освещения.Установка	12	5281,73	2550,51	63381	30606	26164	3,06	37
		Опора		2178,60	863,30	26143	10360	61,7	0,87	10
		Накладные расходы -		*2180,37*		*26164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1876,85*				*22522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,52*				*3642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,97*		*7164*				
		Сметная стоимость				*96709*				
26	21-040405-0201 РСНБ РК 2015	Стойка для светильников наружного освещения	12	--	--	--	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
27	13-080205-0904 РСНБ РК 2015	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	12	3114,66	1498,21	37376	17979	9812	1,28	15
		шт.		1094,02	442,62	13128	5311	42,8	0,49	6
		Накладные расходы -		*817,63*		*9812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*657,68*				*7892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,95*				*1919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,58*		*3775*				
		Сметная стоимость				*50963*				
28	23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Светильники наружного освещения "Шар" ГОСТ 8045-82	12	5711,48	--	68538	--	2906	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*242,17*		*2906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,17*				*2906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,29*		*5716*				
		Сметная стоимость				*77160*				
29	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125	12	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**878850**	**229154**			**223**
			Тенге			**170981**	**82422**			**93**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**701234**				
	Материалы -		Тенге			**46175**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**190272**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**339287**				
		Накладные расходы -	Тенге			**114622**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**81437**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**33185**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**65268**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**881124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190272**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**177615**				
	Материалы -		Тенге			**93252**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**63130**			
		Накладные расходы -	Тенге			**48235**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39048**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9187**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**243918**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63130**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1125043**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253402**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**984029**	**249767**			**257**
			Тенге			**194895**	**89585**			**100**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**701234**				
	Материалы -		Тенге			**46175**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**190272**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**339287**				
		Накладные расходы -	Тенге			**114622**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**81437**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**33185**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**65268**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**881124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190272**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**282794**				
	Материалы -		Тенге			**153904**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**94208**			
		Накладные расходы -	Тенге			**71122**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**56726**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14396**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**28313**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**382230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94208**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1263354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284480**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

Наименование объекта - Наружные сети телефонизации

Объект номер - 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети телефонизации

Основание: РП

Сметная стоимость	704,851	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	320	чел.-ч
Сметная заработная плата	234,94	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**1383,456**	**78,87**	**71,57**	**109111**	**99012**	**33235**	**0,01**	**16**
		м3 грунта		**7,30**	**26,27**	**10099**	**36339**	**59,1**	**0,03**	**35**
		Накладные расходы -		***24,02***		***33235***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***19,84***				***27445***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,19***				***5790***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,23***		***11388***				
		Сметная стоимость				***153733***				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**41,50368**	**1260,56**	**--**	**52318**	**--**	**34449**	**1,85**	**77**
		м3 грунта		**1260,56**	**--**	**52318**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***830,02***		***34449***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***744,99***				***30920***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***85,04***				***3529***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***167,25***		***6941***				
		Сметная стоимость				***93708***				
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**99,7471776**	**602,75**	**--**	**60122**	**--**	**39588**	**0,97**	**97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3грунта		602,75	--	60122	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*396,88*		*39588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*356,22*				*35532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,66*				*4056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,97*		*7977*				
		Сметная стоимость				*107687*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1325,2125	17,97	17,97	23808	23808	6945	--	--
		м3 грунта		--	7,27	--	9635	59,1	0,01	11
		Накладные расходы -		*5,24*		*6945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,30*				*5695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,94*				*1251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*2460*				
		Сметная стоимость				*33214*				
5	13-100901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	1,11	41048,64	21838,02	45564	24240	14324	26,00	29
		км		19210,62	5812,31	21324	6452	42,8	7,42	8
		Накладные расходы -		*12904,37*		*14324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*10709,81*				*11888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2194,56*				*2436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4316,24*		*4791*				
		Сметная стоимость				*64679*				
6	23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Кабели телефонные ТППэп310х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	1,15	108967,72	--	125313	--	5313	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4620,23*		*5313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4620,23*				*5313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9087,04*		*10450*				
		Сметная стоимость				*141076*				
7	13-100603-0102 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная прямая. Монтаж	2	17290,69	--	34581	--	12558	16,00	32
		муфта		13104,16	--	26208	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*6278,99*		*12558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*5320,29*				*10641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,71*				*1917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,57*		*3771*				
		Сметная стоимость				*50910*				
8	23-061703-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	4593,66	--	9187	--	390	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,77*		*390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,77*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,07*		*766*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10343*				
9	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	40	205,63	10,73	8225	429	2606	0,16	6
		м		122,43	4,03	4897	161	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*65,14*		*2606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*54,13*				*2165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,01*				*441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,66*		*866*				
		Сметная стоимость				*11697*				
10	23-010503-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	40	161,41	--	6456	--	274	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,84*		*274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,84*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,46*		*538*				
		Сметная стоимость				*7268*				
11	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	40	55,63	0,48	2225	19	780	0,05	2
		м		38,26	0,18	1530	7	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,51*		*780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*16,45*				*658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,06*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,01*		*240*				
		Сметная стоимость				*3246*				
12	11-340201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	2	3906,28	1603,05	7813	3206	4116	3,01	6
		колодец		2303,22	619,90	4606	1240	62,1	0,59	1
		Накладные расходы -		*2057,85*		*4116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1815,26*				*3631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,59*				*485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*477,13*		*954*				
		Сметная стоимость				*12883*				
13	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы телефонные ККС-2 СТ РК 1971-2010	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Кронштейн	4	1259,00	--	5036	--	214	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,38*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,38*				*214*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,99*		*420*				
		Сметная стоимость				*5669*				
15	**24-010202-0301 РСНБ РК 2015**	**Консоль ГОСТ 26804-2012**	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**24-040207-2303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кронштейны для кабельных колодцевс двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98**	**8**	**970,02**	**--**	**7760**	**--**	**329**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,13*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,13*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,89*		*647*				
		Сметная стоимость				*8736*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**497520**	**150715**			**265**
			Тенге			**181105**	**53835**			**55**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**225096**				
	Материалы -		Тенге			**11948**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**60580**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**134500**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35971**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25352**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10619**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20885**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**281952**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60580**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**260931**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**174360**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7760**				
		Накладные расходы -	Тенге			**118662**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**103222**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15440**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30367**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**409961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174360**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**11492**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11492**				
		Накладные расходы -	Тенге			**487**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**958**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**12938**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**704851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**320**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234940**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

Наименование объекта - Наружное сети водоснабжения

Объект номер - 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: РП

Сметная стоимость	7,089	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5	чел.-ч
Сметная заработная плата	3,194	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод								
		Табличка указатель "Пожарный водоисточник"								
1	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,343**	**1777,27**	**--**	**610**	**--**	**401**	**2,80**	**1**
		м3 грунта		**1777,27**	**--**	**610**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1170,26***		***401***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1050,37***				***360***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***119,89***				***41***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***235,80***		***81***				
		Сметная стоимость				***1092***				
2	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**0,343**	**602,75**	**--**	**207**	**--**	**136**	**0,97**	**--**
		м3 грунта		**602,75**	**--**	**207**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***396,88***		***136***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***356,22***				***122***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,66***				***14***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***371***				
3	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,01**	**31238,81**	**586,39**	**312**	**6**	**18**	**1,35**	**--**
		м3		**856,90**	**142,02**	**9**	**1**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1829,54***		***18***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*484,47*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1345,07*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2645,47***		***26***				
		Сметная стоимость				***357***				
4	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**1**	**2995,51**	**513,02**	**2996**	**513**	**1615**	**3,20**	**3**
		шт.		**2220,22**	**147,29**	**2220**	**147**	**60,3**	**0,15**	**--**
		Накладные расходы -		***1615,15***		***1615***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1427,61*				*1428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187,54*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***368,85***		***369***				
		Сметная стоимость				***4980***				
5	**23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**1,5**	**172,00**	**--**	**258**	**--**	**11**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7,29***		***11***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,29*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,34***		***22***				
		Сметная стоимость				***290***				
6	**24-010201-0129 РСНБ РК 2015**	**Указательный знак "Пожарный водоисточник"**	**1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4382**	**519**			**5**
			Тенге			**3045**	**149**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4124**				
	Материалы -		Тенге			**560**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3194**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2171**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1915**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**256**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**504**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6799**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3194**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**258**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**258**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**22**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**290**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7089**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3194			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4382	519			5
			Тенге			3045	149			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4124				
	Материалы -		Тенге			560				
	Всего заработная плата -		Тенге				3194			
		Накладные расходы -	Тенге			2171				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1915		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					256		
		Сметная прибыль -	Тенге			504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3194			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			258				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			258				
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		Сметная прибыль -	Тенге			22				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			290				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3194			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест в с.Сартогай, Махамбетского района

Наименование объекта - Теплосеть

Объект номер - 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружная теплосеть

Основание: РП

Сметная стоимость	484,447	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	154	чел.-ч
Сметная заработная плата	117,967	тыс.тенге

Составлен(а) 2 квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	25,5	100,02	90,75	2550	2314	777	0,01	--
		м3 грунта		9,27	33,31	236	849	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*30,47*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,16*				*642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,31*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,44*		*266*				
		Сметная стоимость				*3593*				
2	11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	3,4	2964,00	--	10078	--	6636	4,27	15
		м3 грунта		2964,00	--	10078	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1951,67*		*6636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1751,72*				*5956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*199,95*				*680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,25*		*1337*				
		Сметная стоимость				*18051*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания под канал из привозного грунта	3,4	1133,16	611,20	3853	2078	1523	0,78	3
		м3		518,36	236,67	1762	805	50,8	0,29	1
		Накладные расходы -		*447,86*		*1523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*383,56*				*1304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,31*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,48*		*430*				
		Сметная стоимость				*5806*				
4	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1,9	21,00	21,00	40	40	12	--	--
		м3 грунта		--	8,50	--	16	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,13*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,02*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,17*		*4*				
		Сметная стоимость				*56*				
5	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	3,6	804,13	--	2895	--	1906	1,21	4
		м3 грунта		804,13	--	2895	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*529,49*		*1906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*475,24*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,25*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,69*		*384*				
		Сметная стоимость				*5185*				
6	11-010107-1303 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	24,1	38,50	38,50	928	928	250	--	--
		м3		--	14,16	--	341	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*10,36*		*250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,37*				*202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,99*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,91*		*94*				
		Сметная стоимость				*1272*				
7	11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,036	580989,68	219767,16	20916	7912	10679	440,00	16
		км		349813,20	70371,23	12593	2533	62,1	71,87	3
		Накладные расходы -		*296632,12*		*10679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*260934,53*				*9394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35697,59*				*1285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70209,74*		*2528*				
		Сметная стоимость				*34122*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	36	970,00	--	34920	--	1481	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,13*		*1481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,13*				*1481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,89*		*2912*				
		Сметная стоимость				*39313*				
9	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,1	53,36	1,05	539	11	170	0,03	--
		м2		25,56	0,16	258	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,79*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,94*				*141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,85*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,61*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
10	11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	10,1	58,17	1,35	588	14	112	0,02	--
		м2		15,07	0,23	152	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,12*		*112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*8,30*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*56*				
		Сметная стоимость				*756*				
11	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,6	21734,73	639,68	13041	384	5523	18,80	11
		м3 изоляции		14055,63	313,33	8433	188	55,3	0,40	--
		Накладные расходы -		*9204,50*		*5523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7946,04*				*4768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1258,46*				*755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2475,14*		*1485*				
		Сметная стоимость				*20049*				
12	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	20,3	293,38	9,42	5956	191	2925	0,32	6
		м2 поверхности покрытия изоляции		224,69	3,68	4561	75	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*144,08*		*2925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*126,29*				*2564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,79*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,00*		*710*				
		Сметная стоимость				*9591*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0203	475420,98	--	9651	--	409	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*805*				
		Сметная стоимость				*10865*				
14	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Опоры скользящие	0,018	275943,66	--	4967	--	211	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11700,01*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11700,01*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23011,49*		*414*				
		Сметная стоимость				*5592*				
15	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	6,47	6690,61	1701,22	43288	11007	14356	3,33	22
		м3 сборных конструкций		2489,64	499,85	16108	3234	62,1	0,55	4
		Накладные расходы -		*2218,87*		*14356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1856,47*				*12011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*362,40*				*2345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712,76*		*4612*				
		Сметная стоимость				*62256*				
16	21-040303-0103 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	2,64	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	21-040303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	1,19	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	2,64	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство опорных подушек**	0,139	8717,42	1579,90	1212	220	277	2,75	--
		м3 конструкции		2006,15	501,97	279	70	62,1	0,56	--
		Накладные расходы -		*1993,20*		*277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1557,55*				*216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*435,66*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*856,85*		*119*				
		Сметная стоимость				*1608*				
20	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	**Стоимость опорных подушек из тяжелого бетона класса В15**	0,139	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Опоры неподвижные**	0,0025	275943,66	--	690	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11700,01*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11700,01*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23011,49*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
22	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	27	1025,17	17,24	27680	465	2654	0,14	4
		м2 поверхности		99,22	4,31	2679	116	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*98,29*		*2654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*52,59*				*1420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,70*				*1234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*2427*				
		Сметная стоимость				*32760*				
23	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	0,027	77745,42	--	2099	--	89	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3296,41*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3296,41*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6483,35*		*175*				
		Сметная стоимость				*2363*				
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	75	705,77	12,49	52933	937	8828	0,21	16
		м2 поверхности		164,20	1,57	12315	117	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*117,71*		*8828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*84,21*				*6316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,50*				*2512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,88*		*4941*				
		Сметная стоимость				*66702*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Горячее водоснабжение								
25	**11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**0,036**	**558551,33**	**212155,91**	**20108**	**7638**	**10305**	**424,00**	**15**
		км трубопровода		**337092,72**	**68533,64**	**12135**	**2467**	**62,1**	**69,49**	**3**
		Накладные расходы -		***286256,85***		***10305***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***251893,97***				***9068***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***34362,88***				***1237***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***67584,65***		***2433***				
		Сметная стоимость				***32846***				
26	**23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные , DN 20, ГОСТ 3262-75**	**18**	**391,00**	**--**	**7038**	**--**	**298**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,58***		***298***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16,58***				***298***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,61***		***587***				
		Сметная стоимость				***7923***				
27	**23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные , DN 32, ГОСТ 3262-75**	**18**	**766,00**	**--**	**13788**	**--**	**585**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,48***		***585***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***32,48***				***585***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***63,88***		***1150***				
		Сметная стоимость				***15522***				
28	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**0,36**	**21734,73**	**639,68**	**7825**	**230**	**3314**	**18,80**	**7**
		м3 изоляции		**14055,63**	**313,33**	**5060**	**113**	**55,3**	**0,40**	**--**
		Накладные расходы -		***9204,50***		***3314***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		***7946,04***				***2861***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1258,46***				***453***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2475,14***		***891***				
		Сметная стоимость				***12030***				
29	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	**14,5**	**293,38**	**9,42**	**4254**	**137**	**2089**	**0,32**	**5**
		м2 поверхности покрытия изоляции		**224,69**	**3,68**	**3258**	**53**	**55,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***144,08***		***2089***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		***126,29***				***1831***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17,79***				***258***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***35,00***		***507***				
		Сметная стоимость				***6851***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0145	475420,98	--	6894	--	292	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*575*				
		Сметная стоимость				*7761*				
31	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Опоры скользящие	0,0288	275943,66	--	7947	--	337	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11700,01*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11700,01*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23011,49*		*663*				
		Сметная стоимость				*8947*				
		Холодное водоснабжение								
32	11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,018	580989,68	219767,16	10458	3956	5339	440,00	8
		км трубопровода		349813,20	70371,23	6297	1267	62,1	71,87	1
		Накладные расходы -		*296632,12*		*5339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*260934,53*				*4697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35697,59*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70209,74*		*1264*				
		Сметная стоимость				*17061*				
33	23-010103-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные , DN 80, ГОСТ 3262-75	18	1531,27	--	27563	--	1169	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,93*		*1169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,93*				*1169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,70*		*2299*				
		Сметная стоимость				*31030*				
34	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,3	21734,73	639,68	6520	192	2761	18,80	6
		м3 изоляции		14055,63	313,33	4217	94	55,3	0,40	--
		Накладные расходы -		*9204,50*		*2761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7946,04*				*2384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1258,46*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2475,14*		*743*				
		Сметная стоимость				*10024*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	10,1	293,38	9,42	2963	95	1455	0,32	3
		м2 поверхности покрытия изоляции		224,69	3,68	2269	37	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*144,08*		*1455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*126,29*				*1276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,79*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,00*		*353*				
		Сметная стоимость				*4772*				
36	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0101	475420,98	--	4802	--	204	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20157,85*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*400*				
		Сметная стоимость				*5406*				
37	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Опоры скользящие	0,009	275943,66	--	2483	--	105	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11700,01*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11700,01*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23011,49*		*207*				
		Сметная стоимость				*2795*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**361464**	**38747**			**141**
			Тенге			**105587**	**12380**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**262068**				
	Материалы -		Тенге			**94288**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**117967**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23446**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82884**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**68853**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14031**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27596**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372548**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117967**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16088**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16088**				
		Накладные расходы -	Тенге			**682**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1342**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18111**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**83309**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**83309**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3532**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6947**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**93788**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**484447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117967**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**361464**	**38747**			**141**
			Тенге			**105587**	**12380**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**262068**				
	Материалы -		Тенге			**94288**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**117967**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23446**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82884**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**68853**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14031**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27596**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372548**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117967**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16088**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16088**				
		Накладные расходы -	Тенге			**682**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1342**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18111**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**83309**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**83309**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3532**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6947**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**93788**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**484447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117967**			

Наименование стройки Строительство Дома культуры на 200 мест в с.Сарытогай Махамбетского района

Объектная смета № 7-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Генеральный план
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд	3870,74	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,56	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1134,69	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	7-1-1	Вертикальная планировка	--	--	--	--	--	--	--
2.	7-1-2	Тротуар,асфальтобетонное покрытие	1900,19	--	--	1900,19	0,59	434,41	--
3.	7-1-3	Ограждение территорий	570,62	--	--	570,62	0,35	269,93	--
4.	7-1-4	Малые архитектурные формы	428,94	--	--	428,94	0,13	89,75	--
5.	7-1-5	Озеленение	970,99	--	--	970,99	0,49	340,61	--
		ИТОГО	**3870,74**	--	--	**3870,74**	**1,56**	**1134,69**	
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**3870,74**	--	--	**3870,74**	**1,56**	**1134,69**	

Прочие работы и затраты: ----------

		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО	**3870,74**	--	--	**3870,74**	**1,56**	**1134,69**	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	**3870,74**	--	--	**3870,74**	**1,56**	**1134,69**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проверил								

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 200 мест в с.Сартугай Махамбетского района

Наименование объекта - Генеральный план

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Тротуар,асфальтобетонное покрытие

Основание: РП

Сметная стоимость	1900,189	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	594	чел.-ч
Сметная заработная плата	434,406	тыс.тенге

Составлен(а) II квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Тротуар										
1	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**227**	**274,29**	**21,08**	**62263**	**4786**	**40020**	**0,38**	**86**
		м2 тротуара		**253,20**	**8,77**	**57477**	**1991**	**60,3**	**0,01**	**2**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,38	86,4900	664,570	57477,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,2200					
1.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0227		70,00			
1.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,9307		2529,00			
1.5	1246 С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,05	11,6500		185,00			
1.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2700		2003,00			
1.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,00	0,1135	--	--			
		Накладные расходы -		***176,30***		***40020***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***157,97***				***35859***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18,33***				***4160***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36,05***		***8183***				
		Сметная стоимость				***110465***				
2	**С121-040509-0103 21-040509-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**227**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**87,4**	**1946,38**	**17,20**	**170113**	**1504**	**33963**	**0,70**	**61**
		м бортового камня		**480,20**	**6,72**	**41970**	**588**	**60,3**	**0,01**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	61,0100	687,970	41970,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5681					
3.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,5331		1449,00			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0350		55,00			
3.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	4,4300	27594,000	122370,00			
3.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0524	27040,000	1418,00			
3.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,1486	18029,520	2679,00			
3.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,8740	197,570	173,00			
		Накладные расходы -		***388,59***		***33963***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***293,62***				***25662***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***94,98***				***8301***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***186,80***		***16326***				
		Сметная стоимость				***220402***				
4	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**1,3984**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**232376**	**6290**			**147**
			Тенге			**99446**	**2579**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**232376**				
	Материалы -		Тенге			**126640**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102025**			
		Накладные расходы -	Тенге			**73983**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61521**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12462**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24509**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**330867**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102025**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**330867**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102025**			

РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**6640**	**0,21**	**0,01**	**1426**	**71**	**355**	**--**	**1**
		м2		**0,07**	**--**	**468**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,5976	783,130	468,00			
5.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	1,1300		71,00			
5.3	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,01	79,6800	--	--			
5.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0093	95397,840	887,00			
		Накладные расходы -		***0,05***		***355***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***0,04***				***282***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,01***				***72***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***0,02***		***142***				
		Сметная стоимость				***1923***				
6	**Е11-270602-0308 11-270602-0308 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см)**	**1660**	**96,39**	**59,86**	**160014**	**99369**	**52095**	**0,03**	**56**
		м2		**26,32**	**17,10**	**43691**	**28394**	**60,3**	**0,02**	**28**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	55,7800	783,330	43691,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	28,0400					
6.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	5,7600		14987,00			
6.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	16,7700		55605,00			
6.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0830		226,00			
6.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,6474		1938,00			
6.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	2,3200		146,00			
6.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	4,6500		26259,00			
6.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1328		209,00			
6.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,09	155,5400	--	--			
6.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0036	205870,680	731,00			
6.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,4814	29655,030	14276,00			
6.13	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0179	95397,840	1710,00			
6.14	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0046	51147,900	236,00			
		Накладные расходы -		***31,38***		***52095***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***26,19***				***43467***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,20***				***8628***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10,22***		***16969***				
		Сметная стоимость				***229077***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**376**	**2174,30**	**17,20**	**817538**	**6469**	**149744**	**0,70**	**262**
		м		**480,20**	**6,72**	**180556**	**2528**	**60,3**	**0,01**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	262,4500	687,970	180556,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,4400					
7.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	2,2900		6232,00			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1504		237,00			
7.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	22,1800	27594,000	612145,00			
7.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,2256	27040,000	6100,00			
7.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,6392	18029,520	11524,00			
7.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,7600	197,570	743,00			
		Накладные расходы -		***398,26***		***149744***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***293,62***				***110400***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***104,64***				***39345***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***205,80***		***77383***				
		Сметная стоимость				***1044665***				
8	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**16,92**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**978978**	**105909**			**319**
			Тенге			**224715**	**30921**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**978978**				
	Материалы -		Тенге			**648353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**255637**			
		Накладные расходы -	Тенге			**202194**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**154149**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48045**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**94494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1275665**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255637**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1275665**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255637**			
		РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетоное покрытие (вне участка)								
9	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 20см)**	**376**	**144,63**	**117,46**	**54382**	**44166**	**16353**	**0,04**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		26,45	32,99	9945	12402	60,3	0,03	12
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	14,9600	664,560	9945,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	12,4600					
9.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,2800		7140,00			
9.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	1,1300		3455,00			
9.5	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,8836		2414,00			
9.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	4,4700		14839,00			
9.7	624 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,01	3,2300		11928,00			
9.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	1,4700		4389,00			
9.9	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	12,3000	--	--			
9.10	100097 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	45,5000	--	--			
9.11	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	11,2800	24,000	271,00			
		Накладные расходы -		*43,49*		*16353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*35,84*				*13476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,65*				*2877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,05*		*5659*				
		Сметная стоимость				*76394*				
10	**Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	**3008**	**7,61**	**7,20**	**22883**	**21644**	**5621**	**--**	**2**
		м2		**0,41**	**2,05**	**1239**	**6159**	**60,3**	**--**	**6**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	1,8600	664,360	1239,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	6,5000					
10.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	2,5000		7648,00			
10.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00	2,0500		6784,00			
10.5	624 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00	1,9600		7212,00			
10.6	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	7,5800	--	--			
10.7	100097 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	30,3800	--	--			
		Накладные расходы -		*1,87*		*5621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,48*				*4461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,39*				*1159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,76*		*2280*				
		Сметная стоимость				*30784*				
11	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,27072**	**99360,60**	**1100,83**	**26899**	**298**	**1230**	**--**	**--**
		т		**--**	**523,21**	**--**	**142**	**60,3**	**0,58**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,1570					
11.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0785		298,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,2788	95397,840	26601,00			
		Накладные расходы -		***4541,76***		***1230***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***315,50***				***85***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4226,27***				***1144***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8312,19***		***2250***				
		Сметная стоимость				***30379***				
12	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ толщ.6см)**	**376**	**88,24**	**59,61**	**33179**	**22415**	**11644**	**0,03**	**13**
		м2		**26,32**	**17,00**	**9896**	**6391**	**60,3**	**0,02**	**6**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	12,6300	783,310	9896,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	6,3100					
12.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	1,3000		3395,00			
12.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	3,8000		12595,00			
12.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,1466		439,00			
12.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,5264		33,00			
12.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	1,0500		5948,00			
12.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0038		6,00			
12.9	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,09	34,7800	--	--			
12.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0023	205870,680	480,00			
12.11	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0041	95397,840	387,00			
		Накладные расходы -		***30,97***		***11644***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***26,12***				***9821***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,85***				***1823***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,54***		***3586***				
		Сметная стоимость				***48409***				
13	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**1504**	**0,21**	**0,01**	**323**	**16**	**80**	**--**	**--**
		м2		**0,07**	**--**	**106**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,1354	783,100	106,00			
13.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,2557		16,00			
13.3	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,01	18,0500	--	--			
13.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0021	95397,840	201,00			
		Накладные расходы -		***0,05***		***80***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***0,04***				***64***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,01***				***16***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*32*				
		Сметная стоимость				*436*				
14	**Е11-270602-0308 11-270602-0308 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см)**	**376**	**96,39**	**59,86**	**36244**	**22508**	**11800**	**0,03**	**13**
		м2		**26,32**	**17,10**	**9896**	**6431**	**60,3**	**0,02**	**6**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	12,6300	783,310	9896,00			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	6,3500					
14.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	1,3000		3395,00			
14.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	3,8000		12595,00			
14.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0188		51,00			
14.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,1466		439,00			
14.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,5264		33,00			
14.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	1,0500		5948,00			
14.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0301		47,00			
14.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,09	35,2300	--	--			
14.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0008	205870,680	166,00			
14.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,1090	29655,030	3234,00			
14.13	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0041	95397,840	387,00			
14.14	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0010	51147,900	53,00			
		Накладные расходы -		*31,38*		*11800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*26,19*				*9846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,20*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,22*		*3844*				
		Сметная стоимость				*51887*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**173910**	**111047**			**42**
			Тенге			**31083**	**31526**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**173910**				
	Материалы -		Тенге			**31780**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**62609**			
		Накладные расходы -	Тенге			**46728**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37753**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8975**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17651**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**238289**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62609**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**238289**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62609**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Тротуар (вне участка)								
15	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**20,5**	**274,29**	**21,08**	**5623**	**432**	**3614**	**0,38**	**8**
		м2 тротуара		**253,20**	**8,77**	**5191**	**180**	**60,3**	**0,01**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,38	7,8100	664,620	5191,00			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2009					
15.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0020		6,00			
15.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0840		228,00			
15.5	1246 С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,05	1,0500		17,00			
15.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1148		181,00			
15.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,00	0,0102	--	--			
		Накладные расходы -		***176,30***		***3614***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***157,97***				***3238***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18,33***				***376***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36,05***		***739***				
		Сметная стоимость				***9976***				
16	**С121-040509-0103 21-040509-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**20,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**18**	**1946,38**	**17,20**	**35035**	**310**	**6995**	**0,70**	**13**
		м бортового камня		**480,20**	**6,72**	**8644**	**121**	**60,3**	**0,01**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	12,5600	688,000	8644,00			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1170					
17.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1098		298,00			
17.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0072		11,00			
17.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,9133	27594,000	25202,00			
17.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0108	27040,000	292,00			
17.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0306	18029,520	552,00			
17.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1800	197,570	36,00			
		Накладные расходы -		***388,59***		***6995***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***293,62***				***5285***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***94,98***				***1710***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***186,80***		***3362***				
		Сметная стоимость				***45392***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**0,288**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**40658**	**742**			**20**
			Тенге			**13834**	**301**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40658**				
	Материалы -		Тенге			**26081**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14135**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10609**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8523**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2086**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4101**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14135**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**55368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14135**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1425921**	**223988**			**529**
			Тенге			**369079**	**65327**			**65**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1425921**				
	Материалы -		Тенге			**832855**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**434406**			
		Накладные расходы -	Тенге			**333513**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**261947**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**71566**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**140755**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1900189**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434406**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1900189**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434406**			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 200 мест в с.Сартугай Махамбетского района

Наименование объекта - Генеральный план

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение территорий

Основание: РП

Сметная стоимость	570,617	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	348	чел.-ч
Сметная заработная плата	269,931	тыс.тенге

Составлен(а) II квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Ограждение										
1	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**8,68**	**602,75**	**--**	**5232**	**--**	**3445**	**0,97**	**8**
		м3 грунта		**602,75**	**--**	**5232**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	8,4400	620,130	5232,00			
		Накладные расходы -		***396,88***		***3445***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***356,22***				***3092***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,66***				***353***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,97***		***694***				
		Сметная стоимость				***9371***				
2	**Е11-070111-0109 11-070111-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетки высотой до 2,6 м**	**129,64**	**2387,43**	**538,05**	**309506**	**69753**	**171362**	**2,23**	**289**
		м		**1686,82**	**198,78**	**218679**	**25769**	**62,1**	**0,19**	**25**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,23	289,1000	756,420	218679,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	24,8000					
2.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,07	8,9600		3526,00			
2.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,18	23,7200		64459,00			
2.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,00	0,5186		72,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,0800		1695,00			
2.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0091	27040,000	245,00			
2.8	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00	0,0207	--	--			
2.9	127419 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	0,2061	92456,000	19058,00			
2.10	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	2,5900	91,800	238,00			
2.11	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0078	197175,180	1534,00			
		Накладные расходы -		***1321,83***		***171362***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1170,95***				***151802***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***150,88***				***19559***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***296,74***		***38469***				
		Сметная стоимость				***519337***				
3	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовления стойка металлическая.**	**1,028266**	**24208,60**	**5186,37**	**24893**	**5333**	**13911**	**23,30**	**24**
		т конструкций		**18251,59**	**1442,35**	**18767**	**1483**	**60,9**	**1,50**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	23,30	23,9600	783,310	18767,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,50	1,5400					
3.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,20	0,2057		2,00			
3.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,00	1,0300		2968,00			
3.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,30	0,3085		7,00			
3.6	1695 С	Станки сверлильные	маш.-ч	4,70	4,8300		224,00			
3.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,00	7,2000		1126,00			
3.8	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,50	0,5141		978,00			
3.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	1,2300		29,00			
3.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,60	0,6170	212,000	131,00			
3.11	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,20	0,2057	91,060	19,00			
3.12	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0033	195385,080	643,00			
		Накладные расходы -		***13528,58***		***13911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***11993,61***				***12333***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1534,97***				***1578***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3018,97***		***3104***				
		Сметная стоимость				***41908***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**339631**	**75086**			**321**
			Тенге			**242678**	**27252**			**26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**314738**				
	Материалы -		Тенге			**21075**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**249680**			
		Накладные расходы -	Тенге			**174807**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**154894**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19913		
		Сметная прибыль -	Тенге			39164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			528709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				249680			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24893				
	Материалы -		Тенге			792				
	Всего заработная плата -		Тенге				20251			
		Накладные расходы -	Тенге			13911				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12333		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1578		
		Сметная прибыль -	Тенге			3104				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			570617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				269931			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**339631**	**75086**			**321**
			Тенге			**242678**	**27252**			**26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			314738				
	Материалы -		Тенге			21075				
	Всего заработная плата -		Тенге				249680			
		Накладные расходы -	Тенге			174807				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					154894		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19913		
		Сметная прибыль -	Тенге			39164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			528709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				249680			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24893				
	Материалы -		Тенге			792				
	Всего заработная плата -		Тенге				20251			
		Накладные расходы -	Тенге			13911				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12333		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1578		
		Сметная прибыль -	Тенге			3104				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20251			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			570617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				269931			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 200 мест в с.Сартугай Махамбетского района

Наименование объекта - Генеральный план

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

Основание: РП

Сметная стоимость	428,945	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	129	чел.-ч
Сметная заработная плата	89,747	тыс.тенге

Составлен(а) II квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**21,12**	**977,50**	**--**	**20645**	**--**	**13594**	**1,54**	**33**
		м3 грунта		**977,50**	**--**	**20645**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	32,5200	634,750	20645,00
		Накладные расходы -		***643,64***		***13594***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***577,70***			***12201***
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***65,94***			***1393***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***129,69***		***2739***	
		Сметная стоимость				***36978***	

2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**21,12**	**602,75**	**--**	**12730**	**--**	**8382**	**0,97**	**21**
		м3 грунта		**602,75**	**--**	**12730**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	20,5300	620,110	12730,00
		Накладные расходы -		***396,88***		***8382***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***356,22***			***7523***
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,66***			***859***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,97***		***1689***	
		Сметная стоимость				***22801***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**1,92**	**33034,16**	**623,39**	**63426**	**1197**	**6141**	**4,90**	**9**
		м3		**3399,72**	**156,29**	**6527**	**300**	**48,5**	**0,20**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,90	9,4100	693,770	6527,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,3782					
3.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0052		16,00			
3.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,29	0,5599		21,00			
3.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3381		1088,00			
3.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0142		39,00			
3.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0165		0,94			
3.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0207		33,00			
3.9	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,9600	27577,570	54008,00			
3.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,76	1,4600	66,000	97,00			
3.11	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0134	34209,000	460,00			
3.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0016	46250,160	73,00			
3.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,30	0,5760	197,570	114,00			
3.14	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,1440	6598,380	950,00			
3.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,00	0,0081	24,000	0,20			
3.16	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,65	1,2500	--	--			
		Накладные расходы -		***3198,44***		***6141***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1724,67***				***3311***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1473,77***				***2830***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2898,61***		***5565***				
		Сметная стоимость				***75132***				
4	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,0896**	**301245,40**	**738,40**	**26992**	**66**	**7786**	**198,00**	**18**
		т		**146296,26**	**322,10**	**13108**	**29**	**48,5**	**0,36**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198,00	17,7400	738,860	13108,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0323					
4.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0134		37,00			
4.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0188		30,00			
4.5	145986 С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0896	154210,740	13817,00			
		Накладные расходы -		***86897,77***		***7786***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***71109,91***				***6371***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15787,87***				***1415***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***31051,45***		***2782***				
		Сметная стоимость				***37560***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя , бетону**	**19,2**	**705,77**	**12,49**	**13551**	**240**	**2260**	**0,21**	**4**
		м2 поверхности		**164,20**	**1,57**	**3153**	**30**	**50,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	4,0700	774,620	3153,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0384					
5.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,3744		179,00			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0384		60,00			
5.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	46,0800	212,160	9776,00			
5.6	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0046	51147,900	236,00			
5.7	249073 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0031	47568,000	146,00			
		Накладные расходы -		***117,71***		***2260***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***84,21***				***1617***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***33,50***				***643***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***65,88***		***1265***				
		Сметная стоимость				***17076***				
6	**Е11-090102-0104 11-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкции**	**0,33664**	**24896,19**	**6728,35**	**8381**	**2265**	**3774**	**16,85**	**6**
		т конструкций		**14204,55**	**1791,92**	**4782**	**603**	**60,9**	**1,99**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,85	5,6700	843,030	4782,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	0,6699					
6.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	0,3905		115,00			
6.4	514 С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,0269		0,55			
6.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,0707		192,00			
6.6	790 С	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	0,5016		1780,00			
6.7	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0572		1,00			
6.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,0269		5,00			
6.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,0976		154,00			
6.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,7541		18,00			
6.11	126898 С	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0007	120233,000	79,00			
6.12	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0101	66,000	0,67			
6.13	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0063	2399,000	15,00			
6.14	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0015	373380,180	566,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.15	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0003	32387,610	11,00			
6.16	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0007	381819,660	283,00			
6.17	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0034	197,570	0,67			
6.18	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,6564	212,000	139,00			
6.19	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,1986	91,060	18,00			
6.20	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	60,00			
6.21	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0003	208172,820	70,00			
6.22	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	251617,700	26,00			
6.23	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0002	328194,700	66,00			
		Накладные расходы -		***11210,50***		***3774***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***9741,85***				***3279***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1468,65***				***494***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2888,54***		***972***				
		Сметная стоимость				***13127***				
7	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовления стойка металлическая.**	**0,337792**	**24208,60**	**5186,37**	**8177**	**1752**	**4570**	**23,30**	**8**
		т конструкций		**18251,59**	**1442,35**	**6165**	**487**	**60,9**	**1,50**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	23,30	7,8700	783,300	6165,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,50	0,5067					
7.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,20	0,0676		0,69			
7.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,00	0,3378		975,00			
7.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,30	0,1013		2,00			
7.6	1695 С	Станки сверлильные	маш.-ч	4,70	1,5900		73,00			
7.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,00	2,3600		370,00			
7.8	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,50	0,1689		321,00			
7.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	0,4054		9,00			
7.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,60	0,2027	212,000	43,00			
7.11	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,20	0,0676	91,060	6,00			
7.12	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0011	195385,080	211,00			
		Накладные расходы -		***13528,58***		***4570***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***11993,61***				***4051***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1534,97***				***519***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3018,97***		***1020***				
		Сметная стоимость				***13767***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**С123-010103-0207 23-010103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**44,48**	**1712,00**	**--**	**76150**	**--**	**3229**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***72,59***		***3229***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***72,59***				***3229***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***142,77***		***6350***				
		Сметная стоимость				***85729***				
9	**С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм,немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**0,10624**	**109158,00**	**--**	**11597**	**--**	**492**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4628,30***		***492***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4628,30***				***492***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9102,90***		***967***				
		Сметная стоимость				***13056***				
10	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка шурупов**	**128**	**88,40**	**0,47**	**11315**	**60**	**7643**	**0,12**	**15**
		шуруп		**87,93**	**0,23**	**11254**	**30**	**60,9**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	15,2300	738,840	11254,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0384					
10.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0384		60,00			
		Накладные расходы -		***59,71***		***7643***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***53,69***				***6872***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,02***				***771***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11,85***		***1517***				
		Сметная стоимость				***20475***				
11	**С121-130211-0607 21-130211-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм**	**0,001152**	**237967,02**	**--**	**274**	**--**	**12**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10089,80***		***12***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10089,80***				***12***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19844,55***		***23***				
		Сметная стоимость				***308***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Обшивка скамьи брусьями и планками**	26,4	394,46	12,44	10414	329	6615	0,53	14
		м2 потолков		369,57	5,55	9757	146	59,8	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,53	13,8900	702,630	9757,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1690					
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0528		143,00			
12.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01	0,1399		2,00			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1162		183,00			
12.6	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,6600	197,570	329,00			
		Накладные расходы -		*250,56*		*6615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*224,32*				*5922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,24*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,60*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18391*				
13	С121-070201-0202 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Бруски 117х117,L 3000м, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	1,28	34209,00	--	43788	--	1857	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1450,46*		*1857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1450,46*				*1857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2852,76*		*3652*				
		Сметная стоимость				*49296*				
14	С121-070302-0205 21-070302-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Деревянная планка 550х110х40, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	0,6912	32448,81	--	22429	--	951	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1375,83*		*951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1375,83*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2705,97*		*1870*				
		Сметная стоимость				*25250*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**329867**	**5909**			**127**
			Тенге			**88121**	**1626**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**225844**				
	Материалы -		Тенге			**80005**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66425**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**78087**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48088**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**36946**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11142		
		Сметная прибыль -	Тенге			21915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				66425			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27873				
	Материалы -		Тенге			1595				
	Всего заработная плата -		Тенге				23322			
		Накладные расходы -	Тенге			15987				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14203		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1784		
		Сметная прибыль -	Тенге			3509				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				23322			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76150				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76150				
		Накладные расходы -	Тенге			3229				
		Сметная прибыль -	Тенге			6350				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85729				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			428945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				89747			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 200 мест в с.Сартугай Махамбетского района

Наименование объекта - Генеральный план

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

Основание: РП

Сметная стоимость	970,994	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	493	чел.-ч
Сметная заработная плата	340,607	тыс.тенге

Составлен(а) II квартал 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Живая изгородь								
1	**Е11-470108-0105 11-470108-0105 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%**	**223**	**354,16**	**26,00**	**78977**	**5797**	**47652**	**0,52**	**115**
		м		**328,16**	**9,76**	**73180**	**2177**	**56,4**	**0,01**	**2**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,52	115,2900	634,740	73180,00
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,2300		
1.3	2331 С	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,01	1,1100		5797,00
1.4	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,25	55,7500	--	--
		Накладные расходы -		***213,69***		***47652***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***190,59***			***42501***
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***23,10***			***5151***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45,43***		***10130***	
		Сметная стоимость				***136759***	

2	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных для дренирования**	**15,61**	**3266,25**	**1109,44**	**50986**	**17318**	**27769**	**3,24**	**51**
		м3		**2153,21**	**430,83**	**33612**	**6725**	**60,9**	**0,55**	**9**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,24	50,5800	664,580	33612,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	8,5900					
2.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,4000		4304,00			
2.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	7,1800		11510,00			
2.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	14,5200		1505,00			
2.6	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	4,5300	--	--			
2.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,4000	--	--			
2.8	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,00	15,6100	--	--			
2.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	2,3400	24,000	56,00			
		Накладные расходы -		***1778,89***		***27769***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1573,68***				***24565***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***205,21***				***3203***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***403,61***		***6300***				
		Сметная стоимость				***85055***				
3	**Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015**	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	**223**	**347,12**	**50,89**	**77408**	**11348**	**43667**	**0,40**	**90**
		м		**294,72**	**13,32**	**65723**	**2970**	**56,4**	**0,02**	**4**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,40	90,0900	729,510	65723,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,7900					
3.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	3,7900		11348,00			
3.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,06	14,0500	24,000	337,00			
		Накладные расходы -		***195,82***		***43667***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***173,73***				***38743***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***22,08***				***4925***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,44***		***9686***				
		Сметная стоимость				***130761***				
4	**С125-010301-0101 25-010301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома**	**669**	**153,26**	**--**	**102531**	**--**	**4347**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6,50***		***4347***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,50***				***4347***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,78***		***8550***				
		Сметная стоимость				***115429***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**309902**	**34463**			**256**
			Тенге			**172514**	**11872**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**309902**				
	Материалы -		Тенге			**393**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**184387**			
	Местные материалы -		Тенге			**102531**				
		Накладные расходы -	Тенге			**123435**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**105809**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17626**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**34667**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**468004**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**271**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184387**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**468004**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**271**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184387**			
		РАЗДЕЛ 2.Деревья								
5	**Е11-470104-0105 11-470104-0105 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%**	**25**	**1077,73**	**41,84**	**26943**	**1046**	**16621**	**1,63**	**41**
		яма		**1035,90**	**17,23**	**25897**	**431**	**56,4**	**0,02**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,63	40,8000	634,730	25897,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,5500					
5.3	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,5500		969,00			
5.4	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,02	0,5500		77,00			
5.5	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,47	11,8200	--	--			
		Накладные расходы -		***664,84***		***16621***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***593,96***				***14849***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***70,88***				***1772***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***139,41***		***3485***				
		Сметная стоимость				***47049***				
6	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих слоевщебеночных для дренирования**	**5**	**3266,25**	**1109,44**	**16331**	**5547**	**8894**	**3,24**	**16**
		м3		**2153,21**	**430,83**	**10766**	**2154**	**60,9**	**0,55**	**3**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,24	16,2000	664,570	10766,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,7500					
6.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,4500		1378,00			
6.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,3000		3687,00			
6.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,6500		482,00			
6.6	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,4500	--	--			
6.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,4500	--	--			
6.8	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,00	5,0000	--	--			
6.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,7500	24,000	18,00			
		Накладные расходы -		***1778,89***		***8894***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1573,68***				***7868***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***205,21***				***1026***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***403,61***		***2018***				
		Сметная стоимость				***27244***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Е11-470103-0105 11-470103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размерыкома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	**25**	**2070,45**	**508,64**	**51761**	**12716**	**26073**	**1,85**	**46**
		шт.		**1450,73**	**173,86**	**36268**	**4347**	**56,4**	**0,18**	**5**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,85	46,3000	783,330	36268,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	4,5300					
7.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	3,0000		8151,00			
7.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,06	1,5200		4565,00			
7.5	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,02	0,3750	6598,380	2474,00			
7.6	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00	0,0008	227796,600	171,00			
7.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,22	5,5000	24,000	132,00			
		Накладные расходы -		***1042,91***		***26073***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***916,27***				***22907***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***126,64***				***3166***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***249,07***		***6227***				
		Сметная стоимость				***84060***				
8	**С125-010302-0101 25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**25**	**390,70**	**--**	**9768**	**--**	**414**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,57***		***414***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16,57***				***414***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,58***		***815***				
		Сметная стоимость				***10997***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**104803**	**19309**			**103**
			Тенге			**72932**	**6932**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**104803**				
	Материалы -		Тенге			**2795**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**79863**			
	Местные материалы -		Тенге			**9768**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52002**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45624**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6378**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12544**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**169350**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79863**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**169350**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79863**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Цветники								
9	**Е11-470113-0201 11-470113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**12**	**301,89**	**--**	**3623**	**--**	**2283**	**0,47**	**6**
		м2		**301,89**	**--**	**3623**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,47	5,6000	646,500	3623,00			
9.2	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,20	2,4000	--	--			
		Накладные расходы -		***190,28***		***2283***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***170,26***				***2043***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20,02***				***240***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39,37***		***472***				
		Сметная стоимость				***6379***				
10	**Е11-470113-0202 11-470113-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Цветники.Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201**	**12**	**70,07**	**--**	**841**	**--**	**530**	**0,11**	**1**
		м2		**70,07**	**--**	**841**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	1,3000	646,530	841,00			
10.2	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,10	1,2000	--	--			
		Накладные расходы -		***44,17***		***530***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***39,52***				***474***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,65***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,14***		***110***				
		Сметная стоимость				***1481***				
11	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных для дренирования**	**1,2**	**3266,25**	**1109,44**	**3919**	**1331**	**2135**	**3,24**	**4**
		м3		**2153,21**	**430,83**	**2584**	**517**	**60,9**	**0,55**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,24	3,8900	664,610	2584,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,6600					
11.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,1080		331,00			
11.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,5520		885,00			
11.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,1200		116,00			
11.6	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,3480	--	--			
11.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,1080	--	--			
11.8	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,00	1,2000	--	--			
11.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,1800	24,000	4,00			
		Накладные расходы -		***1778,89***		***2135***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1573,68***				***1888***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***205,21***				***246***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,61*		*484*				
		Сметная стоимость				*6538*				
12	**Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**12**	**1219,50**	**245,75**	**14634**	**2949**	**7571**	**1,35**	**16**
		м2		**920,93**	**64,31**	**11051**	**772**	**56,4**	**0,08**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	16,2000	682,110	11051,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,9852					
12.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,08	0,9852		2949,00			
12.4	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0010	18694,560	18,00			
12.5	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00	0,0001	227796,600	22,00			
12.6	244573 С	Перегной	м3	0,02	0,2400	2114,870	508,00			
12.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,30	3,6000	24,000	86,00			
		Накладные расходы -		*630,94*		*7571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*555,68*				*6668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,27*				*903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,04*		*1776*				
		Сметная стоимость				*23982*				
13	**С125-030201-0201 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна**	**0,144**	**1317,00**	**--**	**190**	**--**	**8**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55,84*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,84*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,83*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
14	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициентк норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**117**	**1946,38**	**17,20**	**227726**	**2013**	**45465**	**0,70**	**82**
		м бортового камня		**480,20**	**6,72**	**56184**	**787**	**60,3**	**0,01**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	81,6700	687,970	56184,00			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,7605					
14.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,7137		1939,00			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0468		74,00			
14.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	5,9400	27594,000	163814,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0702	27040,000	1898,00			
14.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,1989	18029,520	3586,00			
14.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,1700	197,570	231,00			
		Накладные расходы -		***388,59***		***45465***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***293,62***				***34353***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***94,98***				***11112***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***186,80***		***21855***				
		Сметная стоимость				***295047***				
15	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**1,872**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**250933**	**6293**			**109**
			Тенге			**74282**	**2075**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250933**				
	Материалы -		Тенге			**170168**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**76358**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**190**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57993**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45427**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12566**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**24714**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**333639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76358**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**333639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76358**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**665638**	**60066**			**468**
			Тенге			**319728**	**20879**			**25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**665638**				
	Материалы -		Тенге			**173356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**340607**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**190**				
	Местные материалы -		Тенге			**112298**				
		Накладные расходы -	Тенге			**233430**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**196861**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36569**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**71925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**970994**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**493**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340607**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**970994**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**493**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340607**			