1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Водосток ниже 0.000					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**163304,24**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**107281,03**
		ОТДЕЛ 2.Водосток выше 0.000					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**319030,59**
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**31705,35**
		ВНУТРЕННИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8528296,45**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10976,63**
		Электроосвещение					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4117495,26**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**901816,23**
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4447709,43**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1214469,93**
		Система пожарного оповещения					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1026689,81**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3231263,59**
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение для ГРП					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**248310,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				89464045,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ без оборудования	Тенге				89175728,28
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				802581,55
		Итого с времен.зд. и сооруж.	**Тенге**				**89978309,83**
		Доп. затраты в зимнее время 2,73%	Тенге				2456407,858
		Итого с доп.затратами в зимнее время	**Тенге**				**92 434 718**
		Стоимость оборудования	**Тенге**				288 316,94

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2015-2019 г.с учетом изм.от 17 ноября, протокол №47	в текущих ценах на 2017 год	Тенге				99 213 647
		НДС 12%	Тенге				11 905 638
		Всего с НДС 12%	Тенге				**111 119 285**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City"

Мухамбетов Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

Жумагалиев М.Ж.

Технадзор:
инженер ТОО "Век + К"

Панченко В.Н.

Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС-2012"
Наименование объекта: Строительство малосемейного общежития на 70 квартир в г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2017 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		22	06.05.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат								
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	301 258 540		268 980 840						32 277 701	301 258 540
В том числе за январь месяц		200 151 040	178 706 286						21 444 754	200 151 040
Итого к оплате										**200 151 040**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City"

Мухамбетов Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

Жумагалиев М.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Заказчик: ТОО "Comfort House City"

Подрядчик: ТОО "СДС-2012"

Наименование стройки - Строительство малосемейного общежития на 70 квартир в г.Актобе

Наименование объекта - Малосемейное общежитие на 70 квартир в г.Актобе

АКТ

выполненных работ за январь месяц 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие входа в подвал(2шт)					
104	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,0400		57306,44	2292,26
105	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	м3	0,2000		61161,76	12232,35
106	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3	25,0000		11499,50	287487,39
107	Е11-100104-0201	Подшивка досками обшивки толщиной 20мм	м2 потолков	8,2000		410,47	3365,84
108	С121-070204-	Доски обшивки толщиной 20мм	м3	0,1600		20628,19	3300,51
109	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,2400		5684,97	1364,39
110	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	33,2000		197,98	6573,10
111	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	25,0000		490,99	12274,80
112	С121-050108-	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали	м2	28,7500		1091,78	31388,67
113	Е11-120101-1001	Устройство покрытия из крашеной кровельной стали толщиной 0,7мм	м2 покрытия	6,8000		1891,88	12864,77
114	Е11-150403-1002	Окраска профлиста и кровельной стали за два раза	м2	31,8000		182,03	5788,43
		РАЗДЕЛ 8.Козырек входа(2шт)					
156	Е11-090301-0201	Монтаж металлических стоек с оголовком и опорной пластиной	т	0,3664		15477,78	5671,06
157	С121-060801-	Стоимость металлических стоек с оголовком и опорной пластиной	т	0,3664		387438,14	141957,33
158	Е11-090302-0402	Монтаж металлических балок	т	0,1496		22591,48	3380,59
159	С121-050204-0104	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,1496		123025,54	18409,54
160	Е11-070107-0103	Установка крепежных элементов козырька и экрана	т	0,1194		50020,79	5972,48
161	С121-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0029		119473,75	344,08
162	С121-050201-0120	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0941		120020,18	11291,50
163	С121-050206-0145	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	6,6000		532,79	3516,41
164	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	10,8000		490,99	5302,71

1	2	3	4	5	6	7	8
165	С121-100103-0710	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,4200		1860,03	23101,57
166	Е11-120101-0716	Облицовка экрана крашенным профлистом	м2	16,8000		490,99	8248,66
167	С121-050108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,3200		1099,64	21245,04
168	Е11-150403-1002	Окраска профлиста за два раза	м2	16,8000		182,03	3058,04
169	Е11-120101-1001	Устройство фартука и желоба из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м2	4,2000		1891,88	7945,89
170	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32,0000		31,70	1014,40
171	Е11-340101-1502	Окраска металлоконструкций за два раза	т	0,4858		15787,37	7669,50
172	Е11-160501-0209	Устройство водостока из ПВХ трубы д-100мм	м	6,4000		1535,72	9828,58
173	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	6,4000		997,34	6382,98
174	Е11-070107-0103	Установка крепежных элементов водостока	т	0,0042		414844,59	1742,35
		РАЗДЕЛ 10.Пандус внутренний(2шт)					
190	Е11-060601-0102	Устройство стен пандуса из бетона В15	м3	0,1200		34331,69	4119,80
191	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	6,5000		839,16	5454,53
192	Е11-110101-1502 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 40мм	м2 покрытия	13,0000		91,10	1184,34
		РАЗДЕЛ 12.Стены					
214	Е11-080201-0103 11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75	м3	162,256		17739,91	2878405,40
215	Е11-080201-0103	Облицовка стен лицевым цветным кирпичом М125 на растворе М75	м3	54,5		24542,81	1337092,57
216	Е11-260201-0505	Утепление стен экструзионным пенополистиролом	м3	39,32		8150,90	320493,37
217	С121-110401-0302 21-110401-	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	40,106		19161,91	768515,23
218	Е11-080201-0701 11-080201-0701	Установка гибких связей из сетки диаметром 4Bpl	т	0,8		179770,32	145973,50
219	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой лицевым цветным кирпичом М125 на растворе М75	м3	132,40		19107,21	2529793,41
220	Е11-080201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой лицевым цветным кирпичом М125 на растворе М75	м3	52,68		21771,60	1146928,09
221	Е11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного цветного кирпича М125 на растворе М75	м3	58,08		24542,81	1425446,52

1	2	3	4	5	6	7	8
222	Е11-080201-0103	Кладка вентканалов из керамического кирпича М125 на растворе М75	м3	14,0200		22478,58	315149,71
223	Е11-080201-0701	Армирование вентканалов сетками	т	0,0858		43916,53	3768,04
224	С121-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0528		135853,79	7173,08
225	С121-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0330		132741,77	4380,48
226	Е11-080201-0108 11-080201-0108	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75	м3	508,976		16812,12	8556967,25
228	Е11-070503-0110 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	480		271,33	130236
229	С121-040105-	Перемычка 8ПБ10-1	шт	56		1017,00	56952,00
230	С121-040105-	Перемычка 8ПБ13-1	шт	104		1294,00	134576,00
232	С121-040105-	Перемычка 8ПБ17-2	шт	32		1664,00	53248,00
233	С121-040105-	Перемычка 8ПБ19-3	шт	44		1941,00	85404,00
234	С121-040105-	Перемычка 9ПБ13-37	шт	92		1588,00	146096,00
236	С121-040105-	Перемычка 9ПБ18-37	шт	16		2331,00	37296,00
237	С121-040105-	Перемычка 9ПБ122-3	шт	44		2799,00	123156,00
238	С121-040105-	Перемычка 9ПБ25-3	шт	8		2990,00	23920,00
239	С121-040105-	Перемычка 10ПБ21-27	шт	52		6237,00	324324,00
240	С121-040105-	Перемычка 10ПБ25-37	шт	32		9982,00	319424,00
241	С121-040105-	Перемычка 10ПБ27-37	шт	8		15735,00	125880,00
246	Е11-100102-0401	Укладка деревянного бруса	м3	1,4300		57306,44	81948,21
247	Е11-090302-0401	Монтаж металлических перемычек	т	4,7833		20249,25	96857,85
248	С121-050201-0152 21-050201-0152 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,5016		124163,57	62280,45
249	С121-050201-0154 21-050201-0154 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	4,0247		124163,93	499720,09
250	С121-050106-	Сталь полосовая 4х100х200мм	т	0,2570		154519,79	39717,77
251	Е11-070107-0103	Установка монтажных элементов	т	0,01096		414844,59	4530,11
252	Е11-340101-1502	Окраска металлоконструкций за два раза	т	4,7969		15787,37	75731,04
253	Е11-260201-0505	Утепление пространства между перемычками пенополистиролом	м3	0,7200		8150,90	5868,65
254	С121-110401-0302 21-110401-	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,7344		19161,91	14072,51
255	Е11-080201-0701	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой диаметром 4BpI	т	0,9989		179770,32	179572,58
		РАЗДЕЛ 13.Перегородки					
256	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М75 на растворе М25	м2	983,0400		2369,57	2329382,22

1	2	3	4	5	6	7	8
257	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича рядового кирпича М75 на растворе М25	м2	352,7000		2943,52	1038120,19
		РАЗДЕЛ 14.Перекрытие и покрытие					
260	Е11-070505-0104 11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	246,0000		3604,34	886666,68
261	Е11-070505-0105 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	300,0000		4720,84	1416250,30
262	С121-040108-2354 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.15-8 СТ РК 949-92	шт.	204,0000		42530,00	8676120,00
263	С121-040108-2053 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92	шт.	88,0000		34191,60	3008860,80
264	С121-040108-2050 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92	шт.	8,0000		33128,35	265026,80
265	С121-040108-2014 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-8 СТ РК 949-92	шт.	192,0000		12248,17	2351648,64
266	С121-040108-2322 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.15-8 СТ РК 949-92	шт.	52,000		21587,80	1122565,60
267	С121-040108-2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.12-8 СТ РК 949-92	шт.	-4,0000		16634,34	-66537,36
268	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,5400		28418,86	15346,18
269	Е11-070512-0106 11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт.	48,0000		7507,12	360341,98
270	С143021-1	Стоимость балконных плит	м2	238,3100		4195,20	999758,11
271	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	2,0000		3604,34	7208,67
272	С121-049999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	м2	4,4800		3666,49	16425,88
273	Е11-070104-0301	Укладка прогонов массой до 0,7тн	шт.	2,0000		1328,02	2656,03
274	С121-040106-0110	Прогоны железобетонные марки ПРГ 32.1.4-4т СТ РК 937-92	шт.	2,0000		11707,79	23415,58
275	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	8,0000		271,33	2170,62
276	С121-040105-0126	Перемычка 3ПБ16-37	шт	8,0000		3017,00	24136,00
277	Е11-070503-0110	Укладка опорных подушек	шт.	4,0000		271,33	1085,31
278	С121-040102-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		3469,97	13879,88
279	Е11-090302-0401	Монтаж металлических балок	т	1,2385		20249,25	25079,10

1	2	3	4	5	6	7	8
280	С121-050204-0215	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 30П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,7160		169017,05	121016,21
281	С121-050201-0147	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1697		123481,19	20957,23
282	С121-050106-9905	Сталь полосовая 10х200	т	0,3528		154519,79	54514,58
283	Е11-260201-0301	Утепление балок плитами теплоизоляционными	м3	0,9000		9448,11	8503,30
284	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,9180		10243,36	9403,40
285	Е11-340101-1502	Окраска металлоконструкций за два раза	т	1,2385		15787,37	19552,97
286	Е11-060801-0103 11-060801-0103	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	2,2500		24740,43	55665,97
287	С121-050301-0102 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0393		98892,05	3888,44
288	С121-050301-0304 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8774		98208,58	86168,21
289	С121-050301-0306 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1996		98208,58	19600,47
290	Е11-070107-0101 11-070107-0101	Установка анкеров	т	0,5406		174551,59	94362,59
291	С121-050301-0104 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4284		98891,61	42369,12
292	С121-050301-0305 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1122		98208,58	11015,07
293	Е11-070107-0103 11-070107-0103	Установка закладных деталей	т	0,2443		414844,59	101338,24
294	С121-050301-9918 21-050301-	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,785		103342,31	81111,31
		РАЗДЕЛ 15.Покрытие горизонтального архитектурного элемента на отметке 14,400					
295	Е11-120101-0802	Устройство покрытий из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,7мм	м2	61,2000		82,46	5046,85
296	С121-130207-1009 21-130207-	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	306,0000		10,00	3060,00
297	Е11-120101-1301 11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	40,4000		388,12	15680,07
298	С121-130816-	Пенопласт ФРП-1	м3	2,0806		35804,04	74493,89
299	С121-130207-1009 21-130207-	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	80,0000		10,00	800,00
300	Е11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2	40,4000		179,19	7239,16

1	2	3	4	5	6	7	8
301	С121-080102-1501 21-080102-	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	40,4000		358,44	14480,98
302	Е11-150203-0504 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	40,4000		1228,10	49615,07
		РАЗДЕЛ 16.Кровля					
303	Е11-120101-1701 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	768,2000		415,44	319137,62
304	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	768,2000		526,42	404393,99
305	Е11-120101-1301 11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	768,2000		388,12	298154,23
306	С121-110401-0302 21-110401-	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	118,6869		19161,91	2274267,70
307	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	768,2000		358,12	275105,93
308	С121-130810-	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,8450		77745,42	65696,43
309	Е11-120101-1701 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	768,2000		415,44	319137,62
310	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм	м2	19205,0000		10,80	207471,13
311	Е11-060301-0410	Армирование стяжки сеткой диаметром 4BpI	т	0,9218		145470,49	134100,51
312	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом для уклона лотка от 0 до 150мм	м3	8,7900		11499,50	101080,57
313	Е11-120101-1701 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	927,8000		415,44	385441,14
314	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм	м2	13917,0000		10,80	150345,00
315	Е11-120101-0208	Устройство кровли из трех слоев бикроста	м2	927,8000		167,94	155811,78
316	С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой(бикрост)	м2	2133,9400		308,03	657317,54
317	С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой(бикрост)	м2	1066,9700		224,44	239470,75
318	Е11-120101-0402 11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	156,0000		1814,40	283046,72

1	2	3	4	5	6	7	8
319	С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой(бикрост)	м2	101,4000		308,03	31234,24
320	С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой(бикрост)	м2	132,6000		224,44	29760,74
321	Е11-120101-1001 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	40,0000		1882,78	75311,20
322	С121-130209-	Костыль -60х5,длиной 250мм	кг	240,0000		292,38	70171,20
323	Е11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт.	84,0000		913,87	76764,86
324	С143021-29 Т143021-29	Стоимость парапетных плит	м3	8,0640		21086,40	170040,73
325	Е11-070505-0104	Установка плит покрытия вентканалов	шт.	67,0000		3604,34	241490,60
326	С121-049999-	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	м2	31,6800		3666,49	116154,40
327	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,0400		28418,86	1136,75
		РАЗДЕЛ 18.Лестница(2шт)					
340	Е11-070505-0104 11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	18,0000		3604,34	64878,03
341	С121-040108-2322 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.15-8 СТ РК 949-92	шт.	6,0000		21587,80	129526,80
342	С121-040108-2022 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.12-8 СТ РК 949-92	шт.	12,0000		16634,34	199612,08
343	Е11-090304-0101	Монтаж косоуров	т	1,0098		46162,92	46614,40
344	С121-050204-0209 21-050204-0209 РСНБ РК	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,9812		169017,05	165839,53
345	С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,0286		120020,33	3432,58
346	Е11-090302-0401	Монтаж металлических лобовых балок	т	1,0823		20249,25	21915,76
347	С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,9933		169017,05	167881,25
348	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0890		123480,89	10992,27
349	Е11-070107-0103	Установка монтажных элементов из уголка	т	0,04884		50020,79	2445,01

1	2	3	4	5	6	7	8
350	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04884		119473,75	5839,87
351	Е11-070503-0110	Установка опорных подушек	шт	22,0		271,33	5969,18
352	С121-040102-0105 21-040102-	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	22,0		3469,97	76339,34
353	Е11-070518-0101 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м	116,6400		889,82	103788,33
354	С121-040110-9903 21-040110-	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	116,6400		2547,06	297089,08
355	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,5432		364823,80	198186,88
356	С121-050301-	Металлизация закладных деталей	т	0,0152		103342,31	1574,94
357	Е11-070107-0103	Установка подкладок	т	0,0454		50020,79	2270,94
358	С121-050101-	Подкладка 10х36 длиной 70мм	т	0,0454		123480,89	5606,04
359	Е11-060801-0103	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	0,4800		24740,43	11875,41
360	С121-050301-0102 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0160		98892,05	1582,27
361	С121-050301-0304 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0220		98208,58	2160,59
362	С121-050301-0306 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405		98208,58	3973,52
363	Е11-070107-0101	Установка анкеров	т	0,0585		174551,59	10214,76
364	С121-050301-0104 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0585		98891,61	5787,14
365	С121-050301-	Металлизация анкеров	т	0,0293		103342,31	3023,80
366	Е11-090304-0101	Монтаж металлических ограждений	т	0,7182		46162,92	33153,29
367	С121-060208-	Стоимость металлических ограждений	т	0,7182		299890,42	215375,30
368	Е11-090304-0101	Монтаж металлической стремянки на чердак	т	0,0940		46162,92	4339,31
369	С121-060208-	Стоимость металлической стремянки на чердак	т	0,0940		299890,42	28189,70
370	Е11-340101-1502	Окраска металлоконструкций за два раза	т	0,8122		15787,37	12822,18
371	Е11-150207-0101 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	м2	102,8000		2752,02	282908,07
372	Е11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров	м2	102,8000		422,16	43397,59
373	Е11-070519-0101	Установка поручня	м	50,2000		1948,47	97813,27
		РАЗДЕЛ 20.Окна					
388	Е11-100501-0103 11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	112,7400		2509,35	282903,65
389	Е11-100501-0106 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	106,5000		1597,86	170172,26

1	2	3	4	5	6	7	8
390	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	227,8800		1781,53	405973,96
391	С121-090201-0703 21-090201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	18,2400		14140,59	257924,36
392	С121-090201-0706 21-090201-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	94,5000		14790,47	1397699,42
393	С121-090201-0807 21-090201-0807 РСНБ РК 2015 в ценах II	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	106,5000		16429,64	1749756,66
394	С121-090201-0909 21-090201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	227,8800		16157,27	3681918,69
395	Е11-100501-0401 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	309,4000		525,64	162632,86
396	С121-090205-0107 21-090205-	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	309,4000		1069,83	331005,40
397	Е11-100501-0301 11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	117,0400		2478,08	290034,85
398	С121-090203-0505 21-090203-0505 РСНБ РК	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	117,0400		18342,11	2146760,55
399	Е11-100501-0101	Установка жалюзийных решеток из ПВХ профилей	м2	16,2000		2245,31	36374,09
400	С121-090201-	Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ профилей	м2	16,2000		8916,13	144441,31
		РАЗДЕЛ 21.Витражи					
401	Е11-090403-0104	Установка алюминиевых переплетов с одинарным остеклением	м2	39,9200		3816,06	152337,13
402	С121-090301-	Стоимость алюминиевых переплетов с одинарным остеклением	м2	39,9200		22152,21	884316,22
		РАЗДЕЛ 22.Полы					
409	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина	м2	846,0000		805,45	681410,95
410	Е11-110101-0901 11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	60,5660		216,22	13095,33
411	С121-130816-	Пенопласт ФРП-1	м3	196,6185		35804,04	7039736,64
412	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	92,2240		12792,44	1179770,24
413	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	3842,2000		467,37	1795744,74

1	2	3	4	5	6	7	8
414	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30мм	м2	4611,2000		57,80	266548,92
415	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40мм	м2	2172,0000		57,80	125551,75
416	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 50мм	м2 стяжки	5961,6000		57,80	344608,35
417	Е11-060301-0410	Армирование стяжки сетками	т	1,1006		146608,81	161363,52
418	Е11-110101-2705 11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	978,1000		2984,91	2919537,06
419	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	1046,5670		432,79	452940,26
422	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	228,0000		839,16	191328,01
423	Е11-110101-1502 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм	м2	456,0000		-91,10	-41542,98
424	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м	243,9600		105,29	25686,36
		РАЗДЕЛ 23.Внутренняя отделка					
425	Е11-150203-0504 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	3614,2000		395,00	1427613,00
426	С122-050101-	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	21685,2000		73,66	1597331,83
428	Е11-150203-0201 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	11939,6000		765,16	9135670,69
429	Е11-150203-0503 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	9834,6000		307,04	3019591,74
430	С122-050101-	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	59007,6000		73,66	4346499,82
		ОТДЕЛ 2.Отопление ниже 0,000					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
87	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	22,0000		374,73	8244,07
88	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200,0000		409,12	81823,87
89	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	52,0000		470,29	24455,07

1	2	3	4	5	6	7	8
90	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16,0000		530,88	8494,06
91	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	270,0000		590,91	159544,82
92	Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		758,12	9097,40
93	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	572,0000		54,28	31049,49
94	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны ручные запорно-балансировочные.Установка	шт.	21,0000		1491,76	31326,98
95	С123-041009-0703 23-041009-	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14,0000		14644,64	205024,96
96	С123-041009-0702 23-041009-	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		10687,86	21375,72
97	С123-041009-0701 23-041009-	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000		9173,09	45865,45
98	Е11-160601-0101	Клапаны автоматические балансировочные.Установка	шт.	21,0000		1491,76	31326,98
99	С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14,0000		47447,81	664269,34
100	С123-041009-0102 23-041009-0102 РСНБ РК	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		39185,16	78370,32
101	С123-041009-0101 23-041009-0101 РСНБ РК	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0000		36390,08	181950,40
102	Е11-160601-0101 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42,0000		1491,76	62653,97
103	С123-040905-	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт.	42,0000		1228,22	51585,24
104	С123-021104-	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,0000		511,02	8176,32
		ОТДЕЛ 3.Отопление выше 0,000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
111	Е11-160501-0201 11-160501-0201	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-15мм	м трубопровод	1050,0000		1955,96	2053754,23

1	2	3	4	5	6	7	8
112	С123-010602-0203 23-010602-	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1050,0000		302,59	317719,50
113	Е11-160301-0102 11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод	340,0000		409,12	139100,57
114	Е11-160301-0103 11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровод	280,0000		470,29	131681,13
115	Е11-161101-0101 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	620,0000		54,28	33655,05
116	Е11-180301-0102	Установка алюминиевых радиаторов	кВт	285,7700		761,38	217580,11
117	С123-051001-0239 23-051001-	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1681,0000		1248,39	2098543,59
118	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	202,0000		214,01	43229,21
119	Е11-180701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	28,0000		1525,88	42724,77
120	С123-051207-0901 23-051207-	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	28,0000		1677,00	46956,00
121	Е11-160601-0101	Установка комплекта терморегулирующего клапана д-20мм	шт.	188,0000		1491,76	280451,09
122	С123-051314-0104 23-051314-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	188,0000		6457,25	1213963,00
123	С123-021104-	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	161,6000		511,02	82580,83
124	Е11-160601-0101 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	350,0000		1491,76	522116,39
125	С123-040905-2437 23-040905-	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	70,0000		1661,80	116326,00
126	С123-040901-0502 23-040901-	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	280,0000		1776,78	497498,40
127	Ц13-110203-0106	Установка теплосчетчика	шт.	70,0000		6016,01	421120,61
128	С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	70,0000		93633,57	6554349,90
129	Е11-160601-0101 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	140,0000		1491,76	208846,56
130	С123-041009-0102 23-041009-0102 РСНБ РК	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	70,0000		39185,16	2742961,20
131	С123-041009-0702 23-041009-	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	70,0000		10687,86	748150,20
132	Е11-181001-0101 11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	70,0000		739,92	51794,61
133	С123-041013-0102 23-041013-0102 РСНБ РК	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	70,0000		4551,35	318594,50

1	2	3	4	5	6	7	8
134	Е11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	70,0000		2285,19	159963,09
135	С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (дополнительные)	шт.	70,0000		938,63	65704,10
		ОТДЕЛ 4.Узел управления					
		РАЗДЕЛ 6.Сантехнические работы					
136	Е11-160401-0207	Коллектор из стальных электросварных труб д-159х4мм 2шт	м	2,5000		3321,50	8303,75
137	Е11-160601-0102	Балансировочный клапан диаметром до 50мм.Установка	шт.	10,0000		1508,40	15084,03
138	С123-041009-0806 23-041009-	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000		37519,97	300159,76
139	С123-041009-0807 23-041009-	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		51771,85	103543,70
140	Е11-160601-0101 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1491,76	2983,52
141	С123-040905-2437 23-040905-	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		1661,80	3323,60
142	Е11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10,0000		2285,19	22851,87
143	С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (дополнительные)	шт.	10,0000		938,63	9386,30
144	Е11-181101-104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10,0000		293,56	2935,57
145	С123-051501-	Термометры прямые в оправе	шт.	10,0000		1288,26	12882,60
146	Е11-160301-0105 11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровод	8,0000		590,91	4727,25
147	Е11-160301-0106 11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровод	2,0000		758,12	1516,23
148	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,0000		54,28	542,82
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
14	Ц13-080305-0902 13-080305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	20,0000		3042,99	60859,81
15	С123-070201-0602 23-070201-	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,0000		18335,08	183350,80
16	С123-070201-0603 23-070201-	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,0000		18335,23	183352,30
23	Ц13-080206-1501 13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	350,0000		433,96	151886,64
24	С123-060902-0111 23-060902-	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3500		118809,42	41583,30
25	Ц13-080305-0902	Щит распределительный.Монтаж	шт.	3,0000		3042,99	9128,97

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-070201-0110 23-070201-	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000		3765,78	7531,56
27	С123-070201-0109 23-070201-	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		3206,16	3206,16
28	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28,0000		3793,14	106207,78
29	С123-070204-0923 23-070204-	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		3315,71	9947,13
30	С123-070204-0610 23-070204-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25,0000		275,40	6885,00
45	Ц13-080206-1701 13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	200,0000		293,57	58714,38
46	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	832,0000		300,90	250347,44
47	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	238,0000		368,86	87789,05
48	Ц13-080206-1903 13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	67,0000		405,60	27175,28
49	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0504		68673,86	3461,16
50	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5148,0000		274,82	1414785,24
51	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	3433,0000		119,65	410756,59
52	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	282,0000		57,50	16214,09
53	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	799,0000		67,37	53830,37

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	42,0000		78,58	3300,54
55	Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	214,0000		107,30	22962,62
56	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	210,0000		32,35	6794,27
57	Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	21,0000		61,34	1288,04
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
80	С123-061707-	Коробка ответвительная У197УХЛ3	шт.	650,0000		70,41	45766,50
81	С123-080306-	Коробка ответвительная КУВ-1МУХЛ3	шт.	1226,0000		31,75	38925,50
82	С123-061707-	Коробка ответвительная У194МУХЛ2	шт.	10,0000		101,03	1010,30
83	С123-010201- 0107 23-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200,0000		169,87	33974,00
84	С123-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	750,0000		46,98	35235,00
85	С123-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	82,0000		63,32	5192,24
86	С123-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	49,0000		95,99	4703,51
87	С123-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	42,0000		126,66	5319,72
88	С123-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	67,0000		280,81	18814,27
89	С123-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	147,0000		176,71	25976,37
90	С123-060144- 0303 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1700		79052,80	13438,98
91	С123-060144- 0304 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0000		124841,98	124841,98
92	С123-060144- 0503 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1000		116951,25	128646,38
93	С123-060144- 0504 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,2000		185387,67	964015,88
94	С123-060144- 0704 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0000		263768,14	263768,14
95	С123-060144- 0707 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0030		929093,18	2787,28
96	С123-060144- 0711 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0030		4478481,84	13435,45
97	С123-060144- 0902 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2500		315221,44	78805,36

1	2	3	4	5	6	7	8
98	С123-060144-0903 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0510		486003,29	24786,17
99	С123-060144-0904 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0500		684560,83	34228,04
100	С123-060144-0905 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0430		1119488,63	48138,01
101	С123-060144-0907 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1650		2992366,23	493740,43
102	С123-060144-0908 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0700		4114804,19	288036,29
103	С123-060201-3203 23-060201-	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1000		180953,79	18095,38
104	С123-060902-0107 23-060902-	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2210		52155,03	11526,26
105	С123-060902-0204 23-060902-	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,7800		110884,82	86490,16
106	С121-050106-1001 21-050106-	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0504		154263,03	7774,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				161126730,85
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				1450140,58
		Итого с времен.зд. и сооруж.	**Тенге**				**162576871,43**
		Доп. затраты в зимнее время 2,73%	Тенге				4438348,59
		Итого с доп.затратами в зимнее время	**Тенге**				**167 015 220**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2015-2019 г.с учетом изм.от 17 ноября, протокол №47	в текущих ценах на 2017 год	Тенге				178 706 285
		НДС 12%	Тенге				21 444 754
		Всего с НДС 12%	Тенге				**200 151 040**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City"

Мухамбетов Е.А.

Технадзор:
инженер ТОО "Век+ К"

Панченко В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

Жумагалиев М.Ж.