Конкурстық құжаттамаға
2 қосымша

Техникалық ерекшелігі

«Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, 10 ықшам ауданы мекен жайында орналасқан көппәтерлі №7,8,9,10 тұрғын үйлерге және инженерлік – коммуникациялық инфрақұрылым құрылысын салу

Жұмыстар ҚНжЕ сәйкес жүргізілуі тиіс 1.03-06-2011 " өндіріс құрылысы. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру", сметалық құжаттама ҚР ҚНжЕ негізінде жасалды 1.02-01-2011 және ҚНжЕ 3.01.04-87 құрылысы аяқталған объектілерді пайдалануға қабылдау.

Жұмыс жүргізу шарттары

Жұмыстар ҚНжЕ талаптарына сәйкес орындалуы тиіс 1.03-06-2002 " өндіріс құрылысы. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру", ҚР ҚНжЕ 1.03-106-2012 "құрылыстағы еңбек және қауіпсіздік техникасын қорғау". Жұмысты жобаға және сметалық құжаттамаға сәйкес орындау.

Қолданылатын материалдардың Сапасына қойылатын талаптар.

Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ талаптарына сәйкес келуі тиіс (01.06.99 жағдай бойынша.) 1999 жылы Қазқұрылыскомитеті шығарған.

Ерекше талаптар

Әлеуетті өнім беруші :

- жұмыстарды орындайды ақаулық актіге сәйкес, ЖСҚ , құрылыс нормаларына және ережелеріне сәйкес, жұмыс өндіру графигі бойынша, келісім-шартта көрсетілген, сапалы;
- біліктілік туралы мәліметтерде конкурстық құжаттамаға 5-қосымша көрсетеді жұмыс тәжірибесі бар, соңғы он жылда;

Техникалық-экономикалық көрсеткіштер

№ п/п	**Жұмыстардың атауы**	**Өлшем бірлік**	**көрсеткіштер**
1	Құрылыс алаңы	га	3,2789
2	Инфрақұрылым аумағы учаскесінің жалпы ауданы	га	2,8949
3	Жабындардың жалпы ауданы	М2	18689
4	Көгалдандыру алаңы	М2	1758
5	Жер жамылғысының ауданы	М2	8502
6	Тран. подстанция 2КТПГ1000	шт	1
	Кабель КЛ-10кв	м	496
	Кабель КЛ-0,4кв	м	205
7	Жылу желілері 80-ден 200 мм-ге дейін	м	1210
8	Сумен жабдықтау 65-тен 200 мм-ге дейін	м	580
9	Кәріз 160-тан 200 мм-ге дейін	м	640
	Жалпы сметалық құны	мың.теңге	569475,706
	Құны -		

	оның ішінде ҚМЖ		534690,923
	Техникалық қадағалау		17323,986
	Авторлық қадағалау		5988,538
	ЖСҚ құны		11472,259
	Құрылыстың ұзақтығы	ай	5,5

-әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер қажет болған жағдайда тиісті рұқсат (лицензия) көрсетіледі, қызмет түрі, санаты , берілген күні және нөмірі; құжаттың беруге, қосалқы мердігер туралы мәліметтер;
- жұмыстар аяқталғаннан кейін және объектіні пайдалануға беру актісін дайындайды беру объектісі пайдалануға берілді, деп хабарлайды <url> тапсырыс беруші жасырын жұмыстар актісі, сынау жүйесін электрмен жабдықтау, материалдарға сертификаттар жабдықтарды.

Жұмыс жүргізу шарттары:
Мердігер қажетті материалдармен, жабдықтармен жиынтықталған объектіні салу бойынша барлық міндеттерді өзіне алады және Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын объектіні тапсыруы тиіс.

Мердігердің отандық өндірушілердің құрылыс материалдарын, конструкциялары мен жабдықтарын басым қолдануы кемінде 80% болуы тиіс.

Мердігер ұсынылған конкурстық баға шегінде ақауларды жою кезеңін қоса алғанда, жұмыстар басталған күннен бастап жұмыстар толық аяқталғанға дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің атына сақтандыру өтемін қамтамасыз етеді.

Кепілдік мерзімі Қабылдау комиссиясы актіге қол қойған күннен бастап 3 жылға белгіленеді. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде мердігердің кінәсінен туындаған, объектіні жойғанға дейін пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады және мердігер өз есебінен жүзеге асырады.
Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар:
қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ талаптарына сәйкес келуі тиіс (01.06.99 жағдай бойынша.), 1999 жылы Қазқұрылыскомитеті басып шығарды.

Құрастырды Оразмагали С.
Тексерді Мусин С.К.