		РАЗДЕЛ 4.Подпольный канал				
27	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,0200**	**4631,49**	**4724,12**
		НР первого уровня	%	50,8	531,66	542,30
		НР второго уровня	%	4,24	218,92	223,30
		Накладные расходы	%	--	750,58	765,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	430,57	439,18
28	**Е11-061001-0107 11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Подпольный канал из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**2,0300**	**19268,07**	**39114,17**
		НР первого уровня	%	48,5	1558,47	3163,70
		НР второго уровня	%	4,24	883,05	1792,58
		Накладные расходы	%	--	2441,52	4956,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1736,77	3525,64
29	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,0300**	**788,00**	**1599,64**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	67,82
		Накладные расходы	%	--	33,41	67,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	133,40
30	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0050**	**154333,71**	**777,84**
		НР первого уровня	%	48,5	74616,94	376,07
		НР второго уровня	%	4,24	9707,51	48,93
		Накладные расходы	%	--	84324,45	425,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19092,65	96,23
31	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**	**114833,75**	**578,76**
		НР второго уровня	%	4,24	4868,95	24,54
		Накладные расходы	%	--	4868,95	24,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9576,22	48,26
32	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Обрамление канала уголком.Устройство**	**т стальных элементов**	**0,1190**	**50198,22**	**5973,59**
		НР первого уровня	%	62,1	23640,10	2813,17
		НР второго уровня	%	4,24	3130,74	372,56
		Накладные расходы	%	--	26770,84	3185,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6157,52	732,75
33	**С121-050201-0128 21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1190**	**159057,02**	**18927,79**
		НР второго уровня	%	4,24	6744,02	802,54
		Накладные расходы	%	--	6744,02	802,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13264,08	1578,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			71695,91
Накладные расходы -			Тенге			10227,50

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			88477,30
		РАЗДЕЛ 5.Крыльца				
37	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,4100	187,72	827,86
		НР первого уровня	%	60,9	34,09	150,34
		НР второго уровня	%	4,24	9,40	41,48
		Накладные расходы	%	--	43,50	191,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,50	81,57
38	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Подсыпка под крыльцо песчано-гравийной смесью.Устройство	м3 подстилающего слоя	2,2000	4249,13	9348,08
		НР первого уровня	%	60,9	1419,99	3123,97
		НР второго уровня	%	4,24	240,37	528,81
		Накладные расходы	%	--	1660,36	3652,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	472,76	1040,07
39	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Крыльцо из бетона В7,5.Устройство	м3	0,5200	17221,45	8955,15
		НР первого уровня	%	48,5	748,12	389,02
		НР второго уровня	%	4,24	761,91	396,19
		Накладные расходы	%	--	1510,03	785,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1498,52	779,23
40	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,5200	788,00	409,76
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	17,37
		Накладные расходы	%	--	33,41	17,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	34,17
41	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0079	211467,53	1676,94
		НР второго уровня	%	4,24	8966,22	71,10
		Накладные расходы	%	--	8966,22	71,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17634,70	139,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			21217,79
		Накладные расходы -	Тенге			4718,28
		Сметная прибыль -	Тенге			2074,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28010,95
		РАЗДЕЛ 6.Фундамент ФМТ-1=1шт				
45	Е11-050101-2702 11-050101-2702 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи	1,2000	42831,89	51398,27
		НР первого уровня	%	58,7	11534,62	13841,54
		НР второго уровня	%	4,24	2305,14	2766,17
		Накладные расходы	%	--	13839,76	16607,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4533,73	5440,48
46	С121-020101-0601 21-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2000	16442,06	19730,47
		НР второго уровня	%	4,24	697,14	836,57

		Накладные расходы	%	--	1371,14	1645,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1371,14	1645,36
		Сметная стоимость:			**18510,34**	**22212,41**
47	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,2000**	**788,00**	**945,60**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	40,09
		Накладные расходы	%	--	33,41	40,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	78,86
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0136**	**114833,75**	**1561,74**
		НР второго уровня	%	4,24	4868,95	66,22
		Накладные расходы	%	--	4868,95	66,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9576,22	130,24
49	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК**	**т**	**0,0148**	**150354,64**	**2231,26**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	94,61
		Накладные расходы	%	--	6375,04	94,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	186,07
50	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5**	**м3**	**0,7500**	**17923,54**	**13442,66**
		НР первого уровня	%	48,5	508,37	381,28
		НР второго уровня	%	4,24	781,51	586,13
		Накладные расходы	%	--	1289,89	967,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1537,07	1152,81
51	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,7500**	**788,00**	**591,00**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	25,06
		Накладные расходы	%	--	33,41	25,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	49,28
52	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Ростверк из бетона В15.Устройство**	**м3**	**4,8000**	**21979,03**	**105499,35**
		НР первого уровня	%	48,5	1444,31	6932,71
		НР второго уровня	%	4,24	993,15	4767,12
		Накладные расходы	%	--	2437,46	11699,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1953,32	9375,93
53	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**4,8000**	**788,00**	**3782,40**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	160,37
		Накладные расходы	%	--	33,41	160,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	315,42
54	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2744**	**150354,64**	**41263,33**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	1749,57
		Накладные расходы	%	--	6375,04	1749,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	3441,03
55	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2744**	**13229,04**	**3630,58**

		НР первого уровня	%	48,5	[illegible]	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24	817,49	224,35
		Накладные расходы	%	--	6868,79	1885,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1607,83	441,25
56	**Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0783**	**205942,43**	**16133,53**
		НР первого уровня	%	48,5	12645,32	990,63
		НР второго уровня	%	4,24	9268,12	726,06
		Накладные расходы	%	--	21913,44	1716,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18228,47	1428,02
57	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (хомут)**	**т**	**0,0032**	**114833,75**	**366,55**
		НР второго уровня	%	4,24	4868,95	15,54
		Накладные расходы	%	--	4868,95	15,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9576,22	30,57
58	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование бетоном В15**	**м3**	**1,4000**	**19963,78**	**27949,29**
		НР первого уровня	%	48,5	508,37	711,72
		НР второго уровня	%	4,24	868,02	1215,23
		Накладные расходы	%	--	1376,39	1926,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1707,21	2390,10
59	**С121-020199-9917 21-**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение**	**м3**	**1,4000**	**788,00**	**1103,20**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	46,78
		Накладные расходы	%	--	33,41	46,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	92,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**289629,23**
		Накладные расходы -	Тенге			**37838,47**
		Сметная прибыль -	Тенге			**26197,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**353665,11**
		РАЗДЕЛ 7.Стены				
60	**Е11-080201-1004 11-080201-1004 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным кирпичом**	**м3 кладки**	**77,0000**	**21781,62**	**1677184,92**
		НР первого уровня	%	50,8	2191,73	168763,34
		НР второго уровня	%	4,24	1016,47	78268,21
		Накладные расходы	%	--	3208,20	247031,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1999,19	153937,32
61	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным кирпичом**	**м3 кладки**	**8,2000**	**24252,32**	**198869,03**
		НР первого уровня	%	50,8	2587,20	21215,03
		НР второго уровня	%	4,24	1138,00	9331,56
		Накладные расходы	%	--	3725,19	30546,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2238,20	18353,25

62	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки наружные инвентарные высотой до 10 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**		**452,01**	**[illegible]**
		НР первого уровня	%	50,8	162,84	18726,06
		НР второго уровня	%	4,24	26,03	2993,11
		Накладные расходы	%	--	188,86	21719,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,19	5886,82
63	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**23,0000**	**284,02**	**6532,51**
		НР первого уровня	%	62,1	90,61	2084,07
		НР второго уровня	%	4,24	15,88	365,34
		Накладные расходы	%	--	106,50	2449,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,24	718,55
64	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**		**0,46**	**--**
65	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические перемычки из уголка.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1121**	**21019,88**	**2355,28**
		НР первого уровня	%	60,9	7464,76	836,43
		НР второго уровня	%	4,24	1207,75	135,33
		Накладные расходы	%	--	8672,51	971,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2375,39	266,16
66	**С121-050201-0334 21-050201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 80 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,1121**	**228271,01**	**25577,77**
		НР второго уровня	%	4,24	9678,69	1084,50
		Накладные расходы	%	--	9678,69	1084,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19035,98	2132,98
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			**1962385,55**
	Накладные расходы -		Тенге			**303802,97**
	Сметная прибыль -		Тенге			**181295,08**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			**2447483,60**
РАЗДЕЛ 8.Перегородки						
72	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**16,3000**	**3292,77**	**53672,20**
		НР первого уровня	%	50,8	464,68	7574,28
		НР второго уровня	%	4,24	159,32	2596,85
		Накладные расходы	%	--	624,00	10171,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	313,34	5107,47
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			**53672,20**
	Накладные расходы -		Тенге			**10171,13**
	Сметная прибыль -		Тенге			**5107,47**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			**68950,79**
РАЗДЕЛ 10.Покрытие						

	070504-0106 РСНБ РК 2015	опиранием на две сторон	конструкций	9,0000	4102,57	36921,30
		НР первого уровня	%	62,1	1454,97	13094,69
		НР второго уровня	%	4,24	235,63	2120,68
		Накладные расходы	%	--	1690,60	15215,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	463,44	4170,94
85	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	69,9300	4896,20	342391,27
		НР второго уровня	%	4,24	207,60	14517,39
		Накладные расходы	%	--	207,60	14517,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	408,30	28552,69
86	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Анкеры диаметром 12АIII.Установка	т стальных элементов	0,0103	329350,15	3392,31
		НР первого уровня	%	62,1	92570,49	953,48
		НР второго уровня	%	4,24	17889,44	184,26
		Накладные расходы	%	--	110459,92	1137,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35184,81	362,40
87	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация анкеров	т	0,0103	103400,57	1065,03
		НР второго уровня	%	4,24	4384,18	45,16
		Накладные расходы	%	--	4384,18	45,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8622,78	88,81
88	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	м3	1,2600	25403,50	32008,41
		НР первого уровня	%	48,5	2158,96	2720,29
		НР второго уровня	%	4,24	1168,65	1472,50
		Накладные расходы	%	--	3327,61	4192,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2298,49	2896,10
89	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0326	114833,90	3748,18
		НР второго уровня	%	4,24	4868,96	158,92
		Накладные расходы	%	--	4868,96	158,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9576,23	312,57
90	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0447	154503,45	6909,39
		НР второго уровня	%	4,24	6550,95	292,96
		Накладные расходы	%	--	6550,95	292,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12884,35	576,19
91	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК	т	0,0858	150354,64	12894,41
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	546,72
		Накладные расходы	%	--	6375,04	546,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	1075,29

92	**Е11-070105-0211 11-070105-0211 РСНБ РК 2015**	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здан[illegible]о 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2409,32**	**4818,64**
		НР первого уровня	%	62,1		990,72	1981,44
		НР второго уровня	%	4,24		144,16	288,32
		Накладные расходы	%	--		1134,88	2269,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,54	567,07
93	**С121-049999-0701 21-049999-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1200**		**56336,41**	**6760,37**
		НР второго уровня	%	4,24		2388,66	286,64
		Накладные расходы	%	--		2388,66	286,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4698,01	563,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**450909,37**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**38663,46**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**39165,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**528738,65**
		РАЗДЕЛ 11.Кровля					
94	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**76,4000**		**541,09**	**41339,36**
		НР первого уровня	%	56,4		71,60	5470,38
		НР второго уровня	%	4,24		25,98	1984,73
		Накладные расходы	%	--		97,58	7455,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,09	3903,56
95	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом по уклону от 100мм до 250мм**	**м3 утеплителя**	**13,3700**		**8784,60**	**117450,10**
		НР первого уровня	%	56,4		1175,64	15718,29
		НР второго уровня	%	4,24		422,31	5646,34
		Накладные расходы	%	--		1597,95	21364,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		830,60	11105,18
96	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**80,0000**		**436,50**	**34919,77**
		НР первого уровня	%	56,4		100,28	8022,17
		НР второго уровня	%	4,24		22,76	1820,74
		Накладные расходы	%	--		123,04	9842,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,76	3581,01
97	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**1200,0000**		**11,68**	**14019,37**
		НР первого уровня	%	56,4		0,48	572,60
		НР второго уровня	%	4,24		0,52	618,70
		Накладные расходы	%	--		0,99	1191,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,01	1216,85
98	**Е11-060301-0410 11-**	**Армирование стяжки сеткой**	**т**	**0,1024**		**222658,25**	**22800,20**
		НР первого уровня	%	48,5		4428,09	453,44

		НР второго уровня	%	4,24		9028,40	
		Накладные расходы	%	--		14056,55	1439,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18937,18	1939,17
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				230528,80
		Накладные расходы -	Тенге				41293,34
		Сметная прибыль -	Тенге				21745,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				293567,91
РАЗДЕЛ 12.Окна							
101	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**3,7800**		**1909,85**	**7219,21**
		НР первого уровня	%	59,8		447,96	1693,31
		НР второго уровня	%	4,24		99,97	377,89
		Накладные расходы	%	--		547,94	2071,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,62	743,23
102	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,8000**		**2993,02**	**5387,44**
		НР первого уровня	%	59,8		612,82	1103,07
		НР второго уровня	%	4,24		152,89	275,20
		Накладные расходы	%	--		765,70	1378,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,70	541,26
103	**Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**8,6400**		**2143,08**	**18516,21**
		НР первого уровня	%	59,8		437,78	3782,40
		НР второго уровня	%	4,24		109,43	945,46
		Накладные расходы	%	--		547,21	4727,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,22	1859,53
104	**С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,4400**		**15054,32**	**157167,10**
		НР второго уровня	%	4,24		638,30	6663,89
		Накладные расходы	%	--		638,30	6663,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1255,41	13106,48
105	**С121-090201-0501 21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,7800**		**9043,46**	**34184,28**
		НР второго уровня	%	4,24		383,44	1449,41
		Накладные расходы	%	--		383,44	1449,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,15	2850,70
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				222474,24
		Накладные расходы -	Тенге				16290,63
		Сметная прибыль -	Тенге				19101,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				257866,06
РАЗДЕЛ 13.Двери							

106	**Е11-090403-0101 11-090403-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлические двери.Монтаж**	**т конструкции**	**0,1295**	**130750,71**	
		НР первого уровня	%	60,9	46101,29	5960,90
		НР второго уровня	%	4,24	7752,33	1002,38
		Накладные расходы	%	--	53853,62	6963,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15247,23	1971,47
107	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,6000**	**41649,12**	**149936,83**
		НР второго уровня	%	4,24	1765,92	6357,32
		Накладные расходы	%	--	1765,92	6357,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3473,20	12503,53
108	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**	**37269,52**	**70439,39**
		НР второго уровня	%	4,24	1580,23	2986,63
		Накладные расходы	%	--	1580,23	2986,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3107,98	5874,08
109	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,8900**	**1795,83**	**3394,12**
		НР первого уровня	%	59,8	473,40	894,73
		НР второго уровня	%	4,24	96,22	181,85
		Накладные расходы	%	--	569,62	1076,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	189,24	357,66
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			**241450,40**
		Накладные расходы -	Тенге			**17383,80**
		Сметная прибыль -	Тенге			**20706,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**279540,94**
РАЗДЕЛ 14.Полы						
117	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**72,0000**	**187,72**	**13516,13**
		НР первого уровня	%	60,9	34,09	2454,49
		НР второго уровня	%	4,24	9,40	677,15
		Накладные расходы	%	--	43,50	3131,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,50	1331,82
118	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,0834**	**19214,21**	**136101,92**
		НР первого уровня	%	60,9	1554,35	11010,09
		НР второго уровня	%	4,24	880,59	6237,55
		Накладные расходы	%	--	2434,94	17247,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1731,93	12267,96

119	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,8300**	**771,25**	**4496,97**
		НР первого уровня	%	60,9	193,21	1126,40
		НР второго уровня	%	4,24	40,89	238,41
		Накладные расходы	%	--	234,10	1364,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,43	468,89
120	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 до толщины 56мм**	**м2 стяжки**	**41,9760**	**116,54**	**4891,72**
		НР первого уровня	%	60,9	2,77	116,07
		НР второго уровня	%	4,24	5,06	212,33
		Накладные расходы	%	--	7,82	328,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,95	417,61
121	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,6400**	**475,06**	**1254,15**
		НР первого уровня	%	60,9	152,69	403,11
		НР второго уровня	%	4,24	26,62	70,27
		Накладные расходы	%	--	179,31	473,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,35	138,20
122	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 15мм**	**м2 стяжки**	**2,6400**	**-59,10**	**-156,03**
		НР первого уровня	%	60,9	-2,75	-7,26
		НР второго уровня	%	4,24	-2,62	-6,92
		Накладные расходы	%	--	-5,37	-14,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-5,16	-13,62
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге			**160104,26**
		Накладные расходы -	Тенге			**22531,69**
		Сметная прибыль -	Тенге			**14610,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**197246,81**
РАЗДЕЛ 15.Внутренняя отделка						
134	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2**	**167,9**	**710,23**	**119247,05**
		НР первого уровня	%	54,8	297,39	49931,90
		НР второго уровня	%	4,24	42,72	7173,19
		Накладные расходы	%	--	340,11	57105,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,03	14108,17
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге			**119247,05**
		Накладные расходы -	Тенге			**57105,09**
		Сметная прибыль -	Тенге			**14108,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**190460,31**
РАЗДЕЛ 18.Вентшахта						
153	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**0,2000**	**23235,19**	**4647,04**
		НР первого уровня	%	50,8	1973,52	394,70

		НР второго уровня	%	4,24			
		Накладные расходы	%	--		3042,37	608,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2102,21	420,44
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				4647,04
		Накладные расходы -	Тенге				608,47
		Сметная прибыль -	Тенге				420,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				5675,95
РАЗДЕЛ 20.База дымовой трубы							
172	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость базы дымовой трубы**	**т**	**0,2653**		**345848,67**	**91757,11**
		НР второго уровня	%	4,24		14663,98	3890,50
		Накладные расходы	%	--		14663,98	3890,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,01	7651,81
173	**Е11-340101-1501 11-340101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкции за два раза**	**т металлоконструкций**	**0,2653**		**11744,34**	**3115,89**
		НР первого уровня	%	62,1		5103,38	1353,98
		НР второго уровня	%	4,24		714,34	189,52
		Накладные расходы	%	--		5817,72	1543,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1404,96	372,75
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				94873,00
		Накладные расходы -	Тенге				5434,00
		Сметная прибыль -	Тенге				8024,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				108331,56
РАЗДЕЛ 21.Башня дымовой трубы							
175	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость элементов башни дымовой трубы**	**т**	**1,4356**		**364881,35**	**523827,31**
		НР второго уровня	%	4,24		15470,97	22210,28
		Накладные расходы	%	--		15470,97	22210,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428,19	43683,01
176	**Е11-340101-1501 11-340101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкции за два раза**	**т металлоконструкций**	**1,4356**		**11744,34**	**16860,29**
		НР первого уровня	%	62,1		5103,38	7326,46
		НР второго уровня	%	4,24		714,34	1025,52
		Накладные расходы	%	--		5817,72	8351,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1404,96	2016,98
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				540687,60
		Накладные расходы -	Тенге				30562,26
		Сметная прибыль -	Тенге				45699,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				616949,85
РАЗДЕЛ 24.Сбросной колодец							

180	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	**м3**	**1,2000**		
		НР первого уровня	%	48,5	508,37	610,05
		НР второго уровня	%	4,24	781,51	937,82
		Накладные расходы	%	--	1289,89	1547,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1537,07	1844,49
181	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,2000**	**788,00**	**945,60**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	40,09
		Накладные расходы	%	--	33,41	40,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	78,86
182	**Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство сбросного колодца**	**м3 конструкций колодца**	**1,6000**	**22355,18**	**35768,28**
		НР первого уровня	%	62,1	5717,70	9148,32
		НР второго уровня	%	4,24	1190,29	1904,46
		Накладные расходы	%	--	6907,99	11052,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2341,05	3745,69
183	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,6000**	**788,00**	**1260,80**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	53,46
		Накладные расходы	%	--	33,41	53,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	105,14
184	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**1,0000**	**14446,88**	**14446,88**
		НР второго уровня	%	4,24	612,55	612,55
		Накладные расходы	%	--	612,55	612,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1204,75	1204,75
185	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,0000**	**10409,06**	**20818,12**
		НР второго уровня	%	4,24	441,34	882,69
		Накладные расходы	%	--	441,34	882,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	868,03	1736,06
186	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**	**1405,73**	**1405,73**
		НР второго уровня	%	4,24	59,60	59,60
		Накладные расходы	%	--	59,60	59,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,23	117,23
187	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**	**14521,45**	**14521,45**

		Накладные расходы	%	--		615,71	615,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1210,97	1210,97
188	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**14063,77**	**14063,77**
		НР второго уровня	%	4,24		596,30	596,30
		Накладные расходы	%	--		596,30	596,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1172,81	1172,81
189	**С123-030101-0304 23-**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15686,92**	**15686,92**
		НР второго уровня	%	4,24		665,13	665,13
		Накладные расходы	%	--		665,13	665,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,16	1308,16
190	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,5000**		**720,18**	**9002,24**
		НР первого уровня	%	50,8		88,37	1104,58
		НР второго уровня	%	4,24		34,28	428,53
		Накладные расходы	%	--		122,65	1533,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,43	842,83
191	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**19214,21**	**23057,05**
		НР первого уровня	%	60,9		1554,35	1865,22
		НР второго уровня	%	4,24		880,59	1056,70
		Накладные расходы	%	--		2434,94	2921,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1731,93	2078,32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				**172485,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**20581,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15445,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**208511,61**
Тепловые сети							
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы							
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**260,0000**		**70,34**	**18288,68**
		НР первого уровня	%	59,1		16,49	4286,72
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	957,20
		Накладные расходы	%	--		20,17	5243,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,24	1882,61
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к**	**м3 грунта**	**8,0000**		**1322,74**	**10581,94**
		НР первого уровня	%	59,1		781,74	6253,93
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	713,84
		Накладные расходы	%	--		870,97	6967,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,50	1403,98

	010104-0102 РСНБ РК 2015	59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв					
		НР первого уровня	%	59,1		6,43	1724,16
		НР второго уровня	%	4,24		1,56	418,13
		Накладные расходы	%	--		7,99	2142,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	822,38
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из	м3 грунта	160,0000		30,36	4858,19
		НР первого уровня	%	59,1		6,43	1029,35
		НР второго уровня	%	4,24		1,56	249,63
		Накладные расходы	%	--		7,99	1278,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	490,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				41866,28
		Накладные расходы -	Тенге				15632,95
		Сметная прибыль -	Тенге				4599,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62099,17
		РАЗДЕЛ 2.Канал КЛ 120х60-8=86,35м					
11	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,5068		4373,42	63444,39
		НР первого уровня	%	60,9		1419,99	20599,45
		НР второго уровня	%	4,24		245,64	3563,46
		Накладные расходы	%	--		1665,63	24162,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,12	7008,58
12	Е11-061301-0303 11-	Лотки теплосети из бетона В25.Устройство	м3	58,3700		32202,69	1879670,90
		НР первого уровня	%	48,5		4209,51	245709,19
		НР второго уровня	%	4,24		1543,88	90116,12
		Накладные расходы	%	--		5753,39	335825,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3036,49	177239,70
13	С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7000		129404,34	219987,38
		НР второго уровня	%	4,24		5486,74	9327,46
		Накладные расходы	%	--		5486,74	9327,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	18345,19
14	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,7000		13229,04	22489,37
		НР первого уровня	%	48,5		6051,30	10287,21
		НР второго уровня	%	4,24		817,49	1389,73
		Накладные расходы	%	--		6868,79	11676,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1607,83	2733,30
30	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,0000		720,18	5761,43
		НР первого уровня	%	50,8		88,37	706,93
		НР второго уровня	%	4,24		34,28	274,26
		Накладные расходы	%	--		122,65	981,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,43	539,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2191353,47

		Сметная прибыль -	Тенге				205866,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2779193,45
		РАЗДЕЛ 3.Угол поворота УПК 120х60(3шт)					
31	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5150**		**4373,42**	**6625,74**
		НР первого уровня	%	60,9		1419,99	2151,28
		НР второго уровня	%	4,24		245,64	372,15
		Накладные расходы	%	--		1665,63	2523,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,12	731,93
32	Е11-061301-0303 11-061301-0303 РСНБ РК 2015	**Угол поворота из бетона В25.Устройство**	**м3**	**3,6000**		**32202,69**	**115929,68**
		НР первого уровня	%	48,5		4209,51	15154,24
		НР второго уровня	%	4,24		1543,88	5557,96
		Накладные расходы	%	--		5753,39	20712,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3036,49	10931,35
33	С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0750**		**129404,34**	**9705,33**
		НР второго уровня	%	4,24		5486,74	411,51
		Накладные расходы	%	--		5486,74	411,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	809,35
34	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,0750**		**13229,04**	**992,18**
		НР первого уровня	%	48,5		6051,30	453,85
		НР второго уровня	%	4,24		817,49	61,31
		Накладные расходы	%	--		6868,79	515,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1607,83	120,59
39	С121-040106-9902 21-	**Стоимость балок Б-2**	**м3**	**0,2700**		**83729,35**	**22606,92**
		НР второго уровня	%	4,24		3550,12	958,53
		Накладные расходы	%	--		3550,12	958,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6982,36	1885,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**155859,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**25120,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14478,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**195459,13**
		РАЗДЕЛ 4.Компенсаторная ниша НК 120х60=1 шт					
42	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7000**		**4373,42**	**3061,40**
		НР первого уровня	%	60,9		1419,99	993,99
		НР второго уровня	%	4,24		245,64	171,95
		Накладные расходы	%	--		1665,63	1165,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,12	338,19
43	Е11-070601-0101 11-	**Устройство компенсаторной ниши**	**м3 сборных**	**5,8200**		**6973,72**	**40587,03**
		НР первого уровня	%	62,1		1948,05	11337,63