8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	144,0000	114,95	
		НР первого уровня	%	59,1	51,93	7478,49
		НР второго уровня	%	4,24	7,08	1018,92
		Накладные расходы	%	--	59,01	8497,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,92	2003,99
9	Е11-010104-0313 11-	**Подача грунта экскаватором с грейферным ковшом**	м3 грунта	76,0000	20,13	1529,85
		НР первого уровня	%	59,1	1,98	150,18
		НР второго уровня	%	4,24	0,94	71,23
		Накладные расходы	%	--	2,91	221,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,84	140,10
10	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	76,0000	114,95	8736,06
		НР первого уровня	%	59,1	51,93	3946,98
		НР второго уровня	%	4,24	7,08	537,76
		Накладные расходы	%	--	59,01	4484,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,92	1057,66
11	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	120,0000	108,10	12972,15
		НР первого уровня	%	59,1	23,91	2869,73
		НР второго уровня	%	4,24	5,60	671,70
		Накладные расходы	%	--	29,51	3541,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,01	1321,09
12	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	189,6000	395,81	75045,58
		НР второго уровня	%	4,24	16,78	3181,93
		Накладные расходы	%	--	16,78	3181,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,01	6258,20
13	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	120,0000	12,19	1463,24
		НР первого уровня	%	59,1	3,03	364,01
		НР второго уровня	%	4,24	0,65	77,48
		Накладные расходы	%	--	3,68	441,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,27	152,38
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			157860,40
		Накладные расходы -	Тенге			43307,63
		Сметная прибыль -	Тенге			16093,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			217261,47
		РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции				
14	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5**	м3	8,0000	17923,54	143388,36
		НР первого уровня	%	48,5	508,37	4066,98

		НР второго уровня	%	4,24	781,51	6252,11
		Накладные расходы	%	--	1289,89	10319,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1537,07	12296,60
15	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**8,0000**	**788,00**	**6304,00**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	267,29
		Накладные расходы	%	--	33,41	267,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	525,70
16	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**8,0000**	**110,00**	**880,00**
		НР второго уровня	%	4,24	4,66	37,31
		Накладные расходы	%	--	4,66	37,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	73,38
17	**С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2**	**м3**	**8,0000**	**119,00**	**952,00**
		НР второго уровня	%	4,24	5,05	40,36
		Накладные расходы	%	--	5,05	40,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,92	79,39
18	**Е11-061301-0101 11-061301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона В25**	м3	**17,0000**	**38469,02**	**653973,37**
		НР первого уровня	%	48,5	6817,75	115901,75
		НР второго уровня	%	4,24	1920,16	32642,70
		Накладные расходы	%	--	8737,91	148544,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3776,55	64201,43
19	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**17,0000**	**788,00**	**13396,00**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	567,99
		Накладные расходы	%	--	33,41	567,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	1117,12
20	**С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2**	**м3**	**17,0000**	**119,00**	**2023,00**
		НР второго уровня	%	4,24	5,05	85,78
		Накладные расходы	%	--	5,05	85,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,92	168,70
21	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3436**	**114833,90**	**39456,93**
		НР второго уровня	%	4,24	4868,96	1672,97

		Накладные расходы	%	--	5539,09	36558,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1770,12	11682,82
29	С143018-15 Т143018-15	**Панели (блоки) стеновые прямоугольные плоские с бортом, площадь до 18м2**		**10,5440**	**64855,00**	**683831,12**
		НР второго уровня	%	4,24	2749,85	28994,44
		Накладные расходы	%	--	2749,85	28994,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5408,39	57026,04
30	С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	**0,0995**	**129916,38**	**12931,88**
		НР второго уровня	%	4,24	5508,45	548,31
		Накладные расходы	%	--	5508,45	548,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10833,99	1078,42
39	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Защита стен жижесборника 2 слоями битумно-латексной мастики**	м2 поверхности	**72,0000**	**720,18**	**51852,90**
		НР первого уровня	%	50,8	88,37	6362,36
		НР второго уровня	%	4,24	34,28	2468,33
		Накладные расходы	%	--	122,65	8830,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,43	4854,69
40	Е11-130501-0303 11-130501-0303 РСНБ РК 2015	**Армирование швов стеновых панелей стеклотканью на битумной мастике**	м2	**10,1000**	**1634,01**	**16503,54**
		НР первого уровня	%	54,2	329,40	3326,96
		НР второго уровня	%	4,24	83,25	840,81
		Накладные расходы	%	--	412,65	4167,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	163,73	1653,71
61	Е11-061401-0501 11-061401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	**100,0000**	**229,43**	**22942,51**
		НР первого уровня	%	48,5	26,72	2671,86
		НР второго уровня	%	4,24	10,86	1086,05
		Накладные расходы	%	--	37,58	3757,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,36	2136,03
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**2124245,01**
		Накладные расходы -	Тенге			**298580,52**
		Сметная прибыль -	Тенге			**193826,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2616651,57**
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение высотой 2000мм для школы = 688,8м				
70	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость ограды металлической**	т	**42,2395**	**304460,67**	**12860270,12**
		НР второго уровня	%	4,24	12909,13	545275,45
		Накладные расходы	%	--	12909,13	545275,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25389,58	1072443,65

72	С121-060405-1202 21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость дорожных [illegible]					
		НР второго уровня	%	4,24		6340,08	3539,03
		Накладные расходы	%	--		6340,08	3539,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12469,63	6960,55
74	С121-060405-1202 21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость калиток металлических**	т	**0,2108**		**149530,24**	**31522,47**
		НР второго уровня	%	4,24		6340,08	1336,55
		Накладные расходы	%	--		6340,08	1336,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12469,63	2628,72
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**12975260,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**550151,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1082032,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**14607444,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**Тенге**				**170 710 992,39**
		ИТОГО без оборудов.					**156 992 140,02**
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				2 354 882,10
		Итого с времен.зд. и сооруж.	**Тенге**				**159 347 022,12**
		Доп. затраты в зимнее время 2,08%	Тенге				3 314 418,06
		Итого с доп.затратами в зимнее время	**Тенге**				**162 661 440,18**
		Оборудование					**13 718 852,37**
		Итого с оборудованием	**Тенге**				**176 380 292,55**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2015-2019 г.с учетом изм.от 17 ноября, протокол №47	в текущих ценах на 2017год К=1,0697784	Тенге				188 687 827,15
		НДС 12%	Тенге				22 642 539,26
		Всего с НДС 12%	Тенге				**211 330 366,41**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО "DS & V "

_____ **Илиманов Е.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

_____ **Жумагалиев М.Ж.**

Расчет по смете прошу

Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства города Актобе"
БИН 060 140 005 361; ИИК KZ95070103KSN0618000; БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СДС 2012"
БИН 060240017795; ИИК KZ389 470 398 990 175 447; БИК ALFAKZKA; АО"ДОЧЕРНЫЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК".
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в п.Акжар-2 г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		03-3/66	27.03.2017				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат								всего
		в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	664 280 261,24		593 107 376,11						71 172 885,13	664 280 261,24
В том числе за сентябрь месяц		250 006 774,98	223 220 334,80						26 786 440,18	250 006 774,98
Итого к оплате										**250 006 774,98**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС 2012"

Жумагалиев М.Ж.

Форма 2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "СДС 2012"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в п.Акжар-2 г.Актобе

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Конструктивные решения ниже отм.0,000 блоки А,Б,В					
		РАЗДЕЛ 6.Плиты перекрытия					
107	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,7402**		**174846,70**	**129428,52**
		НР первого уровня	%	62,1		92570,49	68524,38
		НР второго уровня	%	4,24		11338,49	8393,20
		Накладные расходы	%	--		103908,98	76917,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22300,45	16507,69
108	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1263**		**161106,13**	**20354,15**
		НР второго уровня	%	4,24		6830,90	863,02
		Накладные расходы	%	--		6830,90	863,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13434,96	1697,37
109	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4086**		**154503,45**	**63128,56**
		НР второго уровня	%	4,24		6550,95	2676,65
		Накладные расходы	%	--		6550,95	2676,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12884,35	5264,42
110	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2460**		**150354,64**	**36982,73**
		НР второго уровня	%	4,24		6375,04	1568,07
		Накладные расходы	%	--		6375,04	1568,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12538,37	3084,06
111	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0407**		**13229,04**	**537,89**
		НР первого уровня	%	48,5		6051,30	246,05
		НР второго уровня	%	4,24		817,49	33,24

		Накладные расходы	%	--		6868,79	279,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1607,83	65,37
		Монолитные участки УМ-2=1шт,УМ-3=1шт					
112	**Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В20**	**м3**	**8,9200**		**36492,08**	**325509,35**
		НР первого уровня	%	48,5		5703,57	50875,87
		НР второго уровня	%	4,24		1789,10	15958,73
		Накладные расходы	%	--		7492,67	66834,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3518,78	31387,52
113	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0903**		**161106,13**	**14547,88**
		НР второго уровня	%	4,24		6830,90	616,83
		Накладные расходы	%	--		6830,90	616,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13434,96	1213,18
114	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0263**		**150354,64**	**3955,83**
		НР второго уровня	%	4,24		6375,04	167,73
		Накладные расходы	%	--		6375,04	167,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12538,37	329,88
115	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0049**		**154503,45**	**763,25**
		НР второго уровня	%	4,24		6550,95	32,36
		Накладные расходы	%	--		6550,95	32,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12884,35	63,65
116	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0642**		**13229,04**	**849,57**
		НР первого уровня	%	48,5		6051,30	388,61
		НР второго уровня	%	4,24		817,49	52,50
		Накладные расходы	%	--		6868,79	441,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1607,83	103,25
		Фрагмент 1,1Н(2шт)					
117	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**4102,37**	**41023,73**
		НР первого уровня	%	62,1		1454,97	14549,65
		НР второго уровня	%	4,24		235,63	2356,31
		Накладные расходы	%	--		1690,60	16905,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,44	4634,38

118	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**60,1200**	**5166,22**	**310593,15**
		НР второго уровня	%	4,24	219,05	13169,15
		Накладные расходы	%	--	219,05	13169,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	430,82	25900,98
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**947674,61**
		Накладные расходы -	Тенге			**180472,36**
		Сметная прибыль -	Тенге			**90251,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1218398,72**
ОТДЕЛ 2.Конструктивные решения выше отм.0,000 блоки А,Б,В						
РАЗДЕЛ 12.Плиты перекрытия						
203	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**1,6944**	**174846,70**	**296255,01**
		НР первого уровня	%	62,1	92570,49	156848,66
		НР второго уровня	%	4,24	11338,49	19211,60
		Накладные расходы	%	--	103908,98	176060,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22300,45	37785,22
204	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2495**	**161106,13**	**40197,59**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	1704,38
		Накладные расходы	%	--	6830,90	1704,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	3352,16
205	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8189**	**154503,45**	**126516,70**
		НР второго уровня	%	4,24	6550,95	5364,31
		Накладные расходы	%	--	6550,95	5364,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12884,35	10550,48
206	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7078**	**150354,64**	**106416,50**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	4512,06
		Накладные расходы	%	--	6375,04	4512,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	8874,29
207	**Е11-060301-0301 11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**0,0818**	**1679,61**	**137,34**
		НР первого уровня	%	48,5	76,33	6,24
		НР второго уровня	%	4,24	74,45	6,09
		Накладные расходы	%	--	150,78	12,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146,43	11,97
		Монолитные участки УМ1-4шт,УМ3-1шт				

208	**Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В20**	**м3**	**17,1300**	**36492,08**	**625109,32**
		НР первого уровня	%	48,5	5703,57	97702,21
		НР второго уровня	%	4,24	1789,10	30647,21
		Накладные расходы	%	--	7492,67	128349,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3518,78	60276,70
209	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3771**	**150354,64**	**56700,24**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	2404,09
		Накладные расходы	%	--	6375,04	2404,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	4728,35
210	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1444**	**161106,13**	**23260,50**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	986,25
		Накладные расходы	%	--	6830,90	986,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	1939,74
211	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0739**	**161106,05**	**11908,96**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	504,94
		Накладные расходы	%	--	6830,90	504,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	993,11
212	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0646**	**161106,13**	**10413,90**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	441,55
		Накладные расходы	%	--	6830,90	441,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	868,44
213	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1386**	**13229,04**	**1833,02**
		НР первого уровня	%	48,5	6051,30	838,47
		НР второго уровня	%	4,24	817,49	113,27
		Накладные расходы	%	--	6868,79	951,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1607,83	222,78
216	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,6880**	**174846,70**	**120296,28**
		НР первого уровня	%	62,1	92570,49	63689,42
		НР второго уровня	%	4,24	11338,49	7800,99
		Накладные расходы	%	--	103908,98	71490,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22300,45	15342,94

217	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0947**	**161106,13**	**15251,92**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	646,68
		Накладные расходы	%	--	6830,90	646,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	1271,89
218	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3302**	**154503,45**	**51021,67**
		НР второго уровня	%	4,24	6550,95	2163,32
		Накладные расходы	%	--	6550,95	2163,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12884,35	4254,80
219	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2990**	**150354,64**	**44960,55**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	1906,33
		Накладные расходы	%	--	6375,04	1906,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	3749,35
220	**Е11-060301-0301 11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**0,0359**	**1679,61**	**60,33**
		НР первого уровня	%	48,5	76,33	2,74
		НР второго уровня	%	4,24	74,45	2,67
		Накладные расходы	%	--	150,78	5,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146,43	5,26
		Монолитные участки УМ1-2шт				
221	**Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В20**	**м3**	**7,1900**	**36492,08**	**262378,05**
		НР первого уровня	%	48,5	5703,57	41008,69
		НР второго уровня	%	4,24	1789,10	12863,60
		Накладные расходы	%	--	7492,67	53872,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3518,78	25300,03
222	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1754**	**150354,64**	**26372,20**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	1118,18
		Накладные расходы	%	--	6375,04	1118,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	2199,23
223	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0596**	**161106,13**	**9601,93**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	407,12
		Накладные расходы	%	--	6830,90	407,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	800,72

224	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0370**	**161106,05**	**5954,48**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	252,47
		Накладные расходы	%	--	6830,90	252,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	496,56
225	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0370**	**13229,04**	**488,95**
		НР первого уровня	%	48,5	6051,30	223,66
		НР второго уровня	%	4,24	817,49	30,21
		Накладные расходы	%	--	6868,79	253,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1607,83	59,43
228	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,9599**	**174846,70**	**167826,61**
		НР первого уровня	%	62,1	92570,49	88853,78
		НР второго уровня	%	4,24	11338,49	10883,25
		Накладные расходы	%	--	103908,98	99737,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22300,45	21405,09
229	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1479**	**161106,13**	**23829,21**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	1010,36
		Накладные расходы	%	--	6830,90	1010,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	1987,17
230	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4398**	**154503,45**	**67953,71**
		НР второго уровня	%	4,24	6550,95	2881,24
		Накладные расходы	%	--	6550,95	2881,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12884,35	5666,80
231	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4180**	**150354,64**	**62843,73**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	2664,57
		Накладные расходы	%	--	6375,04	2664,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	5240,66
232	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0459**	**13229,04**	**606,55**
		НР первого уровня	%	48,5	6051,30	277,45
		НР второго уровня	%	4,24	817,49	37,48
		Накладные расходы	%	--	6868,79	314,93

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1607,83	73,72
		Монолитные участки УМ1-2шт,УМ3-1шт,УМ4-1шт				
233	**Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В20**	**м3**	**10,4300**	**36492,08**	**380612,39**
		НР первого уровня	%	48,5	5703,57	59488,27
		НР второго уровня	%	4,24	1789,10	18660,27
		Накладные расходы	%	--	7492,67	78148,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3518,78	36700,87
234	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2631**	**150354,64**	**39558,31**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	1677,27
		Накладные расходы	%	--	6375,04	1677,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	3298,85
235	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1372**	**161106,13**	**22105,37**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	937,27
		Накладные расходы	%	--	6830,90	937,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	1843,41
236	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0897**	**13229,04**	**1186,25**
		НР первого уровня	%	48,5	6051,30	542,62
		НР второго уровня	%	4,24	817,49	73,30
		Накладные расходы	%	--	6868,79	615,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1607,83	144,17
241	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,6330**	**174846,70**	**110681,46**
		НР первого уровня	%	62,1	92570,49	58598,97
		НР второго уровня	%	4,24	11338,49	7177,49
		Накладные расходы	%	--	103908,98	65776,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22300,45	14116,63
242	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0885**	**161106,13**	**14257,89**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	604,53
		Накладные расходы	%	--	6830,90	604,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	1188,99
243	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3088**	**154503,45**	**47716,85**

		НР второго уровня	%	4,24	6550,95	2023,19
		Накладные расходы	%	--	6550,95	2023,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12884,35	3979,20
244	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2626**	**150354,64**	**39486,14**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	1674,21
		Накладные расходы	%	--	6375,04	1674,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	3292,83
245	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0269**	**13229,04**	**356,39**
		НР первого уровня	%	48,5	6051,30	163,02
		НР второго уровня	%	4,24	817,49	22,02
		Накладные расходы	%	--	6868,79	185,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1607,83	43,31
		Монолитные участки УМ5-1шт,УМ6-1шт,УМ7-1шт				
246	**Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В20**	**м3**	**6,1100**	**36492,08**	**222966,61**
		НР первого уровня	%	48,5	5703,57	34848,83
		НР второго уровня	%	4,24	1789,10	10931,37
		Накладные расходы	%	--	7492,67	45780,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3518,78	21499,75
247	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1228**	**150354,64**	**18460,54**
		НР второго уровня	%	4,24	6375,04	782,73
		Накладные расходы	%	--	6375,04	782,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12538,37	1539,46
248	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1070**	**161106,13**	**17231,91**
		НР второго уровня	%	4,24	6830,90	730,63
		Накладные расходы	%	--	6830,90	730,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13434,96	1437,00
249	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1793**	**13229,04**	**2372,50**
		НР первого уровня	%	48,5	6051,30	1085,24
		НР второго уровня	%	4,24	817,49	146,61
		Накладные расходы	%	--	6868,79	1231,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1607,83	288,35
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			**3075187,86**
		Накладные расходы -	Тенге			**760183,40**

		Сметная прибыль -	Тенге				306829,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4142200,97
		РАЗДЕЛ 14.Шахта лифта					
254	**Е11-070514-0103 11-070514-0103 РСНБ РК 2015**	**Шахты лифта массой до 2,5 т. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**3081,62**	**24652,96**
		НР первого уровня	%	62,1		1237,06	9896,51
		НР второго уровня	%	4,24		183,11	1464,90
		Накладные расходы	%	--		1420,18	11361,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,14	2881,15
255	**Е11-070514-0104 11-070514-0104 РСНБ РК 2015**	**Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**4034,53**	**16138,11**
		НР первого уровня	%	62,1		1629,78	6519,12
		НР второго уровня	%	4,24		240,17	960,67
		Накладные расходы	%	--		1869,95	7479,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,36	1889,43
256	**С121-040104-9904 21-040104-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см**	**м2**	**107,1360**		**2208,64**	**236624,86**
		НР второго уровня	%	4,24		93,65	10032,89
		Накладные расходы	%	--		93,65	10032,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,18	19732,62
257	**Е11-070504-0102 11-070504-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3701,04**	**3701,04**
		НР первого уровня	%	62,1		1552,37	1552,37
		НР второго уровня	%	4,24		222,74	222,74
		Накладные расходы	%	--		1775,11	1775,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,09	438,09
258	**С121-049999-0807 21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92**	**м2**	**6,0006**		**3689,79**	**22140,95**
		НР второго уровня	%	4,24		156,45	938,78
		Накладные расходы	%	--		156,45	938,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,70	1846,38
259	**Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2065,28**	**2065,28**
		НР первого уровня	%	62,1		827,01	827,01
		НР второго уровня	%	4,24		122,63	122,63
		Накладные расходы	%	--		949,64	949,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,19	241,19
260	**С121-049999-0807 21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92**	**м2**	**6,0006**		**3689,79**	**22140,95**

		НР второго уровня	%	4,24		156,45	938,78
		Накладные расходы	%	--		156,45	938,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,70	1846,38
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**327464,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**33476,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28875,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**389815,80**
		РАЗДЕЛ 15.Лестница					
262	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**57,8700**		**6121,22**	**354235,00**
		НР второго уровня	%	4,24		259,54	15019,56
		Накладные расходы	%	--		259,54	15019,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,46	29540,37
264	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3231**		**299947,97**	**96919,19**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	4109,37
		Накладные расходы	%	--		12717,79	4109,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	8082,28
		в осях 18-19;А-Б					
272	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**40,0050**		**6121,22**	**244879,41**
		НР второго уровня	%	4,24		259,54	10382,89
		Накладные расходы	%	--		259,54	10382,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,46	20420,98
274	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2411**		**299947,97**	**72317,46**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	3066,26
		Накладные расходы	%	--		12717,79	3066,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	6030,70
282	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**26,1000**		**6121,22**	**159763,84**
		НР второго уровня	%	4,24		259,54	6773,99
		Накладные расходы	%	--		259,54	6773,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,46	13323,03
284	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2147**		**299947,97**	**64407,83**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	2730,89
		Накладные расходы	%	--		12717,79	2730,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	5371,10