		Накладные расходы -	Тенге			3180,42
		Сметная прибыль -	Тенге			1491,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 104	Тенге			20135,65
		РАЗДЕЛ 105.Система ВЕ-8				
529	Е11-200101-0303 11-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	м2 поверхности	10,6400	3451,57	36724,69
531	С123-050301-1801 23-	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	10,0000	237,66	2376,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 105			Тенге			39101,29
		Накладные расходы -	Тенге			9134,45
		Сметная прибыль -	Тенге			3858,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 105	Тенге			52094,60
		РАЗДЕЛ 106.Строительные работы				
532	Е11-260101-1101 11-	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,3000	46237,24	13871,17
533	Е11-260301-0701 11-	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхности	8,3000	380,59	3158,89
534	С121-100406-0301 21-	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0095	305302,35	2914,11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 106			Тенге			19944,17
		Накладные расходы -	Тенге			4096,16
		Сметная прибыль -	Тенге			1923,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 106	Тенге			25963,55
		РАЗДЕЛ 107.Система ВЕ-9				
535	Е11-200101-0303 11-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	м2 поверхности	7,7300	3451,57	26680,62
537	С123-050301-1801 23-	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	8,0000	237,66	1901,28
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 107			Тенге			28581,90
		Накладные расходы -	Тенге			6643,62
		Сметная прибыль -	Тенге			2818,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 107	Тенге			38043,56
		РАЗДЕЛ 108.Строительные работы				
538	Е11-260101-1101 11-	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,2300	46237,24	10634,56
539	Е11-260301-0701 11-	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхности	6,6000	380,59	2511,88
540	С121-100406-0301 21-	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0076	305302,35	2317,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 108			Тенге			15463,69
		Накладные расходы -	Тенге			3180,42
		Сметная прибыль -	Тенге			1491,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 108	Тенге			20135,65
		РАЗДЕЛ 109.Система ВЕ-10				
541	Е11-200101-0303 11-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	м2 поверхности	29,4100	3451,57	101510,63
543	С123-050301-1404 23-	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,4800	31455,78	15098,77
545	С123-050301-1801 23-	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	17,0000	237,66	4040,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 109			Тенге			120649,62
		Накладные расходы -	Тенге			25781,49
		Сметная прибыль -	Тенге			11714,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 109	Тенге			158145,60
		РАЗДЕЛ 110.Строительные работы				
546	Е11-260101-1101 11-	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	1,2300	46237,24	56871,80
547	Е11-260301-0701 11-	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхности	19,0000	380,59	7231,18
548	С121-100406-0301 21-	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0219	305302,35	6670,86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 110			Тенге			70773,84
		Накладные расходы -	Тенге			14251,77
		Сметная прибыль -	Тенге			6802,05

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 110	Тенге			91827,66
		РАЗДЕЛ 111.Система ВЕ-11				
549	E11-200101-0303 11-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	м2 поверхности	7,7300	3451,57	26680,62
551	C123-050301-1801 23-	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	8,0000	237,66	1901,28
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 111			Тенге			28581,90
		Накладные расходы -	Тенге			6643,62
		Сметная прибыль -	Тенге			2818,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 111	Тенге			38043,56
		РАЗДЕЛ 112.Строительные работы				
552	E11-260101-1101 11-	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,2300	46237,24	10634,56
553	E11-260301-0701 11-	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхности	6,6000	380,59	2511,88
554	C121-100406-0301 21-	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0076	305302,35	2317,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 112			Тенге			15463,69
		Накладные расходы -	Тенге			3180,42
		Сметная прибыль -	Тенге			1491,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 112	Тенге			20135,65
		РАЗДЕЛ 113.Система ВЕ-12				
555	E11-200101-0303 11-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	м2 поверхности	18,9500	3451,57	65407,22
557	C123-050301-1801 23-	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	13,0000	237,66	3089,58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 113			Тенге			68496,80
		Накладные расходы -	Тенге			16220,13
		Сметная прибыль -	Тенге			6777,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 113	Тенге			91494,29
		РАЗДЕЛ 114.Строительные работы				
558	E11-260101-1101 11-	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,4000	46237,24	18494,90
559	E11-260301-0701 11-	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхности	12,2000	380,59	4643,18
560	C121-100406-0301 21-	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0140	305302,35	4283,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 114			Тенге			27421,47
		Накладные расходы -	Тенге			5653,26
		Сметная прибыль -	Тенге			2645,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 114	Тенге			35720,71
		РАЗДЕЛ 115.Система ВЕ-13				
561	E11-200101-0303 11-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	м2 поверхности	18,4900	3451,57	63819,50
563	C123-050301-1404 23-	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,3200	31455,78	10065,85
566	C123-050301-1801 23-	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	20,0000	237,66	4753,20
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 115			Тенге			78638,55
		Накладные расходы -	Тенге			16326,90
		Сметная прибыль -	Тенге			7597,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 115	Тенге			102562,69
		РАЗДЕЛ 116.Строительные работы				
567	E11-260101-1101 11-	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,8900	46237,24	41151,14
568	E11-260301-0701 11-	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхности	25,7700	380,59	9807,77
569	C121-100406-0301 21-	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0296	305302,35	9047,79
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 116			Тенге			60006,70
		Накладные расходы -	Тенге			12345,91
		Сметная прибыль -	Тенге			5788,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 116	Тенге			78140,82
		РАЗДЕЛ 117.Система ВЕ-14				

570	E11-200101-0303 11-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	м2 поверхности	2,4800	3451,57	8559,89
572	C123-050301-1801 23-	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	7,0000	237,66	1663,62
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 117			Тенге			10223,51
		Накладные расходы -	Тенге			2176,14
		Сметная прибыль -	Тенге			991,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 117	Тенге			13391,62
РАЗДЕЛ 118.Строительные работы						
573	E11-260101-1101 11-	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,1200	46237,24	5548,47
574	E11-260301-0701 11-	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхности	3,3000	380,59	1255,94
575	C121-100406-0301 21-	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0038	305302,35	1158,62
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 118			Тенге			7963,03
		Накладные расходы -	Тенге			1635,08
		Сметная прибыль -	Тенге			767,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 118	Тенге			10365,96
РАЗДЕЛ 119.Система ВЕ-15						
576	E11-200101-0303 11-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	м2 поверхности	1,8600	3451,57	6419,92
578	C123-050301-1801 23-	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	2,0000	237,66	475,32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 119			Тенге			6895,24
		Накладные расходы -	Тенге			1599,35
		Сметная прибыль -	Тенге			679,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 119	Тенге			9174,16
РАЗДЕЛ 120.Строительные работы						
579	E11-260101-1101 11-	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,0900	46237,24	4161,35
580	E11-260301-0701 11-	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхности	2,9000	380,59	1103,71
581	C121-100406-0301 21-	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0033	305302,35	1018,18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 120			Тенге			6283,24
		Накладные расходы -	Тенге			1298,20
		Сметная прибыль -	Тенге			606,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 120	Тенге			8187,96
ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение блока А						
РАЗДЕЛ 2.Изоляционные работы						
32	E11-260101-1701 11-	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м	239,0000	401,87	96046,02
33	C121-110403-0301 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	48,0000	156,33	7503,84
34	C121-110403-0303 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	60,0000	172,62	10357,20
35	C121-110403-0108 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	110,0000	106,66	11732,60
36	C121-110403-0109 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	15,0000	129,24	1938,60
37	C121-110403-0112 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	6,0000	175,34	1052,04
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			128630,30
		Накладные расходы -	Тенге			32911,09
		Сметная прибыль -	Тенге			12923,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			174464,69
ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение блока Б						
РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы						
39	E11-160401-0205 11-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м	12,0000	2747,00	32964,03
40	E11-160501-0201 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	40,0000	1700,50	68019,92
42	E11-160501-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	18,0000	1286,84	23163,21
44	E11-160501-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	14,0000	1007,42	14103,94

46	E11-160301-0210 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	24,0000	3634,49	87227,85
47	E11-160301-0208 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	23,0000	2537,24	58356,55
48	E11-160301-0207 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	55,0000	2214,57	121801,58
49	E11-160301-0205 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	10,0000	1332,40	13323,98
50	E11-160301-0204 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	29,0000	1144,64	33194,61
51	E11-160301-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	22,0000	738,20	16240,49
52	E11-160301-0201 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	15,0000	577,31	8659,59
53	E11-161101-0101 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	76,0000	52,14	3962,78
54	E11-161101-0102 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	102,0000	52,84	5389,87
55	E11-160601-0101 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	17,0000	1494,81	25411,81
60	E11-160701-0102 11-	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,0000	258,29	516,58
62	E11-160601-0101 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2,0000	1494,81	2989,62
67	E11-160701-0102 11-	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,0000	258,29	516,58
74	E11-160601-0103 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2,0000	2710,12	5420,23
79	E11-220301-0108 11-	Футляр из стальной электросварной трубы, диаметр	км	0,0070	892756,46	6249,30
81	E11-220601-0208 11-	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение	км	0,0070	2958894,07	20712,26
82	E11-060101-0113 11-	Упор из бетона В12,5.Устройство	м3	0,1500	21228,62	3184,29
83	E11-180501-0101 11-	Насосная станция повышения давления.Установка	насос	1,0000	13406,36	13406,36
85	E11-160601-0103 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2,0000	2710,12	5420,23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			570235,66
		Накладные расходы -	Тенге			167345,63
		Сметная прибыль -	Тенге			59006,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			796587,78
ОТДЕЛ 3.Холодное водоснабжение столовой блока Б						
РАЗДЕЛ 6.Сантехнические работы						
107	E11-160501-0201 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	17,0000	1700,50	28908,47
109	E11-160501-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	25,0000	1286,84	32171,12
111	E11-160501-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	2,0000	1007,42	2014,85
113	E11-160501-0204 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	5,0000	1338,16	6690,79
115	E11-160301-0205 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	3,0000	1332,40	3997,19
116	E11-160301-0210 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	12,0000	3634,49	43613,93
117	E11-160301-0207 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	3,0000	2214,57	6643,72
118	E11-160301-0206 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	7,0000	1642,47	11497,31
119	E11-160301-0204 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	13,0000	1144,64	14880,34
120	E11-160301-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	12,0000	738,20	8858,45
121	E11-160301-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	6,0000	657,56	3945,39
122	E11-161101-0101 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	41,0000	52,14	2137,82
123	E11-161101-0102 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	15,0000	52,84	792,63
124	E11-160601-0101 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	19,0000	1494,81	28401,43
128	E11-160601-0102 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	11,0000	1512,38	16636,18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			211189,62
		Накладные расходы -	Тенге			84317,68
		Сметная прибыль -	Тенге			23640,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			319147,88
ОТДЕЛ 4.Холодное водоснабжение блока В						
РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы						
151	E11-160501-0201 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	76,0000	1700,50	129237,85
153	E11-160501-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	94,0000	1286,84	120963,41

155	E11-160501-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	4,0000	1007,42	4029,70
157	E11-160301-0204 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	7,2000	1144,64	8241,42
158	E11-160301-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	56,0000	738,20	41339,42
159	E11-160301-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	62,0000	657,56	40768,98
160	E11-160301-0201 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	28,0000	577,31	16164,57
161	E11-161101-0101 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	153,2000	52,14	7988,14
162	E11-160601-0101 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	75,0000	1494,81	112110,93
167	E11-160701-0102 11-	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,0000	258,29	516,58
169	E11-160601-0101 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2,0000	1494,81	2989,62
174	E11-160701-0102 11-	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,0000	258,29	516,58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			484867,20
		Накладные расходы -	Тенге			250741,74
		Сметная прибыль -	Тенге			58848,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			794457,66
РАЗДЕЛ 10.Изоляционные работы						
181	E11-260101-1701 11-	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м	153,2000	401,87	61565,90
182	C121-110403-0301 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	28,0000	156,33	4377,24
183	C121-110403-0303 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	62,0000	172,62	10702,44
184	C121-110403-0108 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	56,0000	106,66	5972,96
185	C121-110403-0109 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	7,2000	129,24	930,53
186	E11-150403-1004 11-	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее	м2	14,0000	582,48	8154,70
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			91703,77
		Накладные расходы -	Тенге			25398,08
		Сметная прибыль -	Тенге			9368,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			126470,00
ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение блока А						
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы						
1	E11-160501-0201 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	98,0000	1700,50	166648,80
3	E11-160501-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	263,0000	1286,84	338440,17
5	E11-160501-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	86,0000	1007,42	86638,52
7	E11-160301-0204 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	21,0000	1144,64	24037,48
8	E11-160301-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	101,0000	738,20	74558,59
9	E11-160301-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	141,0000	657,56	92716,56
10	E11-160301-0201 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	17,0000	577,31	9814,20
11	E11-161101-0101 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	280,0000	52,14	14599,73
12	E11-160601-0101 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	123,0000	1494,81	183861,92
16	E11-180701-0210 11-	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4,0000	1511,15	6044,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			997360,57
		Накладные расходы -	Тенге			526262,03
		Сметная прибыль -	Тенге			121889,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1645512,42
РАЗДЕЛ 2.Изоляционные работы						
22	E11-260101-1701 11-	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м	589,0000	401,87	236699,20
23	C121-110403-0301 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	17,0000	156,33	2657,61
24	C121-110403-0303 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	143,0000	172,62	24684,66
25	C121-110403-0108 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	322,0000	106,66	34344,52
26	C121-110403-0109 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	107,0000	129,24	13828,68
27	E11-150403-1004 11-	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее	м2	25,0000	582,48	14561,97

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			326776,64
		Накладные расходы -	Тенге			88503,29
		Сметная прибыль -	Тенге			33222,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			448502,32
ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение блока Б						
РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы						
28	E11-160501-0201 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	31,0000	1700,50	52715,44
30	E11-160501-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	43,0000	1286,84	55334,32
32	E11-160501-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	35,0000	1007,42	35259,86
34	E11-160301-0208 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	15,0000	2537,24	38058,62
35	E11-160301-0207 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	18,0000	2214,57	39862,34
36	E11-160301-0206 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	41,0000	1642,47	67341,40
37	E11-160301-0205 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	33,0000	1332,40	43969,12
38	E11-160301-0204 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	78,0000	1144,64	89282,05
39	E11-160301-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	20,0000	738,20	14764,08
40	E11-160301-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	20,0000	657,56	13151,29
41	E11-161101-0101 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	192,0000	52,14	10011,24
42	E11-161101-0102 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	33,0000	52,84	1743,78
43	E11-160601-0101 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	38,0000	1494,81	56802,87
47	E11-160601-0102 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2,0000	1512,38	3024,76
50	E11-160601-0103 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	1,0000	2710,12	2710,12
54	E11-180701-0210 11-	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,0000	1511,15	3022,30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			527053,59
		Накладные расходы -	Тенге			187564,18
		Сметная прибыль -	Тенге			57169,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			771787,20
РАЗДЕЛ 4.Изоляционные работы						
62	E11-260101-1701 11-	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м	316,0000	401,87	126989,72
63	C121-110403-0303 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	51,0000	172,62	8803,62
64	C121-110403-0108 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	63,0000	106,66	6719,58
65	C121-110403-0109 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	113,0000	129,24	14604,12
66	C121-110403-0112 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	33,0000	175,34	5786,22
67	C121-110403-0214 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	41,0000	226,01	9266,41
68	C121-110403-0224 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	15,0000	912,76	13691,40
69	E11-150403-1004 11-	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее	м2	29,0000	582,48	16891,89
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			202752,96
		Накладные расходы -	Тенге			52998,55
		Сметная прибыль -	Тенге			20460,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			276211,63
ОТДЕЛ 3.Горячее водоснабжение столовой блока Б						
РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы						
70	E11-160501-0201 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	13,0000	1700,50	22106,47
72	E11-160501-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	25,0000	1286,84	32171,12
74	E11-160501-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	2,0000	1007,42	2014,85
76	E11-160501-0204 11-	Трубопроводы водоснабжения из напорный	м	5,0000	1338,16	6690,79
78	E11-160301-0208 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	11,0000	2537,24	27909,65
79	E11-160301-0207 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	3,0000	2214,57	6643,72
80	E11-160301-0206 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	9,0000	1642,47	14782,26

81	E11-160301-0205 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	8,0000	1332,40	10659,18
82	E11-160301-0204 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	14,0000	1144,64	16024,98
83	E11-160301-0203 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	11,0000	738,20	8120,24
84	E11-160301-0202 11-	Трубопроводы водоснабжения из стальных	м	8,0000	657,56	5260,51
85	E11-161101-0101 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	50,0000	52,14	2607,09
86	E11-161101-0102 11-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	14,0000	52,84	739,79
87	E11-160601-0101 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	13,0000	1494,81	19432,56
91	E11-160601-0102 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	11,0000	1512,38	16636,18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			191799,39
		Накладные расходы -	Тенге			76233,23
		Сметная прибыль -	Тенге			21442,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			289475,23
РАЗДЕЛ 6.Изоляционные работы						
99	E11-260101-1701 11-	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м	64,0000	401,87	25719,44
100	C121-110403-0303 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	8,0000	172,62	1380,96
101	C121-110403-0108 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	11,0000	106,66	1173,26
102	C121-110403-0109 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	14,0000	129,24	1809,36
103	C121-110403-0112 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	8,0000	175,34	1402,72
104	C121-110403-0214 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	9,0000	226,01	2034,09
105	C121-110403-0215 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	3,0000	253,13	759,39
106	C121-110403-0224 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	11,0000	912,76	10040,36
107	E11-150403-1004 11-	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее	м2	11,0000	582,48	6407,27
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			50726,84
		Накладные расходы -	Тенге			12575,26
		Сметная прибыль -	Тенге			5064,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68366,27
ОТДЕЛ 4.Горячее водоснабжение блока В						
РАЗДЕЛ 8.Изоляционные работы						
128	E11-260101-1701 11-	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м	329,0000	401,87	132213,98
129	C121-110403-0303 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	139,0000	172,62	23994,18
130	C121-110403-0108 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	152,0000	106,66	16212,32
131	C121-110403-0109 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	38,0000	129,24	4911,12
132	E11-150403-1004 11-	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее	м2	19,0000	582,48	11067,10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			188398,70
		Накладные расходы -	Тенге			51090,78
		Сметная прибыль -	Тенге			19159,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			258648,64
ОТДЕЛ 1.Канализация бытовая блока А						
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы						
24	E11-060201-0101 11-	Упоры из бетона В12,5.Устройство	м3	0,6000	20048,28	12028,97
25	E11-260101-0901 11-	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,7600	26472,30	46591,25
26	C121-110206-0108 21-	Маты из минеральной ваты прошивные	м3	1,7600	25480,04	44844,87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			103465,09
		Накладные расходы -	Тенге			21803,23
		Сметная прибыль -	Тенге			10021,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			135289,78
ОТДЕЛ 2.Канализация.бытовая блока Б						

		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы				
27	E11-220301-0108 11-	Футляр из стальной электросварной трубы,диаметр	км	0,0035	892756,46	3124,65
29	E11-221401-0301 11-	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в	м трубы,	3,5000	850,89	2978,11
31	E11-220601-0308 11-	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение	км	0,0035	4069581,38	14243,53
32	E11-160501-0102 11-	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м	56,5000	481,58	27209,31
34	E11-160501-0101 11-	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м	40,0000	497,81	19912,49
36	E11-160201-0202 11-	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,	м	63,0000	6311,40	397618,28
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			465086,37
		Накладные расходы -	Тенге			78247,49
		Сметная прибыль -	Тенге			43466,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			586800,57
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы				
51	E11-060201-0101 11-	Упоры из бетона В12,5.Устройство	м3	0,6000	20048,28	12028,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			12028,97
		Накладные расходы -	Тенге			1438,25
		Сметная прибыль -	Тенге			1077,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14544,59
		ОТДЕЛ 3.Канализация бытовая столовой блока Б				
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы				
52	E11-160501-0102 11-	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м	22,0000	481,58	10594,78
54	E11-160501-0101 11-	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м	25,0000	497,81	12445,30
56	E11-160201-0202 11-	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,	м	67,0000	6311,40	422863,89
57	E11-160201-0201 11-	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,	м	20,0000	3756,46	75129,28
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			521033,25
		Накладные расходы -	Тенге			70974,07
		Сметная прибыль -	Тенге			47360,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			639367,91
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы				
65	E11-060201-0101 11-	Упоры из бетона В12,5.Устройство	м3	0,1500	20048,28	3007,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			3007,24
		Накладные расходы -	Тенге			359,56
		Сметная прибыль -	Тенге			269,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3636,15
		ОТДЕЛ 4.Канализация бытовая блока В				
		РАЗДЕЛ 8.Строительные работы				
90	E11-060201-0101 11-	Упоры из бетона В12,5.Устройство	м3	0,4500	20048,28	9021,73
91	E11-260101-0901 11-	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,6000	26472,30	42355,68
92	C121-110206-0108 21-	Маты из минеральной ваты прошивные	м3	1,6000	25480,04	40768,06
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			92145,47
		Накладные расходы -	Тенге			19592,30
		Сметная прибыль -	Тенге			8939,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			120676,79
		ОТДЕЛ 1.Канализация производственная блока А				
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы				
1	E11-160401-0202 11-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м	17,0000	1299,39	22089,71
2	E11-180501-0101 11-	Дренажный насос.Установка	насос	1,0000	13406,36	13406,36
4	E11-160601-0102 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2,0000	1512,38	3024,76
		Переливной бачок Н=0,5м,д=530х6мм				

7	E11-170701-0101 11-	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1,0000	11734,06	11734,06
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			50254,89
		Накладные расходы -	Тенге			21963,64
		Сметная прибыль -	Тенге			5777,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77996,01
ОТДЕЛ 2.Канализация производственная блока Б						
РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы						
12	E11-160401-0202 11-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м	24,0000	1299,39	31185,47
13	E11-180501-0101 11-	Дренажный насос.Установка	насос	2,0000	13406,36	26812,71
15	E11-160601-0102 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	4,0000	1512,38	6049,52
		Переливной бачок Н=0,5м,д=530х6мм				
18	E11-170701-0101 11-	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	2,0000	11734,06	23468,12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			87515,82
		Накладные расходы -	Тенге			40415,60
		Сметная прибыль -	Тенге			10234,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			138165,94
ОТДЕЛ 3.Канализация производственная блока В						
РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы						
23	E11-160401-0202 11-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м	16,0000	1299,39	20790,31
24	E11-180501-0101 11-	Дренажный насос.Установка	насос	1,0000	13406,36	13406,36
26	E11-160601-0102 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2,0000	1512,38	3024,76
		Переливной бачок Н=0,5м,д=530х6мм				
29	E11-170701-0101 11-	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1,0000	11734,06	11734,06
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			48955,49
		Накладные расходы -	Тенге			21612,48
		Сметная прибыль -	Тенге			5645,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			76213,41
ОТДЕЛ 1.Водосток блока А						
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы						
1	E11-160401-0205 11-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м	78,0000	2629,92	205133,94
2	E11-160201-0202 11-	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,	м	15,0000	6311,40	94671,02
3	E11-160301-0104 11-	Трубопроводы водостока из стальных	м	10,0000	531,24	5312,36
4	E11-160801-0101 11-	Воронки водосточные. Установка	воронка	4,0000	12534,30	50137,20
5	C123-020802-1201 23-	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ	шт.	4,0000	3418,55	13674,20
6	C123-020103-2709 23-	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и	шт.	11,0000	2369,29	26062,19
7	C123-020103-0210 23-	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	11,0000	1514,57	16660,27
8	E11-160601-0102 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2,0000	1512,38	3024,76
9	C123-040501-0104 23-	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16,	шт.	2,0000	931,71	1863,42
10	E11-160401-0205 11-	Гидрозатвор из стальной электросварной трубы	м	3,0000	2629,92	7889,77
11	C123-021104-0405 23-	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	70,0000	511,02	35771,40
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			460200,52
		Накладные расходы -	Тенге			65679,11
		Сметная прибыль -	Тенге			42070,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			567950,00
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы						
12	E11-060201-0101 11-	Упоры из бетона В12,5.Устройство	м3	0,3000	20048,28	6014,48
13	E11-150403-1004 11-	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее	м2	28,0000	582,48	16309,41
14	E11-260101-1701 11-	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м	77,0000	401,87	30943,70

15	С121-110403-0224 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	67,0000	912,76	61154,92
16	С121-110403-0112 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	10,0000	175,34	1753,40
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			116175,91
		Накладные расходы -	Тенге			22055,37
		Сметная прибыль -	Тенге			11058,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			149289,78
ОТДЕЛ 2.Водосток блока Б						
РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы						
17	Е11-160401-0205 11-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м	175,0000	2629,92	460236,40
18	Е11-160201-0202 11-	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,	м	11,0000	6311,40	69425,41
19	Е11-160301-0104 11-	Трубопроводы водостока из стальных	м	42,0000	531,24	22311,91
20	Е11-160801-0101 11-	Воронки водосточные. Установка	воронка	8,0000	12534,30	100274,39
21	С123-020802-1201 23-	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ	шт.	8,0000	3418,55	27348,40
22	С123-020103-2709 23-	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и	шт.	13,0000	2369,29	30800,77
23	С123-020103-0210 23-	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	13,0000	1514,57	19689,41
24	Е11-160601-0102 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	4,0000	1512,38	6049,52
25	С123-040501-0104 23-	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16,	шт.	4,0000	931,71	3726,84
26	Е11-160401-0205 11-	Гидрозатвор из стальной электросварной трубы	м	4,5000	2629,92	11834,65
27	С123-021104-0405 23-	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	87,0000	511,02	44458,74
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			796156,45
		Накладные расходы -	Тенге			128653,85
		Сметная прибыль -	Тенге			73984,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			998795,13
РАЗДЕЛ 4.Строительные работы						
28	Е11-060201-0101 11-	Упоры из бетона В12,5.Устройство	м3	0,6000	20048,28	12028,97
29	Е11-150403-1004 11-	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее	м2	65,0000	582,48	37861,12
30	Е11-260101-1701 11-	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м	228,0000	401,87	91625,50
31	С121-110403-0224 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	186,0000	912,76	169773,36
32	С121-110403-0112 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	42,0000	175,34	7364,28
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			318653,23
		Накладные расходы -	Тенге			58784,68
		Сметная прибыль -	Тенге			30195,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			407632,94
ОТДЕЛ 3.Водосток блока В						
РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы						
33	Е11-160401-0205 11-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м	80,0000	2629,92	210393,78
34	Е11-160201-0202 11-	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,	м	15,0000	6311,40	94671,02
35	Е11-160301-0104 11-	Трубопроводы водостока из стальных	м	10,0000	531,24	5312,36
36	Е11-160801-0101 11-	Воронки водосточные. Установка	воронка	4,0000	12534,30	50137,20
37	С123-020802-1201 23-	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ	шт.	4,0000	3418,55	13674,20
38	С123-020103-2709 23-	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и	шт.	10,0000	2369,29	23692,90
39	С123-020103-0210 23-	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	10,0000	1514,57	15145,70
40	Е11-160601-0102 11-	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2,0000	1512,38	3024,76
41	С123-040501-0104 23-	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16,	шт.	2,0000	931,71	1863,42
42	Е11-160401-0205 11-	Гидрозатвор из стальной электросварной трубы	м	3,0000	2629,92	7889,77
43	С123-021104-0405 23-	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	71,0000	511,02	36282,42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			462087,53
		Накладные расходы -	Тенге			66539,41

		Сметная прибыль -	Тенге				42290,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				570917,09
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы					
44	Е11-060201-0101 11-	Упоры из бетона В12,5.Устройство	м3	0,3000	20048,28	6014,48
45	Е11-150403-1004 11-	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее	м2	29,0000	582,48	16891,89
46	Е11-260101-1701 11-	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	м	79,0000	401,87	31747,43
47	С121-110403-0224 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	69,0000	912,76	62980,44
48	С121-110403-0112 21-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м	10,0000	175,34	1753,40
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				119387,64
		Накладные расходы -	Тенге				22700,58
		Сметная прибыль -	Тенге				11367,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				153455,28
		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А					
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование					
1	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
3	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	9,0000	1755,45	15799,09
9	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
11	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	6,0000	1755,45	10532,73
14	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
16	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	3,0000	1755,45	5266,36
17	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	2,0000	2913,94	5827,87
21	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
23	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	6,0000	1755,45	10532,73
27	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
29	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	6,0000	1755,45	10532,73
33	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
35	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	5,0000	1755,45	8777,27
36	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	6,0000	2913,94	17483,62
42	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
44	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	7,0000	1755,45	12288,18
48	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
50	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	9,0000	1755,45	15799,09
51	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	2,0000	2913,94	5827,87
58	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
60	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	5,0000	1755,45	8777,27
63	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
65	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	6,0000	1755,45	10532,73
68	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
70	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	5,0000	1755,45	8777,27
71	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	3,0000	2913,94	8741,81
75	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
77	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	5,0000	1755,45	8777,27
80	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	2,0000	4509,94	9019,88
82	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	12,0000	1755,45	21065,46
88	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	5,0000	4509,94	22549,70
90	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	5,0000	1755,45	8777,27
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				279805,48
		Накладные расходы -	Тенге				69669,01

		Сметная прибыль -	Тенге			27957,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			377432,44
		РАЗДЕЛ 2.Система обогрева				
94	Ц13-110201-0101 13-	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых	шт.	2,0000	901,28	1802,55
95	С123-070213-0201 23-	Датчик TST05-2.0 к термометру	шт.	1,0000	1834,99	1834,99
96	С123-070213-0201 23-	Датчик TST02 к терморегулятору	шт.	1,0000	1834,99	1834,99
97	Ц13-080201-1801 13-	Концевые заделки	шт.	5,0000	1908,75	9543,74
98	Ц13-080206-1101 13-	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.	м кабеля	48,0000	614,79	29509,89
99	С123-060515-0101 23-	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки	м	48,0000	3278,40	157363,20
100	Ц13-110201-0101 13-	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых	шт.	2,0000	901,28	1802,55
101	С123-070213-0101 23-	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1,0000	21074,35	21074,35
102	С123-070213-0102 23-	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1,0000	24284,29	24284,29
103	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	5,0000	1755,45	8777,27
104	С123-070204-0611 23-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА	шт.	1,0000	436,68	436,68
105	С123-070204-0608 23-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА	шт.	2,0000	419,34	838,68
106	С123-070204-0606 23-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА	шт.	2,0000	434,64	869,28
107	С123-070208-0126 23-	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А,	шт.	1,0000	3354,26	3354,26
108	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	1,0000	1755,45	1755,45
109	С123-070204-1411 23-	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	1,0000	3331,88	3331,88
110	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
111	С123-070201-0102 23-	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0	шт.	1,0000	6736,12	6736,12
112	Ц13-080306-1101 13-	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24.	шт.	4,0000	40916,12	163664,50
113	Ц13-080303-2501 13-	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов	шт.	5,0000	3957,43	19787,16
114	С123-061709-0202 23-	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	4,0000	929,23	3716,92
115	С123-080306-0106 23-	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для	шт.	5,0000	92,95	464,75
116	Ц13-080201-0901 13-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в	м кабеля	120,0000	193,09	23170,61
117	С123-060144-0503 23-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	0,1200	104920,52	12590,46
118	Ц13-080206-1901 13-	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	120,0000	301,67	36200,80
119	С123-011305-0102 23-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	120,0000	54,13	6495,60
120	Ц13-080206-1903 13-	Труба винипластивая д=100мм.Прокладка по	м	2,0000	407,78	815,55
121	С123-010501-1809 23-	Стоимость трубы полиэтиленовой диаметр 100мм	м	2,0000	3065,12	6130,24
122	прайслист	Муфта труба-корректор диаметром 20мм IP65	шт	12,0000	423,02	5076,23
123	прайслист	Держатель для труб диаметром 20мм	шт	240,0000	41,07	9856,75
124	прайслист	Герметик	шт	1,0000	841,93	841,93
125	прайслист	Дюбель-гвоздь 6х40	шт	300,0000	20,53	6160,47
126	прайслист	Сальник PG16	шт	8,0000	221,78	1774,21
127	прайслист	Теплоизоляция K-Flex	м2	1,0000	5872,98	5872,98
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			582279,27
		Накладные расходы -	Тенге			84789,69
		Сметная прибыль -	Тенге			53365,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			720434,48
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия				
128	Ц13-080305-0109 13-	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при	шт.	49,0000	310,43	15210,86
129	Ц13-080305-0108 13-	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при	шт.	22,0000	313,99	6907,84
130	Ц13-080305-0110 13-	Розетка штепсельная полугерметическая и	шт.	1,0000	700,39	700,39
131	С123-070220-0512 23-	Розетка штепсельная двухместная для скрытой	шт.	32,0000	514,82	16474,24
132	С123-070220-0504 23-	Розетка штепсельная одноместная для скрытой	шт.	17,0000	340,73	5792,41
133	С123-070220-0508 23-	Розетка штепсельная одноместная для открытой	шт.	16,0000	320,34	5125,44

134	С123-070220-0516 23-	Розетка штепсельная двухместная для открытой	шт.	6,0000	396,50	2379,00
135	С123-070220-0516 23-	Розетка 2-х местная герметическая	шт.	1,0000	396,50	396,50
136	С123-061707-0201 23-	Коробка для разводки проводов КМ-212,степень защиты	шт.	47,0000	70,41	3309,27
137	С123-070202-0901 23-	Коробки установочные для выключателей и розеток К-	шт.	48,0000	32,65	1567,20
138	Ц13-080305-0108 13-	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при	шт.	50,0000	313,99	15699,64
139	С123-070220-0504 23-	Розетка штепсельная одноместная для скрытой	шт.	50,0000	340,73	17036,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			90599,29
		Накладные расходы -	Тенге			20234,08
		Сметная прибыль -	Тенге			8866,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			119700,03
		РАЗДЕЛ 5.Дополнительная система уравнивания потенциалов				
167	Ц13-080206-1901 13-	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	180,0000	301,67	54301,20
168	С123-010504-0101 23-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180,0000	22,48	4046,40
169	Ц13-080201-0901 13-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в	м кабеля	180,0000	193,09	34755,92
170	С123-060902-0107 23-	Провода силовые для электрических установок на	км	0,1800	47334,05	8520,13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			101623,65
		Накладные расходы -	Тенге			27622,44
		Сметная прибыль -	Тенге			10339,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			139585,77
		РАЗДЕЛ 6.Заземление				
171	Ц13-080208-0203 13-	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой	м	200,0000	344,29	68858,96
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			68858,96
		Накладные расходы -	Тенге			13178,05
		Сметная прибыль -	Тенге			6562,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			88599,97
		РАЗДЕЛ 7.Молниезащита				
172	Ц13-080208-0208 13-	Проводник заземляющий открыто из круглой стали	м	505,0000	260,68	131644,17
173	С121-050301-0101 21-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1121	114833,75	12874,01
174	Ц13-080208-0208 13-	Проводник заземляющий открыто из круглой стали	м	60,0000	265,27	15916,49
175	Ц13-080208-0104 13-	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром	шт.	10,0000	2205,42	22054,23
176	Ц13-080208-0104 13-	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром	шт.	9,0000	2205,42	19848,81
177	Ц13-080208-0202 13-	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой	м	18,0000	417,29	7511,31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			209849,03
		Накладные расходы -	Тенге			49768,74
		Сметная прибыль -	Тенге			20769,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			280387,19
		РАЗДЕЛ 8.Монтажные изделия				
178	прайслист	Лоток проволочный 100x300x3000мм FC1030	м	30,0000	3457,25	103717,64
179	прайслист	Пластина для подвеска проволочного лотка на шпильке	шт	40,0000	337,59	13503,75
180	прайслист	Анкер забивной стальной	шт	20,0000	45,18	903,54
181	прайслист	Комплект для монтажа проволочного лотка	комплект	1,0000	124,03	124,03
182	прайслист	Шпилька резьбовая для подвеса лотков,М6х1000(1шт 1м)	м	20,0000	244,78	4895,52
183	прайслист	Гайка с насечкой	шт	40,0000	11,50	459,98
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			123604,45
		Накладные расходы -	Тенге			5240,83
		Сметная прибыль -	Тенге			10307,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			139152,90
		ОТДЕЛ 2.Электроосвещение блока Б				

РАЗДЕЛ 9.Электрооборудование

184	Ц13-080306-0308 13-	Щит распределительный или шкаф ввода на один	шт.	1,0000	48625,98	48625,98
186	Ц13-080101-0704 13-	Трансформатор напряжения 330 кВ. Монтаж	комплект (3	2,0000	162694,05	325388,10
188	Ц13-080101-0602 13-	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж	комплект (3	6,0000	38321,72	229930,32
190	Ц13-080306-0308 13-	Щит распределительный или шкаф ввода на один	шт.	1,0000	48625,98	48625,98
192	Ц13-080306-0308 13-	Щит распределительный или шкаф ввода на один	шт.	1,0000	48625,98	48625,98
194	Ц13-080101-0704 13-	Трансформатор напряжения 330 кВ. Монтаж	комплект (3	2,0000	162694,05	325388,10
196	Ц13-080101-0602 13-	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж	комплект (3	6,0000	38321,72	229930,32
198	Ц13-080306-0308 13-	Щит распределительный или шкаф ввода на один	шт.	1,0000	48625,98	48625,98
200	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
202	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	2,0000	2913,94	5827,87
203	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	7,0000	1755,45	12288,18
209	Ц13-080305-1002 13-	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000	796,85	796,85
211	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
213	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	5,0000	2913,94	14569,69
217	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
219	Ц13-080303-0603 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А.	шт.	1,0000	3218,47	3218,47
220	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	4,0000	2913,94	11655,75
224	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
226	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	4,0000	2913,94	11655,75
227	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	1,0000	1755,45	1755,45
228	С123-070204-0750 23-	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА	шт.	1,0000	1425,06	1425,06
229	С123-070204-0749 23-	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА	шт.	3,0000	1139,46	3418,38
230	С123-070204-0715 23-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА	шт.	1,0000	365,28	365,28
231	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
233	Ц13-080303-0603 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А.	шт.	1,0000	3218,47	3218,47
234	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	4,0000	2913,94	11655,75
236	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	2,0000	4509,94	9019,88
238	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	14,0000	1755,45	24576,36
239	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	8,0000	2913,94	23311,50
250	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
252	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	23,0000	1755,45	40375,46
257	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	2,0000	4509,94	9019,88
259	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	15,0000	1755,45	26331,82
266	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
268	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	4,0000	1755,45	7021,82
269	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	3,0000	2913,94	8741,81
273	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
275	Ц13-080303-0602 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	1,0000	2913,94	2913,94
276	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	7,0000	1755,45	12288,18
281	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
283	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	8,0000	1755,45	14043,64
289	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
291	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	8,0000	1755,45	14043,64
297	Ц13-080303-0410 13-	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с	шт.	1,0000	3121,18	3121,18
299	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
301	Ц13-080305-1002 13-	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000	796,85	796,85
310	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	22,0000	4509,94	99218,68

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			1731425,69
		Накладные расходы -	Тенге			511387,68
		Сметная прибыль -	Тенге			179425,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2422238,44
		РАЗДЕЛ 10.Система обогрева				
316	Ц13-110201-0101 13-	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых	шт.	2,0000	901,28	1802,55
317	С123-070213-0201 23-	Датчик TST05-2.0 к термометру	шт.	1,0000	1834,99	1834,99
318	С123-070213-0201 23-	Датчик TST02 к терморегулятору	шт.	1,0000	1834,99	1834,99
319	Ц13-080201-1801 13-	Концевые заделки	шт.	3,0000	1908,75	5726,24
320	Ц13-080206-1101 13-	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.	м кабеля	16,0000	614,79	9836,63
321	С123-060515-0101 23-	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки	м	16,0000	3278,40	52454,40
322	Ц13-110201-0101 13-	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых	шт.	2,0000	901,28	1802,55
323	С123-070213-0101 23-	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1,0000	21074,35	21074,35
324	С123-070213-0102 23-	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1,0000	24284,29	24284,29
325	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	5,0000	1755,45	8777,27
326	С123-070204-0608 23-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА	шт.	1,0000	419,34	419,34
327	С123-070204-0606 23-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА	шт.	3,0000	434,64	1303,92
328	С123-070208-0126 23-	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А,	шт.	1,0000	3354,26	3354,26
329	Ц13-080303-0601 13-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	1,0000	1755,45	1755,45
330	С123-070204-1411 23-	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	1,0000	3331,88	3331,88
331	Ц13-080304-0203 13-	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1,0000	4509,94	4509,94
332	С123-070201-0102 23-	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0	шт.	1,0000	6736,12	6736,12
333	Ц13-080306-1101 13-	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24.	шт.	4,0000	40916,12	163664,50
334	Ц13-080303-2501 13-	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов	шт.	3,0000	3957,43	11872,29
335	С123-061709-0202 23-	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	4,0000	929,23	3716,92
336	С123-080306-0106 23-	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для	шт.	3,0000	92,95	278,85
337	Ц13-080201-0901 13-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в	м кабеля	70,0000	193,09	13516,19
338	С123-060144-0503 23-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	0,0700	104920,52	7344,44
339	Ц13-080206-1901 13-	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	70,0000	301,67	21117,13
340	С123-011305-0102 23-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	70,0000	54,13	3789,10
341	прайслист	Муфта труба-корректор диаметром 20мм IP65	шт	8,0000	423,02	3384,15
342	прайслист	Держатель для труб диаметром 20мм	шт	140,0000	41,07	5749,77
343	прайслист	Герметик	шт	1,0000	841,93	841,93
344	прайслист	Дюбель-гвоздь 6х40	шт	200,0000	20,53	4106,98
345	прайслист	Сальник PG16	шт	4,0000	221,78	887,11
346	прайслист	Теплоизоляция K-Flex	м2	1,0000	5872,98	5872,98
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			396981,52
		Накладные расходы -	Тенге			61467,10
		Сметная прибыль -	Тенге			36675,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			495124,50
		РАЗДЕЛ 11.Электроустановочные изделия				
347	Ц13-080305-0109 13-	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при	шт.	22,0000	310,43	6829,37
348	Ц13-080305-0108 13-	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при	шт.	1,0000	313,99	313,99
349	Ц13-080305-0110 13-	Розетка штепсельная полугерметическая и	шт.	6,0000	700,39	4202,32
350	С123-070220-0512 23-	Розетка штепсельная двухместная для скрытой	шт.	16,0000	514,82	8237,12
351	С123-070220-0504 23-	Розетка штепсельная одноместная для скрытой	шт.	6,0000	340,73	2044,38
352	С123-070220-0508 23-	Розетка штепсельная одноместная для открытой	шт.	1,0000	320,34	320,34
353	С123-070220-0516 23-	Розетка 2-х местная герметическая	шт.	6,0000	396,50	2379,00