| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 9,6 | 142,00 | -- | 1363 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 458 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 | 9,6 | 142,00 | -- | 1363 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 459 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 9,6 | 142,00 | -- | 1363 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 9,6 | 435,00 | -- | 4176 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 461 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,168 | 55620,00 | -- | 9344 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 462 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,4992 | 52400,00 | -- | 26158 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 463 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,3008 | 10137,87 | 304,24 | 3049 | 92 | 3092 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 2910 | 35 | 105 |
| 464 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,02176 | 53000,00 | -- | 1153 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 465 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,27904 | 64200,00 | -- | 17914 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 466 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01856 | 52102,00 | -- | 967 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПС-2/6 шт/ | | | | |
| 467 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 3,36 | 11522,27 | 316,01 | 38715 | 1062 | 5248 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 4596 | 401 | 105 |
| 468 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 3,36 | 142,00 | -- | 477 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 469 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 | 3,36 | 142,00 | -- | 477 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 470 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 3,36 | 142,00 | -- | 477 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 471 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 3,36 | 435,00 | -- | 1462 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 472 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0588 | 55620,00 | -- | 3270 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 473 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,16992 | 52400,00 | -- | 8904 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 474 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,2256 | 10137,87 | 304,24 | 2287 | 69 | 2319 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 2183 | 26 | 105 |
| 475 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01632 | 53000,00 | -- | 865 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 476 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,20928 | 64200,00 | -- | 13436 | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 477 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01392 | 52102,00 | -- | 725 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-5/4 шт/ | | | | |
| 478 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 1,92 | 11522,27 | 316,01 | 22123 | 607 | 2999 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 2627 | 229 | 105 |
| 479 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 1,92 | 142,00 | -- | 273 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 | 1,92 | 142,00 | -- | 273 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 481 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 1,92 | 142,00 | -- | 273 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 482 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,92 | 435,00 | -- | 835 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 483 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,028 | 55620,00 | -- | 1557 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 484 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,09216 | 52400,00 | -- | 4829 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,1504 | 10137,87 | 304,24 | 1525 | 46 | 1546 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 1455 | 17 | 105 |
| 486 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01088 | 53000,00 | -- | 577 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | С1.011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,13952 | 64200,00 | -- | 8957 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 488 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00928 | 52102,00 | -- | 484 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-6/2 шт/ | | | | |
| 489 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 2,32 | 11522,27 | 316,01 | 26732 | 733 | 3623 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 3174 | 277 | 105 |
| 490 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 2,32 | 142,00 | -- | 329 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 491 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 | 2,32 | 142,00 | -- | 329 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 492 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 2,32 | 142,00 | -- | 329 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 493 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 2,32 | 435,00 | -- | 1009 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 494 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0364 | 55620,00 | -- | 2025 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 495 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,12 | 52400,00 | -- | 6288 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 496 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0752 | 10137,87 | 304,24 | 762 | 23 | 773 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 728 | 9 | 105 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00544 | 53000,00 | -- | 288 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 498 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,06976 | 64200,00 | -- | 4479 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 499 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00464 | 52102,00 | -- | 242 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-13/14 шт/ | | | | |
| 500 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 9,52 | 11522,27 | 316,01 | 109692 | 3008 | 14868 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 13023 | 1137 | 105 |
| 501 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 9,52 | 142,00 | -- | 1352 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 | 9,52 | 142,00 | -- | 1352 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 503 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 9,52 | 142,00 | -- | 1352 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 9,52 | 435,00 | -- | 4141 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 505 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1372 | 55620,00 | -- | 7631 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,48384 | 52400,00 | -- | 25353 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 507 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,5264 | 10137,87 | 304,24 | 5337 | 160 | 5411 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 5093 | 60 | 105 |
| 508 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03808 | 53000,00 | -- | 2018 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 509 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,48832 | 64200,00 | -- | 31350 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,03248 | 52102,00 | -- | 1692 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-14/5 шт/ | | | | |
| 511 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 4,2 | 11522,27 | 316,01 | 48394 | 1327 | 6559 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 5746 | 501 | 105 |
| 512 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 4,2 | 142,00 | -- | 596 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 513 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 | 4,2 | 142,00 | -- | 596 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 514 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 4,2 | 142,00 | -- | 596 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 515 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 4,2 | 435,00 | -- | 1827 | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 516 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,063 | 55620,00 | -- | 3504 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 517 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,216 | 52400,00 | -- | 11318 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 518 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,188 | 10137,87 | 304,24 | 1906 | 57 | 1932 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 1819 | 22 | 105 |
| 519 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0136 | 53000,00 | -- | 721 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 520 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,1744 | 64200,00 | -- | 11196 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 521 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0116 | 52102,00 | -- | 604 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 709110 | | |
| | | РАЗДЕЛ 18. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ | | | | | | |
| 713 | Е0146-67-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт - щебень | 6 | 178275,23 | 21139,84 | 1069651 | 126839 | 115793 |
| | | звено | | 12848,00 | 6450,85 | 77088 | 38705 | 100 |
| 714 | Е0146-68-1 | Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления | 2 | 1602886,36 | 580,61 | 3205773 | 1161 | 5958 |
| | | путь | | 2767,50 | 211,50 | 5535 | 423 | 100 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 4661006 | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | **30 086 332** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **Тенге** | | | **30 086 332** | | |
| | | **Временные здания и сооружения (1,1 %)** | | | | **330 950** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%) | | | | 483 337 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 300 863 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 120 345 | | |
| | | Итого: | | | | | | |
| | | - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 31 321 827 | | |
| | | - в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774) | | | | 85 720 762 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | 1 714 415 | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | 87 435 178 | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 10 492 221 | | |
| | | Стоимость строительства | | | | 97 927 399 | | |

**Сдал:**
**Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.**

**Принял:**
**Директор ТОО "Comfort House City"_____Есенов Б.М.**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На оплату до | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | | |
| | | - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | | | |
| | | - в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774) | | | | 85 720 762 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | 1 714 415 | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | 87 435 178 | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 10 492 221 | | |
| | | Стоимость строительства | | | | 97 927 399 | | |

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____ Жумагалиев М.Ж

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" Есенов Б.М

**Заказчик: ТОО "Comfort House City"**
**Подрядчик: ТОО "СДС2012"**
**Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой,30Б".**

**С п р а в к а**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2016г.**

| | Код застройщика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №30 от 12.06.2015г. | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| | | | Стоимость выполненных работ из графы №2 | | | | | |
| №№ пп | Наименование объекта | С начала года по отчётный месяц включительно | В отчётном месяце | СМР в ценах 2016г. | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | НДС 12% | Всего гр.3+4+5+6 |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общестроительные работы | 731 416 190 | 137 551 338 | 118 687 155 | | 4 126 540 | 14 737 643 | 137 551 338 |
| | ВСЕГО: | | | | | | 14 737 643 | 137 551 338 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Директор ТОО "Comfort House City"**
**_____Есенов Б.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "СДС2012"**
**_____Жумагалиев М.Ж.**

форма 2В

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б

Наименование объекта -Блок №3

# АКТ
## выполненных работ за июнь 2016 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на один | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. КЛАДКА СТЕН** | | | | | | | | |
| | | Утепление стен | | | | | | | | |
| 6 | Е0126-33-5 | Теплоизоляция стен изделиями из экструдированного пенополистирола и пеноплекса насухо | 21,588 | 1811,99 | 169,49 | 39117 | 3659 | 36818 | 9,47 | 204 |
| | | м3 | | 1642,50 | 63,00 | 35458 | 1360 | 100 | 0,31 | 7 |
| 7 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 21,588 | 8390,00 | -- | 181123 | -- | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 22,62456 | 59479,65 | 422,15 | 1345701 | 9551 | 224655 | 56,40 | 1276 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 186822 | 3563 | 118 | 0,77 | 17 |
| | | Наружные стены толщина в=630мм(внутрь балкона) | | | | | | | | |
| 10 | Е0109-29-1 | Монтаж ограждения балконов,лоджий | 1,260128 | 13711,47 | 5475,87 | 17278 | 6900 | 7477 | 28,90 | 36 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 6351 | 1957 | 90 | 5,46 | 7 |
| 11 | С12021-267 | Ограждение балконов,лоджий | 1,260128 | 133700,00 | -- | 168479 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Внутренние стены толщина в=380мм | | | | | | | | |
| | | Внутренние стены толщина в=250мм | | | | | | | | |
| 14 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 9,79 | 5828,86 | 337,41 | 57065 | 3303 | 9201 | 4,38 | 43 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 6564 | 1234 | 118 | 0,62 | 6 |
| | | Внутренние стены толщина в=200мм "Экотон" блок | | | | | | | | |
| 15 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из "Экотон" блоков стен, при высоте этажа до 4 м | 13,2 | 1497,36 | 321,26 | 19765 | 4241 | 11250 | 4,10 | 54 |
| | | м3 | | 603,00 | 119,25 | 7960 | 1574 | 118 | 0,59 | 8 |
| 16 | С143004-8 | Блоки стеновые из "Экотон" блоков | 13,2 | 4730,15 | -- | 62438 | -- | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Внутренние стены толщина в=200мм Стеновые блоки | | | | | | | | |
| 17 | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из "Экотон" блоков стен, при высоте этажа до 4 м | 33,32 | 1497,36 | 321,26 | 49892 | 10704 | 28397 | 4,10 | 137 |
| | | м3 | | 603,00 | 119,25 | 20092 | 3973 | 118 | 0,59 | 20 |
| 18 | С143003-54 | Камни бетонные стеновые неокрашенные из легкого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-99) М-100 | 33,32 | 4101,21 | -- | 136652 | -- | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Перегородки из экотон блока толщина в=120мм | | | | | | | | |
| 21 | Е0108-23-3 | Кладка из "Экотон" блока стен, при высоте этажа до 4 м | 23,59 | 1604,66 | 321,26 | 37854 | 7579 | 20105 | 4,10 | 97 |
| | | м3 | | 603,00 | 119,25 | 14225 | 2813 | 118 | 0,59 | 14 |
| 22 | С143004-6 | Блоки стеновые из "Экотон" бетонов (ГОСТ 21520-89) М-35 | 23,59 | 4731,88 | -- | 111625 | -- | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 4-10 этаж | | | | | | |
| | | Наружные стены толщина в=500мм | | | | | | | | |
| 24 | Е0126-33-5 | Теплоизоляция стен изделиями из экструдированного пенополистирола насухо | 37,1 | 10369,79 | 169,49 | 384719 | 6288 | 63274 | 9,47 | 351 |
| | | м3 | | 1642,50 | 63,00 | 60937 | 2337 | 100 | 0,31 | 12 |
| 25 | Е0112-15-3 К=2 | Устройство прокладной пароизоляции в два слоя | 1 | 108,96 | 1,98 | 109 | 2 | 28 | 0,14 | -- |
| | | м2 | | 23,18 | 0,76 | 23 | 1 | 119 | -- | -- |
| | | Наружные стены толщина в=380мм | | | | | | | | |
| | | Внутренние стены толщина в=380мм | | | | | | | | |
| 30 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 136,5 | 5828,86 | 337,41 | 795639 | 46056 | 128292 | 4,38 | 598 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 91523 | 17199 | 118 | 0,62 | 85 |
| | | Внутренние стены толщина в=250мм | | | | | | | | |
| 31 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 38,5 | 5828,86 | 337,41 | 224411 | 12990 | 36185 | 4,38 | 169 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 25814 | 4851 | 118 | 0,62 | 24 |
| | | Лестничная клетка толщина в=380мм | | | | | | | | |
| 32 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 64,4 | 5828,86 | 337,41 | 375379 | 21729 | 60528 | 4,38 | 282 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 43180 | 8114 | 118 | 0,62 | 40 |
| | | Стены шахт лифта толщина в=380мм | | | | | | | | |
| 33 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 61,04 | 9712,45 | 296,60 | 592848 | 18104 | 73900 | 5,95 | 363 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 55897 | 6730 | 118 | 0,54 | 33 |
| | | Санузлы из керамического кирпича толщина в=120мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Перегородки из экотон блока толщина в=120мм | | | | | | | | |
| 36 | Е0108-23-3 | Кладка из "Экотон" блока стен, при высоте этажа до 4 м | 172,368 | 1604,66 | 321,26 | 276592 | 55375 | 146902 | 4,10 | 707 |
| | | м3 | | 603,00 | 119,25 | 103938 | 20555 | 118 | 0,59 | 102 |
| 37 | С143004-6 | Блоки стеновые из "Экотон" бетонов (ГОСТ 21520-89) М-35 | 168,92064 | 4731,88 | -- | 799313 | -- | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 5675999 | | 847012 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **6914392** | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| | | | | ПЕРЕКРЫТИЕ 3 этаж | | | | | | |
| 171 | С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92 | 9 | 26799,00 | -- | 241191 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 172 | С143017-2562 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92 | 14 | 26333,00 | -- | 368662 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 173 | С143017-2290 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.12-8 СТ РК 949-92 | 9 | 21242,00 | -- | 191178 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 174 | С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92 | 2 | 14602,00 | -- | 29204 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 175 | С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92 | 2 | 11289,00 | -- | 22578 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | шт | | 299,25 | 71,15 | 299 | 71 | 140 | 0,31 | -- |
| 177 | С143017-2519 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.15-8 СТ РК 949-92 | 1 | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | шт | | 221,18 | 129,23 | 1327 | 775 | 140 | 0,56 | 3 |
| 179 | С143021-2 | Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт | 19,68 | 1550,00 | -- | 30504 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 180 | С143021-2 | Плиты лоджий ПЛП 74.12 А-IV-а 2шт | 7,68 | 1550,00 | -- | 11904 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 181 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,03555 | 41008,57 | 2434,57 | 1458 | 87 | 1636 | 170,00 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 1136 | 33 | 140 | 4,49 | -- |
| 182 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01845 | 53000,00 | -- | 978 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 183 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0171 | 64200,00 | -- | 1098 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 184 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,02133 | 41008,57 | 2434,57 | 875 | 52 | 982 | 170,00 | 4 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 681 | 20 | 140 | 4,49 | -- |
| 185 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02133 | 52400,00 | -- | 1118 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 186 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,02112 | 41008,57 | 2434,57 | 866 | 51 | 972 | 170,00 | 4 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 675 | 19 | 140 | 4,49 | -- |
| 187 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01632 | 53000,00 | -- | 865 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 188 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0048 | 63800,00 | -- | 306 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 189 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,00652 | 41008,57 | 2434,57 | 267 | 16 | 300 | 170,00 | 1 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 208 | 6 | 140 | 4,49 | -- |
| 190 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00492 | 53000,00 | -- | 261 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 191 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0016 | 63800,00 | -- | 102 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | ПЕРЕКРЫТИЕ 4 этаж | | | | | | |
| 220 | С143017-2564 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.15-8 СТ РК 949-92 | 8 | 27118,00 | -- | 216944 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 221 | С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92 | 14 | 26799,00 | -- | 375186 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 222 | С143017-2291 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.12-8 СТ РК 949-92 | 9 | 21573,00 | -- | 194157 | -- | | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 223 | С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92 | 2 | 14602,00 | -- | 29204 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 224 | С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92 | 2 | 11289,00 | -- | 22578 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 228 | С143021-2 | Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт | 19,68 | 1550,00 | -- | 30504 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 229 | С143021-2 | Плиты лоджий ПЛП 74.12 А-IV-а 2шт | 7,68 | 1550,00 | -- | 11904 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 230 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,03555 | 41008,57 | 2434,57 | 1458 | 87 | 1636 | 170,00 | 6 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 1136 | 33 | 140 | 4,49 | -- |
| 231 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01845 | 53000,00 | -- | 978 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 232 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0171 | 64200,00 | -- | 1098 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 233 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,02133 | 41008,57 | 2434,57 | 875 | 52 | 982 | 170,00 | 4 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 681 | 20 | 140 | 4,49 | -- |
| 234 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02133 | 52400,00 | -- | 1118 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 235 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,02112 | 41008,57 | 2434,57 | 866 | 51 | 972 | 170,00 | 4 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 675 | 19 | 140 | 4,49 | -- |
| 236 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01632 | 53000,00 | -- | 865 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 237 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0048 | 63800,00 | -- | 306 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | E0107-20-1 | Установка анкеров | 0,00652 | 41008,57 | 2434,57 | 267 | 16 | 300 | 170,00 | 1 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 208 | 6 | 140 | 4,49 | -- |
| 239 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00492 | 53000,00 | -- | 261 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 240 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0016 | 63800,00 | -- | 102 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | ПЕРЕКРЫТИЕ 5-9 этажи | | | | | | |
| 269 | С143017-2564 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.15-8 СТ РК 949-92 | 40 | 27118,00 | -- | 1084720 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 270 | С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92 | 70 | 26799,00 | -- | 1875930 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 271 | С143017-2291 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.12-8 СТ РК 949-92 | 45 | 21573,00 | -- | 970785 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 272 | С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92 | 10 | 14602,00 | -- | 146020 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 273 | С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92 | 10 | 11289,00 | -- | 112890 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 276 | E0107-53-4 | Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2 | 30 | 719,09 | 363,02 | 21573 | 10891 | 14717 | 1,32 | 40 |
| | | шт | | 221,18 | 129,23 | 6635 | 3877 | 140 | 0,56 | 17 |
| 277 | С143021-2 | Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт | 98,4 | 1550,00 | -- | 152520 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 278 | С143021-2 | Плиты лоджий ПЛП 74.12 А-IV-а 2шт | 38,4 | 1550,00 | -- | 59520 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 279 | E0107-20-1 | Установка анкеров | 0,17775 | 41008,57 | 2434,57 | 7289 | 433 | 8180 | 170,00 | 30 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 5679 | 164 | 140 | 4,49 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,09225 | 53000,00 | -- | 4889 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 281 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0855 | 64200,00 | -- | 5489 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 282 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,10665 | 41008,57 | 2434,57 | 4374 | 260 | 4908 | 170,00 | 18 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 3407 | 98 | 140 | 4,49 | -- |
| 283 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,10665 | 52400,00 | -- | 5588 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 284 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,1056 | 41008,57 | 2434,57 | 4331 | 257 | 4860 | 170,00 | 18 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 3374 | 97 | 140 | 4,49 | -- |
| 285 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0816 | 53000,00 | -- | 4325 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 286 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,024 | 63800,00 | -- | 1531 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 287 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,0326 | 41008,57 | 2434,57 | 1337 | 79 | 1500 | 170,00 | 6 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 1042 | 30 | 140 | 4,49 | -- |
| 288 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0246 | 53000,00 | -- | 1304 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 289 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,008 | 63800,00 | -- | 510 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | Плиты покрытия | | | | | | |
| 318 | С143017-2564 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.15-8 СТ РК 949-92 | 8 | 27118,00 | -- | 216944 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92 | 14 | 26799,00 | -- | 375186 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 320 | С143017-2291 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.12-8 СТ РК 949-92 | 9 | 21573,00 | -- | 194157 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 321 | С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92 | 2 | 14602,00 | -- | 29204 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 322 | С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92 | 2 | 11289,00 | -- | 22578 | -- | | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 323 | Е0107-45-5 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 2 | 859,04 | 200,77 | 1718 | 402 | 1037 | 1,74 | 3 |
| | | шт | | 299,25 | 71,15 | 599 | 142 | 140 | 0,31 | 1 |
| 326 | Е0107-53-4 | Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2 | 6 | 719,09 | 363,02 | 4315 | 2178 | 2943 | 1,32 | 8 |
| | | шт | | 221,18 | 129,23 | 1327 | 775 | 140 | 0,56 | 3 |
| 327 | С143021-2 | Плиты лоджий ПЛП 41.12 А-IV-а 4шт | 19,68 | 1550,00 | -- | 30504 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 328 | С143021-2 | Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт | 7,68 | 1550,00 | -- | 11904 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | ПМ-1 | | | | | | | | |
| 329 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек,прогонов,опорных подушек массой до 0,3 т | 6 | 103,01 | 66,43 | 618 | 399 | 401 | 0,15 | 1 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 143 | 143 | 140 | 0,11 | 1 |
| 330 | Е0107-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 3 | 391,83 | 250,96 | 1175 | 753 | 920 | 0,81 | 2 |
| | | шт | | 130,73 | 88,22 | 392 | 265 | 140 | 0,37 | 1 |
| 331 | С143015-32 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 | 0,659 | 18600,00 | -- | 12257 | -- | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 332 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 22 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,08 | 30226,00 | -- | 2418 | -- | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 333 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,03286 | 41008,57 | 2434,57 | 1348 | 80 | 1512 | 170,00 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 1050 | 30 | 140 | 4,49 | -- |
| 334 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03286 | 53000,00 | -- | 1742 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | Машинное помещение | | | | | | |
| 359 | Е0107-45-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 1 | 859,04 | 200,77 | 859 | 201 | 519 | 1,74 | 2 |
| | | шт | | 299,25 | 71,15 | 299 | 71 | 140 | 0,31 | -- |
| 362 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,0033 | 41008,57 | 2434,57 | 135 | 8 | 152 | 170,00 | 1 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 105 | 3 | 140 | 4,49 | -- |
| 363 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0033 | 50642,00 | -- | 167 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 364 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20 | 0,17 | 10164,09 | 269,20 | 1728 | 46 | 256 | 8,21 | 1 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 226 | 17 | 105 | 0,50 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 7166430 | | 49825 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **7649230** | | | | |
| | | | | РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА | | | | | | |
| | | | | Лестничные площадки и марши | | | | | | |
| 392 | Е0107-47-2 | Установка лестничных площадок массой более 1 т | 14 | 925,42 | 477,08 | 12956 | 6679 | 11194 | 2,37 | 33 |
| | | шт | | 405,00 | 166,12 | 5670 | 2326 | 140 | 0,68 | 10 |
| 393 | С143021-6 | Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ | 45,5 | 2300,00 | -- | 104650 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 394 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0812 | 175710,10 | 1826,10 | 14268 | 148 | 999 | 42,70 | 3 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 658 | 56 | 140 | 3,37 | -- |
| 395 | Е0107-47-6 | Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т | 13 | 1527,74 | 760,87 | 19861 | 9891 | 16802 | 3,85 | 50 |
| | | шт | | 659,25 | 263,93 | 8570 | 3431 | 140 | 1,08 | 14 |
| 396 | С143021-4 | Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ | 13 | 2860,00 | -- | 37180 | -- | | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | ПМ-1 | | | | | | |
| 397 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20 | 1,351 | 10164,09 | 269,20 | 13732 | 364 | 2034 | 8,21 | 11 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 1800 | 137 | 105 | 0,50 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,0693693 | 51000,00 | -- | 3538 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 399 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,050909 | 52400,00 | -- | 2668 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 400 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,035258 | 53000,00 | -- | 1869 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 401 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03626 | 53000,00 | -- | 1922 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 402 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00406 | 52102,00 | -- | 212 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | ПМ-4 | | | | | | |
| 403 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20 | 1,946 | 10164,09 | 269,20 | 19779 | 524 | 2929 | 8,21 | 16 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 2592 | 198 | 105 | 0,50 | 1 |
| 404 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,09317 | 51000,00 | -- | 4752 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 405 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,068376 | 52400,00 | -- | 3583 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 406 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,047355 | 53000,00 | -- | 2510 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 407 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,053116 | 53000,00 | -- | 2815 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 408 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00406 | 52102,00 | -- | 212 | -- | | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | Опорные подушки | | | | | | |
| 409 | Е0107-44-10 | Укладка опорных подушек масса до 0,3 т | 21 | 103,01 | 66,43 | 2163 | 1395 | 1402 | 0,15 | 3 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 501 | 501 | 140 | 0,11 | 2 |
| 410 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 22 | Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 | 0,42 | 30226,00 | -- | 12695 | -- | | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| | | | | Лестничный марш на косурах | | | | | | |