411	E0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	1,690346	28686,82	5605,29	48491	9475	34427	120,00	203
		т		21600,00	1029,79	36511	1741	90	4,42	7
412	E0109-29-1	Монтаж лестницы	1,690346	13711,47	5475,87	23177	9256	10030	28,90	49
		т		5040,00	1552,87	8519	2625	90	5,46	9
413	C12021-146	Косоуры	1,7917668	108500,00	--	194407	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
414	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,020034	20,36	0,02	998	1	184	0,02	1
		м2		4,16	--	204	--	90	--	--
415	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,025428	149300,00	--	3796	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
416	C11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,01722	119700,00	--	2061	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
417	E0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	1,6	17692,59	203,35	28308	325	10735	44,66	71
		м3		6633,00	76,50	10613	122	100	0,38	1
418	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	106,8	203,59	12,56	21743	1341	27624	1,08	115
		м		180,00	4,75	19224	507	140	0,02	2
419	C143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	106,8	995,00	--	106266	--		--	--
		м		--	--	--	--		--	--
420	E0115-68-2	Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок	62,73	610,69	6,14	38309	385	13644	1,17	73
		м2		205,20	1,94	12872	122	105	0,04	3
421	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	26,4	4264,83	7,69	112592	203	11916	1,74	46
		м		319,50	2,90	8435	77	140	0,01	--
422	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,010456	70437,87	304,24	736	3	107	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	101	1	105	0,56	--
		УМ-1/3шт/								
423	E0106-22-1	Устройство монолитных участков	0,3	11623,49	241,10	3487	72	433	8,06	2
		м3		1282,50	91,08	385	27	105	0,44	--

424	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00312	53600,00	--	167	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
425	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01416	52400,00	--	742	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
		Плиты площадки								
426	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	3	925,42	477,08	2776	1431	2399	2,37	7
		шт		405,00	166,12	1215	498	140	0,68	2
427	С143017-2432 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-16 СТ РК 949-92	3	6757,00	--	20271	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
		Лестница МПЛ-1 /приямок шахты/								
428	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,023	11564,85	5475,87	266	126	136	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	116	36	90	5,46	--
429	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,023	134000,00	--	3082	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
430	Е0134-27-2	Окраска металлоконструкции	0,023	6135,45	2270,95	141	52	66	14,61	--
		т		2333,25	866,25	54	20	90	4,23	--
		Лестница МПЛ-3 /в машинном отделении/								
431	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,07082	11564,85	5475,87	819	388	420	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	357	110	90	5,46	--
432	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,07082	134000,00	--	9490	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
433	Е0134-27-2	Окраска металлоконструкции	0,07082	6135,45	2270,95	435	161	204	14,61	1
		т		2333,25	866,25	165	61	90	4,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			883922	42222			690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1093503**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**15 657 125**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				**172 228**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)				**251 532**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**156 571**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**62 628**				

		Итого:									
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**16 300 085**					
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774)				**44 609 648**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**892 193**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**45 501 841**					
		НДС (12 %)				**5 460 221**					
		Стоимость строительства				**50 962 062**					

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" _____ **Жумагалиев М.Ж.**

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ **Есенов Б.М.**

форма 2В

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б

Наименование объекта -Наружные сети теплоснабжения

АКТ
выполненных работ за июнь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 1. Демонтажные работы								
РАЗДЕЛ 1. разборка асфальтового покрытия								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76110	44194	
			Тенге			8289	2321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94335		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			76110	44194	
			Тенге			8289	2321	
ОТДЕЛ 2. Восстановительные работы								
РАЗДЕЛ 2. Восстановление асфальтового покрытия								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			237488	12760	
			Тенге			3093	3948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			261642		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			237488	12760	
			Тенге			3093	3948	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			261642		
ОТДЕЛ 3. Тепловая сеть.Общестроительные работы								
РАЗДЕЛ 3.земляные работы под лотковые каналы и тепловые камеры								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			209699	66038	
			Тенге			143648	15705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			408221		
РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы. Камера ТК-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			77006	30952	
			Тенге			46054	8627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			143428		

РАЗДЕЛ 5.Тепловая Камера УТ-1.строительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			301617	9747	
			Тенге			27300	3037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			357321		
РАЗДЕЛ 6. Тепловая Камера УТ-2.строительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			241889	7869	
			Тенге			20115	2345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			284215		
РАЗДЕЛ 7. Тепловая Камера УТ-3.строительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			198580	6957	
			Тенге			17566	2032	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			234863		
РАЗДЕЛ 8. Каналы лотковые 120х60 L=150,56м.строительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1391025	42870	
			Тенге			64990	15104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1585401		
РАЗДЕЛ 9. Углы поворота.строительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			27647	918	
			Тенге			4001	337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			34641		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			2447464	165352	
			Тенге			323674	47188	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			3048091		
ОТДЕЛ 4. Тепловая сеть.Монтаж трубопроводов								
РАЗДЕЛ 10. Трубопроводы								
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4160016	163129	
			Тенге			89745	41157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4581835		
РАЗДЕЛ 11. Узел трубопровода УТ-1								
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			288115	21669	
			Тенге			10195	5269	
РАЗДЕЛ 12. Узел трубопровода УТ-2								
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			150364	17887	
			Тенге			7731	4476	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			175053		
РАЗДЕЛ 13. Узел трубопровода УТ-3								
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			165521	5807	
			Тенге			6255	1220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			185752		
РАЗДЕЛ 14. Врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			14627	2154	
			Тенге			5152	810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			23459		
РАЗДЕЛ 15. Газонепроницаемый узел ввода теплосети 2д=273х7.0/лист ТС-7/								
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			25075	1206	
			Тенге			3964	453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			32250		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			4803718	211851	
			Тенге			123042	53385	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			5323932		
ОТДЕЛ 5. Дренажный колодец Д=1500мм								
РАЗДЕЛ 16. земляные работы под дренажный колодец								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			23628	4176	
			Тенге			3107	792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			29659		
РАЗДЕЛ 17. Дренажный колодец Д=1500мм/лист ТС-8/								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			90710	3126	
			Тенге			4966	908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			104117		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			114338	7302	
			Тенге			8074	1700	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			133776		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7679118	441460	
			Тенге			466173	108541	
		ИТОГО:	Тенге			8861776		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**8 861 776**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				**97 480**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)				**142 364**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**88 618**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**35 447**		
		Итого:						

		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				9 225 685		
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774)				25 248 614		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				504 972		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				25 753 587		
		НДС (12 %)				3 090 430		
		Стоимость строительства				28 844 017		

Сдал:
Директор ТОО "САС2012" Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" Есенов Б.М.

форма 2В

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б
Наименование объекта -Блок №3

АКТ

выполненных работ за июнь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ										
		Окна 1-го этажа								
106	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	32,5528	348,93	18,88	11359	614	6937	1,02	33
		м2		171,01	6,57	5567	214	120	0,03	1
107	С12031-764 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	32,5528	10380,00	--	337898	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	16,7475	346,04	18,87	5795	316	2870	0,82	14
		м2		136,44	6,39	2285	107	120	0,03	1
109	С12031-764 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	16,7475	10380,00	--	173839	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,844	387,83	18,74	1103	53	541	0,91	3
		м2		152,26	6,18	433	18	120	0,03	--
111	С12031-770 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	2,844	16945,00	--	48192	--		--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	1,6625	387,83	18,74	645	31	316	0,91	2
		м2		152,26	6,18	253	10	120	0,03	--
113	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,6625	6022,00	--	10012	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	12,994	965,99	28,84	12552	375	10960	4,98	65
		м2		927,00	10,15	12045	132	90	0,04	1
115	С12031-764 Изм. и доп.вып.18	Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	12,994	10380,00	--	134878	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	53,8068	233,67	5,58	12573	300	6210	0,59	32
		м2		94,05	2,12	5061	114	120	0,01	1
117	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 380 мм	30,25	2860,00	--	86515	--		--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы наружные подоконные/ из листовой оцинкованной стали	9,9484	575,05	1,24	5721	12	1820	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1524	5	119	--	--
				Окна 2-го этажа						
127	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	61,2918	348,93	18,88	21387	1157	13061	1,02	63
		м2		171,01	6,57	10482	403	120	0,03	2
128	С12031-764 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-	61,2918	10380,00	--	636209	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	24,2102	346,04	18,87	8378	457	4150	0,82	20

		м2		136,44	6,39	3303	155	120	0,03	1
130	С12031-764 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	24,2102	10380,00	--	251302	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	5,101	387,83	18,74	1978	96	970	0,91	5
		м2		152,26	6,18	777	32	120	0,03	--
132	С12031-770 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	5,101	16945,00	--	86436	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,205	387,83	18,74	855	41	419	0,91	2
		м2		152,26	6,18	336	14	120	0,03	--
134	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	2,205	6022,00	--	13279	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Подоконные доски								
135	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	90,603	233,67	5,58	21171	506	10456	0,59	53
		м2		94,05	2,12	8521	192	120	0,01	1
136	С12061-195 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 380,300 мм	35,84	2860,00	--	102502	--		--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Подоконные отливы								
137	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы наружные подоконные/ из листовой оцинкованной стали	12,7794	575,05	1,24	7349	16	2337	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1958	6	119	--	--
				Окна типового этажа						
144	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	118,16	346,04	18,87	40888	2230	20252	0,82	96
		м2		136,44	6,39	16122	755	120	0,03	4

145	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	118,16	5618,00	--	663823	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002. СН РК 8.02	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	97,28	472,81	19,00	45995	1849	26139	1,30	127
		м2		217,73	6,18	21181	602	120	0,03	3
147	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	97,28	5618,00	--	546519	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	36,208	387,83	18,74	14043	679	6884	0,91	33
		м2		152,26	6,18	5513	224	120	0,03	1
149	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	36,208	6433,00	--	232926	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более	301,12	348,93	18,88	105071	5684	64169	1,02	308
		м2		171,01	6,57	51495	1980	120	0,03	10
151	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	301,12	5781,00	--	1740775	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	251,6	233,67	5,58	58792	1404	29036	0,59	147
		м2		94,05	2,12	23663	533	120	0,01	3
153	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 560 мм	175,76	4890,00	--	859466	--		--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы наружные подоконные/ из листовой оцинкованной стали шириной 380мм	28,272	575,05	1,24	16258	35	5171	0,97	27
		м2		153,23	0,47	4332	13	119	--	--

155	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы наружные подоконные/ из листовой оцинкованной стали шириной 200мм	40,352	575,05	1,24	23204	50	7381	0,97	39
		м2		153,23	0,47	6183	19	119	--	--
156	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	51,84	435,90	2,02	22597	105	3517	0,39	20
		м		64,13	0,48	3324	25	105	--	--
		Двери балконные								
157	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	86,4	447,28	20,21	38645	1746	23021	1,29	111
		м2		215,16	6,88	18590	595	120	0,03	3
158	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	86,4	10900,00	--	941760	--		--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7342690		246617		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**8044665**				
		РАЗДЕЛ 7. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
434	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,5225	472,81	19,00	247	10	140	1,30	1
		м2		217,73	6,18	114	3	120	0,03	--
435	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,5225	5206,00	--	2720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
436	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	400,18	102,53	1681	431	944	0,90	4
		м2		151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
437	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250,00	--	7140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
438	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П внутренние	2,52	3760,00	--	9475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
439	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
440	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	10,4	95,32	0,32	991	3	149	0,08	1
		м		11,79	0,11	123	1	120	--	--
442	Е0110-5-1	Установка обрамления люка	0,122	22951,16	316,57	2800	39	528	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	425	15	120	0,58	--
443	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
444	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
445	С11011-793	Скобяные изделия	1	3430,00	--	3430	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
446	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	103,01	66,43	824	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
447	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	3	694,00	--	2082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
448	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	1	833,00	--	833	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
449	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	3	1350,00	--	4050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
450	С143015-167 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ18-27-п ГОСТ 948-84	1	2591,00	--	2591	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
451	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит насухо	2,87	10369,79	169,49	29761	486	4895	9,47	27
		м3		1642,50	63,00	4714	181	100	0,31	1
452	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	2,9274	8650,00	--	25322	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1,0614	93997,62	304,24	99769	323	36989	198,00	210
		1т		33075,00	114,75	35106	122	105	0,56	1
454	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,41832	93997,62	304,24	39321	127	14578	198,00	83
		1т		33075,00	114,75	13836	48	105	0,56	--
455	Е0109-25-1	Монтаж монорельсов из балок 24	0,1993	5015,90	2020,02	1000	403	498	14,10	3
		т		2272,50	502,43	453	100	90	1,79	--
456	С12021-260	Стоимость Монорельса МР-1 из швеллера №24	0,1993	114900,00	--	22900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
457	Е0134-27-2	Окраска монорельса	0,1993	6135,45	2270,95	1223	453	574	14,61	3
		т		2333,25	866,25	465	173	90	4,23	1
458	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
459	С143015-64 Изм. и	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,1	24000,00	--	2400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления подвесных путей	0,00402	97387,94	1216,94	391	5	23	22,10	--
		т		3600,00	459,00	14	2	140	2,25	--
461	Е0106-22-1	Устройство монолитной плиты из бетона кл.В25	1,05	12419,25	241,10	13040	253	1514	8,06	8
		м3		1282,50	91,08	1347	96	105	0,44	--
462	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03996	65900,00	--	2633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
463	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03328	52400,00	--	1744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
464	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06868	93997,62	304,24	6456	21	2393	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2272	8	105	0,56	--
465	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	24	103,01	66,43	2472	1594	1603	0,15	4
		шт		23,85	23,85	572	572	140	0,11	3
466	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	24	1029,00	--	24696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			327755	4843			362
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**417104**				

		м3		--	--	--	--	--	--	--
469	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	1,2	142,00	--	170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
470	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	1,2	142,00	--	170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
471	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2	435,00	--	522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
472	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,021	55620,00	--	1168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
473	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0624	52400,00	--	3270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
474	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0376	10137,87	304,24	381	11	386	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	364	4	105	0,56	--
475	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00272	53000,00	--	144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
476	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03488	64200,00	--	2239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
477	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00232	52102,00	--	121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПС-8/10 шт/						
478	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15	6,8	11522,27	316,01	78351	2149	10620	8,25	56
		м3		1368,00	119,39	9302	812	105	0,58	4
479	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	6,8	142,00	--	966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
480	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	6,8	142,00	--	966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
481	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	6,8	142,00	--	966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
482	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,8	435,00	--	2958	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
483	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,132	55620,00	--	7342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
484	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,432	52400,00	--	22637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
485	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,376	10137,87	304,24	3812	114	3865	58,00	22
		1т		9675,00	114,75	3638	43	105	0,56	--
486	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0272	53000,00	--	1442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
487	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,3488	64200,00	--	22393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
488	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0232	52102,00	--	1209	--	--	--	--
489	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15	1,8	11522,27	316,01	20740	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
490	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	1,8	142,00	--	256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
491	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	1,8	142,00	--	256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
492	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	1,8	142,00	--	256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
493	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,8	435,00	--	783	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
494	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0324	55620,00	--	1802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
495	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11304	52400,00	--	5923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
496	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1128	10137,87	304,24	1144	34	1159	58,00	7
		1т		9675,00	114,75	1091	13	105	0,56	--

497	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00816	53000,00	--	432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
498	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,10464	64200,00	--	6718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
499	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00696	52102,00	--	363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
500	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15	0,48	11522,27	316,01	5531	152	750	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	657	57	105	0,58	--
501	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	0,48	142,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
502	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	0,48	142,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
503	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,48	142,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
504	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,48	435,00	--	209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
505	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0084	55620,00	--	467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
506	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03	52400,00	--	1572	--	--	--	--
507	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0376	10137,87	304,24	381	11	386	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	364	4	105	0,56	--
508	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00272	53000,00	--	144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
509	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03488	64200,00	--	2239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

510	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00232	52102,00	--	121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			214764	3420			118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			250813				
РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
514	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	6391,94	289,81	4,07	1852469	25986	917132	0,74	4730
		м2		135,68	0,97	867258	6200	105	0,05	330
517	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	171,92	232,75	3,39	40015	582	21250	0,65	112
		м2		117,00	0,72	20115	124	105	0,05	9
520	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1428,7	232,75	3,39	332533	4837	176596	0,65	929
		м2		117,00	0,72	167158	1029	105	0,05	72
522	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	392,15	618,85	6,33	242682	2482	129761	1,79	702
		м2		312,75	2,39	122645	937	105	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2467699		1244739		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**3935184**				
РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ										
541	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	126,38	3764,36	261,86	475740	33094	93035	3,44	91
		м3		499,50	99,00	63127	12512	123	0,48	13
542	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3638,4	191,99	9,95	698536	36202	250344	0,36	236
		м2		52,20	3,74	189924	13608	123	0,02	12
543	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3475,3	59,31	1,34	206120	4657	7523	0,01	6
		м2		1,26	0,50	4379	1738	123	--	2
583	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	315,84	1309,94	30,36	413731	9589	54507	0,80	253
		м2		132,85	7,46	41959	2355	123	0,04	12
584	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Устройство плинтусов керамогранитных	347,424	936,79	1,30	325462	450	16785	0,23	80
		м		38,61	0,67	13414	233	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2119589		422195		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2694291**				
РАЗДЕЛ 15. ВЕНТШАХТЫ										
				Зонт 1 /12 шт/						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			47450	6337			96
			Тенге			16254	1423			5

	6	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**68572**				
		РАЗДЕЛ 17. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ								
681	Е0146-67-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт - щебень	3	178275,23	21139,84	534826	63420	57897	85,60	257
		звено		12848,00	6450,85	38544	19353	100	27,64	83
682	Е0146-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1	1602886,36	580,61	1602886	581	2979	17,50	18
		путь		2767,50	211,50	2768	212	100	1,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2137712	64000			274
			Тенге			41312	19564			84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**2330503**				
		ИТОГО:	Тенге			**17741133**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**17 741 133**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				**195 152**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)				**285 011**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**177 411**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**70 965**				
		Итого:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**18 469 673**				
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774)				**50 547 320**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**1 010 946**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**51 558 267**				
		НДС (12 %)				**6 186 992**				
		Стоимость строительства				**57 745 259**				

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" _____ Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ Есенов Б.М.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой,30Б".

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№30 от 12.06.2015г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	**Строительно-монтажные работы**	**1 041 726 190**	**310 310 000**	**248 840 045**	**24 410 040**	**3 812 415**	**33 247 500**	**310 310 000**
	ВСЕГО:						**33 247 500**	**310 310 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
_____Есенов Б.М.

Казакстан Республикасы Актобе каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «САС 2012» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
_____Жумагалиев М.Ж.