78	Ç12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,3296	49131,00	--	16194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05	55620,00	--	2781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			ДЖм-3							
80	Е0106-19-1	Устройство диафрагмы в опалубке	14,7	11043,19	316,01	162335	4645	22958	8,25	121
		м3		1368,00	119,39	20110	1755	105	0,58	9
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,9205	106,00	--	1582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	14,9205	302,00	--	4506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5796	52400,00	--	30371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82.	0,38496	50642,00	--	19495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0432	55620,00	--	2403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			ДЖм-4							
86	Е0106-19-1	Устройство диафрагмы в опалубке	2,52	11043,19	316,01	27829	796	3936	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3447	301	105	0,58	1
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,5578	106,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	2,5578	302,00	--	772	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

89	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14354	52400,00	--	7521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0736	50642,00	--	3727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0468	49131,00	--	2299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0077	55620,00	--	428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			953890				
		РАЗДЕЛ 5.Плита покрытия								
93	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	562,669	13014,04	241,10	7322599	135659	811514	8,06	4535
		м3		1282,50	91,08	721623	51248	105	0,44	250
		Рабочая арматура								
94	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	45,70786	52400,00	--	2395092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
95	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	15,28926	51000,00	--	779752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,505082	61300,00	--	214862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

97	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	14,58332	48300,00	--	704374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	12,670377	50900,00	--	644922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Фиксатор							
99	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	3,4727	50642,00	--	175864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			13831919				
			РАЗДЕЛ 6.Капитель							
			Кл 1							
100	Е0106-18-2	Устройство капитель для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,763	15359,02	407,30	88514	2347	15363	14,40	83
		м3		2385,00	153,86	13745	887	105	0,75	4
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,763	106,00	--	611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	5,763	302,00	--	1740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,17328	61300,00	--	10622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	0	--	--
104	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01392	62000,00	--	863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

105	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,5364	55500,00	--	29770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Каркас КП2							
106	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,11616	61200,00	--	7109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00768	65000,00	--	499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Кл 2							
108	Е0106-18-2	Устройство капитель для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,763	15359,02	407,30	88514	2347	15363	14,40	83
		м3		2385,00	153,86	13745	887	105	0,75	4
109	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,763	106,00	--	611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	5,763	302,00	--	1740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,17328	61300,00	--	10622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Каркас КП2							
112	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,11616	61200,00	--	7109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

113	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00768	65000,00	--	499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас КП3								
114	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01392	62000,00	--	863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,4236	55500,00	--	23510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кл 3								
116	Е0106-18-2	Устройство капитель для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,842	15359,02	407,30	59009	1565	10242	14,40	55
		м3		2385,00	153,86	9163	591	105	0,75	3
117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,842	106,00	--	407	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	3,842	302,00	--	1160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,11552	61300,00	--	7081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас КП4								
120	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00928	62000,00	--	575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

121	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1728	56200,00	--	9711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Кл 4						
122	Е0106-18-2	Устройство капитель для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	48,025	15359,02	407,30	737617	19561	128025	14,40	692
		м3		2385,00	153,86	114540	7389	105	0,75	36
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	48,025	106,00	--	5091	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	48,025	302,00	--	14504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,444	61300,00	--	88517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Каркас КП2						
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,968	61200,00	--	59242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	65000,00	--	4160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-18-2	Устройство капитель для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	17,289	15359,02	407,30	265542	7042	46089	14,40	249
		м3		2385,00	153,86	41234	2660	105	0,75	13

129	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,289	106,00	--	1833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	17,289	302,00	--	5221	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,51984	61300,00	--	31866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,34848	61200,00	--	21327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02304	65000,00	--	1498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Кл 6										
134	Е0106-18-2	Устройство капитель для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,996	15359,02	407,30	92093	2442	15984	14,40	86
		м3		2385,00	153,86	14300	923	105	0,75	5
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,996	106,00	--	636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	5,996	302,00	--	1811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,12768	61300,00	--	7827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Каркас КП5										

138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01152	62000,00	--	714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2592	56200,00	--	14567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08448	61200,00	--	5170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	65000,00	--	416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0106-18-2	Устройство капитель для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,996	15359,02	407,30	92093	2442	15984	14,40	86
		м3		2385,00	153,86	14300	923	105	0,75	5
143	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,996	106,00	--	636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	5,996	302,00	--	1811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,12768	61300,00	--	7827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

146	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	65000,00	--	416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,16032	56200,00	--	9010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08448	61200,00	--	5170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	65000,00	--	416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0106-18-2	Устройство капитель для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	17,289	15359,02	407,30	265542	7042	46089	14,40	249
		м3		2385,00	153,86	41234	2660	105	0,75	13
151	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,289	106,00	--	1833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	17,289	302,00	--	5221	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,28728	61300,00	--	17610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Капитель Кл9

154	E0106-18-2	Устройство капитель для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	65,314	15359,02	407,30	1003159	26602	174114	14,40	941
		м3		2385,00	153,86	155774	10049	105	0,75	49
155	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	65,314	106,00	--	6923	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	65,314	302,00	--	19725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	1,96384	61300,00	--	120383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			0				

РАЗДЕЛ 7.Стенка

Сечение 3-3

158	E0106-17-4	Устройство железобетонных стенок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	33,15	11850,55	341,75	392846	11329	61039	9,80	325
		м3		1624,50	129,11	53852	4280	105	0,63	21
159	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	181,25	245,44	3,82	44486	692	8296	0,21	38
		м2		37,35	1,44	6770	261	118	0,01	1
160	C12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	0,1416168	58600,00	--	8299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	1,124	52400,00	--	58898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			504529		69335		

РАЗДЕЛ 8.Деформационный шов

Сечение 1-1

162	Е0106-37-2	Устройство деформационных швов с применением стальных листов	71,58	131,22	6,40	9393	458	7351	0,51	36
		1м шва		95,40	2,41	6829	173	105	0,01	1
163	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 5 мм	2,7251938	63600,00	--	173322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1324946	53000,00	--	7022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	82,8733	21,80	0,05	1806	4	435	0,03	2
		м2		5,81	0,02	481	2	90	--	--
166	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	82,8733	40,72	0,04	3374	3	621	0,04	4
		м2		8,32	--	690	--	90	--	--

Сечение 2-2

167	Е0106-37-2	Устройство деформационных швов с применением стальных листов	37,94	131,22	6,40	4978	243	3896	0,51	19
		1м шва		95,40	2,41	3619	91	105	0,01	--
168	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 5 мм	0,7222258	63600,00	--	45934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0350945	53000,00	--	1860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,9849	21,80	0,05	479	1	115	0,03	1
		м2		5,81	0,02	128	--	90	--	--
171	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,9849	40,72	0,04	895	1	165	0,04	1
		м2		8,32	--	183	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			0				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**39 073 791**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				**429 812**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)				**627 720**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**390 738**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**156 295**				
		Итого:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**40 678 357**				
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774)				**111 327 469**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**2 226 549**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**113 554 018**				
		НДС (12 %)				**13 626 482**				
		Стоимость строительства				**127 180 500**				

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Есенов Б.М.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой, 30Б".

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№30 от 12.06.2015г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	**Строительно-монтажные работы**	**1 303 517 566**	**134 610 876**	**116 149 956**		**4 038 326**	**14 422 594**	**134 610 876**
	ВСЕГО:						**14 422 594**	**134 610 876**

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
Есенов Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
Жумагалиев М.Ж.

форма 2В

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б
Наименование объекта -Блоки 4-5

АКТ
выполненных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты чел.-рабочих-ст
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабоч обслужив
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17411663	97651		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**19093867**			
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3334777	78786		
			Тенге			276636	28926		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**3921570**			
РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1758989	86482		
			Тенге			235226	25924		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2177107**			
РАЗДЕЛ 7. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			699837	10077		
			Тенге			122483	3564		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**883123**			
РАЗДЕЛ 8. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			472282	7545		
			Тенге			43031	2850		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**551685**			
РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4265145		2145914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**6795723**			
РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3830556		741318	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**4846186**			
РАЗДЕЛ 11. Крыльцо /Вход в коммерческий этаж/									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			435608	19347		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**520214**			
РАЗДЕЛ 12. Вход в жилую секцию									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			200976	5204		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**236655**			
РАЗДЕЛ 15. ВЕНТШАХТЫ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			61256	8150		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**88698**			
РАЗДЕЛ 17. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2137712	64000		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**2330503**			
		ИТОГО:	Тенге			**41356633**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**41 356 633**			
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				**454 923**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)				**664 394**			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**413 566**			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**165 427**			
		Итого:							
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**43 054 943**			
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774)				**117 831 649**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**2 356 633**			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**120 188 282**			
		НДС (12 %)				**14 422 594**			
		Стоимость строительства				**134 610 876**			

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Есенов Б.М.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой, 30Б".

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№30 от 12.06.2015г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	1 303 517 566	134 610 876	116 149 956		4 038 326	14 422 594	134 610 876
	ВСЕГО:						14 422 594	134 610 876

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
Есенов Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
Жумагалиев М.Ж.

форма 2В

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б
Наименование объекта -Блоки 4-5

АКТ октябрь
выполненных работ за ~~сентябрь~~ 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17411663	97651			2840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**19093867**				
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3334777	78786			1739
			Тенге			276636	28926			141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**3921570**				
РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1758989	86482			1368
			Тенге			235226	25924			110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2177107**				
РАЗДЕЛ 7. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			699837	10077			734
			Тенге			122483	3564			16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**883123**				
РАЗДЕЛ 8. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			472282	7545			259
			Тенге			43031	2850			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**551685**				
РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4265145		2145914		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**6795723**				
РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ										

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3830556		741318		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**4846186**				
РАЗДЕЛ 11. Крыльцо /Вход в коммерческий этаж/										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			435608	19347			289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**520214**				
РАЗДЕЛ 12. Вход в жилую секцию										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			200976	5204			115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**236655**				
РАЗДЕЛ 15. ВЕНТШАХТЫ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			61256	8150			124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**88698**				
РАЗДЕЛ 17. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2137712	64000			274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**2330503**				
		ИТОГО:	Тенге			**41356633**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**41 356 633**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				**454 923**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)				**664 394**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**413 566**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**165 427**				
		Итого:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**43 054 943**				
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774)				**117 831 649**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**2 356 633**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**120 188 282**				
		НДС (12 %)				**14 422 594**				
		Стоимость строительства				**134 610 876**				

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Есенов Б.М.