52	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	1,43024	18754,89	1330,55	26824	1903	412	22767	53558
					———	———	———	———	———	———	
					17136,28	356,58	24509	510	–	3967	
53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,39216	222453		87237		87237	–	94216
					———		———		———	———	
					–		–		–	6979	
54	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	1,03808	209067		217028		217028	–	234390
					———		———		———	———	
					–		–		–	17362	
	3.4 Стена Стм-4 =2шт										
55	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	11,6	31898,1	2366,38	370018	27450	265471	75399	481050
					———	———	———	———	———	———	
					6646,29	496,47	77097	5759	–	35633	
56	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,61952	18753,23	1330,06	11618	824	178	9862	23198
					———	———	———	———	———	———	
					17135,85	356,73	10616	221	–	1718	
57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,24552	222453		54617		54617	–	58986
					———		———		———	———	
					–		–		–	4369	
58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,2844	217344		61813		61813	–	66758
					———		———		———	———	

					–		–		–	4945	
59	2105-0301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0896	210788		18887		18887	–	20398
					–		–		–	1511	
	3.5 Стена Стм-5 =2шт										
60	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	7,42	31898,11	2366,31	236684	17558	169810	48230	307707
					6646,36	496,5	49316	3684	–	22793	
61	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,38612	18753,24	1328,6	7241	513	111	6147	14459
					17137,16	357,4	6617	138	–	1071	
62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1862	222453		41421		41421	–	44735
					–		–		–	3314	
63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,19992	217344		43451		43451	–	46927
					–		–		–	3476	
	3.6 Стена Стм-6 =2шт										
64	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	7,84	31897,83	2366,2	250079	18551	179421	50960	325122
					6646,3	496,56	52107	3893	–	24083	

65	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,41888	18754,77	1329,74	7856	557	121	6668	15686
					17136,17	355,71	7178	149	–	1162	
66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1904	222453		42355		42355	–	45743
					–		–		–	3388	
67	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,22848	217344		49659		49659	–	53632
					–		–		–	3973	
		Итого по разделу 3					**4 510 026**				
	Раздел 4 Диафрагмы										
	4.1 Диафрагма ДЖм-1 =1шт										
68	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	16	31898	2366,19	510368	37859	366168	103999	663516
					6646,31	496,5	106341	7944	–	49149	
69	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,67104	18752,98	1329,28	12584	892	193	10682	25127
					17136,09	356,16	11499	239	–	1861	
70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39816	217344		86538		86538	–	93461
					–		–		–	6923	

71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27288	222453		60703		60703	–	65559
					–		–		–	4856	
	4.2 Диафрагма ДЖм-2 =1шт										
72	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,1	31897,82	2366,34	322168	23900	231140	65649	418842
					6646,34	496,44	67128	5014	–	31025	
73	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,40698	18752,76	1329,3	7632	541	117	6478	15239
					17135,98	356,28	6974	145	–	1129	
74	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24174	217344		52541		52541	–	56744
					–		–		–	4203	
75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16524	222453		36758		36758	–	39699
					–		–		–	2941	
	4.3 Диафрагма ДЖм-3 =1шт										
76	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	17	31897,94	2366,18	542265	40225	389053	110499	704985
					6646,29	496,53	112987	8441	–	52221	
77	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,57949	18754,42	1330,48	10868	771	167	9225	21700
					17135,76	357,21	9930	207	–	1607	

78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54009	217344		117385		117385	–	126776
					–		–		–	9391	
79	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	222453		8765		8765	–	9466
					–		–		–	701	
		Итого по разделу 4					**2 241 114**				
	Раздел 5 Перекрытие Пм-1										
	5.1 Каркас Пм-1										
80	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	5,15044	22322,36	3705,31	114970	19084	2307	89553	220885
					18169,13	937,98	93579	4831	–	16362	
81	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	5,15044	18754,32	1330,18	96593	6851	1483	81987	192866
					17136,21	356,67	88259	1837	–	14286	
82	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,18676	209067		875313		875313	–	945338
					–		–		–	70025	
83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,96368	222453		214374		214374	–	231524
					–		–		–	17150	
	5.2 Рабочая арматура Пм-1										

84	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	11,868	22322,55	3705,43	264924	43976	5317	206353	508979
					18169,11	937,9	215631	11131	–	37702	
85	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	11,868	18754,3	1330,13	222576	15786	3418	188920	444416
					17136,16	356,59	203372	4232	–	32920	
86	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,868	217344		2579439		2579439	–	2785794
					–		–		–	206355	
87	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,27403	209067		684492		684492	–	739251
					–		–		–	54759	
	5.3 Дополнительная арматура Пм-1										
88	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	4,05283	22322,43	3705,31	90469	15017	1816	70469	173813
					18169,03	938,11	73636	3802	–	12875	
89	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	4,05283	18754,3	1330,18	76008	5391	1167	64514	151764
					17136,17	356,54	69450	1445	–	11242	
90	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7788	209067		162821		162821	–	175847
					–		–		–	13026	
	5.4 Фиксаторы Пм-1										

91	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,92868	22322,01	3705,26	20730	3441	416	16147	39827
					———	———	———	———	———	———	
					18168,8	937,89	16873	871	–	2950	
92	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,92868	18753,5	1329,84	17416	1235	267	14783	34775
					———	———	———	———	———	———	
					17136,15	356,42	15914	331	–	2576	
93	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92868	222453		206588		206588	–	223115
					———		———		———	———	
					–		–		–	16527	
	5.5 Балки Пм-1(Бм-1;Бм-2;Бм-3)										
94	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	7,84896	22322,45	3705,46	175208	29084	3516	136473	336615
					———	———	———	———	———	———	
					18169,03	937,96	142608	7362	–	24934	
95	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	7,84896	18754,2	1329,99	147201	10439	2261	124943	293916
					———	———	———	———	———	———	
					17136,16	356,61	134501	2799	–	21772	
96	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,03752	209067		1471313		1471313	–	1589018
					———		———		———	———	
					–		–		–	117705	
97	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81144	222453		180507		180507	–	194948
					———		———		———	———	
					–		–		–	14441	
	5.6 Бетон Пм-1										

98	1106-0801-0103	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	195,8	32837,35	1478,87	6429553	289562	4940961	1148678	8184489
					6123,75	323,05	1199030	63254	–	606258	
		Итого по разделу 5					**17 467 180**				
	Раздел 6 Перекрытие Пм-2										
	6.1 Каркас Пм-2										
99	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,52048	22323,62	3706,19	11619	1929	233	9050	22323
					18169,77	937,6	9457	488	–	1654	
100	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,52048	18755,76	1331,46	9762	693	150	8286	19492
					17136,11	357,36	8919	186	–	1444	
101	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43274	209067		90472		90472	–	97710
					–		–		–	7238	
102	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08774	222453		19518		19518	–	21079
					–		–		–	1561	
	6.2 Рабочая арматура Пм-2										
103	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	13,3683	22322,51	3705,41	298414	49535	5989	232440	573322
					18169,1	937,97	242890	12539	–	42468	

104	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	13,3683	18754,29	1330,09	250713	17781	3850	212803	500597
					———	———	———	———	———	———	
					17136,21	356,59	229082	4767	–	37081	
105	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,3683	217344		2905520		2905520	–	3137962
					———		———		———	———	
					–		–		–	232442	
	6.3 Дополнительная арматура Пм-2										
106	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	1,64908	22322,14	3705,1	36811	6110	739	28674	70724
					———	———	———	———	———	———	
					18168,92	938,71	29962	1548	–	5239	
107	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,64908	18754,09	1329,83	30927	2193	475	26251	61752
					———	———	———	———	———	———	
					17136,22	356,56	28259	588	–	4574	
108	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,697	209067		145720		145720	–	157378
					———		———		———	———	
					–		–		–	11658	
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95208	222453		211793		211793	–	228736
					———		———		———	———	
					–		–		–	16943	
	6.4 Фиксаторы Пм-2										
110	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,92868	22322,01	3705,26	20730	3441	416	16147	39827
					———	———	———	———	———	———	
					18168,8	937,89	16873	871	–	2950	

111	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,92868	18753,5	1329,84	17416	1235	267	14783	34775
					17136,15	356,42	15914	331	–	2576	
112	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92868	222453		206588		206588	–	223115
					–		–		–	16527	
	6.5 Балки Пм-2 (Бм-4;Бм-5;Бм-6;Бм-7;Бм-8)										
113	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	28,6387	22322,49	3705,41	639287	106118	12830	497953	1228219
					18169,09	937,96	520339	26862	–	90979	
114	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	28,6387	18754,27	1330,09	537098	38092	8248	455884	1072421
					17136,18	356,62	490758	10213	–	79439	
115	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	23,8723	209067		4990910		4990910	–	5390183
					–		–		–	399273	
116	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7664	222453		1060300		1060300	–	1145124
					–		–		–	84824	
	6.6 Бетон Пм-2										
117	1106-0801-0103	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	195,8	32837,35	1478,87	6429553	289562	4940961	1148678	8184489
					6123,75	323,05	1199030	63254	–	606258	

		Итого по разделу 6					**22 209 228**				
	Раздел 7 Приямок Пр										
118	1106-1001-0107	Стены приямка, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	28122,22	1922,22	10124	692	7980	1529	12585
					—	—	—	—	—	—	
					4033,33	633,33	1452	228	–	932	
119	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03486	217344		7577		7577	–	8183
					—		—		—	—	
					–		–		–	606	
		Итого по разделу 7					**20 768**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**111081396**				
		Временные здания и сооружения (1 %)					1 110 814				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					2 918 119				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					2 302 207				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					117 412 536				
		НДС (12 %)					14 089 504				
		Стоимость строительства					**131 502 040**				

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Архитектурные решения по блоку 10

форма 2В

АКТ №3
выполненых работ за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены и перегородки										
	1.1 Стены и перегородки подвального этажа										
1	1108-0301-0102	Стены из бетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	84,568	20984,52	2078,65	1774619	175787	1278201	332540	2275732
					—	—	—	—	—	—	
					3791,4	436,8	320631	36939	–	168573	
2	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	212,42	49,56	1,05	10528	224	205	8164	20187
					—	—	—	—	—	—	
					47,54	0,5	10099	106	–	1495	
3	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	11,04584	29021		320561		320561	–	346206
					—		—		—	—	
					–		–		–	25645	
4	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	1062,1	13		13807		13807	–	14912
					—		—		—	—	
					–		–		–	1105	

5	1108-0301-0102	Стены (колонны) из бетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9	17297,22	2078,67	155675	18708	102844	35390	206350
					3791,44	436,78	34123	3931	–	15285	
6	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	49,56	1,05	3717	79	72	2882	7127
					47,55	0,49	3566	37	–	528	
7	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	3,9	29021		113182		113182	–	122237
					–		–		–	9055	
8	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	375	13		4875		4875	–	5265
					–		–		–	390	
9	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	21,93	29444,51	2375,6	645718	52097	498336	98796	804075
					4344,96	499,18	95285	10947	–	59561	
10	1108-0301-0101	Перегородки из бетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	26,354	21689,42	2613,15	571603	68867	398327	110559	736735
					3961,79	549,14	104409	14472	–	54573	
11	1108-0301-0101	Перегородки из бетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	29,4	16689,46	2613,16	490670	76827	297366	123338	663129
					3961,8	549,12	116477	16144	–	49121	
	1.2 Стены 1-го этажа										

12	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 760 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	19,266	27412,33	1900,5	528126	36615	385432	105809	684650
					5506,02	399,36	106079	7694	–	50715	
13	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,11057	371031,93	2179,61	41025	241	33887	6484	51310
					62376,77	678,3	6897	75	–	3801	
14	1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	45,703	28780,1	2704,94	1315337	123624	985479	218320	1656350
					4512,48	624,01	206234	28519	–	122693	
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,24716	371043,05	2184,82	91707	540	75750	14493	114696
					62376,6	675,68	15417	167	–	8496	
16	1108-0401-0303	Облицовка (ж/б стен и колон) толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	76,37	6274,48	246,98	479182	18862	346196	109876	636183
					1494,36	52,66	114124	4022	–	47125	
17	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	7,84	27558,55	2375,64	216059	18625	163370	35320	271489
					4344,9	499,23	34064	3914	–	20110	
18	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10,17	26049,56	2613,18	264924	26576	198056	42666	332197
					3961,85	549,16	40292	5585	–	24607	
	1.3 Стены 2-го этажа										

19	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	135,36	26347,6	1900,48	3566411	257249	2563867	743397	4654593
					—	—	—	—	—	—	
					5506,02	399,36	745295	54057	–	344785	
20	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,5	49,57	1,05	10483	223	204	8130	20102
					—	—	—	—	—	—	
					47,55	0,5	10056	106	–	1489	
21	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	19,7964	29021		574511		574511	–	620472
					—		—		—	—	
					–		–		–	45961	
22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,10408	371040,14	2181,91	409658	2409	338378	64742	512352
					—	—	—	—	—	—	
					62378,63	673,86	68871	744	–	37952	
23	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	119,05	23199,11	2375,6	2761854	282815	1961772	536328	3562037
					—	—	—	—	—	—	
					4344,96	499,2	517267	59430	–	263855	
24	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,04163	371040,58	2182,16	386487	2273	319239	61080	483372
					—	—	—	—	—	—	
					62378,2	673,94	64975	702	–	35805	
25	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	23,58	33287,45	2375,61	784918	56017	622704	109710	966198
					—	—	—	—	—	—	
					4503,69	499,19	106197	11771	–	71570	
26	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,20548	371048,28	2185,13	76243	449	62976	12049	95355