70	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 оштукатуриваемой поверхности	259,2	2247,15	59,12	582460	15323	171842	326637	981 825
					1525,06	50,16	395295	13001	–	72728	
71	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	312	320,28	29,52	99928	9209	–	89415	204 490
					290,77	14,11	90719	4403	–	15147	
72	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	32,448	29021		941673		941673	–	1 017 007
					–		–		–	75334	
73	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	259,2	853,43	19,95	221210	5170	148506	63408	307 387
					260,55	2,5	67534	647	–	22769	
74	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	259,2	295,86	18,1	76686	4692	–	67405	155 618
					277,75	1,87	71994	485	–	11527	
75	2108-0102-0703	Профилированная мембрана Planter Технониколь К=1,100;	м2	285,12	207		59020		59020	–	63 742
					–		–		–	4722	
		Итого по разделу 1					**123 273 734**				
	Раздел 2 Перемычки										
	2.1 Перемычки подвального этажа										

40 382 724 1

76	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	443,39	249,39	7981	4489	599	4554	13 538
					160,72	53,67	2893	966	–	1003	
77	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,415	79562		33018		33018	–	35 659
					–		–		–	2641	
78	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02628	84931,51	21156,77	2232	556	63	1212	3 720
					61377,47	5441,4	1613	143	–	276	
79	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,02628	12671,23	1636,23	333	43	48	167	540
					9208,52	–	242	–	–	40	
80	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02628	240429		6318		6318	–	6 823
					–		–		–	505	
81	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9	93,33	1,11	84	1	45	26	119
					42,22	–	38	–	–	9	
82	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,9	146,67	3,33	132	3	85	30	175
					48,89	–	44	–	–	13	
	2.2 Перемычки 1 этажа										

83	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	443,39	249,39	7981	4489	599	4554	13 538
					160,72	53,67	2893	966	–	1003	
84	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,487	79562		38747		38747	–	41 847
					–		–		–	3100	
85	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,55164	84972,08	21153,29	46874	11669	1357	25421	78 079
					61358,86	5427,45	33848	2994	–	5784	
86	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,55164	12665,87	1624,25	6987	896	1005	3511	11 338
					9219,78	3,63	5086	2	–	840	
87	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,55164	240429		132630		132630	–	143 240
					–		–		–	10610	
88	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18,204	93,66	2,31	1705	42	902	528	2 412
					41,8	0,22	761	4	–	179	
89	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	18,204	146,34	3,3	2664	60	1715	620	3 547
					48,84	0,55	889	10	–	263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**41337299**				
		Временные здания и сооружения (1 %)					413 373				

разд 2 = 354 575.

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					1 085 935				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					856 732				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					43 693 339				
		НДС (12 %)					5 243 201				
		Стоимость строительства					**48 936 540**				

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Архитектурное решение по блокам 13, 14

форма 2В

АКТ №6
выполненых работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены и перегородки 13 блока										
	1.1 Стены и перегородки подвального этажа										
1	1108-0301-0102	Стены из бетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	88,52	20984,55	2078,65	1857552	184002	1337935	348081	2 382 084
2	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,44	3791,4 49,56	436,81 1,05	335615 11916	38666 253	– 232	176451 9241	22 850
3	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	12,50288	47,54 29021	0,5	11431 362846	120	– 362846	1693 –	391 874
4	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	1202,2	– 13	–	– 15629	–	– 15629	29028 –	16 879
					–	–	–	–	–	1250	

5	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,44	2439,28	33,09	586501	7955	255587	261316	915 642
					1343,2	15,33	322959	3686	–	67825	
6	1108-0301-0102	Стены (колонны) из бетонных камней. Кладка облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,96	15984,44	2078,61	159205	20703	100740	39165	214 240
					3791,37	436,85	37762	4351	–	15870	
7	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,9	29444,21	2375,79	55944	4514	43175	8559	69 663
					4344,74	498,95	8255	948	–	5160	
8	1108-0301-0101	Перегородки из бетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	25,2	21689,4	2613,17	546573	65852	380884	105718	704 474
					3961,79	549,13	99837	13838	–	52183	
9	1108-0301-0101	Перегородки из бетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,704	16689,51	2613,19	128576	20132	77922	32319	173 767
					3961,84	549,07	30522	4230	–	12872	
	1.2 Стены 1 этажа										
10	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	42,35	26049,52	2613,15	1103197	110667	824748	177664	1 383 330
					3961,79	549,11	167782	23255	–	102469	
11	1108-0401-0303	Облицовка (ж/б стен и колон) толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,43	6305,39	246,99	513448	20112	371651	117156	681 052
					1494,35	52,67	121685	4289	–	50448	
12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,42736	371040,81	2183,17	158568	933	130977	25060	198 318
					62378,32	673,9	26658	288	–	14690	

13	1108-0401-0303	Облицовка (ж/б стен и колон) толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,33	6305,39	246,99	374099	14654	270785	85359	496 215
					1494,35	52,65	88660	3124	–	36757	
14	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	47,05	26049,52	2613,16	1225630	122949	916278	197382	1 536 853
					3961,81	549,12	186403	25836	–	113841	
15	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,5	26049,47	2613,16	247470	24825	185008	39854	310 310
					3961,79	549,16	37637	5217	–	22986	
16	1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	23,93	28780,11	2704,97	688708	64730	515994	114312	867 262
					4512,49	623,99	107984	14932	–	64242	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2071	371042,97	2182,52	76843	452	63472	12144	96 106
					62380,49	671,17	12919	139	–	7119	
	1.3 Стены 2 этажа										
18	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	87,59	31466,14	1900,48	2756119	166463	2107384	481044	3 496 136
					5506,02	399,36	482272	34980	–	258973	
19	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,86	49,56	1,05	6783	144	132	5260	13 006
					47,54	0,5	6507	68	–	963	

20	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	9,96341	29021		289148		289148	–	312 280
					–		–		–	23132	
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,79315	371039,53	2181,18	294290	1730	243085	46509	368 063
					62377,86	674,53	49475	535	–	27264	
22	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	100,57	27558,58	2375,6	2771566	238914	2095679	453076	3 482 613
					4344,96	499,2	436973	50205	–	257971	
23	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,91312	371039,95	2181,53	338804	1992	279853	53544	423 736
					62378,44	673,51	56959	615	–	31388	
24	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	17,28	33610,01	2375,58	580781	41050	461907	80399	714 074
					4503,7	499,19	77824	8626	–	52894	
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,16732	371043,51	2187,43	62083	366	51280	9812	77 647
					62377,48	675,35	10437	113	–	5752	
	1.7 Перегородки										
50	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,52	4156,92	244,13	35417	2080	22564	10425	49 509
					1264,44	51,29	10773	437	–	3667	

51	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	656,39	4631,74	246,99	3040225	162120	1897229	944364	4 303 356
					1494,35	52,67	980876	34569	–	318767	
52	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3745	306480		114777		114777	–	123 959
					–		–		–	9182	
53	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	775,24	4381,6	246,99	3396794	191475	2046839	1115356	4 873 122
					1494,35	52,66	1158480	40828	–	360972	
54	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63942	306480		195969		195969	–	211 647
					–		–		–	15678	
55	1108-0401-0303	Перегородки двойные армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	319,59	8763,21	493,98	2800633	157870	1687604	919604	4 017 856
					2988,7	105,33	955159	33662	–	297619	
56	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,57845	306480		177283		177283	–	191 466
					–		–		–	14183	
57	1115-0204-0301	Поверхности. Изоляция изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	319,59	49,56	1,05	15839	336	308	12284	30 373
					47,55	0,5	15195	160	–	2250	

58	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	13,29536	29021		385845		385845	–	416 713
					–		–		–	30868	
	1.8 Гидроизоляция										
59	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,04	2247,14	59,12	283230	7451	83561	158832	477 427
					1525,06	50,16	192218	6322	–	35365	
60	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	126,04	853,43	19,95	107566	2514	72213	30833	149 471
					260,54	2,5	32839	315	–	11072	
61	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	126,04	295,86	18,11	37290	2282	–	32777	75 672
					277,75	1,87	35008	236	–	5605	
62	2108-0102-0703	Профилированная мембрана Planter Технониколь К=1,100;	м2	138,644	207		28699		28699	–	30 995
					–		–		–	2296	
		Итого по разделу 1					**112 777 930**				
	Раздел 2 Стены и перегородки 14 блока						34 300 040				
	2.1 Стены и перегородки подвального этажа										
63	1108-0301-0102	Стены из бетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	96,8	20984,54	2078,65	2031303	201213	1463082	380640	2 604 898
					3791,4	436,8	367008	42282	–	192955	

64	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	275	49,56	1,05	13630	290	265	10570	26 136
					47,55	0,5	13075	137	–	1936	
65	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	14,3	29021		415000		415000	–	448 200
					–		–		–	33200	
66	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	1375	13		17875		17875	–	19 305
					–		–		–	1430	
67	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,411	29518,01	2375,59	543456	43737	416802	85660	679 445
					4503,67	499,21	82917	9191	–	50329	
68	1108-0301-0102	Стены (колонны) из бетонных камней. Кладка облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,4	17297,02	2078,62	162592	19539	107414	36963	215 519
					3791,38	436,81	35639	4106	–	15964	
69	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,25	29444,62	2375,69	95695	7721	73853	14641	119 163
					4344,92	499,08	14121	1622	–	8827	
70	1108-0301-0101	Перегородки из бетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,4	21689,44	2613,15	268949	32403	187420	52020	346 647
					3961,77	549,11	49126	6809	–	25678	
71	1108-0301-0101	Перегородки из бетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,99	16689,39	2613,11	166727	26105	101044	41910	225 328
					3961,76	549,15	39578	5486	–	16691	

	2.2 Стены 1 этажа										
72	1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	37,856	28780,03	2704,93	1089497	102398	816275	180836	1 371 960
					4512,47	624,02	170824	23623	–	101627	
73	1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 420 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	13,975	30214,38	2704,97	422246	37802	321382	66757	528 123
					4512,49	623,97	63062	8720	–	39120	
74	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,8371	371039,3	2181,34	310597	1826	256554	49086	388 458
					62378,45	673,75	52217	564	–	28775	
75	1108-0201-1005	Стены внутренние из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	10,1312	26347,52	1900,47	266932	19254	191895	55641	348 379
					5506,06	399,36	55783	4046	–	25806	
76	1108-0401-0303	Облицовка (ж/б стен и колон) толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,71	6274,48	246,98	462492	18205	334138	106049	614 024
					1494,36	52,67	110149	3882	–	45483	
77	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11,4	26049,56	2613,16	296965	29790	222010	47825	372 373
					3961,84	549,12	45165	6260	–	27583	
	2.3 Стены 2 этажа										
78	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	118,016	31466,13	1900,48	3713507	224287	2839422	648144	4 710 583

					5506,02	399,36	649798	47131	–	348932		
79	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,4	49,56	1,05	9139	194	178	7087	17 524	
					47,54	0,5	8767	92	–	1298		
80	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	17,25984	29021		500898		500898	–	540 970	
					–		–		–	40072		
81	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,88584	371039,92	2182,11	328682	1933	271492	51944	411 076	
					62378,08	673,94	55257	597	–	30450		
82	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	207	23199,11	2375,6	4802216	491749	3411060	932549	6 193 546	
					4344,96	499,2	899407	103334	–	458781		
83	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,40944	371040,27	2181,72	522959	3075	431965	82648	654 056	
					62378,68	674,03	87919	950	–	48449		
84	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	17,1	33610	2375,61	574731	40623	457095	79561	706 635	
					4503,68	499,18	77013	8536	–	52343		
85	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,16531	371042,28	2183,78	61337	361	50664	9693	76 712	
					62379,77	671,47	10312	111	–	5682		
	2.8 Перегородки											

18	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,5	4407,1	244,08	156452	8665	102899	43439	215 882
					1264,45	51,3	44888	1821	–	15991	
19	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,48	4156,92	244,2	18623	1094	11864	5482	26 033
					1264,51	51,34	5665	230	–	1928	
120	1108-0201-0107	Стены внутренние (перегородки в 1 кирпич) из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,825	27558,45	2375,62	160528	13838	121381	26242	201 712
					4344,89	499,23	25309	2908	–	14942	
121	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	447,1	4631,74	246,99	2070849	110428	1292297	643254	2 931 231
					1494,35	52,67	668124	23547	–	217128	
122	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3481	306480		106686		106686	–	115 221
					–		–		–	8535	
123	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	716,78	3816,4	246,99	2735517	177036	1487361	1031249	4 068 107
					1494,35	52,67	1071120	37750	–	301341	
124	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,53311	306480		163388		163388	–	176 459
					–		–		–	13071	

25	1108-0401-0303	Перегородки двойные армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	284,5	8763,2	493,98	2493131	140536	1502310	818634	3 576 706
					—	—	—	—	—	—	
					2988,7	105,33	850285	29967	–	264941	
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,50585	306480		155033		155033	–	167 436
					—		—		—	—	
					–		–		–	12403	
27	1115-0204-0301	Поверхности. Изоляция изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	284,5	49,56	1,05	14100	300	274	10934	27 037
					—	—	—	—	—	—	
					47,54	0,5	13526	142	–	2003	
28	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	11,8352	29021		343469		343469	–	370 947
					—		—		—	—	
					–		–		–	27478	
	2.9 Гидроизоляция										
29	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,4	2247,15	59,12	290781	7650	85789	163066	490 155
					—	—	—	—	—	—	
					1525,05	50,16	197342	6491	–	36308	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	129,4	853,43	19,95	110434	2581	74138	31655	153 456
					—	—	—	—	—	—	
					260,55	2,5	33715	323	–	11367	