31	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	129,4	295,86	18,11	38284	2343	–	33650	77 689
					277,75	1,87	35941	242	–	5755	
32	2108-0102-0703	Профилированная мембрана Planter Технониколь К=1,100;	м2	142,34	207		29464		29464	–	31 821
					–		–		–	2357	
		Итого по разделу 2					**84 875 895**				
							34 248 952				
	Раздел 3 Перемычки										
	3.1 Перемычки подвального этажа										
33	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31	443,45	249,42	13747	7732	1032	7843	23 317
					160,74	53,68	4983	1664	–	1727	
134	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,827	79562		65798		65798	–	71 062
					–		–		–	5264	
135	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,15661	84962,65	21154,46	13306	3313	384	7217	22 165
					61356,24	5427,5	9609	850	–	1642	
136	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,15661	12668,41	1628,25	1984	255	285	997	3 219
					9220,36	6,39	1444	1	–	238	
137	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15661	240429		37654		37654	–	40 666
					–		–		–	3012	

38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,423	93,49	2,21	507	12	268	158	718
					41,86	0,37	227	2	–	53	
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,423	146,41	3,32	794	18	511	184	1 056
					48,87	0,37	265	2	–	78	
	3.2 Перемычки 1 этажа										
140	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	47	443,45	249,43	20842	11723	1565	11891	35 352
					160,72	53,68	7554	2523	–	2619	
141	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,405	79562		111785		111785	–	120 728
					–		–		–	8943	
142	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,8276	84973,42	21152,73	70324	17506	2037	38138	117 139
					61359,35	5427,74	50781	4492	–	8677	
143	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,8276	12666,75	1625,18	10483	1345	1508	5267	17 010
					9219,43	3,62	7630	3	–	1260	
144	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8276	240429		198979		198979	–	214 897
					–		–		–	15918	

45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28,293	93,63	2,3	2649	65	1401	822	3 749
					41,81	0,28	1183	8	–	278	
46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	28,293	146,36	3,29	4141	93	2666	963	5 512
					48,85	0,49	1382	14	–	408	
147	1115-0403-0310	Нанесение жидко-керамического покрытия НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	359,2	1,6	898	4	5	712	1 739
					355,6	0,4	889	1	–	129	
148	2111-0601-0103	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5 °С до +150 °С, температура эксплуатации от -60 °С до +150 °С	л	5	2247		11235		11235	–	12 134
					–		–		–	899	
	3.3 Перемычки 2 этажа										
149	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	151	443,45	249,42	66961	37663	5028	38200	113 574
					160,73	53,66	24270	8103	–	8413	
150	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2193,94	1282,81	35103	20525	451	21759	61 411
					882,94	269,56	14127	4313	–	4549	
151	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,379	79562		587088		587088	–	634 055
					–		–		–	46967	

52	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,5545	84972,02	21152,78	132089	32882	3824	71637	220 024
					61359,28	5428,76	95383	8439	–	16298	
153	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,5545	12667,1	1626,25	19691	2528	2832	9893	31 951
					9219,04	3,86	14331	6	–	2367	
154	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7725	240429		185731		185731	–	200 589
					–		–		–	14858	
155	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 350 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,782	268794		210197		210197	–	227 013
					–		–		–	16816	
156	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	54,1137	93,62	2,31	5066	125	2679	1570	7 167
					41,8	0,26	2262	14	–	531	
157	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	54,1137	146,34	3,27	7919	177	5098	1844	10 544
					48,86	0,52	2644	28	–	781	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**70745783**	✓			
		Временные здания и сооружения (1 %)					707 458				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					1 858 499				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					1 466 235				

		Сметная стоимость в текущем уровне цен					74 777 974				
		НДС (12 %)					8 973 357				
		Стоимость строительства					**83 751 331**				

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Архитектурные решения по блоку 10

форма 2В

АКТ №7

выполненых работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебел	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены и перегородки										
27	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	228	26347,61	1900,48	6007255	433309		1252177	7840186
					5506,02	399,36	1255373	91054		580755	
28	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	342	49,56	1,05	16950	359		13144	32501
					47,54	0,5	16259	171		2407	
29	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,040;	м3	24,2	29021		702308	0		0	758493
					–			0		56185	
30	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,08	371040,49	2181,99	400724	2357		63330	501178
					62378,43	673,89	67369	728		37124	
31	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	87,17	23199,12	2375,6	2022267	207081		392707	2608172

					4344,96	499,2	378750	43515		193198		
32	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,6	371040,39	2182	222624	1309		35183	278432	
					62378,36	673,95	37427	404		20625		
33	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	7,4	33287,49	2375,6	246327	17579		34430	303218	
					4503,68	499,2	33327	3694		22461		
34	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,277	371040,18	2181,41	102778	604		16243	128543	
					62378,67	674,21	17279	187	–	9522		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**12450723**				**12450723**	
		Временные здания и сооружения (1 %)					124 507					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					327 082					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					258 046					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					13 160 358					
		НДС (12 %)					1 579 243					
		Стоимость строительства					**14 739 601**					

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" Мухамбетов А.А.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Генодрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой, 30Б"- 2-я очередь

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№7 от 26.03.2019г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№ №пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2019г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	930 283 287	130 000 000	114 400 000			15 600 000	130 000 000
	ВСЕГО:						15 600 000	130 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Comfort House City"
_____Мухамбетов А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
_____Жумагалиев М.Ж.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта:конструктивные решения по блокам 13,14

форма 2В

АКТ №1

выполненых работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перекрытие										
	1.3 Перекрытие 8 этажа										
19	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	6251	1283,67	18753	3851	5095	12545	33802
					3269	274,67	9807	824	–	2504	
20	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	54	6251,46	1283,85	337579	69328	91717	225821	608472
					3269,15	274,81	176534	14840	–	45072	
21	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	4125,67	962,33	24754	5774	6577	16067	44087
					2067,17	202,17	12403	1213	–	3266	
22	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	566,61	5807		3290304		3290304	–	3553528
					–		–		–	263224	
23	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2106,75	914,63	16854	7317	1747	11007	30090
					973,75	192,25	7790	1538	–	2229	

24	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
			м2	30,72	5807	178391	178391	–	192662	
					–	–	–	14271		
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	2,28799	217344	497281	497281	–	537063	
					–	–	–	39782		
26	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,2784	268794	74832	74832	–	80819	
					–	–	–	5987		
27	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,10944	240428	26312	26312	–	28417	
					–	–	–	2105		
28	1109-0301-0301	Балки (Б1) одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % К=4,000;								
			т конструкций	1,38104	41931,44	19328,19	57909	26693	8149	20514	84697
					16702,63	4825,35	23067	6664	–	6274	
29	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=4,000;								
			т	1,38104	12667,27	1626,31	17494	2246	2516	8789	28386
					9219,14	3,62	12732	5	–	2103	
30	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=4,000;								
			т	0,94608	418035		395495		395495	–	427135

					–		–		–	31640	
31	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,13984	240428		33621		33621	–	36311
					–		–		–	2690	
32	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,29512	268794		79326		79326	–	85672
					–		–		–	6346	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	38,60972	93,66	2,31	3616	89	1913	1121	5116
					41,8	0,26	1614	10	–	379	
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	38,60972	146,36	3,26	5651	126	3638	1316	7524
					48,87	0,52	1887	20	–	557	
	1.4 Перекрытие 9 этажа 14 блока										
35	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6251,5	1284	12503	2568	3397	8363	22535
					3269	274,5	6538	549	–	1669	
36	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	29	6251,45	1283,83	181292	37231	49256	121273	326770
					3269,14	274,79	94805	7969	–	24205	
37	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4125,5	962	8251	1924	2193	5355	14694
					2067	202	4134	404	–	1088	

38	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92										
			м2	294,18	5807		1708303		1708303	–	1844967
					–		–		–	136664	
39	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2106,75	914,5	8427	3658	874	5504	15045
					973,75	192,25	3895	769	–	1114	
40	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	15,36	5807		89196		89196	–	96332
					–		–		–	7136	
41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,17241	217344		254816		254816	–	275201
					–		–		–	20385	
42	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,1472	268794		39566		39566	–	42731
					–		–		–	3165	
43	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,10944	240428		26312		26312	–	28417
					–		–		–	2105	
44	1109-0301-0301	Балки (Б1) одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	1,38104	41931,44	19328,19	57909	26693	8149	20514	84697

					16702,63	4825,35	23067	6664	–	6274		
45	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=4,000;	т	1,38104	12667,27	1626,31	17494	2246	2516	8789	28386
					9219,14	3,62	12732	5	–	2103		
46	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=4,000;	т	0,94608	418035		395495		395495	–	427135
					–		–		–	31640		
47	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,13984	240428		33621		33621	–	36311
					–		–		–	2690		
48	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,29512	268794		79326		79326	–	85672
					–		–		–	6346		
49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	38,60972	93,66	2,31	3616	89	1913	1121	5116
					41,8	0,26	1614	10	–	379		
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	38,60972	146,36	3,26	5651	126	3638	1316	7524
					48,87	0,52	1887	20	–	557		
51	1109-0301-0301	Балки (Б2) одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,82097	41930,89	19328,36	34424	15868	4844	12194	50347
					16702,19	4824,78	13712	3961	–	3729		

52	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,82097	12666,72	1624,91	10399	1334	1496	5225	16874
					9219,58	3,65	7569	3	–	1250	
53	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,62196	418035		260001		260001	–	280801
					–		–		–	20800	
54	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09773	240428		23497		23497	–	25377
					–		–		–	1880	
55	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10128	268794		27223		27223	–	29401
					–		–		–	2178	
56	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,0907	93,65	2,32	2256	56	1193	699	3191
					41,8	0,25	1007	6	–	236	
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	24,0907	146,36	3,28	3526	79	2270	820	4694
					48,86	0,5	1177	12	–	348	
		Итого по разделу 1					**9 535 999**				
	Раздел 2 Покрытие										
58	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	6251	1283,67	18753	3851	5095	12545	33802
					3269	274,67	9807	824	–	2504	

59	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	54	6251,46	1283,85	337579	69328	91717	225821	608472
					3269,15	274,81	176534	14840	–	45072	
60	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	4125,67	962,33	24754	5774	6577	16067	44087
					2067,17	202,17	12403	1213	–	3266	
61	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	558,99	5807		3246055		3246055	–	3505739
					–		–		–	259684	
62	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2106,75	914,63	16854	7317	1747	11007	30090
					973,75	192,25	7790	1538	–	2229	
63	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	30,72	5807		178391		178391	–	192662
					–		–		–	14271	
64	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,28799	217344		497281		497281	–	537063
					–		–		–	39782	
65	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2784	268794		74832		74832	–	80819
					–		–		–	5987	