110	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,0845	22319,53	3704,14	1886	313	38	1470	3624
					18165,68	946,75	1535	80	–	268	
111	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0845	18757,4	1337,28	1585	113	24	1345	3164
					17136,09	355,03	1448	30	–	234	
112	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05074	241039		12230		12230	–	13208
					–		–		–	978	
113	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
114	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,11	32836,94	1478,38	36449	1641	28011	6512	46398
					6123,42	323,42	6797	359	–	3437	
	6.3 ПМ2										
115	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,07917	22306,43	3700,9	1766	293	35	1377	3394
					18163,45	947,33	1438	75	–	251	
116	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,07917	18769,74	1338,89	1486	106	23	1260	2966
					17140,33	353,67	1357	28	–	220	
117	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04541	241039		10946		10946	–	11822

					–		–		–	876	
118	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
119	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1	32838	1478	32838	1478	25236	5866	41800
					6124	322	6124	322	–	3096	

Итого по разделу 6 **450 631**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**	**10066553**
Временные здания и сооружения (1 %)		100 666
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)		264 449
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		208 633
Сметная стоимость в текущем уровне цен		10 640 301
НДС (12 %)		1 276 836
Стоимость строительства		**11 917 137**

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" _____ Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ Мухамбетов А.А.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: конструктивное решение по блоку 11

форма 2В

АКТ №3
выполненых работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перекрытие										
	1.3 Перекрытие 10 этажа										
19	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	6251,42	1283,83	225051	46218	61144	150547	405646
					3269,14	274,81	117689	9893	–	30048	
20	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	4125,6	962,2	20628	4811	5481	13389	36738
					2067,2	202,2	10336	1011	–	2721	
21	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	372,72	5807		2164385		2164385	–	2337536
					–		–		–	173151	
22	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2106,75	914,5	8427	3658	874	5504	15045
					973,75	192,25	3895	769	–	1114	
23	1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3405	1538	3405	1538	353	2168	6019
					1514	323	1514	323	–	446	

24	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	23,88	5807 –		138671 –		138671 –	– 11094	149765
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29696	217344 –		281886 –		281886 –	– 22551	304437
26	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1472	268794 –		39566 –		39566 –	– 3165	42731
27	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10944	240428 –		26312 –		26312 –	– 2105	28417
		Итого по разделу 1					**3 326 334**				
	Раздел 2 Покрытие										
28	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	6251,42 3269,14	1283,83 274,81	225051 117689	46218 9893	61144 –	150547 30048	405646
29	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	4125,6 2067,2	962,2 202,2	20628 10336	4811 1011	5481 –	13389 2721	36738

30	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	381,84	5807 –		2217345 –		2217345 –	– 177388	2394733
31	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2106,75 973,75	914,5 192,25	8427 3895	3658 769	874 –	5504 1114	15045
32	1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3405 1514	1538 323	3405 1514	1538 323	353 –	2168 446	6019
33	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	23,88	5807 –		138671 –		138671 –	– 11094	149765
34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29696	217344 –		281886 –		281886 –	– 22551	304437
35	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1472	268794 –		39566 –		39566 –	– 3165	42731
36	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10944	240428 –		26312 –		26312 –	– 2105	28417

2.1 Покрытие над машинным помещением

37	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	6251,38	1283,75	50011	10270	13588	33455	90143
					3269,13	274,88	26153	2199	–	6677	
38	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	4125,67	962,33	24754	5774	6577	16067	44087
					2067,17	202,17	12403	1213	–	3266	
39	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	88,86	5807		516010		516010	–	557291
					–		–		–	41281	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31086	217344		67564		67564	–	72969
					–		–		–	5405	
41	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0544	268794		14622		14622	–	15792
					–		–		–	1170	
		Итого по разделу 2					**4 163 813**				

Раздел 3 Лестница

3.5 Монолитная плита ПМ2 (8шт)

65	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=8,000;	м3	2,56	30276,56	1478,91	77508	3786	58045	15019	99929
					6123,83	323,05	15677	827	–	7402	

66	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,19032	217344 –		41365 –		41365 –	– 3309	44674
67	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,10648	209067 –		22261 –		22261 –	– 1781	24042
68	2106-0405-1406	Петля строповочная П5 К=8,000;	т	0,00256	639125 –		1636 –		1636 –	– 131	1767
		Итого по разделу 3					**170 412**				
		Раздел 4 Сборный разгрузочный ж/б пояс									
71	1107-0503-0101	Балки ростверка, масса до 1 т. Укладка НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	96	3689,93 1996,8	1557,64 563,09	354233 191693	149533 54057	13007 –	289985 51537	695755
72	2103-0201-1303	Разгрузочный железобетонный пояс К=4,000;	м3	22,76	18164 –		413413 –		413413 –	– 33073	446486
73	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 К=4,000;	шт.	200	33 –		6600 –		6600 –	– 528	7128
74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,18512	222453 –		41180 –		41180 –	– 3294	44474
75	2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=4,000;	т	0,08	1462637		117011		117011	–	126372

					–		–		–	9361	
	Итого по разделу 4						**1 320 215**				
	Раздел 5 Закладные детали шахты лифтов										
	5.1 ЗД1 (22шт)										
76	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР = 110 % К=22,000;	т закладных деталей	1,60336	100914,33	5823,4	161802	9337	4191	163101	350895
					92477,05	–	148274	–	–	25992	
77	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=22,000;	т	1,35256	240429		325195		325195	–	351211
					–		–		–	26016	
78	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=22,000;	т	0,2508	306480		76865		76865	–	83014
					–		–		–	6149	
	5.2 ЗД2 (22шт)										
79	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР = 110 % К=22,000;	т закладных деталей	1,47356	100914,11	5823,99	148703	8582	3851	149897	322488
					92476,72	–	136270	–	–	23888	
80	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=22,000;	т	1,24344	240429		298959		298959	–	322876
					–		–		–	23917	
81	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=22,000;	т	0,23012	306480		70527		70527	–	76169
					–		–		–	5642	
	Итого по разделу 5						**1 506 653**				
	Раздел 6 Покрытие шахты лифтов										
	6.1 БМ2 (для демонтажа двигателей)										

82	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,68176	41931,18 16702,36	19329,38 4824,28	28587 11387	13178 3289	4022 –	10126 3097	41810
83	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00948	217600 –		2063 –		2063 –	– 165	2228
84	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,537	416744 –		223792 –		223792 –	– 17903	241695
85	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0392	1426699 –		55927 –		55927 –	– 4474	60401
86	2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 20 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,09548	1513557 –		144514 –		144514 –	– 11561	156075
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,34	93,63 41,8	2,3 0,28	1998 892	49 6	1057 –	620 209	2827
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	21,34	146,39 48,88	3,28 0,47	3124 1043	70 10	2011 –	727 308	4159

6.2 ПМ1

89	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,0845	22319,53	3704,14	1886	313	38	1470	3624
					18165,68	946,75	1535	80	–	268	
90	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0845	18757,4	1337,28	1585	113	24	1345	3164
					17136,09	355,03	1448	30	–	234	
91	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05074	241039		12230		12230	–	13208
					–		–		–	978	
92	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
93	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,11	32836,94	1478,38	36449	1641	28011	6512	46398
					6123,42	323,42	6797	359	–	3437	
6.3 ПМ2											
94	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,07917	22306,43	3700,9	1766	293	35	1377	3394
					18163,45	947,33	1438	75	–	251	
95	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,07917	18769,74	1338,89	1486	106	23	1260	2966
					17140,33	353,67	1357	28	–	220	
96	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04541	241039		10946		10946	–	11822
					–		–		–	876	

97	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
98	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1	32838	1478	32838	1478	25236	5866	41800
					6124	322	6124	322	–	3096	

Итого по разделу 6		**651 421**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**	**11138848**
Временные здания и сооружения (1 %)		111 388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)		292 619
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		230 857
Сметная стоимость в текущем уровне цен		11 773 712
НДС (12 %)		1 412 845
Стоимость строительства		**13 186 558**

Сдал:
Директор ТОО "САС2012" Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" Мухамбетов А.А.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: конструктивное решение по блоку 10

форма 2В

АКТ №4
выполненых работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перекрытие										
	1.3 Перекрытие 10 этажа										
29	1107-0104-0101	Прогоны массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2881,33	953	8644	2859	816	7048	16947
					1656,33	334,67	4969	1004	–	1255	
30	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,45	89616		40327		40327	–	43553
					–		–		–	3226	
31	1107-0503-0110	Подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	443	249	886	498	67	505	1502
					160,5	53,5	321	107	–	111	
32	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3003		3003		3003	–	3243
					–		–		–	240	
33	2104-0305-0105	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3498		3498		3498	–	3778

						–		–		–	280	
34	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	6251,42	1283,82	206297	42366	56049	138001	371842
					3269,15	274,79	107882	9068	–	27544	
35	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	4125,86	962,29	28881	6736	7675	18744	51435
					2067,14	202,14	14470	1415	–	3810	
36	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	350,04	5807		2032682		2032682	–	2195297
					–		–		–	162615	
37	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	2106,8	914,6	10534	4573	1092	6879	18806
					973,8	192,2	4869	961	–	1393	
38	1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3405	1538	3405	1538	353	2168	6019
					1514	323	1514	323	–	446	
39	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27,12	5807		157486		157486	–	170085
					–		–		–	12599	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1814	217344		256770		256770	–	277312

					–	–	–	20542		
41	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1792	268794	48168	48168	–	52021	
					–	–	–	3853		
42	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1368	240428	32891	32891	–	35522	
					–	–	–	2631		
		Итого по разделу 1				**3 247 362**				
		Раздел 2 Покрытие								
43	1107-0104-0101	Прогоны массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2881,33	953	8644	2859	816	7048	16947
					1656,33	334,67	4969	1004	–	1255	
44	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,45	89616		40327		40327	–	43553
					–		–		–	3226	
45	1107-0503-0110	Подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	443	249	886	498	67	505	1502
					160,5	53,5	321	107	–	111	
46	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3003		3003		3003	–	3243
					–		–		–	240	

47	2104-0305-0105	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3498		3498		3498	–	3778
					–		–		–	280	
48	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	6251,47	1283,85	212550	43651	57748	142184	383113
					3269,15	274,82	111151	9344	–	28379	
49	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	4125,86	962,29	28881	6736	7675	18744	51435
					2067,14	202,14	14470	1415	–	3810	
50	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	359,88	5807		2089823		2089823	–	2257009
					–		–		–	167186	
51	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	2106,8	914,6	10534	4573	1092	6879	18806
					973,8	192,2	4869	961	–	1393	
52	1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3405	1538	3405	1538	353	2168	6019
					1514	323	1514	323	–	446	
53	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27,12	5807		157486		157486	–	170085
					–		–		–	12599	