| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 75,93 | 191,44 | 0,53 | 14536 | 40 | 11759 | 2591 | 18 497 |
| | | | | | 36,05 | 0,25 | 2737 | 19 | – | 1370 | |
| 349 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 75,93 | 567,68 | 100,07 | 43104 | 7598 | 19380 | 16527 | 64 401 |
| | | | | | 212,38 | 24,21 | 16126 | 1838 | – | 4770 | |
| 350 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000; | м2 стяжки | 2657,55 | 15,13 | 1,48 | 40200 | 3933 | 34177 | 2838 | 46 481 |
| | | | | | 0,79 | 0,37 | 2090 | 995 | – | 3443 | |
| 351 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % | м3 утеплителя | 9,9 | 10777,78 | 1687,37 | 106700 | 16705 | 66546 | 25438 | 142 709 |
| | | | | | 2368,59 | 424,34 | 23449 | 4201 | – | 10571 | |
| 352 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 75,93 | 567,68 | 100,07 | 43104 | 7598 | 19380 | 16527 | 64 401 |
| | | | | | 212,38 | 24,21 | 16126 | 1838 | – | 4770 | |
| 353 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=55,000; | м2 стяжки | 4176,15 | 15,13 | 1,48 | 63171 | 6180 | 53706 | 4460 | 73 041 |
| | | | | | 0,79 | 0,37 | 3285 | 1563 | – | 5410 | |
| 354 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,07897 | 14207,93 | 1354,94 | 1122 | 107 | 2 | 963 | 2 252 |
| | | | | | 12827,66 | 569,84 | 1013 | 45 | – | 167 | |
| 355 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07897 | 306480 | | 24203 | | 24203 | – | 26 139 |
| | | | | | – | | – | | – | 1936 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 1112-0101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 75,93 | 2236,73 | 14,28 | 169835 | 1084 | 158551 | 9718 | 193 917 |
| | | | | | 134,33 | 4,78 | 10200 | 363 | – | 14364 | |
| 357 | 1107-0512-0109 | Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 10 | 1454,9 | 830 | 14549 | 8300 | 1705 | 8581 | 24 980 |
| | | | | | 454,4 | 272,8 | 4544 | 2728 | – | 1850 | |
| 358 | 2104-0111-9912 | Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93 К=10,000; | м3 | 1,9 | 81332 | | 154531 | | 154531 | – | 166 893 |
| | | | | | – | | – | | – | 12362 | |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | | **5 223 535** | | | | |
| **Раздел 8 Кровля 14 блока** | | | | | | | | | | | |
| 359 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 272,01 | 567,7 | 100,07 | 154419 | 27221 | 69428 | 59207 | 230 716 |
| | | | | | 212,38 | 24,21 | 57770 | 6585 | – | 17090 | |
| 360 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять | м2 стяжки | 9520,35 | 15,13 | 1,48 | 144011 | 14089 | 122433 | 10169 | 166 514 |
| | | | | | 0,79 | 0,37 | 7489 | 3564 | – | 12334 | |
| 361 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % | м3 утеплителя | 35,2 | 10777,61 | 1687,27 | 379372 | 59392 | 236607 | 90445 | 507 402 |
| | | | | | 2368,55 | 424,35 | 83373 | 14937 | – | 37585 | |
| 362 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 272,01 | 567,7 | 100,07 | 154419 | 27221 | 69428 | 59207 | 230 716 |
| | | | | | 212,38 | 24,21 | 57770 | 6585 | – | 17090 | |
| 363 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять | м2 стяжки | 14960,55 | 15,13 | 1,48 | 226303 | 22140 | 192395 | 15979 | 261 665 |
| | | | | | 0,79 | 0,37 | 11768 | 5601 | – | 19383 | |
| 364 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,28289 | 14214,01 | 1353,88 | 4021 | 383 | 9 | 3447 | 8 065 |
| | | | | | 12828,31 | 562,06 | 3629 | 159 | – | 597 | |
| 365 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 | т | 0,28289 | 306480 | | 86700 | | 86700 | – | 93 636 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 6936 | |
| 366 | 1112-0101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно- | м2 кровли | 272,01 | 2236,72 | 14,26 | 608410 | 3879 | 567990 | 34812 | 694 680 |
| | | | | | 134,34 | 4,77 | 36541 | 1298 | – | 51458 | |
| 367 | 1112-0101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно- | м примыкани | 63 | 3648,87 | 27,38 | 229879 | 1725 | 197908 | 28199 | 278 724 |
| | | | | | 480,1 | 6,43 | 30246 | 405 | – | 20646 | |
| 368 | 1107-0512-0109 | Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных | 36 | 1454,83 | 830 | 52374 | 29880 | 6137 | 30890 | 89 925 |
| | | | | | 454,36 | 272,81 | 16357 | 9821 | – | 6661 | |
| 369 | 2104-0111-9912 | Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93 К=36,000; | м3 | 6,84 | 81332 | | 556311 | | 556311 | – | 600 816 |
| | | | | | – | | – | | – | 44505 | |
| | **8.1 Над машинным помещением** | | | | | | | | | | |
| 370 | 1112-0101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемо | 47,6 | 708,32 | 26,18 | 33716 | 1246 | 23550 | 8375 | 45 458 |
| | | | | | 187,39 | 3,84 | 8920 | 183 | – | 3367 | |
| 371 | 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на | м2 утепляемог | 47,6 | 869,05 | 51,68 | 41367 | 2460 | 15331 | 22190 | 68 642 |
| | | | | | 495,29 | 11,43 | 23576 | 544 | – | 5085 | |
| 372 | 2111-0101-0110 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 9,8056 | 34635 | | 339617 | | 339617 | – | 366 786 |
| | | | | | – | | – | | – | 27169 | |
| 373 | 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один | м2 изолируемо | 47,6 | 191,45 | 0,53 | 9113 | 25 | 7372 | 1624 | 11 596 |
| | | | | | 36,05 | 0,25 | 1716 | 12 | – | 859 | |
| 374 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 47,6 | 567,67 | 100,06 | 27021 | 4763 | 12149 | 10361 | 40 373 |
| | | | | | 212,37 | 24,22 | 10109 | 1153 | – | 2991 | |
| 375 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять | м2 стяжки | 1666 | 15,13 | 1,48 | 25200 | 2465 | 21425 | 1779 | 29 137 |
| | | | | | 0,79 | 0,37 | 1310 | 624 | – | 2158 | |
| 376 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % | м3 утеплителя | 6,2 | 10777,74 | 1687,42 | 66822 | 10462 | 41675 | 15931 | 89 373 |
| | | | | | 2368,55 | 424,35 | 14685 | 2631 | – | 6620 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 47,6 | 567,67 | 100,06 | 27021 | 4763 | 12149 | 10361 | 40 373 |
| | | | | | 212,37 | 24,22 | 10109 | 1153 | – | 2991 | |
| 378 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять | м2 стяжки | 2618 | 15,13 | 1,48 | 39602 | 3875 | 33668 | 2796 | 45 790 |
| | | | | | 0,79 | 0,37 | 2059 | 980 | – | 3392 | |
| 379 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,0495 | 14222,22 | 1353,54 | 704 | 67 | 2 | 603 | 1 412 |
| | | | | | 12828,28 | 565,66 | 635 | 28 | – | 105 | |
| 380 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 | т | 0,0495 | 306480 | | 15171 | | 15171 | – | 16 385 |
| | | | | | – | | – | | – | 1214 | |
| 381 | 1112-0101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно- | м2 кровли | 47,6 | 2236,7 | 14,24 | 106467 | 678 | 99395 | 6091 | 121 563 |
| | | | | | 134,33 | 4,77 | 6394 | 227 | – | 9005 | |
| 382 | 1107-0512-0109 | Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | сборных конструкци | 6 | 1454,83 | 830 | 8729 | 4980 | 1023 | 5148 | 14 987 |
| | | | | | 454,33 | 272,83 | 2726 | 1637 | – | 1110 | |
| 383 | 2104-0111-9912 | Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93 К=6,000; | м3 | 1,14 | 81332 | | 92718 | | 92718 | – | 100 135 |
| | | | | | – | | – | | – | 7417 | |
| | | **Итого по разделу 8** | | | | | **4 154 869** | | | | |
| | | **Раздел 12 Ограждение лоджий** | | | | | | | | | |
| | | **12.1 ОГР1=52 шт** | | | | | | | | | |
| 511 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа | м3 кладки | 23,7744 | 40627,31 | 2375,58 | 965890 | 56478 | 802340 | 110614 | 1 162 624 |
| | | | | | 4503,67 | 499,19 | 107072 | 11868 | – | 86120 | |
| 512 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,21944 | 371039,92 | 2182,83 | 81421 | 479 | 67254 | 12867 | 101 831 |
| | | | | | 62376,96 | 674,44 | 13688 | 148 | – | 7543 | |
| 513 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=52,000; | т стальных элементов | 1,10604 | 72201,73 | 6450,94 | 79858 | 7135 | 9201 | 76634 | 169 011 |
| | | | | | 57431,92 | 1285,67 | 63522 | 1422 | – | 12519 | |
| 514 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой | т | 0,50804 | 240429 | | 122148 | | 122148 | – | 131 920 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 9772 | |
| 515 | 2105-0103-0111 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными | т | 0,598 | 1426699 | | 853166 | | 853166 | – | 921 419 |
| | | | | | – | | – | | – | 68253 | |
| 516 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=52,000; | т | 0,0234 | 321794,87 | 2179,49 | 7530 | 51 | – | 6825 | 15 503 |
| | | | | | 319615,38 | 897,44 | 7479 | 21 | – | 1148 | |
| 517 | 2113-0201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=52,000; | шт. | 260 | 29 | | 7540 | | 7540 | – | 8 143 |
| | | | | | – | | – | | – | 603 | |
| | **12.2 ОГР2=7шт** | | | | | | | | | | |
| 518 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=7,000; | м3 кладки | 8,2656 | 40627,42 | 2375,63 | 335810 | 19636 | 278948 | 38457 | 404 208 |
| | | | | | 4503,73 | 499,18 | 37226 | 4126 | – | 29941 | |
| 519 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,07539 | 371057,17 | 2188,62 | 27974 | 165 | 23106 | 4421 | 34 987 |
| | | | | | 62382,28 | 676,48 | 4703 | 51 | – | 2592 | |
| 520 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=7,000; | т стальных элементов | 0,38661 | 72201,96 | 6450,95 | 27914 | 2494 | 3216 | 26787 | 59 077 |
| | | | | | 57432,55 | 1285,53 | 22204 | 497 | – | 4376 | |
| 521 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой | т | 0,19341 | 240429 | | 46501 | | 46501 | – | 50 221 |
| | | | | | – | | – | | – | 3720 | |
| 522 | 2105-0103-0111 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными | т | 0,1932 | 1426699 | | 275638 | | 275638 | – | 297 689 |
| | | | | | – | | – | | – | 22051 | |
| 523 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=7,000; | т | 0,00763 | 321756,23 | 2096,99 | 2455 | 16 | – | 2226 | 5 055 |
| | | | | | 319659,24 | 917,43 | 2439 | 7 | – | 374 | |
| 524 | 2113-0201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=7,000; | шт. | 84 | 29 | | 2436 | | 2436 | – | 2 631 |
| | | | | | – | | – | | – | 195 | |
| | **Итого по разделу 12** | | | | | | **3 364 319** | | | | |
| | **Итого** | | | | | | **92 369 869** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1 %) | | | | | | 923 699 | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%) | 2 426 566 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | 1 914 403 |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | 97 634 536 |
| НДС (12 %) | 11 716 144 |
| Стоимость строительства | **109 350 680** |

**Сдал:**
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

**Принял:**
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.

**Заказчик: ТОО "Comfort House City"**
**Генодрядчик: ТОО "СДС2012"**
**Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой, 30Б"- 2-я очередь**

# С п р а в к а
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за март 2020г.

| | Код застройщика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №7 от 26.03.2019г. | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| | | | Стоимость выполненных работ из графы №2 | | | | | |
| №№пп | Наименование объекта | С начала года по отчётный месяц включительно | В отчётном месяце | СМР в ценах 2019г. | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | НДС 12% | Всего гр.3+4+5+6 |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Строительно-монтажные работы** | **1 184 900 497** | **140 200 210** | **125 178 759** | | | **15 021 451** | **140 200 210** |
| | **ВСЕГО:** | | | | | | **15 021 451** | **140 200 210** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Директор: ТОО "Comfort House City"**
**Мухамбетов А.А.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "СДС2012"**
**Жумагалиев М.Ж.**

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземн паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая оч дь
Наименование объекта: Архитектурное решение по блоку 12

форма 2В

# АКТ №1
## выполненых работ за март 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| | **1.4 Стены с 3 по 10 этажи** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1108-0201-1005 | Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с | м3 кладки | 865,01 | 26347,61 | 1900,48 | 22790943 | 1643934 | 16384247 | 4750637 | 29 744 906 |
| | | | | | 5506,02 | 399,36 | 4762762 | 345450 | – | 2203326 | |
| 28 | 1115-0204-0301 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 % | м2 оштукатури | 1441,68 | 49,56 | 1,05 | 71449 | 1518 | 1388 | 55410 | 137 008 |
| | | | | | 47,54 | 0,5 | 68543 | 720 | – | 10149 | |
| 29 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 134,94125 | 29021 | | 3916130 | | 3916130 | – | 4 229 420 |
| | | | | | – | | – | | – | 313290 | |
| 30 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 6,90471 | 371040,49 | 2181,99 | 2561927 | 15066 | 2116156 | 404883 | 3 204 155 |
| | | | | | 62378,43 | 673,89 | 430705 | 4653 | – | 237345 | |
| 31 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 794,4 | 23199,12 | 2375,6 | 18429377 | 1887177 | 13090564 | 3578826 | 23 768 859 |
| | | | | | 4344,96 | 499,2 | 3451636 | 396564 | – | 1760656 | |
| 32 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес ких изделий | 6,33731 | 371040,39 | 2182 | 2351398 | 13828 | 1942259 | 371611 | 2 940 850 |
| | | | | | 62378,36 | 673,95 | 395311 | 4271 | – | 217841 | |
| 33 | 1108-0201-0101 | Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте | м3 кладки | 159,68 | 33287,49 | 2375,6 | 5315347 | 379336 | 4216863 | 742940 | 6 542 950 |
| | | | | | 4503,68 | 499,2 | 719148 | 79712 | – | 484663 | |
| 34 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | металличес ких изделий | 1,27853 | 371040,18 | 2181,41 | 474386 | 2789 | 391844 | 74972 | 593 307 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 62378,67 | 674,21 | 53 | 862 | – | 43949 | |
| | **1.5 Тех.этаж** | | | | | | | | | | |
| 35 | 1108-0201-1005 | Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с | м3 кладки | 32,262 | 26347,56 | 1900,47 | 850025 | 61313 | 611077 | 177183 | 1 109 385 |
| | | | | | 5506,01 | 399,36 | 177635 | 12884 | – | 82177 | |
| 36 | 1115-0204-0301 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой | 53,77 | 49,56 | 1,06 | 2665 | 57 | 52 | 2066 | 5 109 |
| | | | | | 47,54 | 0,5 | 2556 | 27 | – | 378 | |
| 37 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной | м3 | 5,03287 | 29021 | | 146059 | | 146059 | – | 157 744 |
| | | | | | – | | – | | – | 11685 | |
| 38 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,24622 | 371042,16 | 2180,98 | 91358 | 537 | 75462 | 14438 | 114 260 |
| | | | | | 62379,17 | 674,19 | 15359 | 166 | – | 8464 | |
| 39 | 1108-0201-1003 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с | м3 кладки | 50,317 | 27742,31 | 1959,87 | 1395910 | 98615 | 995112 | 300303 | 1 831 910 |
| | | | | | 6005,58 | 411,85 | 302183 | 20723 | – | 135697 | |
| 40 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,4284 | 371041,08 | 2182,54 | 158954 | 935 | 131296 | 25121 | 198 801 |
| | | | | | 62378,62 | 674,6 | 26723 | 289 | – | 14726 | |
| 41 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 28,58 | 23281,14 | 2375,61 | 665375 | 67895 | 468765 | 132973 | 862 216 |
| | | | | | 4503,67 | 499,2 | 128715 | 14267 | – | 63868 | |
| 42 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | металличес ких изделий | 0,26267 | 371039,71 | 2181,44 | 97461 | 573 | 80503 | 15403 | 121 893 |
| | | | | | 62378,65 | 673,85 | 16385 | 177 | – | 9029 | |
| 43 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 58,65 | 23199,11 | 2375,6 | 1360628 | 139329 | 966467 | 264222 | 1 754 838 |
| | | | | | 4344,96 | 499,2 | 254832 | 29278 | – | 129988 | |
| 44 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | металличес ких изделий | 0,53554 | 371040,45 | 2182,84 | 198707 | 1169 | 164132 | 31403 | 248 519 |
| | | | | | 62378,16 | 674,09 | 33406 | 361 | – | 18409 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1108-0201-0101 | Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 12,58 | 33287,44 | 2375,6 | 418756 | 29885 | 332215 | 58530 | 515 469 |
| | | | | | 4503,66 | 499,21 | 56656 | 6280 | – | 38183 | |
| 46 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес ких изделий | 0,11415 | 371038,11 | 2181,34 | 42354 | 249 | 34985 | 6693 | 52 971 |
| | | | | | 62374,07 | 674,55 | 7120 | 77 | – | 3924 | |
| | **1.6 Кладка парапета и стен машинного помещения** | | | | | | | | | | |
| 47 | 1108-0201-1005 | Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с | м3 кладки | 17,88 | 26347,65 | 1900,5 | 471096 | 33981 | 338667 | 98198 | 614 838 |
| | | | | | 5506,04 | 399,38 | 98448 | 7141 | – | 45544 | |
| 48 | 1115-0204-0301 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 % | м2 оштукатури | 29,8 | 49,56 | 1,04 | 1477 | 31 | 29 | 1146 | 2 833 |
| | | | | | 47,55 | 0,5 | 1417 | 15 | – | 210 | |
| 49 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 2,78928 | 29021 | | 80948 | | 80948 | – | 87 424 |
| | | | | | – | | – | | – | 6476 | |
| 50 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес ких изделий | 0,131 | 371045,8 | 2183,21 | 48607 | 286 | 40149 | 7683 | 60 793 |
| | | | | | 62381,68 | 679,39 | 8172 | 89 | – | 4503 | |
| 51 | 1108-0201-1003 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с | м3 кладки | 30,73 | 27742,27 | 1959,88 | 852520 | 60227 | 607742 | 183403 | 1 118 797 |
| | | | | | 6005,56 | 411,85 | 184551 | 12656 | – | 82874 | |
| 52 | 1115-0204-0301 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 % | м2 оштукатури ваемой | 52,98 | 49,57 | 1,06 | 2626 | 56 | 51 | 2036 | 5 035 |
| | | | | | 47,55 | 0,49 | 2519 | 26 | – | 373 | |
| 53 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 2,75496 | 29021 | | 79952 | | 79952 | – | 86 348 |
| | | | | | – | | – | | – | 6396 | |
| 54 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,19967 | 371042,22 | 2183,6 | 74086 | 436 | 61195 | 11708 | 92 658 |
| | | | | | 62377,92 | 671,11 | 12455 | 134 | – | 6864 | |
| 55 | 1108-0201-1003 | Стены наружные (парапета) из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с | м3 кладки | 46,783 | 27742,32 | 1959,88 | 1297869 | 91689 | 925221 | 279210 | 1 703 245 |
| | | | | | 6005,58 | 411,84 | 280959 | 19267 | – | 126166 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,37007 | 371040,61 | 2183,37 | 137311 | 808 | 113419 | 21700 | 171 732 |
| | | | | | 62377,39 | 672,85 | 23084 | 249 | – | 12721 | |
| 57 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича (парапета). Кладка при высоте этажа | м3 кладки | 6,43 | 23281,03 | 2375,58 | 149697 | 15275 | 105463 | 29917 | 193 983 |
| | | | | | 4503,73 | 499,22 | 28959 | 3210 | – | 14369 | |
| 58 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,04041 | 371046,77 | 2177,68 | 14994 | 88 | 12385 | 2371 | 18 754 |
| | | | | | 62385,55 | 692,9 | 2521 | 28 | – | 1389 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **82 291 010** | | | | |
| | | **Раздел 2 Перемычки** | | | | | | | | | |
| | | **2.3 Перемычки 2-10 этажей** | | | | | | | | | |
| 90 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=9,000; | сборных конструкций | 675 | 443,45 | 249,43 | 299327 | 168362 | 22474 | 170763 | 507 697 |
| | | | | | 160,73 | 53,66 | 108491 | 36223 | – | 37607 | |
| 91 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=9,000; | м3 | 23,544 | 79562 | | 1873208 | | 1873208 | – | 2 023 065 |
| | | | | | – | | – | | – | 149857 | |
| 92 | 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=9,000; | шт. сборных конструкций | 117 | 2193,92 | 1282,82 | 256689 | 150090 | 3298 | 159111 | 449 064 |
| | | | | | 882,91 | 269,56 | 103301 | 31539 | – | 33264 | |
| 93 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=9,000; | м3 | 16,065 | 79562 | | 1278164 | | 1278164 | – | 1 380 417 |
| | | | | | – | | – | | – | 102253 | |
| 94 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные | т конструкций | 6,23034 | 84972,09 | 21153,58 | 529405 | 131794 | 15324 | 287112 | 881 838 |
| | | | | | 61358,93 | 5427,79 | 382287 | 33817 | – | 65321 | |
| 95 | 1109-0501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных | т | 6,23034 | 12667,21 | 1626,07 | 78921 | 10131 | 11352 | 39648 | 128 055 |
| | | | | | 9219,08 | 3,69 | 57438 | 23 | – | 9486 | |
| 96 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой | т | 3,85866 | 240429 | | 927734 | | 927734 | – | 1 001 953 |
| | | | | | – | | – | | – | 74219 | |
| 97 | 2105-0106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из | т | 2,37168 | 268794 | | 637493 | | 637493 | – | 688 492 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 50999 | |
| 98 | 1107-0104-0101 | Прогоны массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях | сборных конструкций | 9 | 2880,78 | 952,67 | 25927 | 8574 | 2446 | 21144 | 50 837 |
| | | | | | 1656,33 | 334,67 | 14907 | 3012 | – | 3766 | |
| 99 | 2104-0106-9901 | Прогоны железобетонные для гражданского строительства из | м3 | 1,35 | 89616 | | 120982 | | 120982 | – | 130 661 |
| | | | | | – | | – | | – | 9679 | |
| 100 | 1107-0503-0110 | Подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=9,000; | сборных конструкций | 18 | 443,39 | 249,39 | 7981 | 4489 | 599 | 4554 | 13 538 |
| | | | | | 160,72 | 53,67 | 2893 | 966 | – | 1003 | |
| 101 | 2104-0305-0104 | Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 | шт. | 18 | 3003 | | 54054 | | 54054 | – | 58 378 |
| | | | | | – | | – | | – | 4324 | |
| 102 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=9,000; | м2 | 429,966 | 93,64 | 2,31 | 40260 | 993 | 21294 | 12476 | 56 955 |
| | | | | | 41,8 | 0,25 | 17973 | 108 | – | 4219 | |
| 103 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями | м2 | 429,966 | 146,36 | 3,27 | 62928 | 1408 | 40511 | 14644 | 83 778 |
| | | | | | 48,86 | 0,5 | 21009 | 214 | – | 6206 | |
| | **2.4 Перемычки технического этажа** | | | | | | | | | | |
| 104 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | сборных конструкций | 47 | 443,45 | 249,43 | 20842 | 11723 | 1565 | 11891 | 35 352 |
| | | | | | 160,72 | 53,68 | 7554 | 2523 | – | 2619 | |
| 105 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 1,938 | 79562 | | 154191 | | 154191 | – | 166 526 |
| | | | | | – | | – | | – | 12335 | |
| 106 | 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса | сборных конструкций | 2 | 2194 | 1283 | 4388 | 2566 | 56 | 2720 | 7 677 |
| | | | | | 883 | 269,5 | 1766 | 539 | – | 569 | |
| 107 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,27 | 79562 | | 21482 | | 21482 | – | 23 201 |
| | | | | | – | | – | | – | 1719 | |
| 108 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные | т конструкций | 0,2008 | 84975,1 | 21155,38 | 17063 | 4248 | 494 | 9254 | 28 422 |
| | | | | | 61359,56 | 5433,27 | 12321 | 1091 | – | 2105 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1109-0501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных | ( | 0,2008 | 12669,32 | 1628,49 | ( ,44 | 327 | 366 | 1278 | 4 128 |
| | | | | | 9218,13 | 4,98 | 1851 | 1 | – | 306 | |
| 110 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой | т | 0,2008 | 240429 | | 48278 | | 48278 | – | 52 140 |
| | | | | | – | | – | | – | 3862 | |
| 111 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 6,6264 | 93,87 | 2,41 | 622 | 16 | 329 | 193 | 880 |
| | | | | | 41,8 | 0,3 | 277 | 2 | – | 65 | |
| 112 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями | м2 | 6,6264 | 146,23 | 3,17 | 969 | 21 | 624 | 226 | 1 291 |
| | | | | | 48,9 | 0,6 | 324 | 4 | – | 96 | |
| | **2.5 Перемычки машинного помещения** | | | | | | | | | | |
| 113 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных | 9 | 443,56 | 249,44 | 3992 | 2245 | 300 | 2277 | 6 771 |
| | | | | | 160,78 | 53,67 | 1447 | 483 | – | 502 | |
| 114 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,302 | 79562 | | 24028 | | 24028 | – | 25 950 |
| | | | | | – | | – | | – | 1922 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | | **7 807 066** | | | | |
| | **Раздел 3 Окна** | | | | | | | | | | |
| | **3.2 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 120 | 1110-0501-0704 | Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых | м2 | 59,4 | 1592,42 | 27,09 | 94590 | 1609 | 20694 | 65312 | 172 694 |
| | | | | | 1216,95 | 4,75 | 72287 | 282 | – | 12792 | |
| 121 | 2109-0301-0223 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 20,4 | 48281 | | 984932 | | 984932 | – | 1 063 727 |
| | | | | | – | | – | | – | 78795 | |
| 122 | 2109-0301-0222 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 25,65 | 58650 | | 1504373 | | 1504373 | – | 1 624 723 |
| | | | | | – | | – | | – | 120350 | |
| 123 | 2109-0301-0222 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 13,35 | 58650 | | 782978 | | 782978 | – | 845 616 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 62638 | | |
| 124 | 1110-0501-0703 | Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. | м2 | 2,701 | 55955,94 | 27,77 | 151137 | 75 | 147388 | 3318 | 166 811 | |
| | | | | | 1360,24 | 4,81 | 3674 | 13 | – | 12356 | | |
| 125 | 2109-0301-0225 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 2,701 | 53542 | | 144617 | | 144617 | – | 156 186 | |
| | | | | | – | | – | | – | 11569 | | |
| 126 | 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 2,0125 | 2683,23 | 166,96 | 5400 | 336 | 2633 | 2328 | 8 346 | |
| | | | | | 1207,95 | 77,52 | 2431 | 156 | – | 618 | | |
| 127 | 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые | м2 | 2,0125 | 22437 | | 45154 | | 45154 | – | 48 766 | |
| | | | | | – | | – | | – | 3612 | | |
| 128 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % | п/м | 24,61 | 1071,03 | 4,75 | 26358 | 117 | 20791 | 4955 | 33 818 | |
| | | | | | 221,45 | 2,28 | 5450 | 56 | – | 2505 | | |
| 129 | 2109-0205-0106 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 380 мм ГОСТ 23166-99 | м | 24,61 | 1824 | | 44889 | | 44889 | – | 48 480 | |
| | | | | | – | | – | | – | 3591 | | |
| | **3.3 2 этаж** | | | | | | | | | | | |
| 131 | 1110-0501-0704 | Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. | м2 | 86,561 | 1592,44 | 27,09 | 137843 | 2345 | 30157 | 95177 | 251 662 | |
| | | | | | 1216,96 | 4,75 | 105341 | 411 | – | 18642 | | |
| 132 | 2109-0301-0223 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным | м2 | 20,4 | 48281 | | 984932 | | 984932 | – | 1 063 727 | |
| | | | | | – | | – | | – | 78795 | | |
| 133 | 2109-0301-0225 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 3,4225 | 53542 | | 183247 | | 183247 | – | 197 907 | |
| | | | | | – | | – | | – | 14660 | | |
| 134 | 2109-0301-0222 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 26,4435 | 58650 | | 1550911 | | 1550911 | – | 1 674 984 | |
| | | | | | – | | – | | – | 124073 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2109-0301-0224 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 22,509 | 62798 | | 1413520 | | 1413520 | – | 1 526 602 |
| | | | | | – | | – | | – | 113082 | |
| 136 | 2109-0301-0222 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 13,786 | 58650 | | 808549 | | 808549 | – | 873 233 |
| | | | | | – | | – | | – | 64684 | |
| 137 | 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 10,416 | 2683,18 | 167,15 | 27948 | 1741 | 13627 | 12046 | 43 194 |
| | | | | | 1207,76 | 77,19 | 12580 | 804 | – | 3200 | |
| 138 | 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со | м2 | 10,416 | 22437 | | 233704 | | 233704 | – | 252 400 |
| | | | | | – | | – | | – | 18696 | |
| 139 | 1110-0501-0402 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % | п/м | 17,37 | 1562,52 | 9,33 | 27141 | 162 | 23098 | 3563 | 33 160 |
| | | | | | 223,43 | 4,49 | 3881 | 78 | – | 2456 | |
| 140 | 2109-0205-0109 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 560 мм ГОСТ 23166-99 | м | 17,37 | 2753 | | 47820 | | 47820 | – | 51 646 |
| | | | | | – | | – | | – | 3826 | |
| | **3.4 3-10 этажи** | | | | | | | | | | |
| 142 | 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- | м2 проемов | 83,328 | 2683,05 | 167,06 | 223573 | 13921 | 109013 | 96362 | 345 530 |
| | | | | | 1207,75 | 77,16 | 100639 | 6430 | – | 25595 | |
| 143 | 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с | м2 | 83,328 | 22437 | | 1869630 | | 1869630 | – | 2 019 200 |
| | | | | | – | | – | | – | 149570 | |
| 144 | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, | м2 проемов | 406,8288 | 2287,15 | 166,12 | 930480 | 67583 | 410742 | 435535 | 1 475 296 |