4.1 Лифт грузоподъемностью 1000 кг

31	1303-0501-0114	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	969852	26341	969852	26341	62659	540162	1630815
					880852	4660	880852	4660	–	120801	
32	1303-0501-0115	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования.	остановка	-2	57005,5	1065,5	-114011	-2131	-10450	-62183	-190290
					50715	255	-101430	-510	–	-14096	
33	1303-0501-0116	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования.	м	-12,67	15289,03	139,15	-193712	-1763	-17930	-106289	-324001
					13734,73	17,76	-174019	-225	–	-24000	
34	5110-0101-1603 (об)	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	10895552		10895552		–	–	10895552
					–		–		10895552	–	
35	5110-0101-7774 (об)	Доплата на каждую дополнительную остановку свыше 9 остановок к 5110-0101-1603 (лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг,	остановка	1	222000		222000		–	–	222000
					–		–		222000	–	

Итого по разделу 4 **12 234 076**

в том числе

- оборудование, тенге 11 117 552

Раздел 5 Блок 14

36	1303-0501-0114	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	969852	26341	969852	26341	62659	540162	1630815
					880852	4660	880852	4660	–	120801	

37	1303-0501-0115	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования.	остановка	-3	57005,67	1065,67	-171017	-3197	-15676	-93276	-285436
					50714,67	255,67	-152144	-767	–	-21143	
38	1303-0501-0116	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования.	м	-15,97	15288,85	139,07	-244163	-2221	-22598	-133973	-408387
					13734,75	17,78	-219344	-284	–	-30251	
39	5110-0101-1603 (об)	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	10895552		10895552		–	–	10895552
					–		–		10895552	–	

Итого по разделу 5	**11 832 544**
в том числе	
- оборудование, тенге	10 895 552
Итого по разделам	**48 219 071**
Итого по разделам без оборудования	**4 530 329**
Временные здания и сооружения (1 %)	45 303
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)	119 012
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	93 893
- оборудование, тенге	43 688 742
Сметная стоимость в текущем уровне цен	48 477 279
НДС (12 %)	5 817 274
Стоимость строительства	**54 294 553**

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" Жумагалиев М.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" Мухамбетов А.А.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование строительства и его адрес: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой, 30Б"- 2-я очередь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	26.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июль месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в ценах 2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
А	1	2	3			4	5		6	7
Строительно-монтажные работы	**1 903 024 791**	**98 437 877**	**86 625 332**						**11 812 545**	**110 250 422**
ВСЕГО:									**11 812 545**	**110 250 422**

М.П. Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ **Мухамбетов А.А.**
(должность, Ф.И.О.,подпись)

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "СДС2012" _____ **Жумагалиев М.Ж.**
(должность, Ф.И.О.,подпись)

Заказчик: ТОО "Comfort House City"

Подрядчик: ТОО "СДС2012"

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

АКТ
приемки выполненых работ
за октябрь 2020 года

на **Конструктивное решение. Блоки 9 и 16** работы

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундаменты										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,39	5465,9	1677,81	40393	12399	21970	10368	54822
					815,16	693,37	6024	5124	–	4061	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,88	19925	1079,8	137084	7429	121537	8804	157559
					1179,94	226,31	8118	1557	–	11671	
3	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных	54	2191,74	1135,06	118354	61293	17887	72664	206299
					725,44	414,93	39174	22406	–	15281	
4	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных	70	4686,03	2689,31	328022	188252	46680	194072	563862
					1329,86	1019,69	93090	71378	–	41768	
5	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=22,000;	м3	6,446	25666		165443		165443	–	178678
					–		–		–	13235	
6	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=32,000;	м3	12,736	23964		305206		305206	–	329622
					–		–		–	24416	

7	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=70,000;	м3	57,05	22647		1292011		1292011	–	1395372
					–		–		–	103361	
8	1107-0101-0110	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3575	2187	7150	4374	–	4731	12831
					1388	616,5	2776	1233	–	950	
9	1107-0101-0111	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	5352,8	3390,6	53528	33906	–	33701	94207
					1962,2	893,8	19622	8938	–	6978	
10	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные	м3	20,82	38357		798593		798593	–	862480
					–		–		–	63887	
11	1106-0101-0101	Заделка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,91	19924,81	1079,54	77906	4221	69072	5002	89541
					1179,8	226,09	4613	884	–	6633	
		Итого по разделу 1					**3 945 273**				
	Раздел 2 Стены										
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	21,07	29518,04	2375,61	621945	50054	476998	98032	777575
					4503,7	499,19	94893	10518	–	57598	
13	1108-0301-0102	Стены из бетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,04	20984,6	2078,64	126747	12555	91292	23750	162537
					3791,39	436,75	22900	2638	–	12040	
		Итого по разделу 2					**940 112**				
	Раздел 3 Покрытие										
14	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в	сборных конструкций	10	5930,2	1465	59302	14650	21024	32208	98831
					2362,8	366,7	23628	3667	–	7321	
15	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм,	м2	70,95	5807		412007		412007	–	444968

					–		–		–	32961	
16	1107-0503-0104	Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка НР = 118 %	сборных конструкций	2	4308	2051	8616	4102	99	6366	16181
					2207,5	490	4415	980	–	1199	
17	2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	1,2	98610		118332		118332	–	127799
					–		–		–	9467	
18	1107-0503-0110	Опорные подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	сборных конструкций	2	443	249	886	498	67	505	1502
					160,5	53,5	321	107	–	111	
19	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140	шт.	2	3003		6006		6006	–	6486
					–		–		–	480	
20	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0066	711363,64	6515,15	4695	43	4273	457	5564
					57424,24	1212,12	379	8	–	412	
		Итого по разделу 3					**701 331**				
		Раздел 4 Рампа въезда									
21	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	13,1	5465,95	1677,86	71604	21980	38946	18379	97182
					815,11	693,44	10678	9084	–	7199	
22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	19409,23	1079,23	25232	1403	22295	1663	29047
					1180	226,15	1534	294	–	2152	
27	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10,3	29518,06	2375,63	304036	24469	233179	47923	380116
					4503,69	499,22	46388	5142	–	28157	
		Итого по разделу 4					**506 345**				
		Раздел 6 Эвакуационный выход									
		6.1 Плита перекрытия									
43	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4126	963	4126	963	1096	2677	7347
					2067	202	2067	202	–	544	

44	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм,	м2	3	5807		17421		17421	–	18815
					–		–		–	1394	
	6.2 Лобовые балки										
45	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1176	70569,73	25510,2	8299	3000	1190	3473	12714
					34940,48	7857,14	4109	924	–	942	
46	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных	т	0,1176	12661,56	1624,15	1489	191	214	748	2416
					9217,69	–	1084	–	–	179	
47	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №	т	0,1176	418035		49161		49161	–	53094
					–		–		–	3933	
48	1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг НР = 80 %	м2 горизонтальной проекции	3,6	2455,28	71,67	8839	258	3404	4285	14174
					1438,06	49,72	5177	179	–	1050	
	6.3 Косоуры										
49	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж косоуров НР = 69 %	т конструкций	0,28188	70597,42	25521,5	19900	7194	2857	8324	30482
					34940,4	7857,95	9849	2215	–	2258	
50	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,28188	12668,51	1624,8	3571	458	514	1794	5794
					9220,24	3,55	2599	1	–	429	
51	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали	т	0,28188	297001		83719		83719	–	90417
					–		–		–	6698	
52	1146-0303-0105	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	1,6	104763,13	1058,13	167621	1693	52556	95904	284607
					70857,5	499,38	113372	799	–	21082	

53	1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг НР = 80 %	горизонтальной проекции (поэтажно)	10,7	2454,77	71,68	26266	767	10113	12734	42120
					1437,94	49,63	15386	531	–	3120	
6.4 Крепление изделий											
54	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,03429	711315,25	6445,03	24391	221	22201	2375	28907
					57421,99	1283,17	1969	44	–	2141	
55	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,01812	240429		4357		4357	–	4706
					–		–		–	349	
56	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,00604	339869		2053		2053	–	2217
					–		–		–	164	
57	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной	т	0,00942	253815		2391		2391	–	2582
					–		–		–	191	
58	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной	т	0,00071	228878		163		163	–	176
					–		–		–	13	
59	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	309470		1114		1114	–	1203
					–		–		–	89	
6.5 Ступени											
60	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	27,6	1321,12	51,7	36463	1427	846	41044	83708
					1238,77	21,49	34190	593	–	6201	
61	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	27,6	2952		81475		81475	–	87993
					–		–		–	6518	
6.6 Ограждение лестницы											

62	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,7	652,99	76,21	5681	663	653	5475	12048
					501,72	31,61	4365	275	–	892	
63	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	8,7	11643		101294		101294	–	109398
					–		–		–	8104	
	6.8 Стены надземной части										
66	1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 420 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,9	30626,67	2704,96	395084	34894	301979	61623	493244
					4512,48	624,03	58211	8050	–	36537	

Итого по разделу 6		**1 388 162**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**	**7 481 223**
Временные здания и сооружения (1 %)		74 812
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)		196 532
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		155 051
Сметная стоимость в текущем уровне цен		7 907 619
НДС (12 %)		948 914
Всего		**8 856 533**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ Мухамбетов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС2012" _____ Жумагалиев М.Ж.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

АКТ
приемки выполненых работ
за октябрь 2020 года

на **Архитектурные решения. Блоки 9 и 16** работы
Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Изоляционные работы										
1	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без	407,6	605,54	26,39	246818	10756	–	217131	501065
					579,15	6,24	236062	2544	–	37116	
2	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012	м3	20,38	29021		591448		591448	–	638764
					–		–		–	47316	
3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	407,6	853,43	19,95	347860	8131	233530	99711	483377
					260,55	2,5	106199	1017	–	35806	
4	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	407,6	295,86	18,1	120592	7379	–	105998	244717
					277,76	1,87	113213	763	–	18127	
5	2108-0102-0703	Профилированная мембрана Planter Технониколь К=1,100;	м2	448,36	207		92811		92811	–	100236

					–		–		–	7425	
	Итого по разделу 1					**1 968 159**					
	Раздел 2 Перемычки										
6	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных	2	443	249	886	498	67	505	1502
					160,5	53,5	321	107	–	111	
7	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,044	79562		3501		3501	–	3781
					–		–		–	280	
8	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01872	85042,74	21207,26	1592	397	46	863	2651
					61378,21	5448,72	1149	102	–	196	
9	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,01872	12660,26	1602,56	237	30	34	119	384
					9241,45	–	173	–	–	28	
10	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01872	240429		4501		4501	–	4861
					–		–		–	360	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,618	93,85	1,62	58	1	31	18	82
					42,07	–	26	–	–	6	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,618	145,63	3,24	90	2	58	21	120
					48,54	–	30	–	–	9	
	Итого по разделу 2					**13 381**					
	Раздел 4 Кровля										
15	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	древесины в	0,48	93616,67	1004,17	44936	482	33557	10002	59333

					22702,08	450	397	216	–	4395	
16	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	42	592,43	163,26	24882	6857	3566	11312	39090
					344,26	46,07	14459	1935	–	2896	
17	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,100;	м2	46,2	2205		101871		101871	–	110021
					–		–		–	8150	
18	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой	20,6	331,99	12,38	6839	255	5031	1484	8989
					75,39	2,91	1553	60	–	666	
19	2110-0404-0302	Мембрана пароизоляционная типа Изоспан В	м2	20,6	110		2266		2266	–	2447
					–		–		–	181	
20	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	15,83	869,05	51,67	13757	818	5099	7378	22826
					495,26	11,37	7840	180	–	1691	
21	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	2,44574	29021		70978		70978	–	76656
					–		–		–	5678	
22	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	изолируемой поверхност	20,6	331,99	12,38	6839	255	5031	1484	8989
					75,39	2,91	1553	60	–	666	
23	2110-0404-0306	Мембрана пароизоляционная типа Изоспан А	м2	20,6	177		3646		3646	–	3938
					–		–		–	292	
		Итого по разделу 4					**332 289**				

Раздел 5 Внутренняя отделка

24	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР =	м2 отделываемой	3562,6	1170,76	74,38	4170945	264994	1249554	2290118	6977948
					745,63	57,89	2656397	206250	–	516885	
25	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2286,8	1290,29	9,02	2950646	20629	1225093	1368986	4665203
					745,55	2,76	1704924	6309	–	345571	
26	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2286,8	617,5	2,84	1412101	6492	437111	777273	2364524
					423,52	1,35	968498	3093	–	175150	
27	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхност	4620,8	97,92	0,74	452459	3419	41356	327441	842292
					88,23	0,35	407684	1617	–	62392	
28	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	1228,6	301,47	0,73	370383	901	90083	223867	641790
					227,41	0,35	279399	435	–	47540	
		Итого по разделу 5					**15 491 757**				
	Раздел 6 Полы										
29	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94	м3 подстилающего слоя	599,127	5489,23	960,28	3288747	575330	995474	1825721	5523625
					2867,41	374,4	1717943	224313	–	409157	
30	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР =	м2 пола	3153,1	4513,78	222,37	14232385	701167	12618607	932443	16378014
					289,43	25,17	912611	79350	–	1213186	
31	1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или	м2 пола	12613,2	221,14	6,69	2789269	84347	2510109	209328	3238485

		15,45	2,21	913	27876	–	239888

Итого по разделу 6		**25 140 124**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**	**42 945 710**
Временные здания и сооружения (1 %)		429 457
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)		1 128 188
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		890 067
Сметная стоимость в текущем уровне цен		45 393 422
НДС (12 %)		5 447 211
Всего		**50 840 633**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ Мухамбетов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС 2012" _____ Жумагалиев М.Ж.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"

Подрядчик: ТОО "СДС2012"

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

АКТ
приемки выполненых работ
за октябрь 2020 года

на **Благоустройство и озеленение территории** работы

щих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов на грунту										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном теле	139,965	2667,11	1055,89	373302	147788	206871	54092	461586
					133,2	224,64	18643	31442	–	34192	
2	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных	м2 основания	933,1	646,02	164,46	602800	153459	419811	84300	742068
					31,65	52,01	29530	48526	–	54968	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,46655	133640,55	1727,57	62350	806	61544	436	67809
					–	865,93	–	404	–	5023	
4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность	м2 покрытия	933,1	1606,88	97,14	1499380	90639	1369614	71249	1696279
					41,93	28,77	39127	26844	–	125650	
5	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или	м2 покрытия	1866,2	183,35	0,02	342168	40	341918	227	369787
					0,11	–	210	–	–	27392	
		Итого по разделу 1					**3 337 529**				
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие проездов по перекрытию паркинга №1										
6	1112-0101-0212	Покрытия двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	997,9	2354,85	10,49	2349905	10470	2205379	127028	2675088