«Ақтөбе қаласы, 11 шағын ауданы, Әз-Наурыз көшесінде орналасқан автожол эстакадасын күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

21.12.2022 ж. № 01-0663/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Казахский Промтранспроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0663/22 от 21.12.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Капитальный ремонт автодорожной эстакады, расположенной в 11 мкр. по улице Аз-Наурыз в городе Актобе"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Промтранспроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: "Капитальный ремонт автодорожной эстакады, расположенной в 11 мкр. по улице Аз-Наурыз в городе Актобе".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.09.2022 г. № 190240037042/220500/00 (220500/00).
Дополнительное соглашение от 11.10.2022 г. № 1.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Промтранспроект", лицензия от 08.08.2012 г. №12012349 I-й категории на проектную деятельность.

ГИП: Фольц В. В. (приказ о т 08.07.2022 г. № 22-пр).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

Задание на проектирование, утвержденное ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 01.03.2022 г.

Архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" от 05.07.2022 г. №KZ17VUA00692741.

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (инв. №23/2022-С), выполненным в 2022 г. ИП "Калиев" (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 10.03.2009 г. ГСЛ-Ф № 000059).

Эскизный проект -1949-ЭП, согласованный ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 23.08.2022 г.

Письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 14.07.2022 г. №02-07-10/3522 - начало строительства II-й квартал (май месяц) 2023 г.

Акт обследования эстакады от 20 июля 2022 года, утвержденный ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе".

Ведомость источников получения и способов транспортировки строительных материалов, утвержденная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 25.07.2022 г.

Отчет по результатам технического обследования эстакады (рег. № ТС2022/07-48), выполненный ТОО "TestConstruction" в 2022 г. (свидетельство об аккредитации № KZ74VWC00012940 от 28 июля 2021 г.).

Дефектная ведомость, утвержденная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 17.11.2022 г.

Постановление акимата города Актобе от 06.04.2022 г. №1499 о предоставлении ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

дорог города Актобе" земельного участка сроком на 3 года на период проектирования и капитального ремонта эстакады.

На запрос от 12 сентября 2022 года № 02-01-3/1291 ГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК получен ответ от Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан по Актюбинской области» от 14 сентября 2022 года №03-04-22-12/13957 об отсутствии в областной базе данных автоматизированной информационной системы государственного кадастра (АИС ГЗК) информации по земельным участкам сибиреязвенных захоронений и типовых скотомогильников (в радиусе 1000 м) в границах объекта «Капитальный ремонт автодорожной эстакады, расположенной в 11 мкр. по улице Аз-Наурыз» согласно предоставленного ситуационного плана.

Письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 22 ноября 2022 года №202-07-10/5017 о том, что на строительные материалы применяемых в строительстве подрядная организация предоставит протоколы испытаний на эффективную удельную активность радионуклидов в строительных материалах до начало строительно-монтажных работ согласно пункта 32 Гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 27 февраля 2015 года № 155.

Перечень оборудования, материалов и изделий (приложение 2), с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 25 августа 2022 года.

Технические условия:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 14.07.2022 г. №02-07-10/3526 - при реализации РП вырубка зеленых насаждений не планируется.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК" от 11.08.2022 г №5-7-72/5-10549 - согласование рабочего проекта.

ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК" от 29.11.2022 г №5-7-72/5-16196 - согласование схемы постоянной организации дорожного движения..

Филиал АО "НК "КТЖ" - "Актобинское отделение магистральной сети" от 19.08.2022 г. № 3407-И - согласование рабочего проекта.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 01.09.2022 г. № 02-07-10/4028 - согласование рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Актобе, 11 микрорайон.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Автодорожная эстакада по Аз-Наурыз проходит через железную дорогу, которая разделяет г. Актобе на два района: Юго-западный и Северо-восточный.

Эстакада запроектирована на пропуск временных подвижный нагрузок А-14, НК-120 и НК-180. Габарит эстакады Г-17+2х1,5 м, схема 2х24+6х33+4х24+2х33+24 м.

Проектом предусмотрено:

- замена опорных частей;
- ремонт бетонных поверхностей, восстановление защитного слоя бетона;
- переустройство деформационных швов;
- укладка асфальтобетонного покрытия на тротуарах;
- восстановление столба освещения;
- ремонт поврежденных подферменников;
- замена поврежденных элементов шумозащитных заборов.

Соответствие разделов проекта строительства, с внесенными изменениями по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Жоламан А.Ж.		Соответствует
5	Электроосвещение	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
6	Обустройство дороги, организация движения	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
7	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
8	Конструктивные решения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
9	Генеральный план и транспорт (трасса)	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует

10	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует
11	Организация строительства	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует
12	Сметный раздел	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория улицы по СП РК 3.01-101-2013	-	магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная	магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная
2	Схема мостового сооружения (эстакады)	м	2х24+6х33+4х24+2х33+24	2х24+6х33+4х24+2х33+24
3	Длина мостового сооружения	м	400	400
4	Габарит мостового сооружения	м	Г-17+2х1,5	Г-17+2х1,5
5	Длина подходов	м	157,07	157,07
6	Количество полос движения	шт	4	4
7	Ширина полосы движения	м	3,5; 4,0	3,5; 4,0
8	Ширина проезжей части	м	15,0	15,0
9	Ширина дорожной одежды	м	17,0	17,0

10	Ширина полос безопасности на сооружении	м	1,0	1,0
11	Тип дорожной одежды	-	капитальный, нежесткого типа	капитальный, нежесткого типа
12	Вид покрытия	-	усовершенствованное, асфальтобетонное	усовершенствованное, асфальтобетонное
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2024 гг., всего	млн. тенге	610,448	573,069
	В том числе:			
13.1	СМР	млн. тенге	495,432	472,265
13.2	оборудование	млн. тенге	0,119	-
13.3	прочие затраты	млн. тенге	114,897	100,804
14	В ценах по годам строительства:			
14.1	2022 год (ПИР, экспертиза)	млн. тенге		21,070
14.2	2023 год	млн.		360,576

		те нге		
14.3	2024 год	мл н. те нге		191,423
15	Продолжительность строительства	ме с.	12	12

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Капитальный ремонт автодорожной эстакады, расположенной в 11 мкр. по улице Аз-Наурыз в городе Актобе" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласы, 11 шағын ауданы, Әз-Наурыз көшесінде орналасқан автожол эстакадасын күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Орлова Н.Б.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жоламан А.Ж.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"