РК, Атырау,
060007, ул. Абая 15а-1,
+7 7122 32 81 92, 20 15 73,
atr.akk@mail.ru

АТЫРАУ КҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

Атырау облысы Қызылқоға ауданының денсаулық сақтау мекемесі үшін талшықты-оптикалық байланыс желісінің құрылысы жұмыс жобасы бойынша

30.10.2020 ж. № АКК-0043/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Атырау обылысы энергетика және тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Сала» ЖШС-і

Атырау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Атырау обылысы, Қызылқоға ауданының денсаулық сақтау мекемесі үшін талшықты-оптикалық байланыс желісінің құрылысы» жобалы-сметалық құжаттама бойынша сараптама қорытындысы «Атырау Құрылысконсалтинг» ЖШС-імен берілді.

«Атырау Құрылысконсалтинг» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

АТЫРАУ
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

РК, Атырау,
060007, ул. Абая 15а-1,
+7 7122 32 81 92, 20 15 73,
atr.akk@mail.ru

АТЫРАУ
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ AKK-0043/20 от 30.10.2020 г.

по рабочему проекту
«Строительство волоконно-оптических линий связи для учреждения здравоохранения Кызылкогинского района Атырауской области»

АТЫРАУ
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйство Атырауской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Сала»

г. Атырау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по проектно-сметной документации: «Строительство волоконно-оптической линии связи для учреждения здравоохранения Кызылкогинского района, Атырауской области», выдано ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано или распространено без разрешения ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг».

АТЫРАУ
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

1.НАИМЕНОВАНИЕ: Проектно-сметная документация: «Строительство волоконно-оптической линии связи для учреждения здравоохранения Кызылкогинского района, Атырауской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором .№АКК-0045 от 21.09.2020г.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Сала» (ГСЛ. № 17010994 от 16.06.2016г., категория- I, выдана ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Атырау, ГИП: Кадыров Д.Ж. пр.№ 2/П от 30.09.2020г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: местный бюджет

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 14.08.2019г., утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание №KZ35VUA00190733 от 27.02.2020г.; №KZ66VUA00190757 от 27.02.2020г.;

договор о государственных закупках работ №69 от 22.10.2019г.

решение акима Миялынского сельского округа №94 от 09.08.2019г.;

решение акима Сагызского сельского округа №64 от 10.09.2019г.;

топографическая съемка, выполненная ТОО «САЛА» (государственная лицензия 14004261 от 28 марта 2014 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, г. Астана) в май 2020 года;

топографическая съемка, выполненная ТОО «САЛА» (государственная лицензия 14004261 от 28 марта 2014 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, г. Астана) в ноябрь 2019 года;

технические условия на телефонизации №4-752-19/Л от 2020г., выданное замдиректора Атырауского ТУМС.

5.2. Согласования заинтересованных организаций:

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

Основной комплект рабочей документации: Чертежи

Сметная документация

Охрана окружающей среды

Проект организации строительства

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта является на прокладку оптического кабеля от существующего АТС, расположенного по адресу Кызылкугинского района с. Миялы; с. Сагиз до объектов здравоохранения.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок строительство оптической сети расположен в населенных пунктов с.Миялы,с.Сагыз Кызылкугинского района Атырауской области. Рельеф участка спокойный, ровный. Система высот Балтийская. Система координат местная.

Участок строительства находится в природной зоне сухих степей с резко-континентальным засушливым климатом.

Географическое положение севернее от областного центра Атырауской области г. Атырау. Объект капитального ремонта – здание медицинского учреждения расположен в северной части пос.Доссор, Атырауская области. Здание функционирует как сельская больница.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах геоморфологической области Прикаспийской низменности Южнорусской провинции, страны Русская равнина.

Прикаспийская низменность занимает центральную и западную части Прикаспийской тектонической впадины (синеклизы). В четвертичное время она испытала обширные трансгрессии Каспийского моря. Рельеф области равнинный.

Аккумулятивно-морского происхождения времени позднеплейстоценовых трансгрессий Q3 (ранне- и позднехвалынских, 225-15 тыс. лет), на большой площади переработанный флювиальными и эоловыми процессами.

Морская аллювиальная равнина вплоть до абсолютной отметки +50 м во второй половине позднечетвертичного времени покрывалась водами Хвалынского моря (Каспийское), по мере отступления которого на молодую сушу накладывались континентальные рельефообразующие процессы.

По геологическому строению Прикаспийская низменность представляет собой впадину, где ложе кристаллических и древних осадочных пород опущено на большую глубину (2000-4000 м), а на их поверхности залегает толща рыхлых неоген-четвертичных морских, дельтовых и озерных засоленных отложений.

Наиболее древними породами Прикаспийской низменности считаются дислоцированные отложения Кунгурского яруса пермского периода (270 млн. лет). Эти отложения, содержащие пласты поваренной воли, гипса и других солей, в результате солянокупольной тектоники образовали хорошо выраженные в современном рельефе солянокупольные поднятия. Эти купола служат непосредственным источником солей, питающих соляные озера исоры (Индер, Доссор и др.), почвенные и грунтовые воды, создавая обширные массивы солончаков и обогащая легкорастворимыми солями грунты и почвы.

Прикаспийская низменность с поверхности сложена молодыми (четвертичными и современными) отложениями разнообразного механического состава. Среди четвертичных отложений выделяются четыре яруса, соответствующие четырем фазам трансгрессии Каспийского моря: бакинская, хазарская, хвалынская и послехвалынская (новокаспийская).

Природно-климатические условия района строительства:

Дорожно-климатическая зона – V. По карте климатического районирования для строительства участок работ относится к району IVГ и характеризуется следующими основными показателями:

температура воздуха для расчета наружных ограждающих конструкций	–	минус 28˚С
расчетная снеговая нагрузка на 1м² горизонтальной поверхности	–	50кгс/м²
расчетная ветровая нагрузка	–	38 кгс/м²
расчетная скорость ветра	–	5,8 м/сек
нормативная глубина промерзания грунта	–	1,2 м
максимальная глубина проникновения нулевой изотермы	–	1,5 м
годовое количество осадков	–	170мм

Климат района резко-континентальный, очень засушливый, с достаточно высокой активностью ветрового режима, умеренно холодной зимой и жарким засушливым летом.

Согласно карте сейсмического районирования СНиП РК 2.03-30-2006.

Рассматриваемая территория относительно стабильная с исходной сейсмичностью 6 баллов.

6.2. Проектные решения.

Проектные решения по строительству линейно-кабельных сооружений представлены в томе 2 «Рабочие чертежи». Прокладку проектируемого ВОК предусмотрено выполнить в соответствии с техническим условием выданным АО «Казахтелеком».

Проектируемый ВОК расположен в черте населенных пунктов с. Миялы; с. Сагиз.

Проектом предусмотрены работы по восстановлению покрытий и рекультивации нарушенных при строительстве земель. В местах, где предусматривается срез и восстановление грунта, восстановление необходимо производить с послойным трамбованием и увлажнением грунта слоями по 0,1 м на всем протяжении участка земляных работ.

6.2.1.Принятые объемно-планировочные решения:

Технологическая сложность - технологически не сложный; Потенциальная опасность объекта - неопасен; Класс опасности - 4 класс опасности; Категория - IV Категория;Уровень ответственности - II (технически не сложные объекты).

Рабочий проект разработаны на строительство линейных сооружений и предусматривают строительство оптической пассивных сетей в районах с.Миялы, ст.Сагыз в том числе:

- строительство телефонной канализации;
- строительство ВОЛС.

СВА Миялы. Для подключения объекта Районная больница и поликлиника согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае кабельная канализация и воздушная столбовая линия связи АО Казахтелекома.

В АТС от существующей серверной стойки в помещений КРОСС до проектируемого УССЛК (устройства соединения станционного и линейного кабеля) которым служит оптическая муфта емкостью на 24 волокон, проложить ОКС-24 (станционный оптический кабель емкостью 24 волокна). От УССЛК до объекта районной больницы Миялы проложить ОКЛ-4 (оптического линейного кабеля емкостью 4 волокна) в существующей кабельной канализаций, при выводе на опору оставить запас 10м. для монтажа оптической муфты.

Монтаж оптического кабеля: В АТС Миялы на существующей серверной стойке установить оптическую полку (ODF) и произвести монтаж и сварку ОКС-24. В УССЛК соединить ОКС-24 с ОКЛ-4 согласно схеме распределения волокон АТС Миялы. На опоре установить переходную муфту и срастить ОКЛ-4 с ОКЛЖ-4 для подвески на воздушной линий. На объектах подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

СВА Сагыз. Для подключения объекта сельской амбулаторий согласно ТУ АО Казахтелекома были использованы существующие сети, в данном случае кабельная канализация связи АО Казахтелекома. В АТС-Сагиз от существующей серверной стойки в помещений КРОСС до проектируемого УССЛК (устройства соединения станционного и линейного кабеля) которым служит оптическая муфта емкостью на 24 волокон, проложить ОКС-24 (станционный оптический кабель емкостью 24 волокна). От УССЛК до объекта школы Кенбай Сагиз протянуть по существующей воздушней линий связи ОКЛЖ-4.

Монтаж оптического кабеля: В АТС Сагиз на существующей серверной стойке установить оптическую полку (ODF) и произвести монтаж и сварку ОКС-24. В УССЛК соединить ОКС-24 с ОКЛЖ-4 согласно схеме распределения волокон АТС Сагиз.

На объектах подключения установить настенный серверный шкаф 540Х450Х725 (15U, 19”). и произвести монтаж и сварку ОКЛЖ-4 на оптической полке емкостью 4 волокна. После укладки и закрепления оптического кабеля по всей трассе произвести измерение оптическим рефлектометром.

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются следующими решениями:

- применение марок кабеля, рекомендованных для прокладки в технологических помещениях и монтажа оборудования;
- выбором установок защиты, рассчитанных на соответствующую нагрузку;
- использование в службах средств пожаротушения (огнетушители, противопожарный инвентарь).

Специальные работы, не предусмотренные в настоящих Правилах, должны выполняться в соответствии с требованиями действующих Правил по охране труда, относящихся к этим работам. К работникам, виновным в нарушении и не соблюдении настоящих Правил, применяются меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с действующим законодательством.

При возникновении несчастных случаев следует немедленно вызвать врача и принять меры по оказанию пострадавшему доврачебной помощи.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Данным проектом предусмотрено строительство волоконно-оптичекской линии связи в Атырауской области, Кызылкугинского района.

В рамках данного проекта предусмотрена прокладка кабеля связи в грунт в защитной полиэтиленовой трубе d = 40 мм. и d = 110 мм, на глубине 0,8 м.

Раздел «Оценка воздействия решений проекта на окружающую среду» (ОВОС) входит в состав настоящего рабочего проекта и включает определение характера и степени экологической опасности всех видов предлагаемых решений на двух стадиях. Стадии осуществления строительных работ и после реализации проектных решений.

Все решения, принятые в данном проекте соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам Республики Казахстан.

Сооружения связи являются одним из наиболее экологически чистых видов сооружения. Во время эксплуатации сооружения не выделяют вредных веществ, не дают промышленных отходов и минимальное влияние на природную среду может оказаться только в период строительства.

Выполнение строительных работ будет производиться механизмами специализированных строительных организаций, имеющих соответствующие разрешения на выбросы в окружающую среду.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) является экологически чистым сооружением, прокладка осуществляется в полиэтиленовой трубке под землей. Материал полиэтиленовой трубки является нейтральным по отношению к окружающей среде, что подтверждается сертификатом соответствия.

Технические показатели используемых материалов ВОЛС состоит из: Защитной полиэтиленовой трубы диаметром 40мм, имеющей защиту от повреждения грызунами и внутренним слоем, обеспечивающим уменьшенным коэффициентом трения при протяжке оптического кабеля.

Трубка прокладывается в грунте на глубину 0,8 м, после чего в трубку при помощи УЗК (устройства затяжки кабеля) затягивается оптический кабель.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

При производстве работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности в соответствии со СН РК 1.03- 05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Строительство и эксплуатация линейных сооружений необходимо выполнять согласно «Правилам техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации», а также руководствоваться другими материалами, издаваемыми в официальном порядке.

К работникам, виновным в нарушении/несоблюдении правил техники безопасности, применяются меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с действующим законодательством.

Нарушители, также могут привлекаться к иным видам ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за несчастные случаи, происшедшие на производстве, несут как лица, которые не обеспечили выполнение организационно-технических мероприятий, исключающие несчастные случаи, так и лица, непосредственно нарушившие Правила по охране труда.

Все работы в колодцах телефонной канализации должны проводиться не менее чем двумя лицами, из которых один назначается старшим, ответственным за соблюдение правил техники безопасности.

При производстве работ в смотровых устройствах необходимо убедиться в отсутствии опасных газов.

При работе с оптическим волокном его отходы при разделке (сколе) необходимо собирать в отдельный ящик и после окончания монтажа, освобождать ящик в отдельно отведенном месте или закапывать отходы в грунт.

Следует избегать попадания остатков оптического волокна в одежду. Работу с оптическим волокном следует производить в клеенчатом фартуке.

Монтажный стол и пол в монтажно-измерительной автомашине после каждой смены следует обрабатывать пылесосом и затем протирать мокрой тряпкой. Отжим тряпки следует производить в плотных резиновых перчатках.

При работе с устройством для сварки оптических волокон, необходимо соблюдать следующие требования:

- все подключения и отключения приборов, требующие разрыва электрических цепей или соединения с высоковольтными цепями устройства, производить при полностью снятом напряжении;
- устройство должно быть заземлено;
- во время наладочных работ следует помнить, что трансформатор, высоковольтные провода, электроды в режиме сварки находятся под высоким напряжением;
- запрещается эксплуатация устройства со снятым защитным кожухом блока электродов;
- не реже одного раза в неделю производить проверку исправности изоляции высоковольтных проводов;
- к работе с устройством допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с последующей проверкой знаний и имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

Основные показатели по разделу:

оптический кабель станционный различной емкости	-0,068км.
кабель ОКЛ бронированный различной емкости	- 0,608 км.
оптический кабель ОКЛЖ-4 для подвески	- 1,967 км.

труба стальная диаметром 150 мм	- 0,150 км
труба стальная диаметром 50 мм	- 0,003 км
труба гофрированная диаметром 16 мм	- 0,025 км
труба ПНД диаметром 40 мм	- 0,016 км.
труба ПНД диаметром 110 мм	- 0,104 км.
кабельный канал	- 0,117км.
муфта оптическая	- 3 шт.
оптическая полки	- 4 шт.
протяжная распределительная коробка на опоре	- 10 шт.
коробки малого типа ККС-1	- 3 шт.
ж/б опора СВ-9.5	- 3шт.

6.3. Оценка воздействия на окружающую среду

Раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту **«**Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений здравоохранения Кызылкогинского района Атырауской области**»** разработан ТОО «ATYRAU ECO PROJECT».

Санитарно-защитная зона. В соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденный приказом Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 года №237 санитарно-защитная зона (СЗЗ) для проектируемого объекта не устанавливается, объект не классифицируется. Согласно ст. 40, п.1.1 Экологического кодекса РК проектируемый объект относится к 4 категории.

Источники загрязнения атмосферного воздуха ввиду разовых работ при осуществлении строительных работ по проектным решениям пронумерованы следующим образом:

КГП на ПХВ «Кызылкогинская центральная районная больница» - Кызылкогинская районная поликлиника:

Источник загрязнения 0001 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;
Источник загрязнения 6001 - Разработка грунта экскаватором;
Источник загрязнения 6002 - Обратная засыпка грунта бульдозером;
Источник загрязнения 6003 – Аппарат для газовой сварки и резки;
Источник загрязнения 6004 – Перфоратор электрический;
Источник загрязнения 6005 - Спецтехника.

Сагизская ВА:

Источник загрязнения 0002 - Котел битумный передвижной;
Источник загрязнения 0003 - Компрессор передвижной с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин;
Источник загрязнения 6006 - Разработка грунта экскаватором;
Источник загрязнения 6007 - Обратная засыпка грунта бульдозером;
Источник загрязнения 6008 - Машина бурильно-крановый с глубиной бурение 1,5 – 3 м.;
Источник загрязнения 6009 – Аппарат для газовой сварки и резки;
Источник загрязнения 6010 – Перфоратор электрический;
Источник загрязнения 6011 - Спецтехника.

При проведении строительных работ будет задействована спецтехника и автотранспорт, которые относятся к передвижным источникам загрязнения окружающей среды и не подлежит нормированию.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительных работ, КГП на ПХВ «Кызылкогинская центральная районная больница» - Кызылкогинская районная поликлиника:

Таблица 1

Производство цех, участок		№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дост-и-жения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			на существую-щие положение		на 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0001	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.00000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.01550611**	**0.0000186401**	**0.01550611**	**0.0000186401**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6001	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6002	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
0123	Оксид железа	6003	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвешенные вещества	6004	-	-	0.00166	0.00003586	0.00166	0.00003586	2020
Итого по неорганизованным					**0.109466**	**0.00392316**	**0.109466**	**0.00392316**	
Всего по предприятию:					**0.12497211**	**0.0039418001**	**0.12497211**	**0.0039418001**	

Сагизская ВА

Производство цех, участок	№ ис-	Нормативы выбросов загрязняющих веществ	Год дост

Код и наименование загрязняющего вещества		точ-ника-выб-роса	на существую-щие положение		на 2020 год		ПДВ		и-жения ПДВ
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
0301	Азота диоксид	0002	-	-	0.00095556	0.00000344	0.00095556	0.00000344	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.00015528	0.00000056	0.00015528	0.00000056	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.0000833	0.0000003	0.0000833	0.0000003	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.00003333	0.00000012	0.00003333	0.00000012	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.00386111	0.0000139	0.00386111	0.0000139	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0049	0.00001656	0.0049	0.00001656	2020
0301	Азота диоксид	0003	-	-	0.005722	0.0000069	0.005722	0.0000069	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0009299	0.00000112	0.0009299	0.00000112	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00048611	0.0000006	0.00048611	0.0000006	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.0007638	0.0000009	0.0007638	0.0000009	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.005	0.000006	0.005	0.000006	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000001	0.0000001	0.00000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0001042	0.00000012	0.0001042	0.00000012	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0025	0.000003	0.0025	0.000003	2020
Итого по организованным					**0.02549469**	**0.0000535201**	**0.02549469**	**0.00005352001**	
Неорганизованные источники									
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6006	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6007	-	-	0.018	0.0018144	0.018	0.0018144	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	6008	-	-	0.006736	0.00002425	0.006736	0.00002425	2020
0123	Оксид железа	6009	-	-	0.035861	0.0001291	0.035861	0.0001291	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.0000019	0.000528	0.0000019	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0000641	0.017806	0.0000641	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0000634	0.017611	0.0000634	2020
2902	Взвешенные вещества	6010	-	-	0.00166	0.00001793	0.00166	0.00001793	2020
Итого по неорганизованным					**0.166202**	**0.00392948**	**0.166202**	**0.00392948**	
Всего по					**0.14169669**	**0.00398300**	**0.14169669**	**0.003983000**	

АЛЕМ ЕСЕП
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

предприятию:					**01**		**1**	

Водопотребление при строительстве

При строительстве объекта потребуется питьевая вода для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд рабочей бригады, техническая вода для производственных нужд, которая обуславливается разовыми и текущими потребностями в водных ресурсах.

Хозяйственно-бытовые нужды:

Расчеты объемов водопотребления производились с учетом планируемых видов и сроков работ, а также по количеству работающих людей.

Норма водоотведения на строительной площадке принята также по норме расхода воды потребителями, пункт 23, таблица В.1 (приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ с изменениями по состоянию на 09.10.2015 г.).

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала составит = 25л/сутки * 6 человек= 150 л или 0.15 м3.

Годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала составит = 0.15 м3 * 115дней= 17.25 м3/год.

Технические нужды:

На пылеподавление:

370 м3 * 0.1 = 37 м3 - ориентировочно

где: 0,1 м3 – количество воды для пылеподавления для 1 м3 уплотненного грунта (согласно СН РК 8.02-05-2002. Сборника 1. Земляные работы);

Водоотведение:

Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов, в непосредственной близости от места проведения работ на запроектированном объекте. При проведении строительных работ будут соблюдены меры по предотвращению попадания отходов в биотуалеты.

По мере их заполнения или по окончании строительных работ образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов будут вывозиться автомашинами специализированной компанией на утилизацию по договору.

Оценка воздействия на животный мир. Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, запахи и др.) наиболее существенное влияние на основные группы животных оказывает на стадии проведения строительных работ. Строительные работы не окажут существенного влияния на представителей животного мира, так как продолжительность работ носит кратковременный характер.

Образование отходов. В данном проекте рассматривается образование отходов при разработке ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений здравоохранения Кызылкогинского района Атырауской области**.** Перечень отходов производства определен в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно которому все отходы разделяются по степени опасности на опасные, неопасные.

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Таблица 2

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
КГП на ПХВ «Кызылкогинская центральная районная больница» - Кызылкогинская районная поликлиника:			
Всего:	**0.917466**	**-**	**0.917466**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.417466**	**-**	**0.417466**
Янтарный уровень опасности			
-	-	**-**	-
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.417466	**-**	0.417466
Красный уровень опасности			
-	-	-	-
Сагизская ВА			
Всего:	**0.917466**	**-**	**0.917466**
в т. ч. отходов производства	**0.5**	**-**	**0.5**
отходов потребления	**0.417466**	**-**	**0.417466**
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зеленый уровень опасности			
Отходы строительства	0.5	**-**	0.5
ТБО (Коммунальные отходы)	0.417466	**-**	0.417466
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

Охрана почвенно-растительного покрова

При проведении строительных работ, мониторинг почвенно-растительного покрова представляет собой систему наблюдения за состоянием почв и растительного покрова на фоновых участках в зоне воздействия. Мониторинг почв при проведении запланированных работ включает в себя проведения визуального контроля за состоянием нарушенности и возможного загрязнения почвенно-растительного покрова прилегающей территории. На состояние растительности территории, оказывают воздействие как природные так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.

Заключение

В разделе охраны окружающей среды к рабочему проекту **«**Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений здравоохранения Кызылкогинского района Атырауской области**»** рассмотрены и проанализированы:

- заложенные в него технологические решения и природоохранные меры;
- приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объемов образования отходов;

- рассмотрены способы и методы охраны грунтовых вод, почвенно-растительного покрова и животного мира.

Отражено современные состояния природной среды в районе работ.

В разделе выявлены и описаны:

- существующие природно-климатические характеристики;
- виды воздействий и основные источники техногенного воздействия;
- характер и интенсивность предполагаемого воздействия запроектированных сооружений и оборудования на воздушную среду, почвы, подземные воды, растительность и животный мир в процессе строительства и эксплуатации;
- анализ источников загрязнения атмосферного воздуха, приведены предложения по предельно-допустимым выбросам;
- количество отходов производства, степень их опасности, условия складирования и захоронения (утилизации);
- ожидаемые изменения в окружающей среде под воздействием строительства и эксплуатации запроектированных объектов;
- соответствие принятых технологических решений нормативным требованиям.

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые технологические решения, комплекс организационных мер, которые позволят снизить до минимума негативного воздействие на природную среду, рационально использовать природные ресурсы региона.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту соответствуют требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан, а также Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-п.

За полноту и достоверность исходных данных ответственность несет природопользователь.

6.4. Организация строительства

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам выполнены согласно СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II, и составляет 2,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,3 месяца.

Данный раздел составлен в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Пособие к СНиП РК 1.03-06-2002 по разработке проектов ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства, а также действующими инструкциями и рекомендациями по организации строительства и производству работ.

6.5. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с требованиями:

- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2018 с учетом изменений и дополнений, выпуск 15;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 с учетом *изменений и дополнений, выпуск 17;*

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 17;
- сборники цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений, выпуск 15;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;
- сборник сметных тарифных ставок в строительстве в текущем уровне цен 2020 года СТС РК 8.04-07-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2019;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов железнодорожным транспортом СЦПГ РК 8.04-12-2019;
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках сметных цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решением проекта организации строительства (приложения 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

В сводном сметном расчете стоимости строительства включены затраты:

- стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР), стоимость экспертизы проекта согласно договору

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующей периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 2020.3.1

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, с изменениями, введенными в действие приказами от 3 ноября 2015 года №685, от 28 июля 2016 года № 335, от 20 декабря 2016 года № 517 разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Проектно-сметной документации разработано в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями. Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.04-26-2011 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий.

Технические решения с учетом внесенных изменений соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

КҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

7.2. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг», в проектно-сметной документации:«Разработка проектно-сметной документации: «Строительство волоконно-оптической линии связи для учреждения здравоохранения Кызылкогинского района, Атырауской области», внесены следующие изменения и дополнения:

По сметной документации:

1. Локальные сметы приведены в соответствие с принятыми проектными решениями, и действующей сметно-нормативной базой.

Основные технико-экономические показатели:

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	2	3	4	5
1.	Общая площадь участка	га		

	с.Миялы с.Сагыз		0,2049 0,1380	0,2049 0,1380
2.	Общая стоимость строительства в текущих ценах 2020г., в том числе: - СМР - оборудование - прочие	млн.тенге	8,817 6,885 0,255 1,667	8,751 6,829 0,255 1,667
3.	Продолжительность строительства	мес.	2,0	2,0

В результате экспертизы:

- проектные решения приведены в соответствие с исходно-разрешительной документацией;
- повышена пожаробезопасность и надежность функционирования объекта;
- улучшено качество исполнения проектной документации;
- определена достоверная общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2020 года.

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений проектно-сметной документации: **«Строительство волоконно-оптической линии связи для учреждения здравоохранения Кызылкогинского района, Атырауской области»,** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

площадь участка с.Миялы - 0,2049 га
площадь участка с.Сагыз - 0,1380 га
Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2020 г. - 8,751 млн. тенге
в том числе:

- **СМР - 6,829 млн. тенге**
- **оборудование - 0,255 млн.тенге**
- **прочие - 1,667 млн. тенге**

продолжительность строительства - 3,0 мес.

8.2. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ проектно-сметной документация подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. «Атырау обылысы, Қызылқоға ауданының денсаулық сақтау мекемесі үшін талшықты-оптикалық байланыс желісінің құрылысы» жобалы-сметалық құжаттама бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан

Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

учаскенің аумағы с.Миялы	**- 0,2049 га**
учаскенің аумағы с.Сагыз	**- 0,1380 га**
2020 жылғы ағымдағы құрылыстың жалпы сметалық құны	**- 6,829 млн.тенге**
оның ішінде:	
▪ **құрылыс-монтаж жұмыстары**	**- 0,255 млн. тенге**
▪ **жабдықтары**	**- 0,255 млн.тенге**
▪ **өзге шығын**	**- 1,667 млн. тенге**
құрылыстың ұзақтығы	**- 3,0 ай.**

8.2. Жобалы-сметалық құжаттама бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

Кулжанова К.
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"

Наукенова А.Ж.
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"

Капшук Р.Х.
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"

Даулбаев Б.
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"

Бецкова Е.В.
Эксперт
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылысконсалтинг"

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ22VDD00151496

Акимат Атырауской области

Акимат Атырауской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" улица Әйтеке Би, дом № 77

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 070140003585

Наименование производственного объекта: Строительство волоконно-оптических линий связи для учреждения здравоохранения Кызылкогинского района Атырауской области

Местонахождение производственного объекта:

Атырауская область, Кзылкогинский район -

Атырауская область, Кзылкогинский район -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя управления Калиева Нургуль Сугирбаевна

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Атырау **Дата выдачи:** 05.10.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,26666880	0,0079248002
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений здравоохранения Кызылкогинского района Атырауской области, КГП на ПХВ «Кызылкогинская центральная районная больница» - Кызылкогинская районная поликлиника	0,12497211	0,0039418001
в т.ч. по ингредиентам:		
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0025	0,000003
Азот (II) оксид	0,0009299	0,00000112
Азота (IV) диоксид	0,023528	0,000071
Взвешенные частицы РМ10 (1)	0,00166	0,00003586
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,036	0,0036288
Сера диоксид	0,0007638	0,0000009
Углерод	0,00048611	0,0000006
Углерод оксид	0,022611	0,0000694
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Разработка ПСД на строительство волоконно-оптических линий связи для учреждений здравоохранения Кызылкогинского района Атырауской области, Сагизская ВА	0,14169669	0,0039830001
в т.ч. по ингредиентам:		
Сера диоксид	0,00079713	0,00000102
Углерод	0,00056941	0,0000009
Железо (II, III) оксиды	0,035861	0,0001291
Взвешенные частицы РМ10 (1)	0,00166	0,00001793
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,042736	0,00365305

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000528	0,0000019
Азота (IV) диоксид	0,02448356	0,00007444
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0074	0,00001956
Бенз/а/пирен	0,0000001	0,0000000001
Углерод оксид	0,02647211	0,0000833
Формальдегид	0,0001042	0,00000012
Азот (II) оксид	0,00108518	0,00000168
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Строгое соблюдение нормативов эмиссии в окружающую среду, установленные проектами нормативов эмиссии в окружающую среду и разрешительными документами;
2. Исполнение в указанный срок указаний и предложений местных исполнительных и уполномоченных органов в области охраны окружающей среды;
3. Невыполнение условий природопользования, а также нанесение вреда окружающей среде и здоровью населения, будет основанием Департаменту экологии по Атырауской области для принятия соответствующих мер и в соответствии ст. 77 Экологического кодекса РК в предусмотренном порядке приостановления действия разрешения на эмиссии в окружающую среду и его лишения;