Руководитель
ГУ «Отдел культуры и развития
языков Урджарского района» ВКО,
Урджарский район, в с. Таскескен
_____**Андасова Ж. З.**
«17» июнь 2021 г.

Дефектный акт

Капитальный ремонт дома культуры
в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

№ п/п	Название работ	Единица измерения	Количество
Архитектурно-строительное решение			
1	Демонтаж деревянных дверных блоков	шт./м^2	52/109,40
2	Отбивка штукатурки откоса дверного блока	п.м./м^2	272,9/81,9
3	Демонтаж оконных блоков	шт./м^2	49/233,9
4	Отбивка штукатурки откоса оконного блока	п.м./м^2	297,3/89,2
5	Демонтаж бетонных подоконных плит	п.м./м^2	111,63/44,66
6	Разборка плинтуса из пластика	п.м.	542,3
7	Разборка плинтуса из керамогранитных плиток	п.м.	331,2
8	Разборка плинтуса из керамических плиток	п.м.	63,1
9	Демонтаж пола из деревянных досок	м^2	706,39
10	Демонтаж пола из линолеума	м^2	413,98
11	Демонтаж пола из керамогранитных плиток	м^2	744,89
12	Демонтаж пола из керамических плиток	м^2	36,24
13	Отбивка до слоя выравнивания окрашенных потолков АВДК	м^2	1443,8
14	Демонтаж натяжных потолков	м^2	562,56
15	Демонтаж подвесных потолков	м^2	403,63
16	Отбивка до слоя выравнивания окрашенных стен АВДК	м^2	4532,96
17	Разборка облицовки из керамических плит	м^2	222,14

18	Демонтаж перегородки из кирпичной кладки	$м^2/м^3$	113,3/13,6
19	Демонтаж деревянных элементов покрытия существующего бетонного козырька	$м^2/м^3$	27/5,4
Водоснабжения и канализация			
1	Демонтаж. Трубы стальные электросварные Ø57х3,5 мм	м	95
2	Демонтаж. Труба напорная полипропиленовая Ø20х1,9	м	20
3	Демонтаж. Труба напорная полипропиленовая Ø25х2,3	м	60
4	Демонтаж. Смеситель	шт	16
5	Демонтаж. Пожарный кран в шкафу ШПК-320/НЗБ/НЗК	компл.	5
6	Демонтаж. Поливочный кран 15кч18р Ø25мм	шт	1
7	Демонтаж. Труба стальная Электросварная Ø25	м	3
Горячий водопровод Т3			
1	Демонтаж. Труба напорная полипропиленовая s6.3 Ø20х2,0 SDR-11	м	40
2	Демонтаж. Электрический полотенцесушитель Terminus 375х600 М-образный	шт	1
3	Демонтаж. Кран бытовой с подогревом 2,0 кВт		1
4	Демонтаж. Водонагреватель	шт	5
6	Демонтаж. **Водомерный узел**	шт	1
Хозяйственно-бытовая канализация К1			
1	Демонтаж. Трубы канализационные ТК 50 ПНД	м	40
2	Демонтаж. Трубы канализационные ТК 100 ПНД + Выпуски	м	95
Сантехническое оборудование			
1	Демонтаж. Умывальник керамический с сифоном бутылочным (с пьедесталом) 500х500	шт	9
2	Демонтаж. Поддон душевой стальной эмалированный 900х900х100	шт	5
3	Демонтаж. Унитаз с косым выпуском с бачком керамическим низко располагаемым с сиденьем и комплектом арматуры	шт	7

4	Демонтаж. Мойка	шт	1
5	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения	комп	1
6	Труба стальная электросварная Ø32	м	3
Мероприятия для МГН			
1	Демонтаж.Раковина Jiko MIO 64*55		1
2	Демонтаж. Унитаз с косым выпуском с бачком керамическим низко располагаемым с сиденьем и комплектом арматуры		1
Отопление и вентиляция			
1	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	м	206
2	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	м	188
3	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка	м	60
4	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка	м	65
5	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 57 мм. Разборка	м	184
6	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 76 мм. Разборка	м	50
7	Радиаторы чугунные. Демонтаж	кВт/сек	202/1262
8	Тепловой пункт. Демонтаж	шт	1
9	Вентилятор канальный	шт	2
10	Воздуховод из тонколистовой стали d150	м	22
11	Воздуховод из тонколистовой стали d200	м	10
Электроосвещение и электрооборудование			
1	Шкаф силовой распределительный	шт	1
2	Демонтаж. Щиток распределительный встраиваемый	шт	7
3	Демонтаж светильников освещения(4 вида)	шт	252

4	Демонтаж розеток (2 вида)	шт	116
5	Демонтаж выключателей освещения (2вида)	шт	60
6	Коробка монтажная	шт	180
7	Коробка распаячная	шт	60
8	Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)	шт	500
9	Демонтаж кабельной продукции	м	3500
10	ПВХ труба d20мм	м	115