ТОО «RB Engineering Group»

Государственная лицензия ГСЛ №20015806

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик: **ГУ «Отдел культуры и развития языков Урджарского района»**

Объект: **Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района ВКО**

г.Усть-Каменогорск, 2021 год

ТОО «RB Engineering Group»
Государственная лицензия ГСЛ №20015806

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

<u>Заказчик:</u> ГУ «Отдел культуры и развития языков Урджарского района»

<u>Объект:</u> Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района ВКО

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

г.Усть-Каменогорск, 2021 год

Заказ 2021-18

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№ смет и расчетов	Наименование	Стр.
	Состав рабочего проекта	
	Пояснительная записка	
	Сводный сметный расчет	
	Сметный расчет стоимости строительства	
	Расчет стоимости транспортировки материалов свыше 30км. №1, №2	

Заказ 202118

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр.
1		Состав рабочего проекта	
2	**2-1**	**Объектная смета. Дом культуры**	
3	2-1-1	Архетиктурно-строительные решения	
4	2-1-2	Водопровод и канализация	
5	2-1-3	Отопление	
6	2-1-4	Вентиляция	
7	2-1-5	Электротехнические решения	
8	2-1-6	Демонтажные работы	
9	6-1-1	Резервуар 5 м3	

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО" находится в регионе - Восточно-Казахстанская обл..
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НҚ;

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НҚ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.;приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НҚ. Ввод в действие с 10.08.2020 г.);

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2020). 2021 год;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений.
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 % * 0,8 (коэф-т на реконструкцию НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4).
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); , в размере -– %
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по управлению проектом;
всего - 0,000 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2022 г.
- по техническому надзору;
всего - 5158,797 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2022 г. (159222,132*3,24%) = 5158,797 тыс. тенге
- по авторскому надзору.
всего - 1783,288 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2022 г. (159222,132*1,12%) = 1783,288 тыс. тенге
Месячный расчетный показатель на 2021 год составляет 2917 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.
Месячный расчетный показатель на 2022 год составляет 3063 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2021 -2022год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 21.3.1Д от 26.07.21 г., в текущих ценах, введенных с 14.07.21 г.

Заказчик _____ Форма 1

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **197888,221** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **21202,309** тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		2021 г.				
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			9 331,659	9 331,659
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 190,036	1 190,036
3		**Итого по разделу I**			**10 521,695**	**10 521,695**
		2022 г.				
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	143 828,454	13 881,864	1 511,814	159 222,132
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г.	143 828,454	13 881,864	1 511,814	159 222,132
5		**Итого по разделу II**	**143 828,454**	**13 881,864**	**1 511,814**	**159 222,132**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			5 158,797	5 158,797

		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г. (159222,132*3,24%)			5 158,797	5 158,797
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			1 783,288	1 783,288
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г. (159222,132*1,12%)			1 783,288	1 783,288
8		**Итого по разделу III**			**6 942,085**	**6 942,085**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**143 828,454**	**13 881,864**	**18 975,594**	**176 685,912**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.			10 521,695	10 521,695
		2022 г.	143 828,454	13 881,864	8 453,899	166 164,217
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**21 202,309**	**21 202,309**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.			1262,603	1262,603
		2022 г.			19 939,706	19 939,706
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**143 828,454**	**13 881,864**	**40 177,903**	**197 888,221**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.			11784,298	11784,298
		2022 г.	143 828,454	13 881,864	28 393,605	186 103,923
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Заказчик _____ Форма 2

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **178328,788** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **19106,656** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Дом культуры	131 577,213	6 579,573		138 156,786
		Итого по главе 2	131 577,213	6 579,573		138 156,786
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
2	6-1	Резервуар 5 м3	1 123,981	6 641,250		7 765,231
		Итого по главе 6	1 123,981	6 641,250		7 765,231
		Итого по главам 1-7	132 701,194	13 220,823		145 922,017
		сметная з/плата				32 968,412
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				21,682
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 592,414			1 592,414
		сметная з/плата (К=0,141)				224,530

		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	1 592,414			1 592,414
		Итого по главам 1-8	134 293,608	13 220,823		147 514,431
		сметная з/плата				33 192,942
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				21,682
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (21682/163,33*1,25*2917+8*21682*7/1960*(32968412/21682+1,25*2917/163,33))/1000			1 439,823	1 439,823
		Итого по главе 9			1 439,823	1 439,823
		Итого по главам 1-9	134 293,608	13 220,823	1 439,823	148 954,254
		сметная з/плата				33 192,942
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				21,682
5		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**2 685,872**			**2 685,872**
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в текущих ценах с 14.07.21 г.**	**136 979,480**	**13 220,823**	**1 439,823**	**151 640,126**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
7		2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)	136 979,480	13 220,823	1 439,823	151 640,126
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**143 828,454**	**13 881,864**	**1 511,814**	**159 222,132**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
9		2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	143 828,454	13 881,864	1 511,814	159 222,132
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**19 106,656**	**19 106,656**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2022 г. - НДС (12 %)			19 106,656	19 106,656
12		**Всего по сметному расчету**	**143 828,454**	**13 881,864**	**20 618,470**	**178 328,788**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
13		2022 г.	143 828,454	13 881,864	20 618,470	178 328,788
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Наименование стройки

Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
Расчет стоимости транспортировки материалов свыше 30км.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Вид отпускной цены	Общий вес материала, тн	Транспортные расходы на 1 тн груза, тенге	Номер калькуции транспортных расходов на весь объем материалов	Всего стоимость транспорта свыше 30км. тенге
1	3	2	3	5	4	5	6	7
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	Франко-приобъектный склад	1,350	2093	№1	2826
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	Франко-приобъектный склад	1,500	2093	№1	3140
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	Франко-приобъектный склад	1,600	2093	№1	3349
4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
6	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
7	212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
9	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
10	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
11	212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
12	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	Франко-приобъектный склад	2,200	2912	№1	6406
13	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	Франко-приобъектный склад	2,200	2912	№1	6406
14	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 /прим/	м3	Франко-приобъектный склад	2,200	2912	№1	6406

15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	Франко-приобъектный склад	2,200	2912	№1	6406
16	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	Франко-приобъектный склад	2,200	2912	№1	6406
17	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	Франко-приобъектный склад	2,200	2912	№1	6406
18	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
19	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
20	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	Франко-приобъектный склад	2,400	2912	№1	6989
21	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	Франко-приобъектный склад	3,750	2093	№1	7849
22	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
23	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
24	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
25	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
26	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
27	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
28	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
29	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093

30	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
31	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
32	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
33	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
34	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093
35	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	Франко-приобъектный склад	1,000	2093	№1	2093

Калькуляции транспортных расходов

№1. Стоимость перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства из г. Усть-Каменогорска на 1 тонну груз Урджарского района)

Расстояние перевозки материалов до места строительства = 121 км. (письмо).

Согласно СЦПГ РК 8.04-12-2017 таблицы 1 принимаем класс груза - 1

Стоимость транспортных расходов на 1 т груза для самососвала грузоподъемностю свыше 10 тонн вне населенного пункта на 121- составят

(91 км.*т=23тн.)

Стоимость транспортных расходов на 1 т груза для самососвала бетоносмеситель свыше 10 тонн вне населенного пункта на 121-3(составят

(91 км.*т=32тн.)

ИТОГО 91*32= **2093 тенге**

91*32= **2912 тенге**

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

ЭСН РК 8.04-01-2015

Наименование стройки

Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Калькуляция №2

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2021 г

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены (вид франко или в терминах ИНКОТЕРМС)	Вес единицы измерения брутто, т	Транспорт-ные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транс-портных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
								отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)	транспор-тные расходы	итого сметная цена франко-приобъект-ный склад	заготови-тельно-складские расходы 2% материалы/0,75% металл	всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70)	м3	211-201-0607	Франко-приобъектный склад	1,35	2093	№1	6084	2826	8909,55	178,191	9087,74
2	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	211-401-0101	Франко-приобъектный склад	1,5	2093	№1	2354	3140	5493,5	109,87	5603,37
3	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	211-601-0101	Франко-приобъектный склад	1,6	2093	№1	2191	3349	5539,8	110,796	5650,6
4	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-101-0101	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	17672	6989	24660,8	493,216	25154
5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-101-0301	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	20105	6989	27093,8	541,876	27635,7

6	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-101-0401	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	20275	6989	27263,8	545,276	27809,1
7	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	212-101-0402	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	20446	6989	27434,8	548,696	27983,5
8	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-101-0601	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	22071	6989	29059,8	581,196	29641
9	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	212-101-0603	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	22451	6989	29439,8	588,796	30028,6
10	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-101-0901	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	27169	6989	34157,8	683,156	34841
11	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	212-102-0106	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	25189	6989	32177,8	643,556	32821,4
12	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	212-401-0101	Франко-приобъектный склад	2,2	2912	№1	15814	6406	22220,4	444,408	22664,8
13	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	212-401-0102	Франко-приобъектный склад	2,2	2912	№1	19917	6406	26323,4	526,468	26849,9
14	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 /прим/	м3	212-401-0103	Франко-приобъектный склад	2,2	2912	№1	20873	6406	27279,4	545,588	27825
15	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	212-401-0104	Франко-приобъектный склад	2,2	2912	№1	22594	6406	29000,4	580,008	29580,4
16	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	212-401-0106	Франко-приобъектный склад	2,2	2912	№1	24698	6406	31104,4	622,088	31726,5
17	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	212-401-0203	Франко-приобъектный склад	2,2	2912	№1	20873	6406	27279,4	545,588	27825
18	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	212-402-0102	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	28153	6989	35141,8	702,836	35844,6
19	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	212-402-0103	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	26383	6989	33371,8	667,436	34039,2

20	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	212-402-0107	Франко-приобъектный склад	2,4	2912	№1	26215	6989	33203,8	664,076	33867,9
21	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	213-101-0101	Франко-приобъектный склад	3,75	2093	№1	75873	7849	83721,75	1674,435	85396,2
22	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	214-101-0102	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	579033	2093	581126	4358,445	585484
23	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от	т	214-101-0201	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	572578	2093	574671	4310,0325	578981
24	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	214-105-0103	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	686295	2093	688388	5162,91	693551
25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	214-201-0102	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	429474	2093	431567	3236,7525	434804
26	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	214-201-0302	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	416359	2093	418452	3138,39	421590
27	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	214-203-0102	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	451732	2093	453825	3403,6875	457229
28	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	214-203-0103	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	524262	2093	526355	3947,6625	530303
29	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	216-101-0101	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	28079	2093	30172	603,44	30775,4
30	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	216-101-0501	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	29931	2093	32024	640,48	32664,5
31	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	216-101-0901	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	193235	2093	195328	3906,56	199235

32	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	222-503-0201	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	887579	2093	889672	6672,54	896345
33	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	222-509-0801	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	868671	2093	870764	6530,73	877295
34	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	222-509-1001	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	845594	2093	847687	6357,6525	854045
35	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	222-525-0101	Франко-приобъектный склад	1	2093	№1	818975	2093	821068	6158,01	827226

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Приложение 1

Ведомость базовой стоимость по "отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)"стоимость по базе SANA

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)
1	2	3	4	9
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	211-401-0101	6084
2	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	211-601-0101	2199
3	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	212-101-0101	2199
4	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-101-0501	1891
5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-101-0601	1705
6	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-101-0612	2540
7	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	212-101-0901	2540
8	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-401-0101	2540
9	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	212-401-0103	2206
10	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212-401-0104	2272
11	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	212-401-0106	2405
12	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	212-401-0107	2152
13	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	212-401-0201	1962

14	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 /прим/	м3	212-401-0202	1794
15	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	212-401-0203	15001
16	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	212-402-0103	15001
17	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	212-402-0105	1138
18	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	212-402-0107	1252
19	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	213-101-0101	1407
20	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	214-101-0102	15352
21	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	214-101-0201	16412
22	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от	т	214-105-0101	16742
23	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от	т	214-105-0102	16742
24	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЦ/	т	214-105-0103	16500
25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина	т	214-201-0102	17701
26	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой	т	214-201-0302	18057
27	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок	т	214-203-0103	18237
28	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380	т	214-208-0102	18714
29	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	216-101-0101	19090
30	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	216-101-0501	20579
31	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	216-101-0901	22132
32	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	222-509-0801	22464
33	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	222-525-0101	12666
34	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	222-525-0102	16688

35	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	241-102-0227	19313

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

"SANA-2015". Версия 21.3.1Д от 26.07.21 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Дом культуры

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**138156,786**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**21,581**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**32823,78**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Архетиктурно-строительные решения	100108,645			100108,645	13,71	21569,256	
2	2-1-2	Водопровод и канализация	2996,867	1587,709		4584,576	0,416	712,459	
3	2-1-3	Отопление	7502,006	3203,588		10705,594	0,626	1097,172	
4	2-1-4	Вентиляция	265,599	50,284		315,883	0,05	76,218	
5	2-1-5	Электротехнические решения	7390,777	1737,992		9128,769	1,251	1996,974	
6	2-1-7	Демонтажные работы	13313,319			13313,319	5,528	7371,701	
	Итого:		**131577,213**	**6579,573**		**138156,786**	**21,581**	**32823,78**	

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

"SANA-2015". Версия 21.3.1Д от 26.07.21 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Форма 3

Объектная смета 6-1

на строительство Резервуар 5 м3

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**7765,231**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,101**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**144,632**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6-1-1	Резервуар 5 м3	1123,981	6641,25		7765,231	0,101	144,632	
Итого:			**1123,981**	**6641,25**		**7765,231**	**0,101**	**144,632**	

Главный инженер проекта Нуржакипов Д.Т.

Составил Шац М

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО Заказ 2021-18

Наименование объекта: Дом культуры

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Архетиктурно-строительные решения

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**100108,645**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**21569,256**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**13,71**

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружная отделка /л АС-4/										
1	**1115-0106-0201**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**229,13**	4726,37	36,22	1082953	8299	159085	662209	1884775
					3995,85	18,18	915569	4166	–	139613	

2	294-001-0001 (пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	**Плитка типа "Кабанчик" /поз.12 в МИКО/**								
			м2	**229,13**	1821		417246		417246	–	450626
					–		–		–	33380	
3	1115-0109-0401	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**2151,25**	229,76	0,26	494271	559	401531	66556	605693
					42,85	0,12	92181	258	–	44866	
4	1115-0109-0501	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**2151,25**	4132,17	14,88	8889331	32011	3617176	3777782	13680482
					2435,86	3,15	5240144	6776	–	1013369	
5	234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**177,263**	55748		9882058		9882058	–	10672623
					–		–		–	790565	
6	294-001-0002 (пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	**Металлосайдинг /поз.22 в МИКО/ К=1,100;**									
			м2	**2366,375**	3187		7541637		7541637	–	8144968
					–		–		–	603331	

	Итого по разделу 1					**35 439 167**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 247 894				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 869				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 200				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 018 733				
	- накладные расходы, тенге					4 506 547				
	в т.ч. зарплата, тенге					405 589				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 625 124				

<u>Раздел 2 Проемы /л. АС-11/</u>

2.1 Окна

7	**1110-0501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1, ОК-2/ НР=72 %**								
		м2 проемов	**12,56**	2532,55	201,64	31809	2533	14837	11301	46559
				1149,63	100,08	14439	1257	–	3449	
8	**223-102-0105**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ОК-1, ОК-2/**								
		м2	**12,56**	28235		354632		354632	–	383003
				–		–		–	28371	

9	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-15, ОК-17/ НР=72 %**								
		м2 проемов	**119,988**	2860,68	204,21	343247	24503	145848	133237	514603
				1440,95	101,3	172897	12155	–	38119	
10	223-102-0302	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-15, ОК-17/**								
		м2	**119,988**	22901		2747845		2747845	–	2967673
				–		–		–	219828	
11	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5, ОК-11, ОК-14, ОК-16/ НР=72 %**								
		м2 проемов	**8,97**	3345,64	204,76	30010	1837	14128	10760	44032
				1565,84	100,08	14046	898	–	3262	

12	223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК-5, ОК-11, ОК-14, ОК-16/**								
		м2	**8,97**	24665		221245		221245	–	238945
				–		–		–	17700	
13	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-10, ОК-9, ОК-8, ОК-12, ОК-13/ НР=72 %**								
		м2 проемов	**82,64**	2860,68	204,21	236407	16876	100451	91765	354426
				1440,95	101,3	119080	8371	–	26254	

14	223-102-0308	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /ОК-10, ОК-9, ОК-8, ОК-12, ОК-13/**								
		м2	**82,64**	22151		1830559		1830559	–	1977004
				–		–		–	146445	
15	1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %**	**м**	**111,63**	1302,07	5,96	145350	665	112634	23316	182159
					287,12	2,97	32051	332	–	13493	
16	223-501-0106	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм**	**м**	**111,63**	2045		228283		228283	–	246546
					–		–		–	18263	
17	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /прим п.7/ НР=72 %**	**м**	**112,9**	1945,71	5,89	219671	665	156613	45036	285884
					552,64	1,39	62393	157	–	21177	

18	294-001-0003 (пл)ИП "REMOKNA"	**Маскитная сетка /прим п 5/ /поз.8 в МИКО/**	**м2**	**51,04**	3187		162664		162664	–	175677
					–		–		–	13013	
19	1110-0405-0102	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами /прим/ НР=72 %**	**м откоса**	**278,71**	699,84	5,97	195052	1664	67729	91010	308947
					450,86	2,67	125659	744	–	22885	
20	294-001-0004 (пл)ИП "REMOKNA"	**Откос из ПВХ /прим п.4/ /поз.13 в МИКО/**	**м2**	**278,71**	4918		1370696		1370696	–	1480352
					–		–		–	109656	
21	294-001-0088 (пл)ИП "REMOKNA"	**Уголок- нащельник / прим п.8//поз.3 в МИКО/**	**м2**	**526,42**	1229		646970		646970	–	698728
					–		–		–	51758	
	2.2 Двери										
22	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д1/ НР=72 %**	**м2**	**8,7**	3138,16	57,27	27302	498	3877	16669	47489
					2635,21	25,93	22926	226	–	3518	
23	223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /поз.1/**	**м2**	**8,7**	53571		466068		466068	–	503353

				–		–		–	37285	
24 1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д2/ НР=72 %**	**м2**	**10,8054**	1973,27	90,51	21322	978	5506	11009	34917
				1373,22	41,81	14838	452	–	2586	
25 223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**10,8054**	5812		62801		62801	–	67825
				–		–		–	5024	
26 1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д3/ НР=72 %**	**м2**	**1,89**	3444,47	54,19	6510	102	1054	3888	11230
				2832,61	24,35	5354	46	–	832	
27 223-207-0203	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /Д3/**	**м2**	**1,89**	45546		86082		86082	–	92969
				–		–		–	6887	

28	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д4/ НР=72 %**	**м2**	**7,2657**	1973,27	90,51	14337	658	3702	7402	23478
					1373,22	41,81	9977	304	–	1739	
29	**223-201-0104**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	**м2**	**7,2657**	5519		40099		40099	–	43307
					–		–		–	3208	
30	**1109-0403-0403**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д5,Д6/ НР=72 %**	**м2**	**16,17**	3138,16	57,27	50744	926	7207	30982	88264
					2635,21	25,93	42611	419	–	6538	
31	**223-207-0202**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный /Д5,Д6/**	**м2**	**16,17**	60468		977768		977768	–	1055989
					–		–		–	78221	

32	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д7/ НР=72 %**	**м2**	**30,6774**	1973,27	90,51	60535	2777	15631	31255	99133
					1373,22	41,81	42127	1283	–	7343	
33	**223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**30,6774**	7622		233823		233823	–	252529
					–		–		–	18706	
34	**1109-0403-0401**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д8/ НР=72 %**	**м2**	**3,36**	3444,47	54,19	11573	182	1874	6912	19964
					2832,61	24,35	9518	82	–	1479	
35	**223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный /Д8/**	**м2**	**3,36**	58149		195381		195381	–	211011
					–		–		–	15630	
36	**1109-0403-0403**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д9/ НР=72 %**	**м2**	**1,68**	3138,16	57,27	5272	96	749	3219	9170

				2635,21	25,93	4427	44	–	679	
37	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д9/**	**м2**	**1,68**	40727		68421		68421	–	73895
					–		–		–	5474	
38	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д10/ НР=72 %**	**м2**	**2,55645**	1973,27	90,51	5045	231	1303	2605	8262
					1373,22	41,81	3511	107	–	612	
39	**223-201-0105**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П /прим/**	**м2**	**2,55645**	8550		21858		21858	–	23607
					–		–		–	1749	
40	**1109-0403-0404**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах /Д11/ НР=72 %**	**м2**	**5,04**	3306,82	58,09	16666	293	2246	10266	29087
					2803,05	25,93	14127	131	–	2155	

41	223-207-0202	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный /Д11/**	**м2**	**5,04**	60468		304759		304759	–	329140
					–		–		–	24381	
42	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д12/ НР=72 %**	**м2**	**3,0429**	1973,27	90,51	6004	275	1550	3100	9832
					1373,22	41,81	4179	127	–	728	
43	223-201-0106	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П /Д12, прим ДГ21-15/**	**м2**	**3,0429**	7136		21714		21714	–	23451
					–		–		–	1737	
44	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д13, Д14,Д15/ НР=72 %**	**м2**	**12,39**	3444,47	54,19	42677	671	6910	25487	73617
					2832,61	24,35	35096	302	–	5453	
45	223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д14, Д15/**	**м2**	**4,83**	40727		196711		196711	–	212448

				–		–		–	15737	
46	223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Д13/**	**м2**	**7,56**	53571		404997		404997	–	437397
					–		–		–	32400	
47	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /поз.16/ НР=72 %**	**м2**	**4,1814**	3138,16	57,27	13122	239	1864	8011	22824
					2635,21	25,93	11019	108	–	1691	
48	223-207-0201	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный /Д16/**	**м2**	**4,1814**	58149		243144		243144	–	262596
					–		–		–	19452	
49	1109-0403-0501	**Доводчики дверные. Установка НР=72 %**	**шт.**	**12**	1540,36	2,04	18484	24	–	13291	34317
					1538,32	–	18460	–	–	2542	
50	223-502-0101	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**12**	4094		49128		49128	–	53058
					–		–		–	3930	
51	223-502-0301	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	**шт.**	**29**	2347		68063		68063	–	73508
					–		–		–	5445	

52	**223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**72**	520		37440		37440	–	40435
					–		–		–	2995	
53	**223-502-0903**	**Ручка на планке**	**пара**	**60**	3337		200220		200220	–	216238
					–		–		–	16018	

Итого по разделу 2	**14 388 878**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	778 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 907 084
- накладные расходы, тенге	580 521
в т.ч. зарплата, тенге	52 247
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 065 847

Раздел 3 Полы / л. АС-9/
3.1 Тип 1 /ТД-406/

54	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**30,46**	1096,35	41,61	33395	1267	17437	11048	47998
					482,27	21,51	14690	655	–	3555	
55	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,46**	1766,25	88,94	53800	2709	26090	18326	77896
					820,77	14,83	25001	452	–	5770	

56	1111-0101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,46**	1086,43	44,4	33093	1352	16656	11046	47670
					495,22	8,46	15084	258	–	3531	
57	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**30,46**	1096,35	41,61	33395	1267	17437	11048	47998
					482,27	21,51	14690	655	–	3555	
58	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=6,000;**	**м2 стяжки**	**182,76**	155,93	7,04	28498	1287	26122	1253	32131
					5,96	3,56	1089	651	–	2380	
59	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**30,46**	6434,81	194,69	196004	5930	144915	34507	248952
					1482,58	90,86	45159	2768	–	18441	
60	231-302-0101	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм К=1,020;**	**м2**	**31,0692**	2373		73727		73727	–	79625
					–		–		–	5898	

3.2 Тип 2 /ТД388/

61 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	208,92	1100,62	33,29	229942	6955	135372	65672	319263
				419,37	17,21	87615	3596	–	23649	
62 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=7,000;	м2 стяжки	1462,44	172,62	5,63	252446	8234	236637	8455	281773
				5,18	2,85	7575	4168	–	20872	
63 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	208,92	4549,46	155,75	950473	32539	648594	204859	1247759
				1289,2	72,69	269340	15186	–	92427	

3.3 Тип 3 /ТД110/

64 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 %	м2 пола	227,95	2201,6	29,08	501855	6629	336450	116376	667689
				696,54	12,54	158776	2858	–	49458	
65 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство /прим/ НР=72 %	м2 покрытия	227,95	6970,44	70,69	1588912	16114	1359321	159469	1888251
				936,51	35,13	213477	8008	–	139870	

66 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	227,95	1040,3	5,16	237136	1176	53798	131579	398212
				799,13	2,57	182162	586	–	29497	
3.4 Тип 4/ТД351/										
67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	334,65	1100,62	33,29	368322	11140	216840	105193	511396
				419,37	17,21	140342	5759	–	37881	
68 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=7,000;	м2 стяжки	2342,55	172,62	5,63	404371	13189	379048	13543	451347
				5,18	2,85	12134	6676	–	33433	
69 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	334,65	1962,74	155,75	656831	52122	173278	328145	1063774
				1289,2	72,69	431431	24326	–	78798	
70 231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм К=1,020;	м2	341,343	2536		865646		865646	–	934898
				–		–		–	69252	

3.5 Тип 5 /ТД364/

71 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	5,78	1100,62	33,29	6362	192	3745	1817	8833
				419,37	17,21	2424	99	–	654	
72 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	5,78	1766,25	88,94	10209	514	4951	3478	14782
				820,77	14,83	4744	86	–	1095	
73 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	5,78	1086,43	44,4	6280	257	3161	2096	9046
				495,22	8,46	2862	49	–	670	
74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	5,78	1100,62	33,29	6362	192	3745	1817	8833
				419,37	17,21	2424	99	–	654	
75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=6,000;	м2 стяжки	34,68	172,62	5,63	5986	195	5612	201	6682

				5,18	2,85	180	99	–	495	
76	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**5,78**	4402,19	86,03	25445	497	16321	6384	34375
					1492,48	41,53	8627	240	–	2546	
3.6 Тип 6 /ТД110/											
77	1111-0101-1201	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 %**	**м2 пола**	**262,22**	2201,6	29,08	577304	7625	387031	133873	768071
					696,54	12,54	182647	3288	–	56894	
78	1111-0101-3302	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство /прим/ НР=72 %**	**м2 покрытия**	**262,22**	6970,44	70,69	1827789	18536	1563681	183444	2172132
					936,51	35,13	245572	9212	–	160899	
79	1115-0403-0303	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**262,22**	1040,3	5,16	272787	1353	61887	151360	458079
					799,13	2,57	209548	674	–	33932	
3.7 Тип 7 /ТД109/											
80	1111-0101-1201	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 %**	**м2 пола**	**216,22**	2201,6	29,08	476030	6288	319136	110388	633331

				696,54	12,54	150606	2711	–	46913	
81 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	216,22	6970,44	70,69	1507149	15285	1289372	151263	1791085
				936,51	35,13	202492	7596	–	132673	
82 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	216,22	1040,3	5,16	224934	1116	51030	124808	377721
				799,13	2,57	172788	556	–	27979	
3.8 Тип 8 /ТД352/										
83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	201,32	1100,62	33,29	221577	6702	130447	63283	307649
				419,37	17,21	84428	3465	–	22789	
84 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=7,000;	м2 стяжки	1409,24	172,62	5,63	243263	7934	228029	8148	271524
				5,18	2,85	7300	4016	–	20113	
85 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	201,32	4549,46	155,75	915897	31356	625000	197407	1202368

				1289,2	72,69	259542	14634	–	89064	
3.9 Тип 9 /ТД471/										
86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	413,98	1100,62	33,29	455635	13781	268242	130130	632626
					419,37	17,21	173611	7125	–	46861	
87	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	413,98	115,02	29,08	47616	12039	1167	29088	82840
					83,12	14,47	34410	5990	–	6136	
88	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	413,98	3630,27	25,29	1502859	10470	1288865	150366	1785483
					491,63	12,84	203525	5316	–	132258	
3.10 Плинтуса /прим л. АС-9 п.3/											
89	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	63,1	425,49	1,98	26848	125	2987	17135	47502
					376,18	0,97	23737	61	–	3519	
90	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,010;	м2	3,82386	2276		8703		8703	–	9399

				–		–		–	696	
91 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	331,2	1576,36	14,58	522090	4829	405968	81436	651808
				336,03	5,47	111293	1812	–	48282	
92 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %	м плинтусов	542,3	362,76	0,99	196725	537	115743	58112	275224
				148,34	0,49	80445	266	–	20387	
3.11 Гидроизоляция /прим л. АС-9 п.8/										
93 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	18,93	1766,25	88,94	33435	1684	16214	11389	48410
				820,77	14,83	15537	281	–	3586	
94 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	18,93	1086,43	44,4	20566	841	10351	6865	29626
				495,22	8,46	9375	160	–	2195	
	Итого по разделу 3					19 974 061				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 806 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	304 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	144 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 538 756
- накладные расходы, тенге	2 844 807
в т.ч. зарплата, тенге	256 033
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 479 557

Раздел 4 Внутренняя отделка /л.АС -10/

4.1 Потолки

95	1115-0203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1443,8**	890,37	7,54	1285516	10886	342296	675511	2117909
					645,75	4,07	932334	5876	–	156882	
96	1115-0405-0113	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1443,8**	423,49	0,91	611435	1314	102192	366187	1055832
					351,8	0,46	507929	664	–	78210	

97	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	**1443,8**	219,12	0,38	316365	549	36889	201025	558781
					193,19	0,19	278928	274	–	41391	
98	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %	м2	**951,59**	1776,98	170,8	1690956	162532	–	1158327	3077226
					1606,18	84,45	1528425	80362	–	227943	
99	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	**951,59**	3281		3122167		3122167	–	3371940
					–		–		–	249773	
100	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72 %	м2	**14,6**	3478,79	5,5	50790	80	41336	6749	62142
					642,07	–	9374	–	–	4603	

4.2 Стены

101	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	**4532,96**	653,22	5,14	2961020	23299	1231061	1234865	4531556

				376,5	1,86	1706659	8431	–	335671	
102 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4532,96	366,44	0,91	1661058	4125	320843	963486	2834508
				294,75	0,46	1336090	2085	–	209964	
103 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4532,96	180,75	0,38	819333	1723	115817	505911	1431264
				154,82	0,19	701793	861	–	106020	
104 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	222,14	5359,27	23	1190508	5109	512759	486186	1810830
				3028	11,79	672640	2619	–	134136	
4.3 Откосы										
105 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,09	1469,95	23,07	147127	2309	22029	89001	255018

				1226,79	8,22	122789	823	–	18890	
106	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,09	366,44	0,91	36677	91	7084	21275	62588
					294,75	0,46	29502	46	–	4636	
107	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,09	180,75	0,38	18091	38	2557	11171	31603
					154,82	0,19	15496	19	–	2341	
	4.4 Галтели /прим п. 4 л.АР-10/										
108	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР=72 %	м карниза (галтели)	1257,81	410,64	–	516507	–	108675	293639	874958
					324,24	–	407832	–	–	64812	

Итого по разделу 4	22 076 155
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 249 791

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 965 705
- накладные расходы, тенге	6 013 333
в т.ч. зарплата, тенге	541 200
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 635 272

Раздел 5 Перегородки /л.АС13-АС-14/

109	1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**113,33333**	7650,85	279,68	867096	31697	560321	204437	1157256
					2427,16	78,19	275078	8862	–	85723	
110	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1892**	408331		77256		77256	–	83436
					–		–		–	6180	
111	1108-0101-0302	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой / прим п 3/ НР=72 %**	**м2 поверхности**	**5,8**	1933,29	4,39	11213	25	10340	616	12775
					146,17	1,32	848	8	–	946	
112	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-1/ НР=72 %**	**т стальных элементов**	**0,0816**	90077,62	6966,94	7350	569	705	4473	12769
					74468,8	1667,57	6077	136	–	946	

113	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0816	585484		47775		47775	–	51597
					–		–		–	3822	
114	1205-0101-1601	Перегородки. Заделка щелей в верхней части НР=72 %	м заделанных щелей	32	1018,82	3,96	32602	127	16476	11564	47699
					499,97	1,94	15999	62	–	3533	
115	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-2/ НР=72 %	т стальных элементов	0,10754	90077,62	6966,94	9687	749	929	5895	16828
					74468,8	1667,57	8008	179	–	1246	
116	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,08282	421590		34916		34916	–	37709
					–		–		–	2793	
117	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01862	390313		7268		7268	–	7849
					–		–		–	581	

118	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0061	402525		2455		2455	–	2651
					–		–		–	196	
119	1107-0112-0201	Ригели. Замоноличивание /прим/ НР=72 %	м3 бетона в деле	0,4	33228,01	851,04	13291	340	12148	679	15088
					2005,76	353,03	802	141	–	1118	
120	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=72 %	м шва	28,2	171,05	3,3	4824	93	2074	1945	7310
					94,19	1,62	2656	46	–	541	
121	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство /МП-1/ НР=72 %	м3	0,5	66554,95	4523,17	33277	2262	21964	6911	43403
					18104,2	1092,88	9052	546	–	3215	
122	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,39185	390313		152944		152944	–	165180
					–		–		–	12236	
123	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	402525		1208		1208	–	1305
					–		–		–	97	

	Итого по разделу 5					1 662 855				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					318 520				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 862				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 980				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					948 779				
	- накладные расходы, тенге					236 520				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 287				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					123 173				

Раздел 6 Разные работы

6.1 Отмостка /АС-4/

124	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	19,5	35043,57	1150,71	683350	22439	631058	25615	765682
					1530,9	293,52	29853	5724	–	56717	
125	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	25,4	8222,18	1154,32	208843	29320	175138	8486	234715
					172,66	291,32	4386	7400	–	17386	
126	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	38,8	186,08	83,59	7220	3243	–	4051	12173
					102,49	42,5	3977	1649	–	902	

6.2 Сантехнические перегородки К1 /л АС-11/

127	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство /прим/ НР=72 % К=2,000;	м2 перегородок	14,04	1971,44	127,33	27679	1788	8317	13278	44234
					1251,71	61,85	17574	868	–	3277	
128	293-001-0006 (пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	Листы из ЛДСП толщиной 16 /поз.11 в МИКО/ К=2,000;									
			м2	14,04	8743		122752		122752	–	132572
					–		–		–	9820	
129	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;	шт.	4	520		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
130	223-502-0902	Ручка раздельная К=2,000;	пара	2	3663		7326		7326	–	7912
					–		–		–	586	
	6.3 Сантехнические перегородки К2 /л АС-12/										
131	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство /прим/ НР=72 % К=2,000;	м2 перегородок	9,36	1971,44	127,33	18453	1192	5545	8852	29489
					1251,71	61,85	11716	579	–	2184	
132	293-001-0006 (пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	Листы из ЛДСП толщиной 16 /поз.11 в МИКО/ К=2,000;									
			м2	9,36	8743		81834		81834	–	88381

				–		–		–	6547	
133	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;	шт.	4	520		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
134	223-502-0902	Ручка раздельная К=2,000;	пара	2	3663		7326		7326	–	7912
					–		–		–	586	
	6.5 Усиление проемов /АС-20/										
135	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью /УП-1-УП3/ НР=72 %	т	0,79227	492851,12	1357,36	390471	1075	338465	37056	461729
					64284	676,8	50930	536	–	34202	
136	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	42,7	100,82	2,69	4305	115	1875	1677	6461
					54,22	0,32	2315	14	–	479	
137	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 %	м2	42,7	393,15	2,25	16788	96	15821	642	18824
					20,39	0,48	871	20	–	1394	

138	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /приямок/ НР=72 %	м3	0,4	56728,11	5941,51	22691	2377	12486	6329	31342
					19571,83	2403,49	7829	961	–	2322	
139	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МИ4-29/ НР=72 %	т	0,01584	941853,83	1504,83	14919	24	13528	992	17184
					86304	686,79	1367	11	–	1273	
140	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=72 %	т металлических изделий	0,0167	941281,25	10303,41	15719	172	14534	778	17817
					60700,5	4031,31	1014	67	–	1320	
141	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	0,5	100,82	2,69	50	1	22	19	75
					54,22	0,32	27	–	–	6	
142	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 %	м2	0,5	393,15	2,25	197	1	185	7	220
					20,39	0,48	10	–	–	16	

6.6 Обрамление пробиваемого проема /л. АС-22/

143	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР=72 %	т металлоконструкций перемычек	0,04564	282212,17	2345,76	12880	107	2310	7569	22085
					229246,16	1084,73	10463	50	–	1636	
144	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР=72 %	т	0,10308	66743,2	1357,36	6880	140	114	4821	12637
					64284	676,8	6626	70	–	936	
145	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,04564	457229		20868		20868	–	22537
					–		–		–	1669	
146	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05104	434804		22192		22192	–	23967
					–		–		–	1775	
147	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0456	578981		26402		26402	–	28514
					–		–		–	2112	

148	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00344	390313		1343		1343	–	1450
					–		–		–	107	
149	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /прим/	т	0,003	390313		1171		1171	–	1265
					–		–		–	94	
150	212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	0,06	32821,4		1969		1969	–	2127
					–		–		–	158	
151	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2,000;	м2	2,4	100,82	2,69	242	6	105	94	363
					54,22	0,32	130	1	–	27	
152	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3,000;	м2	3,6	393,15	2,25	1415	8	1334	54	1587
					20,39	0,48	73	2	–	118	

6.7 Казырек Кз-1 /л АС-13/

153	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /прим 4/ НР=72 %	м2 стяжки	55,1	1054,65	113,7	58111	6265	36663	12178	75912
					275,56	31,41	15183	1731	–	5623	
154	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /прим п.6/ НР=72 %	м3	0,6	33091,55	1248,54	19855	749	18317	711	22211
					1314,35	329,62	789	198	–	1645	
155	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,6	116629,91	1609,53	69978	966	51947	12591	89175
					28442,7	702,98	17066	422	–	6606	
156	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /прогоны, лежень/ НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,75	98849,1	1506,51	74137	1130	56250	12436	93499
					22342,2	686,79	16757	515	–	6926	
157	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /стойки, обрешетка, подкладка, неучтенные элементы/ НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,89	116628,17	1243,83	220427	2351	162454	40842	282171
					29430	582,84	55623	1102	–	20902	

158	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки /лобовая доска, карниз/ НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,19	2700,24	18,51	513	4	414	70	630
					501,67	9,07	95	2	–	47	
159	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	2,21	9038,49	66,66	19975	147	17445	1764	23478
					1077,96	30,99	2382	68	–	1739	
160	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	30,55	315,44	3,1	9637	95	8295	930	11412
					40,83	1,44	1247	44	–	845	
161	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	31,1	4677,95	23,43	145484	729	119025	18742	177364
					827,36	9,64	25731	300	–	13138	
162	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм /МС-1/	т	0,04512	585484		26417		26417	–	28530
					–		–		–	2113	

163	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А1/	т	0,00228	390313		890		890	–	961
					–		–		–	71	
164	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	0,12818	693551		88899		88899	–	96011
					–		–		–	7112	
165	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А2/	т	0,01092	390313		4262		4262	–	4603
					–		–		–	341	
166	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм /Ск-1/	т	0,0117	386604		4523		4523	–	4885
					–		–		–	362	
6.8 Казыпек Кз-2 /лАС-14/											
167	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	9	4677,95	23,43	42102	211	34444	5424	51328
					827,36	9,64	7446	87	–	3802	

168	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР=72 %	т конструкций	1,28344	48050,97	9269,86	61671	11897	14980	27433	96232
					27109,1	2578,1	34793	3309	–	7128	
169	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,22175	564279		689408		689408	–	744561
					–		–		–	55153	
170	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А1/	т	0,00576	390313		2248		2248	–	2428
					–		–		–	180	
171	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	0,05278	693551		36606		36606	–	39534
					–		–		–	2928	
172	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А2/	т	0,00315	390313		1229		1229	–	1327
					–		–		–	98	

173 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2,000;	м2	54,2	100,82	2,69	5464	146	2380	2128	8199
				54,22	0,32	2939	17	–	607	
174 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3,000;	м2	81,3	393,15	2,25	31963	183	30122	1222	35840
				20,39	0,48	1658	39	–	2655	
175 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	5,84	936,94	20,68	5472	121	3377	1435	7460
				337,93	3,24	1974	19	–	553	
176 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	9,3	8222,18	1154,32	76466	10735	64125	3107	85939
				172,66	291,32	1606	2709	–	6366	
177 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	1,7	32602,81	1150,71	55425	1956	50866	2233	62271

				1530,9	293,52	2603	499	–	4613	
178	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %**	**м3**	**7,52**	38395,55	1248,54	288735	9389	269462	8901	321447
					1314,35	329,62	9884	2479	–	23811	
179	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**15,9**	1100,62	33,29	17500	529	10303	4998	24298
					419,37	17,21	6668	274	–	1800	
180	1111-0101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**15,9**	1547,81	111,29	24610	1770	7984	11318	38802
					934,36	54,25	14856	863	–	2874	
181	294-004-0005 (пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	**Тротуарная плитка /поз 14 в МИКО/ К=1,020;**	**м2**	**16,218**	2186		35453		35453	–	38289
					–		–		–	2836	
182	1107-0519-0103	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=72 %**	**м ограждения**	**13,6**	1515,57	99,53	20612	1354	7089	9198	32195
					894,76	44,58	12169	606	–	2385	

183	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11156	564279		62951		62951	–	67987
					–		–		–	5036	
184	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,04888	608091		29723		29723	–	32101
					–		–		–	2378	
185	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,88	100,82	2,69	1097	29	478	427	1646
					54,22	0,32	590	3	–	122	
186	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 %	м2	10,88	393,15	2,25	4277	24	4031	163	4795
					20,39	0,48	222	5	–	355	
	6.9 Казырек Кз-3 /л АС-15/										
187	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	7,1	4677,95	23,43	33213	166	27173	4278	40490
					827,36	9,64	5874	68	–	2999	

188 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,74608	48050,97	9269,86	35850	6916	8708	15947	55941
				27109,1	2578,1	20226	1923	–	4144	
189 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,71115	564279		401287		401287	–	433390
				–		–		–	32103	
190 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А1/	т	0,00288	390313		1124		1124	–	1214
				–		–		–	90	
191 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	0,03016	693551		20917		20917	–	22590
				–		–		–	1673	
192 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А2/	т	0,00189	390313		738		738	–	797
				–		–		–	59	

193 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2,000;	м2	44,4	100,82	2,69	4476	119	1950	1743	6717
				54,22	0,32	2407	14	–	498	
194 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3,000;	м2	66,6	393,15	2,25	26184	150	24676	1001	29360
				20,39	0,48	1358	32	–	2175	
195 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	4,85	936,94	20,68	4544	100	2805	1192	6195
				337,93	3,24	1639	16	–	459	
196 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	5,8	8222,18	1154,32	47689	6695	39992	1938	53597
				172,66	291,32	1001	1690	–	3970	
197 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	1,1	32602,81	1150,71	35863	1266	32913	1445	40293

				1530,9	293,52	1684	323	–	2985	
198	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	4,7	38395,55	1248,54	180459	5868	168414	5563	200904
					1314,35	329,62	6177	1549	–	14882	
199	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	9,9	1100,62	33,29	10896	330	6415	3112	15129
					419,37	17,21	4152	170	–	1121	
200	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	9,9	1547,81	111,29	15323	1102	4971	7047	24160
					934,36	54,25	9250	537	–	1790	
201	294-004-0005 (пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	Тротуарная плитка /поз.14 в МИКО/ К=1,020;	м2	10,098	2186		22074		22074	–	23840
					–		–		–	1766	
202	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=72 %	м ограждения	13,6	1515,57	99,53	20612	1354	7089	9198	32195
					894,76	44,58	12169	606	–	2385	

203	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11156	564279		62951		62951	–	67987
					–		–		–	5036	
204	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,04888	608091		29723		29723	–	32101
					–		–		–	2378	
205	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,88	100,82	2,69	1097	29	478	427	1646
					54,22	0,32	590	3	–	122	
206	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 %	м2	10,88	393,15	2,25	4277	24	4031	163	4795
					20,39	0,48	222	5	–	355	

6.10 Обрамление пробиваемого проема /л. АС-23/

207	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР=72 %	т металлоконструкций перемычек	0,05542	282212,17	2345,76	15640	130	2805	9191	26817
					229246,16	1084,73	12705	60	–	1986	

208	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР=72 %	т	0,10308	66743,2	1357,36	6880	140	114	4821	12637
					64284	676,8	6626	70	–	936	
209	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,05542	457229		25340		25340	–	27367
					–		–		–	2027	
210	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05104	434804		22192		22192	–	23967
					–		–		–	1775	
211	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0456	578981		26402		26402	–	28514
					–		–		–	2112	
212	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00344	390313		1343		1343	–	1450
					–		–		–	107	

213	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /прим/	т	0,003	390313		1171		1171	–	1265
					–		–		–	94	
214	212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	0,06	32821,4		1969		1969	–	2127
					–		–		–	158	
215	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2,000;	м2	2,6	100,82	2,69	262	7	114	102	393
					54,22	0,32	141	1	–	29	
216	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3,000;	м2	3,9	393,15	2,25	1533	9	1445	59	1719
					20,39	0,48	80	2	–	127	

6.11 Казырек Кз-4 /л АС-16/

217	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	4	4677,95	23,43	18712	94	15309	2411	22813
					827,36	9,64	3309	39	–	1690	

218	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,48272	48050,97	9269,86	23195	4475	5634	10318	36194
					27109,1	2578,1	13086	1245	–	2681	
219	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,44875	564279		253220		253220	–	273478
					–		–		–	20258	
220	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А1/	т	0,00192	390313		749		749	–	809
					–		–		–	60	
221	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	0,03016	693551		20917		20917	–	22590
					–		–		–	1673	
222	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А2/	т	0,00189	390313		738		738	–	797
					–		–		–	59	

223 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % К=2,000;	м2	41,4	100,82	2,69	4174	111	1818	1626	6264
				54,22	0,32	2245	13	–	464	
224 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % К=3,000;	м2	62,1	393,15	2,25	24415	140	23009	933	27376
				20,39	0,48	1266	30	–	2028	
225 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	4,17	936,94	20,68	3907	86	2412	1025	5327
				337,93	3,24	1409	14	–	395	
226 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	3,4	8222,18	1154,32	27955	3925	23444	1135	31417
				172,66	291,32	587	990	–	2327	
227 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,61	32602,81	1150,71	19888	702	18252	801	22344

				1530,9	293,52	934	179	–	1655	
228	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %**	**м3**	**2,75**	38395,55	1248,54	105588	3434	98540	3254	117549
					1314,35	329,62	3614	906	–	8707	
229	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**5,8**	1100,62	33,29	6384	193	3758	1823	8863
					419,37	17,21	2432	100	–	656	
230	1111-0101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**5,8**	1547,81	111,29	8977	645	2913	4128	14153
					934,36	54,25	5419	315	–	1048	
231	294-004-0005 (пл)ТОО "Завод Металл Профиль"	**Тротуарная плитка /поз.14 в МИКО/ К=1,020;**	**м2**	**5,916**	2186		12932		12932	–	13967
					–		–		–	1035	
232	1107-0519-0103	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=72 %**	**м ограждения**	**13,6**	1515,57	99,53	20612	1354	7089	9198	32195
					894,76	44,58	12169	606	–	2385	

233	214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**								
			т	**0,11156**	564279		62951		62951	–	67987
					–		–		–	5036	
234	214-205-0101	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**								
			т	**0,04888**	608091		29723		29723	–	32101
					–		–		–	2378	
235	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %**	**м2**	**10,88**	100,82	2,69	1097	29	478	427	1646
					54,22	0,32	590	3	–	122	
236	1113-0301-1413	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 %**	**м2**	**10,88**	393,15	2,25	4277	24	4031	163	4795
					20,39	0,48	222	5	–	355	

Итого по разделу 6	**6 567 529**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	515 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	152 501
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 010 481

- накладные расходы, тенге	403 040
в т.ч. зарплата, тенге	36 274
- сметная прибыль (8 %), тенге	486 484

Итого по смете	**100 108 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 916 647
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	802 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	339 979
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 389 538
- накладные расходы, тенге	14 584 768
в т.ч. зарплата, тенге	1 312 630
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 415 457

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 2021-18 Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Урджарский район
Текущие цены с 14.07.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
211-201-0607 9087,74
211-401-0101 5603,37
211-601-0101 5650,6
212-101-0101 25154
212-101-0301 27635,7
212-101-0401 27809,1
212-101-0402 27983,5
212-101-0601 29641
212-101-0603 30028,6
212-101-0901 34841
212-102-0106 32821,4
212-401-0101 22664,8
212-401-0102 26849,9

212-401-0103 27825
212-401-0104 29580,4
212-401-0106 31726,5
212-401-0203 27825
212-402-0102 35844,6
212-402-0103 34039,2
212-402-0107 33867,9
213-101-0101 85396,2
214-101-0102 585484
214-101-0201 578981
214-105-0103 693551
214-201-0102 434804
214-201-0302 421590
214-203-0102 457229
214-203-0103 530303
216-101-0101 30775,4
216-101-0501 32664,5
216-101-0901 199235
222-503-0201 896345
222-509-0801 877295
222-509-1001 854045
222-525-0101 827226

Объект № 2-1 Дом культуры

Смета № 2-1-1 Архетиктурно-строительные решения

Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Наружная отделка /л АС-4/

1 1115-0106-0201 229,13

2 294-001-0001 (Кпл) ТОО "Завод Металл Профиль" Плитка типа "Кабанчик" /поз.12 в МИКО/ 1 м2 229,13 СФ112=2000*1.02 = 2040

3 1115-0109-0401 2151,25

4 1115-0109-0501 2151,25

Ресурс заменен 261-105-0178->234-101-0207

Ресурс исключен 234-101-0207

Ресурс удален 261-105-0178

5 234-101-0207 ОбФ1=2151.25*0.08*1.03 = 177,263

6

294-001-0002 (Кпл) ТОО "Завод Металл Профиль" Металлосайдинг /поз.22 в МИКО/ 1 м2 2151,25 (Коб=1,1) СФ113=3500*1.02 = 3570

Раздел 2 Проемы /л. АС-11/

1 Окна

7 1110-0501-0106 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1, ОК-2/ ОбФ21=2.08*2+2.1*4 = 12,56

8 223-102-0105 ОбФ21=2.08*2+2.1*4 = 12,56

9 1110-0501-0108 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-15, ОК-17/ ОбФ22=4*5.3*2+4*5.36*2+3.6*2.4*2+3.6*2*1+1*4*1+1.8*3.46*1 = 119,988

10 223-102-0302 ОбФ22=4*5.3*2+4*5.36*2+3.6*2.4*2+3.6*2*1+1*4*1+1.8*3.46*1 = 119,988

11 1110-0501-0105 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5, ОК-11, ОК-14, ОК-16/ ОбФ23=0.8*1.35*1+1.45*0.9*2+1.2*1*2+1.2*1.2*2 = 8,97

12 223-102-0207 ОбФ23=0.8*1.35*1+1.45*0.9*2+1.2*1*2+1.2*1.2*2 = 8,97

13 1110-0501-0108 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-10, ОК-9, ОК-8, ОК-12, ОК-13/ ОбФ26=1.8*1.45*15+1.45*2.3*2+1.45*2.5*8+1.7*2.2*1+1.7*2.4*1 = 82,64

14 223-102-0308 ОбФ24=1.45*1.8*15+1.45*2.3*2+1.45*2.5*8+1.7*2.2*1+1.7*2.4*1 = 82,64

15

1110-0501-0401 ОбФ27=1.4*2+1.3*6+5.4*2+5.46*2+1.45*1+2.5*3+2.1*1+2.6*8+2.4*2+1.9*15+1*2+2.3*1+1.1*2+3.56*1+4.1*1 = 111,63

16 223-501-0106 ОбФ27=1.4*2+1.3*6+5.4*2+5.46*2+1.45*1+2.5*3+2.1*1+2.6*8+2.4*2+1.9*15+1*2+2.3*1+1.1*2+3.56*1+4.1*1 = 111,63

17

1115-0108-1902 Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /прим п.7/ 112,9

18 294-001-0003 (Кпл) ИП "REMOKNA" Маскитная сетка /прим п 5/ /поз.8 в МИКО/ 1 м2 51,04 СФ110=3500*1.02 = 3570

19 1110-0405-0102 Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами /прим/ 278,71

Ресурс исключен 232-504-0201

Ресурс исключен 236-101-0116

Ресурс исключен 261-201-0201

Ресурс исключен 261-201-0604

20 294-001-0004 (Кпл) ИП "REMOKNA" Откос из ПВХ /прим п.4/ /поз.13 в МИКО/ 1 м2 278,71 СФ111=5400*1.02 = 5508

21 294-001-0088 (Кпл) ИП "REMOKNA" Уголок- нащельник / прим п.8//поз.3 в МИКО/ 1 м2 526,42 СФ141=1350*1.02 = 1377

2 Двери

22

1109-0403-0403 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д1/ ОбФ28=4.35*2 = 8,7

23

223-207-0102 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /поз.1/ ОбФ28=4.35*2 = 8,7

24 1110-0107-0106 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д2/ ОбФ140=2.07*0.87*6 = 10,8054

25 223-201-0103 ОбФ140=2.07*0.87*6 = 10,8054

26

1109-0403-0401 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д3/ ОбФ121=2.1*0.9*1 = 1,89

27 223-207-0203 ОбФ121=2.1*0.9*1 = 1,89

28 1110-0107-0106 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д4/ ОбФ122=2.07*1.17*3 = 7,2657

29 223-201-0104 ОбФ122=2.07*1.17*3 = 7,2657

30 1109-0403-0403 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д5,Д6/ ОбФ126=2.1*1.2*4+2.1*1.45*2 = 16,17

31 223-207-0202 ОбФ126=2.1*1.2*4+2.1*1.45*2 = 16,17

32 1110-0107-0106 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д7/ ОбФ35=2.07*0.78*19 = 30,6774

33 223-201-0102 ОбФ35=2.07*0.78*19 = 30,6774

34

1109-0403-0401 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д8/ ОбФ127=2.1*0.8*2 = 3,36

35 223-207-0201 ОбФ127=2.1*0.8*2 = 3,36

36

1109-0403-0403 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д9/ ОбФ38=2.1*0.8 = 1,68

37 223-207-0101 ОбФ38=2.1*0.8 = 1,68

38 1110-0107-0106 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д10/ ОбФ128=2.07*1.235*1 = 2,55645

39 223-201-0105 ОбФ128=2.07*1.235*1 = 2,55645

40

1109-0403-0404 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах /Д11/ ОбФ129=2.1*1.2*2 = 5,04

41 223-207-0202 ОбФ129=2.1*1.2*2 = 5,04

42 1110-0107-0106 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д12/ ОбФ130=2.07*1.47*1 = 3,0429

43 223-201-0106 ОбФ130=2.07*1.47*1 = 3,0429
44 1109-0403-0401 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д13, Д14,Д15/ ОбФ125=Ф123+Ф124 = 12,39
45 223-207-0101 ОбФ123=2.1*0.9+2.1*0.7*2 = 4,83
46
223-207-0102 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Д13/ ОбФ124=2.1*1.2*3 = 7,56
47 1109-0403-0403 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /поз.16/ ОбФ120=1.01*2.07*2 = 4,1814
48 223-207-0201 ОбФ120=1.01*2.07*2 = 4,1814
49 1109-0403-0501 12
50 223-502-0101 12
51 223-502-0301 29
52 223-502-0201 72
53 223-502-0903 60
Раздел 3 Полы / л. АС-9/
1 Тип 1 /ТД-406/
54 1111-0101-1101 30,46
55 1111-0101-0401 30,46
56 1111-0101-0402 30,46
57 1111-0101-1101 30,46
58 1111-0101-1102 30,46 (Коб=6)
59 1111-0101-2707 30,46
Ресурс заменен 232-504-0102->232-504-0105
Ресурс исключен 261-201-0506
Ресурс удален 232-504-0102
60 231-302-0101 30,46 (Коб=1,02)
2 Тип 2 /ТД388/
61 1111-0101-1101 208,92
62 1111-0101-1102 208,92 (Коб=7)
63 1111-0101-2707 208,92
Ресурс заменен 261-201-0506->231-302-0101
Ресурс удален 261-201-0506
3 Тип 3 /ТД110/
64 1111-0101-1201 227,95
212-401-0101 Об= 0,0028*0,9 (Коб=0,9) С= 19142
Ресурс заменен 213-101-0101->213-101-0501 С= 114754,08

Ресурс удален 213-101-0101
65 1111-0101-3302 Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство /прим/ 227,95
66 1115-0403-0303 227,95
Ресурс заменен 261-201-0343->261-201-0342
Ресурс удален 261-201-0343
4 Тип 4/ТД351/
67 1111-0101-1101 334,65
68 1111-0101-1102 334,65 (Коб=7)
69 1111-0101-2707 334,65
70 231-302-0101 334,65 (Коб=1,02)
5 Тип 5 /ТД364/
71 1111-0101-1101 5,78
72 1111-0101-0401 5,78
73 1111-0101-0402 5,78
74 1111-0101-1101 5,78
75 1111-0101-1102 5,78 (Коб=6)
76 1111-0101-2702 5,78
Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0101
Ресурс удален 261-201-0507
6 Тип 6 /ТД110/
77 1111-0101-1201 262,22
212-401-0101 Об= 0,0028*0,9 (Коб=0,9) С= 19142
Ресурс заменен 213-101-0101->213-101-0501 С= 114754,08
Ресурс удален 213-101-0101
78 1111-0101-3302 Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство /прим/ 262,22
79 1115-0403-0303 262,22
Ресурс заменен 261-201-0343->261-201-0342
Ресурс удален 261-201-0343
7 Тип 7 /ТД109/
80 1111-0101-1201 216,22
212-401-0101 Об= 0,0028*0,9 (Коб=0,9) С= 19142
Ресурс заменен 213-101-0101->213-101-0501 С= 114754,08
Ресурс удален 213-101-0101
81 1111-0101-3302 216,22
82 1115-0403-0303 216,22
Ресурс заменен 261-201-0343->261-201-0342

Ресурс удален 261-201-0343

8 Тип 8 /ТД352/

83 1111-0101-1101 201,32

84 1111-0101-1102 201,32 (Коб=7)

85 1111-0101-2707 201,32

Ресурс заменен 261-201-0506->231-302-0101

Ресурс удален 261-201-0506

9 Тип 9 /ТД471/

86 1111-0101-1101 413,98

87 1111-0101-0902 413,98

Ресурс заменен 215-302-0101->215-304-0112

Ресурс удален 215-302-0101

88 1111-0101-3602 413,98

Ресурс заменен 233-101-0100->233-101-0105

Ресурс удален 233-101-0100

10 Плинтуса /прим л. АС-9 п.3/

89 1111-0101-3904 63,1

90 233-202-0101 ОбФ14=63.1*0.06 = 3,786 (Коб=1,01)

91 1111-0101-3905 331,2

92 1111-0101-4001 542,3

11 Гидроизоляция /прим л. АС-9 п.8/

93 1111-0101-0401 ОбФ118=63.1*0.3 = 18,93

94 1111-0101-0402 ОбФ118=63.1*0.3 = 18,93

Раздел 4 Внутренняя отделка /л.АС -10/

1 Потолки

95 1115-0203-0502 ОбФ15=613.43+43.53+786.84 = 1443,8

96 1115-0405-0113 ОбФ16=613.43+43.53+786.84 = 1443,8

97 1115-0405-0114 ОбФ16=613.43+43.53+786.84 = 1443,8

98 1115-0108-1401 ОбФ119=403.63+152.58+225.61+169.77 = 951,59

99 232-401-0102 ОбФ119=403.63+152.58+225.61+169.77 = 951,59

100 1115-0108-2001 14,6

Ресурс заменен 261-201-0204->232-401-0501

Ресурс удален 261-201-0204

2 Стены

101 1115-0206-0201 ОбФ18=1794.3+852.38+120.46+87+1678.82 = 4532,96

102 1115-0405-0111 ОбФ19=1794.3+852.38+120.46+87+1678.82 = 4532,96

103 1115-0405-0112 ОбФ18=1794.3+852.38+120.46+87+1678.82 = 4532,96
104 1115-0107-0101 222,14
3 Откосы
105 1115-0203-0701 ОбФ20=34.61+8.1+20.78+7.05+3.54+26.01 = 100,09
232-503-0101 Об= 4,8
106 1115-0405-0111 ОбФ20=34.61+8.1+20.78+7.05+3.54+26.01 = 100,09
107 1115-0405-0112 ОбФ20=34.61+8.1+20.78+7.05+3.54+26.01 = 100,09
4 Галтели /прим п. 4 л.АР-10/
108 1115-0406-0201 1257,81
Раздел 5 Перегородки /л.АС13-АС-14/
109 1108-0401-0303 ОбФ40=12.3/0.12+1.3/0.12 = 113,33333
Ресурс заменен 261-101-0304->213-101-0101 С= 85396,2
Ресурс удален 214-210-0101
Ресурс удален 261-101-0304
110 214-403-0101 ОбФ131=(171.49+17.71)/1000 = 0,1892
111
1108-0101-0302 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой / прим п 3/ ОбФ44=0.2*25.6+0.2*3.4 = 5,8
Ресурс заменен 261-105-0116->235-101-0601
Ресурс удален 261-105-0116
112 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-1/ ОбФ45=(61.2+20.4)/1000 = 0,0816
Ресурс заменен 261-107-0577->261-107-0572
Ресурс удален 222-509-1006
Ресурс удален 261-107-0577
113 214-101-0102 ОбФ45=(61.2+20.4)/1000 = 0,0816
114 1205-0101-1601 ОбФ46=8+24 = 32
115
1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-2/ ОбФ47=(74.74+16.9+2.56+2.96+8.08+1.72+0.26+0.32)/1000 = 0,10754
Ресурс заменен 261-107-0577->261-107-0572
Ресурс удален 222-509-1006
Ресурс удален 261-107-0577
116 214-201-0302 ОбФ48=(74.74+8.08)/1000 = 0,08282
117 214-210-0201 ОбФ49=(1.72+16.9)/1000 = 0,01862
118 214-210-0101 ОбФ50=(2.56+2.96+0.26+0.32)/1000 = 0,0061
119 1107-0112-0201 Ригели. Замоноличивание /прим/ ОбФ51=0.1+0.3 = 0,4
120 1107-0516-0101 ОбФ52=2.6+25.6 = 28,2
121 1106-0701-0109 Перемычки. Устройство /МП-1/ 0,5

Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0901
Ресурс заменен 261-107-0567->261-107-0572
Ресурс удален 212-101-0601
Ресурс удален 261-107-0567
122 214-210-0202 ОбФ61=78.37*5/1000 = 0,39185
123 214-210-0101 ОбФ62=0.6*5/1000 = 0,003
Раздел 6 Разные работы
1 Отмостка /АС-4/
124 1106-0101-0101 ОбФ2=19.5 = 19,5
Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0603
Ресурс удален 212-101-0101
125 1127-0401-0102 25,4
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
126 1101-0201-0501 38,8
2 Сантехнические перегородки К1 /л АС-11/
127
1110-0103-0301 Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство /прим/ ОбФ66=1.8*1.3*2+1.8*0.35*2+1.8*0.6*1 = 7,02 (Коб=2)
Ресурс заменен 261-102-0126->261-102-0127
Ресурс исключен 261-103-0134
Ресурс удален 261-102-0126
128 293-001-0006 (Кпл) ТОО "Завод Металл Профиль" Листы из ЛДСП толщиной 16 /поз.11 в МИКО/ 1 м2 ОбФ66=1.8*1.3*2+1.8*0.35*2+1.8*0.6*1 = 7,02 (Коб=2) СФ114=9600*1.02 = 9792
129 223-502-0201 2 (Коб=2)
130 223-502-0902 1 (Коб=2)
3 Сантехнические перегородки К2 /л АС-12/
131
1110-0103-0301 Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство /прим/ ОбФ67=1.8*1.3+1.8*0.25+1.8*0.6+0.45*1.8 = 4,68 (Коб=2)
Ресурс заменен 261-102-0126->261-102-0127
Ресурс исключен 261-103-0134
Ресурс удален 261-102-0126
132 293-001-0006 (Кпл) ТОО "Завод Металл Профиль" Листы из ЛДСП толщиной 16 /поз.11 в МИКО/ 1 м2
ОбФ67=1.8*1.3+1.8*0.25+1.8*0.6+0.45*1.8 = 4,68 (Коб=2) СФ114=9600*1.02 = 9792
133 223-502-0201 2 (Коб=2)
134 223-502-0902 1 (Коб=2)
5 Усиление проемов /АС-20/

135
1206-0101-2201 Проемы. Обрамление угловой сталью /УП-1-УП3/ ОбФ75=(104.88+138.92+102.55+193.28+79.93+105.6+67.11)/1000 = 0,79227
Ресурс заменен 214-201-0103->214-201-0102
Ресурс заменен 261-107-0577->261-107-0572
Ресурс удален 214-201-0103
Ресурс удален 261-107-0577
136 1113-0301-0406 ОбФ76=20.1+13.9+8.7 = 42,7
137 1113-0301-1413 ОбФ76=20.1+13.9+8.7 = 42,7
138 1106-1301-0103 Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /приямок/ 0,4
Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0402
Ресурс удален 212-101-0601
139 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МИ4-29/ ОбФ81=2.4*6.6/1000 = 0,01584
Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1001
Ресурс удален 222-509-1000
140 1108-0201-0703 ОбФ82=0.5*33.4/1000 = 0,0167
141 1113-0301-0406 0,5
142 1113-0301-1413 0,5
6 Обрамление пробиваемого проема /л. АС-22/
143 1203-0101-2401 ОбФ70=45.64/1000 = 0,04564
Ресурс заменен 212-401-0203->212-102-0106
Ресурс исключен 212-102-0106
213-101-0101 С= 85396,2
Ресурс заменен 261-107-0577->261-107-0572
Ресурс удален 212-401-0203
Ресурс удален 261-107-0577
144 1206-0101-2201 ОбФ69=(51.04+19.2+26.4+3.44+3)/1000 = 0,10308
Ресурс заменен 214-201-0103->214-201-0102
Ресурс исключен 214-201-0102
Ресурс заменен 261-107-0577->261-107-0572
Ресурс удален 214-201-0103
Ресурс удален 261-107-0577
145 214-203-0102 ОбФ70=45.64/1000 = 0,04564
146 214-201-0102 ОбФ71=51.04/1000 = 0,05104
147 214-101-0201 ОбФ72=(19.2+26.4)/1000 = 0,0456
148 214-210-0201 ОбФ73=3.44/1000 = 0,00344
149 214-210-0202 ОбФ74=3/1000 = 0,003

150 212-102-0106 0,06
151 1113-0301-0406 1,2 (Коб=2)
152 1113-0301-1413 1,2 (Коб=3)
7 Казырек Кз-1 /л АС-13/
153 1112-0101-1701 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /прим 4/ 55,1
Ресурс заменен 212-401-0103->212-401-0106
Ресурс удален 212-401-0103
154 1106-0101-0114 Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /прим п.6/ 0,6
Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
Ресурс удален 212-101-0301
155 1110-0105-0101 0,6
156 1110-0114-0402 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /прогоны, лежень/ ОбФ84=0.57+0.18 = 0,75
157 1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка /стойки, обрешетка, подкладка, неучтенные элементы/
ОбФ85=0.12+0.08+0.04+1.22+0.12+0.31 = 1,89
158 1110-0102-0601 Стены каркасные. Обшивка досками обшивки /лобовая доска, карниз/ ОбФ86=0.13+0.06 = 0,19
159 1110-0115-0101 ОбФ87=3.43-1.22 = 2,21
160 1110-0115-0201 30,55
161 1112-0101-0716 31,1
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0906
Ресурс удален 261-105-0107
162 214-101-0102 ОбФ88=45.12/1000 = 0,04512
163 214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А1/
ОбФ89=2.28/1000 = 0,00228
164 214-105-0103 ОбФ92=128.18/1000 = 0,12818
165 214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А2/
ОбФ90=10.92/1000 = 0,01092
166 214-210-0601 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм /Ск-1/ ОбФ91=11.7/1000 = 0,0117
8 Казыпек Кз-2 /лАС-14/
167 1112-0101-0716 9
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0906
Ресурс удален 261-105-0107
168
1109-0305-0305 ОбФ103=(198.36+154.98+65.1+45.48+179.28+185.94+33.9+41.58+33.12+284.01+5.76+52.78+3.15)/1000 = 1,28344
Ресурс исключен 222-525-0102
Ресурс исключен 236-101-0107
Ресурс исключен 236-104-0103

169 214-205-0102 ОбФ104=(198.36+154.98+65.1+45.48+179.28+185.94+33.9+41.58+33.12+284.01)/1000 = 1,22175
170 214-210-0201 ОбФ105=5.76/1000 = 0,00576
171 214-105-0103 ОбФ106=52.78/1000 = 0,05278
172 214-210-0201 ОбФ107=3.15/1000 = 0,00315
173 1113-0301-0406 27,1 (Коб=2)
174 1113-0301-1413 27,1 (Коб=3)
175 1108-0101-0307 5,84
176 1127-0401-0102 9,3
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
177 1106-0101-0101 1,7
Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
Ресурс удален 212-101-0101
178 1106-0101-0114 7,52
Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0901
Ресурс удален 212-101-0301
179 1111-0101-1101 15,9
180 1111-0101-2701 15,9
181
294-004-0005 (Кпл) ТОО "Завод Металл Профиль" Тротуарная плитка /поз 14 в МИКО/ 1 м2 15,9 (Коб=1,02) СФ115=2400*1.02 = 2448
182 1107-0519-0103 ОбФ101=6.8*2 = 13,6
Ресурс удален 222-503-0201
183 214-205-0102 ОбФ108=(18.5+37.28)*2/1000 = 0,11156
184 214-205-0101 ОбФ109=24.44*2/1000 = 0,04888
185 1113-0301-0406 ОбФ102=5.44*2 = 10,88
186 1113-0301-1413 ОбФ102=5.44*2 = 10,88
9 Казырек Кз-3 /л АС-15/
187 1112-0101-0716 7,1
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0906
Ресурс удален 261-105-0107
188 1109-0305-0305 ОбФ93=(99.18+77.49+32.55+22.74+89.64+92.97+16.95+20.79+16.56+242.28+2.88+30.16+1.89)/1000 = 0,74608
Ресурс исключен 222-525-0102
Ресурс исключен 236-101-0107
Ресурс исключен 236-104-0103
189 214-205-0102 ОбФ94=(99.18+77.49+32.55+22.74+89.64+92.97+16.95+20.79+16.56+242.28)/1000 = 0,71115
190 214-210-0201 ОбФ95=2.88/1000 = 0,00288

191 214-105-0103 ОбФ97=30.16/1000 = 0,03016
192 214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А2/
ОбФ96=1.89/1000 = 0,00189
193 1113-0301-0406 22,2 (Коб=2)
194 1113-0301-1413 22,2 (Коб=3)
195 1108-0101-0307 4,85
196 1127-0401-0102 5,8
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
197 1106-0101-0101 1,1
Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
Ресурс удален 212-101-0101
198 1106-0101-0114 4,7
Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0901
Ресурс удален 212-101-0301
199 1111-0101-1101 9,9
200 1111-0101-2701 9,9
201
294-004-0005 (Кпл) ТОО "Завод Металл Профиль" Тротуарная плитка /поз.14 в МИКО/ 1 м2 9,9 (Коб=1,02) СФ115=2400*1.02 = 2448
202 1107-0519-0103 ОбФ101=6.8*2 = 13,6
Ресурс удален 222-503-0201
203 214-205-0102 ОбФ99=(18.5+37.28)*2/1000 = 0,11156
204 214-205-0101 ОбФ100=24.44*2/1000 = 0,04888
205 1113-0301-0406 ОбФ102=5.44*2 = 10,88
206 1113-0301-1413 ОбФ102=5.44*2 = 10,88
10 Обрамление пробиваемого проема /л. АС-23/
207 1203-0101-2401 ОбФ132=55.42/1000 = 0,05542
Ресурс заменен 212-401-0203->212-102-0106
Ресурс исключен 212-102-0106
213-101-0101 С= 85396,2
Ресурс заменен 261-107-0577->261-107-0572
Ресурс удален 212-401-0203
Ресурс удален 261-107-0577
208 1206-0101-2201 ОбФ133=(51.04+19.2+26.4+3.44+3)/1000 = 0,10308
Ресурс заменен 214-201-0103->214-201-0102
Ресурс исключен 214-201-0102

Ресурс заменен 261-107-0577->261-107-0572
Ресурс удален 214-201-0103
Ресурс удален 261-107-0577
209 214-203-0102 ОбФ134=55.42/1000 = 0,05542
210 214-201-0102 0,05104
211 214-101-0201 ОбФ135=(19.2+26.4)/1000 = 0,0456
212 214-210-0201 0,00344
213 214-210-0202 0,003
214 212-102-0106 0,06
215 1113-0301-0406 1,3 (Коб=2)
216 1113-0301-1413 1,3 (Коб=3)
11 Казырек Кз-4 /л АС-16/
217 1112-0101-0716 4
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0906
Ресурс удален 261-105-0107
218 1109-0305-0305 ОбФ136=(66.12+51.66+21.7+15.04+59.76+61.98+11.3+13.86+11.04+136.29+1.92+30.16+1.89)/1000 = 0,48272
Ресурс исключен 222-525-0102
Ресурс исключен 236-101-0107
Ресурс исключен 236-104-0103
219 214-205-0102 ОбФ137=(66.12+51.66+21.7+15.04+59.76+61.98+11.3+13.86+11.04+136.29)/1000 = 0,44875
220 214-210-0201 ОбФ138=1.92/1000 = 0,00192
221 214-105-0103 0,03016
222 214-210-0201 ОбФ139=1.89/1000 = 0,00189
223 1113-0301-0406 20,7 (Коб=2)
224 1113-0301-1413 20,7 (Коб=3)
225 1108-0101-0307 4,17
226 1127-0401-0102 3,4
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
227 1106-0101-0101 0,61
Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
Ресурс удален 212-101-0101
228 1106-0101-0114 2,75
Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0901
Ресурс удален 212-101-0301
229 1111-0101-1101 5,8

230 1111-0101-2701 5,8

231

294-004-0005 (Кпл) ТОО "Завод Металл Профиль" Тротуарная плитка /поз.14 в МИКО/ 1 м2 5,8 (Коб=1,02) СФ115=2400*1.02 = 2448

232 1107-0519-0103 ОбФ101=6.8*2 = 13,6

Ресурс удален 222-503-0201

233 214-205-0102 ОбФ99=(18.5+37.28)*2/1000 = 0,11156

234 214-205-0101 ОбФ100=24.44*2/1000 = 0,04888

235 1113-0301-0406 ОбФ102=5.44*2 = 10,88

236 1113-0301-1413 ОбФ102=5.44*2 = 10,88

* * * * *

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО Заказ 2021-18

Наименование объекта: Дом культуры

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод и канализация

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4584,576**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**712,459**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,416**

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хозяйственн-питьевое противопожарное водоснабжения В1										
1	**1116-0401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**95**	3035,21	45,23	288345	4297	197365	63619	380121
					912,45	17,65	86683	1677	–	28157	

2 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %**	**м трубопровода**	**95**	105,74	1,14	10045	108	185	7021	18431
				102,65	–	9752	–	–	1365	
3 1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %**	**м трубопровода**	**20**	1718,73	14,36	34375	287	218	24387	63463
				1693,47	0,12	33869	2	–	4701	
4 241-205-1301	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм К=0,990;**	**м**	**19,8**	163		3227		3227	–	3485
				–		–		–	258	
5 1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %**	**м трубопровода**	**60**	1856,22	17,23	111373	1034	659	78979	205580
				1828,01	0,2	109681	12	–	15228	

6	241-205-1302	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм К=0,990;**	**м**	**59,4**	268		15919		15919	–	17193
					–		–		–	1274	
7	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %**	**м трубопровода**	**80**	105,74	1,14	8459	91	156	5913	15522
					102,65	–	8212	–	–	1150	
8	242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**27**	1040		28080		28080	–	30326
					–		–		–	2246	
9	242-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	1457		1457		1457	–	1574
					–		–		–	117	
10	1117-0201-0103	**Смесители. Установка НР=72 %**	**шт.**	**5**	1166,09	0,12	5830	1	163	4080	10703
					1133,3	–	5667	–	–	793	

11	**244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукоя точный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**10**	3191		31910		31910	–	34463
					–		–		–	2553	
12	**244-104-0407**	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукоя точный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	8919		8919		8919	–	9633
					–		–		–	714	
13	**244-104-0505**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**5**	10011		50055		50055	–	54059
					–		–		–	4004	
14	**1116-0501-0212**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %**	**м подводок**	**8**	815,89	–	6527	–	3176	2413	9655
					418,89	–	3351	–	–	715	
15	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**62,26**	537		33434		33434	–	36109
					–		–		–	2675	

16	1116-1401-0101	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %**	**шт.**	**5**	1153,58	18,79	5768	94	96	4042	10595
					1115,56	7,12	5578	36	–	785	
17	248-307-0105	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /примен/**	**шт.**	**5**	21133		105665		105665	–	114118
					–		–		–	8453	
18	1116-0701-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %**	**кран**	**5**	33163,56	131,65	165818	658	157874	5421	184938
					1457,1	48,57	7286	243	–	13699	
19	248-305-0104	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	**шт.**	**10**	5434		54340		54340	–	58687
					–		–		–	4347	
20	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /прим гибкая вставка/ НР=72 %**	**шт.**	**15**	2553,32	91,78	38300	1377	4113	23798	67066
					2187,36	16,19	32810	243	–	4968	
21	242-403-0101	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 /примен d25/**	**шт.**	**15**	8849		132735		132735	–	143354

				–		–		–	10619	
22 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка /прим гибкая вставка/ НР=72 %**	**шт.**	**1**	2586,3	124,76	2586	125	274	1598	4519
				2187,36	32,38	2187	32	–	335	
23 242-403-0103	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50**	**шт.**	**1**	11772		11772		11772	–	12714
				–		–		–	942	
24 1116-0701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %**	**кран**	**1**	21583,24	–	21583	–	21098	350	23688
				485,7	–	486	–	–	1755	
25 1116-0401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**3**	1426,68	45,23	4280	136	1407	2009	6792
				912,45	17,65	2737	53	–	503	
26 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %**	**м трубопровода**	**3**	104,2	1,14	313	3	1	222	578

				102,65	–	308	–	–	43	
	Итого по разделу 1					**1 517 366**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					308 607				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 211				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 298				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					864 298				
	- накладные расходы, тенге					223 852				
	в т.ч. зарплата, тенге					20 147				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					112 399				
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3									
27	**1116-0501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %**	**м трубопровода**	**40**	1718,73	14,36	68749	574	436	48776	126927
					1693,47	0,12	67739	5	–	9402	
28	**241-205-2301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;**	**м**	**39,6**	163		6455		6455	–	6971
					–		–		–	516	

29	242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**19**	1040		19760		19760	–	21341
					–		–		–	1581	
30	1308-0305-1201	**Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	1793,43	93,98	1793	94	18	1238	3273
					1681	39,31	1681	39	–	242	
31	581-001-0001 (пл) (об)ТОО АлАйБа	**Электрический полотенцесушитель Terminus 375x600 М-образный /поз.24 в МИКО/**	**шт**	**1**	14096		14096		–	–	14096
					–		–		14096	–	
32	1117-0201-0103	**Смесители. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	1166,09	0,12	1166	–	33	816	2141
					1133,3	–	1133	–	–	159	
33	291-001-0001 (пл)ТОО АлАйБа	**Кран бытовой с подогревом 2,0 кВт /поз.23 в МИКО/**	**шт**	**1**	12650		12650		12650	–	13662
					–		–		–	1012	
34	1117-0801-0201	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %**	**комплект**	**5**	5148,88	52,99	25744	265	387	18144	47399
					5018,43	21,51	25092	108	–	3511	

35	513-106-0105 (об)	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л /примен 70л/**	**комплект**	**1**	59844		59844		–	–	59844
					–		–		59844	–	
36	513-106-0103 (об)	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**4**	43667		174668		–	–	174668
					–		–		174668	–	

Итого по разделу 2	**470 322**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 739
- оборудование, тенге	248 608
- накладные расходы, тенге	68 974
в т.ч. зарплата, тенге	6 208
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 423

Раздел 3 Водомерный узел

37	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72 %**	**счетчик (водомер)**	**1**	693,99	32,98	694	33	19	474	1261
					642,47	16,19	642	16	–	93	

38	244-301-0407	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1**	6217		6217		6217	–	6714
					–		–		–	497	
39	242-404-0602	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**1**	1736		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
40	1118-1101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %**	**комплект**	**1**	388,36	–	388	–	19	266	706
					369,82	–	370	–	–	52	
41	261-302-0272	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**	**комплект**	**1**	2408		2408		2408	–	2601
					–		–		–	193	
42	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**2**	2553,32	91,78	5107	184	548	3173	8942
					2187,36	16,19	4375	32	–	662	

43	**581-001-0002 (пл) (об)тоо "renkaz"**	**Задвижка чугунная фланцевая Ру1,6 с обрезин. клином d20 FAF /поз.25 в МИКО/**	**шт**	**2**	60359		120718		–	–	120718
					–		–		120718	–	
44	**1312-1101-0303**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	7563,19	131,92	7563	132	146	5293	13885
					7285,5	64,76	7286	65	–	1029	
45	**581-001-0003 (пл) (об)тоо "renkaz**	**Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом d50 AVK /поз.28 в МИКО/**	**шт**	**1**	1090882		1090882		–	–	1090882
					–		–		1090882	–	
46	**241-116-0303**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм**	**шт.**	**12**	645		7740		7740	–	8359
					–		–		–	619	
47	**1122-0801-0105**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /прим перех, отвод/ НР=72 %**	**т фасонных частей**	**0,00174**	1167741,37	543947,59	2032	946	33	986	3259
					605074,5	181778,46	1053	316	–	241	

48	**241-114-0105**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**						
		шт.	**2**	486	972	972	–	1050
				–	–	–	78	
49	**241-112-0125**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**						
		шт.	**2**	581	1162	1162	–	1255
				–	–	–	93	

Итого по разделу 3	**1 261 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	429
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 000
- оборудование, тенге	1 211 600
- накладные расходы, тенге	10 192
в т.ч. зарплата, тенге	917
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 696

Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1

50	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**40**	985,18	1,5	39407	60	79	28289	73112
					981,7	0,55	39268	22	–	5416	
51	**241-203-0101**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;**	**м**	**39,92**	270		10778		10778	–	11640
					–		–		–	862	
52	**1116-0501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**95**	949,4	3,64	90193	346	418	64476	167043
					941,36	1,27	89429	121	–	12374	
53	**241-203-0107**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;**	**м**	**94,81**	1094		103722		103722	–	112020
					–		–		–	8298	
54	**241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	642		1926		1926	–	2080

				–		–		–	154	
55	241-220-0201	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	209		209		209	–	226
					–		–		–	17	
56	244-201-1501	**Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011**	**шт.**	**8**	2920		23360		23360	–	25229
					–		–		–	1869	
57	241-226-0102	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**80**	142		11360		11360	–	12269
					–		–		–	909	
58	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	6	2957,1	82,45	17743	495	15120	1707	21006
					354,69	40,48	2128	243	–	1556	
59	234-305-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 13 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	6,6	1788		11801		11801	–	12745

				–		–		–	944	
60 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %**	**м3**	**0,06**	30071,48	1150,71	1804	69	1643	79	2034
				1530,9	293,52	92	18	–	151	

Итого по разделу 4	**439 404**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	404
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 416
- накладные расходы, тенге	94 551
в т.ч. зарплата, тенге	8 510
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 550

Раздел 5 Сантехническое оборудование

61 1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %**	**комплект**	**9**	3481,18	105,48	31331	949	1968	20802	56304
				3157,05	53,24	28413	479	–	4171	
62 244-101-0102	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм**									
		комплект	**9**	8000		72000		72000	–	77760
				–		–		–	5760	

63	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	9	4108		36972		36972	–	39930
					–		–		–	2958	
64	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	9	832		7488		7488	–	8087
					–		–		–	599	
65	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	5	2130,38	262,3	10652	1312	1326	6244	18248
					1602,81	131,55	8014	658	–	1352	
66	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	5	15308		76540		76540	–	82663
					–		–		–	6123	
67	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	5	1103		5515		5515	–	5956
					–		–		–	441	
68	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	7	4282,06	209,31	29974	1465	3738	18372	52214

				3538,68	106,5	24771	746	–	3868	
69	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	7	8879		62153		62153	–	67125
					–		–		–	4972	
70	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	7	8870		62090		62090	–	67057
					–		–		–	4967	
71	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	1372		9604		9604	–	10372
					–		–		–	768	
72	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	1	2947,21	79,09	2947	79	342	1848	5179
					2525,64	40,29	2526	40	–	384	
73	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966
					–		–		–	368	

74	244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**1**	832		832		832	–	899
					–		–		–	67	

Итого по разделу 5	**496 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	345 166
- накладные расходы, тенге	47 266
в т.ч. зарплата, тенге	4 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 798

Раздел 6 Дренажная канализация К4м

75	1118-0501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %**	**насос**	**1**	24620,35	457,05	24620	457	4130	14542	42295
					20033	164,17	20033	164	–	3133	
76	511-304-0303 (об)	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст. /прим/**	**шт.**	**1**	51420		51420		–	–	51420
					–		–		51420	–	

77	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	–	1574
					–		–		–	117	
78	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2553,32	91,78	2553	92	274	1586	4470
					2187,36	16,19	2187	16	–	331	
79	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	10749		10749		10749	–	11609
					–		–		–	860	
80	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3	1565,68	45,23	4697	136	1824	2009	7242
					912,45	17,65	2737	53	–	536	
		Итого по разделу 6					118 610				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 957				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					685				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					233				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 434				
	- оборудование, тенге					51 420				
	- накладные расходы, тенге					18 137				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 632				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 977				

Раздел 7 Земляные работы /прим на л.1/

81 1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**46,7055**	229,42	229,42	10715	10715	–	1392	13076
				–	41,38	–	1933	–	969	
82 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**1,4445**	2417,18	–	3492	–	–	2514	6486
				2417,18	–	3492	–	–	480	
83 1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,900;**	**м3 грунта**	**43,335**	19,82	19,82	859	859	–	274	1224
				–	8,79	–	381	–	91	

84	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,900;**	**м3 уплотненного грунта**	**43,335**	186,08	83,59	8064	3622	–	4524	13595
					102,49	42,5	4441	1842	–	1007	
85	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,100;**	**м3 грунта**	**4,815**	1051,7	–	5064	–	–	3646	9407
					1051,7	–	5064	–	–	697	

Итого по разделу 7	**43 788**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 997
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 156
- накладные расходы, тенге	12 350
в т.ч. зарплата, тенге	1 112
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 244

Раздел 8 Мереприятия для маломобильных групп населения /Санузел/

86	1117-0201-0104	**Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=72 %**	**шт.**	**6**	462,29	0,12	2774	1	53	1958	5111
					453,32	–	2720	–	–	379	

87	583-444-0001 (пл) (об)ИП «AS Holding»	Диспенер для рулонных полотенец /поз. 15 в МИКО/	шт	1	2982		2982		–	–	2982
					–		–		2982	–	
88	583-444-0002 (пл) (об)ИП «AS Holding»	Диспенер для жидкого/пенного мыла и для санитайзера /поз. 16 в МИКО/	шт	1	6235		6235		–	–	6235
					–		–		6235	–	
89	583-444-0003 (пл) (об)Accurate	Стационарный опорный поручень /поз. 17 в МИКО/	шт	2	33432		66864		–	–	66864
					–		–		66864	–	
90	293-444-0004 (пл)Accurate	Откидной настенный поручень с держателем туалетной бумаги /поз. 18 в МИКО/	шт	1	37046		37046		37046	–	40010
					–		–		–	2964	
91	293-444-0005 (пл)Accurate	PH5 Угловой поручень для полукруглой раковины настенного крепления.(габариты поручня уточнить при покупке раковины) /поз 19 в мико/	шт	1	33432		33432		33432	–	36107
					–		–		–	2675	
92	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	1	2940,28	79,09	2940	79	336	1848	5171
					2525,64	40,29	2526	40	–	383	

93	293-444-0006 (пл)Accurate Республика	Раковина JikoMIO 64*55 /поз. 18 в Мико/	шт	1	42804		42804		42804	–	46228
					–		–		–	3424	
94	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	1	4282,06	209,31	4282	209	534	2625	7460
					3538,68	106,5	3539	107	–	553	
95	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589
					–		–		–	710	
96	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8870		8870		8870	–	9580
					–		–		–	710	
97	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372		1372		1372	–	1482
					–		–		–	110	

Итого по разделу 8	236 819
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147

- материалы, изделия и конструкции, тенге	133 326
- оборудование, тенге	76 081
- накладные расходы, тенге	6 431
в т.ч. зарплата, тенге	579
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 908

Итого по смете	**4 584 576**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	659 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 602 379
- оборудование, тенге	1 587 709
- накладные расходы, тенге	481 753
в т.ч. зарплата, тенге	43 359
- сметная прибыль (8 %), тенге	221 995

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 2021-18 Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Урджарский район
Текущие цены с 14.07.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
211-201-0607 9087,74
211-401-0101 5603,37
211-601-0101 5650,6
212-101-0101 25154
212-101-0301 27635,7
212-101-0401 27809,1
212-101-0402 27983,5
212-101-0601 29641
212-101-0603 30028,6
212-101-0901 34841
212-102-0106 32821,4
212-401-0101 22664,8
212-401-0102 26849,9

212-401-0103 27825
212-401-0104 29580,4
212-401-0106 31726,5
212-401-0203 27825
212-402-0102 35844,6
212-402-0103 34039,2
212-402-0107 33867,9
213-101-0101 85396,2
214-101-0102 585484
214-101-0201 578981
214-105-0103 693551
214-201-0102 434804
214-201-0302 421590
214-203-0102 457229
214-203-0103 530303
216-101-0101 30775,4
216-101-0501 32664,5
216-101-0901 199235
222-503-0201 896345
222-509-0801 877295
222-509-1001 854045
222-525-0101 827226

Объект № 2-1 Дом культуры

Смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Хозяйственн-питьевое противопожарное водоснабжения В1

1 1116-0401-0202 95
2 1116-1101-0101 95
Ресурс заменен 261-107-0370->217-603-0103
Ресурс удален 261-107-0370
3 1116-0501-0201 20
4 241-205-1301 20 (Коб=0,99)
5 1116-0501-0202 60
6 241-205-1302 60 (Коб=0,99)
7 1116-1101-0101 80
Ресурс заменен 261-107-0370->217-603-0103
Ресурс удален 261-107-0370
8 242-301-1202 27
9 242-301-1203 1
10 1117-0201-0103 5
11 244-104-0408 10
12 244-104-0407 1
13 244-104-0505 5
14 1116-0501-0212 8
15 261-301-0219 ОбФ1=22*2.83 = 62,26
16 1116-1401-0101 5
17 248-307-0105 Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /примен/ 5
18 1116-0701-0101 5

242-303-0301 Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 /прим/
19 248-305-0104 10
20 1116-0601-0101 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /прим гибкая вставка/ 15
21 242-403-0101 Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 /примен d25/ 15
22 1116-0601-0102 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка /прим гибкая вставка/ 1
23 242-403-0103 1
24 1116-0701-0102 1
25 1116-0401-0201 3
Ресурс заменен 261-305-0104->261-305-0101
Ресурс удален 261-305-0104

26 1116-1101-0101 3

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

27 1116-0501-0201 40

28 241-205-2301 40 (Коб=0,99)

29 242-301-1202 19

30 1308-0305-1201 1

31 581-001-0001 (Кпл) ТОО АлАйБа Электрический полотенцесушитель Terminus 375x600 М-образный /поз.24 в МИКО/ 1 шт 1 СФ3=15600*1.012 = 15787

32 1117-0201-0103 1

33 291-001-0001 (Кпл) ТОО АлАйБа Кран бытовой с подогревом 2,0 кВт /поз.23 в МИКО/ 1 шт 1 СФ4=14000*1.012 = 14168

34 1117-0801-0201 5

35

513-106-0105 Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л /примен 70л/ 1

36 513-106-0103 4

Раздел 3 Водомерный узел

37 1116-0901-0501 1

38 244-301-0407 1

39 242-404-0602 1

40 1118-1101-0102 1

Ресурс исключен 261-302-0273

41 261-302-0272 1

42 1116-0601-0101 2

43 581-001-0002 (Кпл) тоо "renkaz" Задвижка чугунная фланцевая Ру1,6 с обрезин. клином d20 FAF /поз.25 в МИКО/ 1 шт 2 СФ5=66800*1.012 = 67602

44 1312-1101-0303 1

45 581-001-0003 (Кпл) тоо "renkaz Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом d50 AVK /поз.28 в МИКО/ 1 шт 1 СФ6=1207300*1.012 = 1221788

46 241-116-0303 12

47 1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /прим перех, отвод/ ОбФ14=(0.6*2+0.27*2)/1000 = 0,00174

Ресурс удален 261-301-0254

48 241-114-0105 2

49 241-112-0125 2

Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1

50 1116-0501-0101 40

51 241-203-0101 40 (Коб=0,998)

52 1116-0501-0102 95

53 241-203-0107 95 (Коб=0,998)
54 241-220-0204 3
55 241-220-0201 Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм 1
56 244-201-1501 8
57 241-226-0102 80
58 1126-0101-1701 6
59 234-305-0316 6 (Коб=1,1)
60 1106-0101-0101 0,06

Раздел 5 Сантехническое оборудование

61 1117-0101-0106 9
62 244-101-0102 9
63 244-104-0101 9
64 244-104-0601 9
65 1117-0101-0110 5
66 244-102-0802 5
67 244-104-0605 5
68 1117-0301-0101 7
69 244-101-0302 7
70 244-101-0701 7
71 244-104-0201 7
72 1117-0501-0101 1
73 244-102-0501 1
74 244-104-0601 1

Раздел 6 Дренажная канализация К4м

75 1118-0501-0101 1
76 511-304-0303 1
77 242-301-1203 1
78 1116-0601-0101 1
79 242-306-0101 1
80 1116-0401-0201 3

Ресурс заменен 261-305-0104->261-305-0102

Ресурс удален 261-305-0104

Раздел 7 Земляные работы /прим на л.1/

81 1101-0101-0362 ОбФ2=10*2.5*0.9+15*0.9*1.9 = 48,15 (Коб=0,97)
82 1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ОбФ2=10*2.5*0.9+15*0.9*1.9 = 48,15 (Коб=0,03) т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

83 1101-0104-0405 ОбФ2=10*2.5*0.9+15*0.9*1.9 = 48,15 (Коб=0,9)
84 1101-0201-0501 ОбФ2=10*2.5*0.9+15*0.9*1.9 = 48,15 (Коб=0,9)
85 1101-0205-0502 ОбФ2=10*2.5*0.9+15*0.9*1.9 = 48,15 (Коб=0,1)

Раздел 8 Мереприятия для маломобильных групп населения /Санузел/

86 1117-0201-0104 ОбФ7=1+1+2+1+1 = 6
87 583-444-0001 (Кпл) ИП «AS Holding» Диспенер для рулонных полотенец /поз. 15 в МИКО/ 1 шт 1 СФ8=3300*1.012 = 3340
88
583-444-0002 (Кпл) ИП «AS Holding» Диспенер для жидкого/пенного мыла и для санитайзера /поз. 16 в МИКО/ 1 шт 1 СФ9=6900*1.012 = 6983
89 583-444-0003 (Кпл) Accurate Стационарный опорный поручень /поз. 17 в МИКО/ 1 шт 2 СФ10=37000*1.012 = 37444
90 293-444-0004 (Кпл) Accurate Откидной настенный поручень с держателем туалетной бумаги /поз. 18 в МИКО/ 1 шт 1 СФ11=41000*1.012 = 41492
91 293-444-0005 (Кпл) Accurate PH5 Угловой поручень для полукруглой раковины настенного крепления.(габариты поручня уточнить при покупке раковины) /поз 19 в мико/ 1 шт 1 СФ12=37000*1.012 = 37444
92 1117-0501-0101 1
93 293-444-0006 (Кпл) Accurate Республика Раковина JikoMIO 64*55 /поз. 18 в Мико/ 1 шт 1 СФ13=47000*1.02 = 47940
94 1117-0301-0101 1
95 244-101-0302 1
96 244-101-0701 1
97 244-104-0201 1
* * * * *

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО Заказ 2021-18

Наименование объекта: Дом культуры

Форма 4

Локальная смета № 2-1-3

Отопление

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**10705,594**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1097,172**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,626**

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	**1118-0301-0104**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %**	**кВт**	**202**	1292,34	17,94	261053	3624	90334	121293	412934
					827,2	6,77	167094	1368	–	30588	
2	**245-103-0110**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**1010**	2029		2049290		2049290	–	2213233

				–		–		–	163943		
3	1116-0602-0102	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %**									
			шт.	**105**	579,79	0,68	60878	71	1947	42404	111545
					560,57	0,33	58860	35	–	8263	
4	293-001-0001 (пл)ТОО “QLTY ENERGY”	**Клапан с повышенной пропускной способностью прямой, без предварительной настройки 20 RTD-N /поз.10 в МИКО/**									
			шт	**105**	4240		445200		445200	–	480816
					–		–		–	35616	
5	293-001-0002 (пл)ТОО “QLTY ENERGY”	**Термостатический элемент со встроенным датчиком диапазон настройки /поз.9 в МИКО/**									
			шт	**105**	2977		312585		312585	–	337592
					–		–		–	25007	
6	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %**									
			шт.	**31**	2621,69	94,53	81272	2930	8500	50658	142484
					2252,98	16,68	69842	517	–	10554	

7	242-202-0301	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**22**	5192		114224		114224	–	123362
					–		–		–	9138	
8	242-202-0302	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**5**	5465		27325		27325	–	29511
					–		–		–	2186	
9	242-202-0303	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	5653		22612		22612	–	24421
					–		–		–	1809	
10	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	2655,66	128,5	2656	129	274	1646	4646
					2252,98	33,35	2253	33	–	344	

11	**242-202-0306**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	8322		8322		8322	–	8988
					–		–		–	666	
12	**1116-0601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	4756,52	297,92	4757	298	474	2922	8293
					3984,86	73,84	3985	74	–	614	
13	**242-202-0307**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**1**	12022		12022		12022	–	12984
					–		–		–	962	
14	**245-506-0105**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20**	**шт.**	**5**	20558		102790		102790	–	111013
					–		–		–	8223	

15	**245-506-0106**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25**	**шт.**	**4**	22642		90568		90568	–	97813
					–		–		–	7245	
16	**1116-0602-0202**	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении HP=72 %**	**шт.**	**1**	865,89	2,57	866	3	111	542	1521
					752,48	0,73	752	1	–	113	
17	**245-506-0109**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50**	**шт.**	**1**	46324		46324		46324	–	50030
					–		–		–	3706	
18	**245-506-0117**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80 /прим/**	**шт.**	**1**	143622		143622		143622	–	155112
					–		–		–	11490	
19	**1118-1101-0105**	**Краны воздушные. Установка HP=72 %**	**шт.**	**105**	234,1	–	24581	–	1947	16296	44147
					215,56	–	22634	–	–	3270	
20	**242-207-3802**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**105**	287		30135		30135	–	32546
					–		–		–	2411	

21	**1116-0301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**206**	1717,04	21,34	353710	4396	247289	74770	462758
					495,27	8,84	102026	1821	–	34278	
22	**1116-0301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**188**	1414,42	21,34	265911	4012	168788	68237	360880
					495,27	8,84	93111	1662	–	26732	
23	**1116-0301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**60**	2008,1	21,34	120486	1280	89489	21777	153644
					495,27	8,84	29716	530	–	11381	
24	**1116-0301-0105**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**65**	2141,07	21,34	139170	1387	105590	23593	175784
					495,27	8,84	32193	575	–	13021	

25	**1116-0401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**184**	3063,94	46,59	563765	8573	382266	126916	745936
					939,82	18,18	172927	3345	–	55255	
26	**1116-0401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**50**	3658,94	55,74	182947	2787	124417	40901	241756
					1114,87	21,25	55744	1063	–	17908	
27	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %**	**м трубопровода**	**703**	108,85	1,17	76522	823	1371	53516	140441
					105,73	–	74328	–	–	10403	
28	**1116-1101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %**	**м трубопровода**	**50**	113,16	1,17	5658	59	313	3807	10222
					105,73	–	5287	–	–	757	

29	**1126-0101-0901**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %**								
		м3 изоляции	**2**	41009,35	1967,24	82019	3934	31884	34639	125991
				23100	955,21	46200	1910	–	9333	
30	**234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;**								
		м3	**2,16**	17346		37467		37467	–	40464
				–		–		–	2997	
31	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
		кг	**190**	537		102030		102030	–	110192
				–		–		–	8162	
32	**1113-0301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %**								
		м2	**82,5**	111,75	3,47	9219	286	6969	1443	11515
				23,81	0,48	1964	40	–	853	
33	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %**								
		м2	**82,5**	100,82	2,69	8318	222	3623	3239	12482
				54,22	0,32	4473	26	–	925	

		Итого по разделу 1					**6 995 056**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					943 389				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 814				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 000				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 810 102				
		- накладные расходы, тенге					688 599				
		в т.ч. зарплата, тенге					61 974				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					518 153				
	Раздел 2 Тепловой пункт										
34	**1118-0801-0103**	**Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка /прим/ НР=72 %**	**узел**	**1**	131408,15	2844,89	131408	2845	103058	19202	162659
					25505,48	1164,14	25505	1164	–	12049	
35	**581-000-0000 (пл) (об)ТОО “ЭнКо”**	**Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №297-1-21, ЭнКо (РК)**	**к-т**	**1**	3203588		3203588		–	–	3203588
					–		–		3203588	–	
		Итого по разделу 2					**3 366 247**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 505				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 845				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 164				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					103 058				
		- оборудование, тенге					3 203 588				
		- накладные расходы, тенге					19 202				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 728				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 049				

Раздел 3 Ввод теплосети

36	1116-0401-0204	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**10**	4487,83	80,81	44878	808	31749	9089	58284
					1232,14	30,23	12321	302	–	4317	
37	1116-1101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %**	**м трубопровода**	**10**	113,16	1,17	1132	12	63	761	2044
					105,73	–	1057	–	–	151	
38	1118-0601-0101	**Гребенки пароводораспределительн ые из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /прим 89/ НР=72 %**	**шт.**	**2**	21646,63	233,75	43293	468	19947	16590	64674
					11439,53	80,98	22879	162	–	4791	
39	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	2655,66	128,5	2656	129	274	1646	4646

				2252,98	33,35	2253	33	–	344	
40	**242-202-0306**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	8322		8322		8322	–	8988
					–		–		–	666	
41	**1116-0601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	4756,52	297,92	4757	298	474	2922	8293
					3984,86	73,84	3985	74	–	614	
42	**242-202-0307**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**1**	12022		12022		12022	–	12984
					–		–		–	962	
43	**1116-0602-0202**	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %**	**шт.**	**1**	865,89	2,57	866	3	111	542	1521
					752,48	0,73	752	1	–	113	

44	245-506-0115	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 2", Kvs 15,1 м3/ч, DN 50**	**шт.**	**1**	31377		31377		31377	–	33887
					–		–		–	2510	
45	245-506-0116	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65**	**шт.**	**1**	111170		111170		111170	–	120064
					–		–		–	8894	
46	1118-1101-0104	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %**	**комплект**	**4**	559,25	–	2237	–	236	1441	3972
					500,34	–	2001	–	–	294	
47	245-713-0102	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**4**	2346		9384		9384	–	10135
					–		–		–	751	
48	1118-1101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %**	**комплект**	**4**	2578,45	–	10314	–	8790	1097	12324
					380,91	–	1524	–	–	913	
49	261-301-0310	**Штуцеры длиной 200 мм**	**шт.**	**4**	573		2292		2292	–	2475
					–		–		–	183	

Итого по разделу 3	**344 291**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 772

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	572
- материалы, изделия и конструкции, тенге	236 211
- накладные расходы, тенге	34 088
в т.ч. зарплата, тенге	3 068
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 503

Итого по смете	**10 705 594**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 015 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 149 371
- оборудование, тенге	3 203 588
- накладные расходы, тенге	741 889
в т.ч. зарплата, тенге	66 770
- сметная прибыль (8 %), тенге	555 705

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 2021-18 Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Урджарский район
Текущие цены с 14.07.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
211-201-0607 9087,74
211-401-0101 5603,37
211-601-0101 5650,6
212-101-0101 25154
212-101-0301 27635,7
212-101-0401 27809,1
212-101-0402 27983,5
212-101-0601 29641
212-101-0603 30028,6
212-101-0901 34841
212-102-0106 32821,4
212-401-0101 22664,8
212-401-0102 26849,9

212-401-0103 27825
212-401-0104 29580,4
212-401-0106 31726,5
212-401-0203 27825
212-402-0102 35844,6
212-402-0103 34039,2
212-402-0107 33867,9
213-101-0101 85396,2
214-101-0102 585484
214-101-0201 578981
214-105-0103 693551
214-201-0102 434804
214-201-0302 421590
214-203-0102 457229
214-203-0103 530303
216-101-0101 30775,4
216-101-0501 32664,5
216-101-0901 199235
222-503-0201 896345
222-509-0801 877295
222-509-1001 854045
222-525-0101 827226

Объект № 2-1 Дом культуры

Смета № 2-1-3 Отопление

Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Отопление

1 1118-0301-0104 202
2 245-103-0110 1010
3 1116-0602-0102 105
4 293-001-0001 (Кпл) ТОО “QLTY ENERGY” Клапан с повышенной пропускной способностью прямой, без предварительной настройки 20 RTD-N /поз.10 в МИКО/ 1 шт 105 СФ2=4656*1.02 = 4749
5 293-001-0002 (Кпл) ТОО “QLTY ENERGY” Термостатический элемент со встроенным датчиком диапазон настройки /поз.9 в МИКО/ 1 шт 105 СФ3=3269*1.02 = 3334
6 1116-0601-0101 31
7 242-202-0301 22
8 242-202-0302 5
9 242-202-0303 4
10 1116-0601-0102 1
11 242-202-0306 1
12 1116-0601-0103 1
13 242-202-0307 1
14 245-506-0105 5
15 245-506-0106 4
16 1116-0602-0202 1
17 245-506-0109 1
18 245-506-0117 Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80 /прим/ 1
19 1118-1101-0105 105
Ресурс удален 261-301-0405
20 242-207-3802 105
21 1116-0301-0102 206
22 1116-0301-0103 188
23 1116-0301-0104 60
24 1116-0301-0105 65
25 1116-0401-0202 184
26 1116-0401-0203 50
27 1116-1101-0101 ОбФ1=206+188+60+65+184 = 703
Ресурс заменен 261-107-0370->217-603-0103
Ресурс удален 261-107-0370
28 1116-1101-0102 50

Ресурс заменен 261-107-0370->217-603-0103
Ресурс удален 261-107-0370
29 1126-0101-0901 2
30 234-202-0204 2 (Коб=1,08)
31 261-301-0219 190
32 1113-0301-1421 82,5
33 1113-0301-0406 82,5
Раздел 2 Тепловой пункт
34 1118-0801-0103 Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка /прим/ 1
Ресурс исключен 261-302-0283
Ресурс исключен 261-701-0112
35
581-000-0000 (Кпл) ТОО “ЭнКо” Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №297-1-21, ЭнКо (РК) 1 к-т 1 СФ5=1.012*504.91*7021.99 = 3588019
Раздел 3 Ввод теплосети
36 1116-0401-0204 10
37 1116-1101-0102 10
Ресурс заменен 261-107-0370->217-603-0103
Ресурс удален 261-107-0370
38
1118-0601-0101 Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /прим 89/ 2
39 1116-0601-0102 1
40 242-202-0306 1
41 1116-0601-0103 1
42 242-202-0307 1
43 1116-0602-0202 1
44 245-506-0115 1
45 245-506-0116 1
46 1118-1101-0104 4
47 245-713-0102 4
48 1118-1101-0102 4
49 261-301-0310 4
* * * * *

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО Заказ 2021-18

Наименование объекта: Дом культуры

Форма 4

Локальная смета № 2-1-4

Вентиляция

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**315,883**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**76,218**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,051**

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 В2										
1	**1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %**	**вентилятор**	**1**	9461,57	187,57	9462	188	738	6176	16889
					8536,5	41,28	8537	41	–	1251	
2	**514-104-0201 (об)**	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 /прим ВК-100/**	**шт.**	**1**	25142		25142		–	–	25142
					–		–		25142	–	

3	**1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,71**	6935,31	59,97	32665	282	21659	7808	43711
					2276,74	25,88	10723	122	–	3238	
4	**1120-0701-0101**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %**	**зонт**	**1**	2684,3	49,21	2684	49	2063	424	3357
					572,29	17	572	17	–	249	
5	**1120-0301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %**	**решетка**	**3**	1905,26	59,2	5716	178	614	3582	10042
					1641,43	17	4924	51	–	744	
6	**246-304-0105**	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**3**	1841		5523		5523	–	5965
					–		–		–	442	
7	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**10**	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
		Итого по разделу 1					**112 180**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 756				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					697				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					231				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 147				
	- оборудование, тенге					25 142				
	- накладные расходы, тенге					17 990				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 619				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 448				
Раздел 2 В3										
8	**1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %**	**вентилятор**	**1**	9461,57	187,57	9462	188	738	6176	16889
					8536,5	41,28	8537	41	–	1251	
9	**514-104-0201 (об)**	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 /прим ВК150/**	**шт.**	**1**	25142		25142		–	–	25142
					–		–		25142	–	
10	**1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,932**	6935,31	59,97	82752	716	54870	19782	110737
					2276,74	25,88	27166	309	–	8203	
11	**1120-0701-0101**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %**	**зонт**	**1**	2684,3	49,21	2684	49	2063	424	3357

				572,29	17	572	17	–	249	
12	**1120-0301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %**	**решетка**	**6**	1905,26	59,2	11432	355	1228	7165	20085
					1641,43	17	9849	102	–	1488	
13	**246-304-0105**	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**6**	1841		11046		11046	–	11930
					–		–		–	884	
14	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**22**	655		14410		14410	–	15563
					–		–		–	1153	

Итого по разделу 2	**203 703**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	469
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 355
- оборудование, тенге	25 142
- накладные расходы, тенге	33 547
в т.ч. зарплата, тенге	3 019
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 228
Итого по смете	**315 883**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	700
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121 502
- оборудование, тенге	50 284
- накладные расходы, тенге	51 537
в т.ч. зарплата, тенге	4 638
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 676

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 2021-18 Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Урджарский район
Текущие цены с 14.07.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
211-201-0607 9087,74
211-401-0101 5603,37
211-601-0101 5650,6
212-101-0101 25154
212-101-0301 27635,7
212-101-0401 27809,1
212-101-0402 27983,5
212-101-0601 29641
212-101-0603 30028,6
212-101-0901 34841
212-102-0106 32821,4
212-401-0101 22664,8
212-401-0102 26849,9

212-401-0103 27825
212-401-0104 29580,4
212-401-0106 31726,5
212-401-0203 27825
212-402-0102 35844,6
212-402-0103 34039,2
212-402-0107 33867,9
213-101-0101 85396,2
214-101-0102 585484
214-101-0201 578981
214-105-0103 693551
214-201-0102 434804
214-201-0302 421590
214-203-0102 457229
214-203-0103 530303
216-101-0101 30775,4
216-101-0501 32664,5
216-101-0901 199235
222-503-0201 896345
222-509-0801 877295
222-509-1001 854045
222-525-0101 827226

Объект № 2-1 Дом культуры

Смета № 2-1-4 Вентиляция

Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 В2

1 1120-1401-0101 1
2 514-104-0201 1
3 1120-0101-0301 ОбФ1=0.15*3.14*10 = 4,71
4 1120-0701-0101 1
5 1120-0301-0101 3
6 246-304-0105 3
7 246-301-0502 10

Раздел 2 В3

8 1120-1401-0101 1
9 514-104-0201 1
10 1120-0101-0301 ОбФ2=0.15*3.14*12+0.2*3.14*10 = 11,932
11 1120-0701-0101 1
12 1120-0301-0101 6
13 246-304-0105 6
14 246-301-0502 22

* * * * *

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО Заказ 2021-18

Наименование объекта: Дом культуры

Форма 4

Локальная смета № 2-1-5

Электротехнические решения

Основание: 2021-18-ЭОМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9128,769**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1996,974**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,252**

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
1	**1308-0304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	**шт.**	**1**	17719,88	1037,96	17720	1038	13320	2704	22058
					3362	393,1	3362	393	–	1634	
2	**584-444-2445 (пл) (об)"ТОО «KEVent»"**	**Пункт распределительный ПР 8501-1073-2-У3 IP54 /поз.20 в МИКО/**	**шт**	**2**	472478		944956		–	–	944956

				–		–		944956	–	
3	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	**шт.**	**1**	17719,88	1037,96	17720	1038	13320	2704	22058
					3362	393,1	3362	393	–	1634	
4	247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
5	299-999-0001 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/**	**шт**	**1**	2368		2368		2368	–	2557
					–		–		–	189	
6	299-999-0002 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/**	**шт**	**1**	1971		1971		1971	–	2129
					–		–		–	158	
7	1311-0301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %**	**шт.**	**4**	874,45	–	3498	–	136	2522	6502
					840,5	–	3362	–	–	482	
8	247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**	622		2488		2488	–	2687

				–		–		–	199	
9	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	**шт.**	**1**	17719,88	1037,96	17720	1038	13320	2704	22058
					3362	393,1	3362	393	–	1634	
10	247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
11	299-999-0001 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/**	**шт**	**1**	2368		2368		2368	–	2557
					–		–		–	189	
12	299-999-0002 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/**	**шт**	**1**	1971		1971		1971	–	2129
					–		–		–	158	
13	1311-0301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %**	**шт.**	**1**	874,45	–	874	–	34	631	1625
					840,5	–	841	–	–	120	

14	247-204-0616	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	677		677		677	–	731
					–		–		–	54	
15	1311-0301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %**	**шт.**	**8**	874,45	–	6996	–	272	5043	13002
					840,5	–	6724	–	–	963	
16	247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**1**	4609		4609		4609	–	4978
					–		–		–	369	
17	247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**4**	4609		18436		18436	–	19911
					–		–		–	1475	
18	247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА /примен АВДТ 32 10А/**	**шт.**	**3**	4609		13827		13827	–	14933
					–		–		–	1106	

19	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	**шт.**	**1**	17719,88	1037,96	17720	1038	13320	2704	22058
					3362	393,1	3362	393	–	1634	
20	247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
21	299-999-0001 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/**	**шт**	**1**	2368		2368		2368	–	2557
					–		–		–	189	
22	299-999-0002 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/**	**шт**	**1**	1971		1971		1971	–	2129
					–		–		–	158	
23	1311-0301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %**	**шт.**	**10**	874,45	–	8745	–	340	6304	16253
					840,5	–	8405	–	–	1204	
24	247-204-0657	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	1965		11790		11790	–	12733

				–		–		–	943	
25	247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**2**	4609		9218		9218	–	9955
					–		–		–	737	
26	247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА /прим типа АВДТ 32 С20 30 мА/**	**шт.**	**2**	4609		9218		9218	–	9955
					–		–		–	737	
27	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	**шт.**	**2**	17719,88	1037,96	35440	2076	26640	5407	44115
					3362	393,1	6724	786	–	3268	
28	247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 К=2,000;**	**шт.**	**2**	6700		13400		13400	–	14472
					–		–		–	1072	
29	299-999-0001 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/ К=2,000;**	**шт**	**2**	2368		4736		4736	–	5115
					–		–		–	379	

30	**299-999-0002 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»**	**Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/ К=2,000;**	**шт**	**2**	1971		3942		3942	–	4257
					–		–		–	315	
31	**1311-0301-0101**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 % К=2,000;**	**шт.**	**42**	874,45	–	36727	–	1426	26476	68259
					840,5	–	35301	–	–	5056	
32	**247-204-0657**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" К=2,000;**	**шт.**	**20**	1965		39300		39300	–	42444
					–		–		–	3144	
33	**247-204-0170**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА К=2,000;**	**шт.**	**18**	4609		82962		82962	–	89599
					–		–		–	6637	
34	**247-204-0178**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА /прим типа АВДТ 32 С20 30 мА/ К=2,000;**	**шт.**	**4**	4609		18436		18436	–	19911
					–		–		–	1475	

35	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	**шт.**	**1**	17719,88	1037,96	17720	1038	13320	2704	22058
					3362	393,1	3362	393	–	1634	
36	247-201-0102	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	5706		5706		5706	–	6162
					–		–		–	456	
37	299-999-0001 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/**	**шт**	**1**	2368		2368		2368	–	2557
					–		–		–	189	
38	299-999-0002 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/**	**шт**	**1**	1971		1971		1971	–	2129
					–		–		–	158	
39	1311-0301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %**	**шт.**	**5**	874,45	–	4372	–	170	3152	8126
					840,5	–	4203	–	–	602	
40	247-204-0635	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	1309		1309		1309	–	1414

				–		–		–	105	
41	247-204-0611	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**	622		2488		2488	–	2687
				–		–		–	199	
42	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	**шт.**	**1**	17719,88	1037,96	17720	1038	13320	2704	22058
				3362	393,1	3362	393	–	1634	
43	247-201-0102	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	5706		5706		5706	–	6162
				–		–		–	456	
44	299-999-0001 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/**	**шт**	**1**	2368		2368		2368	–	2557
				–		–		–	189	
45	299-999-0002 (пл)ТОО «Юг-Электрокомплект»	**Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/**	**шт**	**1**	1971		1971		1971	–	2129
				–		–		–	158	
46	1311-0301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %**	**шт.**	**3**	874,45	–	2623	–	102	1892	4876

				840,5	–	2522	–	–	361	
47	247-204-0657	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
48	247-204-0633	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**	1309		2618		2618	–	2827
					–		–		–	209	
49	1308-0303-1001	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР=72 %**	**шт.**	**2**	7728,25	112,46	15457	225	9068	4495	21548
					3082	39,31	6164	79	–	1596	
50	247-208-1101	**Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55**	**шт.**	**2**	8220		16440		16440	–	17755
					–		–		–	1315	
51	1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шкаф**	**2**	30407,36	7268,8	60815	14538	4183	34836	103303
					21047	3144,8	42094	6290	–	7652	

52	**582-001-0003 (пл) (об)ТОО «KEVent»**	**Шкаф с ШАВР с вводными автоматами 100 А 380В IP54, ШАВР 100-У3 IP54 /поз.21 в МИКО/**	**компл**	**1**	539652		539652		–	–	539652
					–		–		539652	–	
53	**515-301-0140 (об)**	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров- 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А**	**шт.**	**1**	253384		253384		–	–	253384
					–		–		253384	–	
		Итого по разделу 1					**2 493 897**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					136 512				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 067				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 513				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					433 357				
		- оборудование, тенге					1 737 992				
		- накладные расходы, тенге					106 982				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 628				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					55 990				
	Раздел 2 Электроосвещение										
54	**1121-0401-0101**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %**	**шт.**	**164**	657,67	4,36	107858	715	11226	69293	191323

					584,86	1,97	95917	323	–	14172	
55	299-999-0005 (пл)ТОО "Старк Групп"	**Светильник светодиодный потолочны Призма 36 IP40 /поз.4 в МИКО/**	**шт**	**140**	4098		573720		573720	–	619618
					–		–		–	45898	
56	299-999-0007 (пл)ТОО "Старк Групп"	**Светильник настенно-потолочны светодиодный СПО 40 Вт 6500К /поз.6 в МИКО/**	**шт**	**24**	5054		121296		121296	–	131000
					–		–		–	9704	
57	1121-0401-0508	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка НР=72 %**	**шт.**	**80**	1706,68	17,43	136534	1394	15864	86332	240695
					1490,95	7,86	119276	629	–	17829	
58	299-999-0006 (пл)ТОО "Старк Групп"	**Светильник настенно-потолочны E27 NBT18 1x23 IP65 /поз.5 в МИКО/**	**шт**	**80**	6466		517280		517280	–	558662
					–		–		–	41382	
59	1121-0401-0104	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %**	**шт.**	**8**	1394,52	52,28	11156	418	48	7833	20508
					1336,26	23,58	10690	189	–	1519	
60	299-999-0044 (пл)ТОО "Старк Групп"	**Светильник настенный Romance-WL60E27-2WH /поз.7 в МИКО/**	**шт**	**8**	9562		76496		76496	–	82616

				–		–		–	6120	
	Итого по разделу 2					**1 844 422**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					225 883				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 527				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 141				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 315 930				
	- накладные расходы, тенге					163 458				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 711				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					136 624				
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
61	**1121-0202-0201**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**160**	266,86	0,23	42698	37	5414	26830	75090
					232,79	0,11	37246	18	–	5562	
62	**247-214-0101**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**100**	309		30900		30900	–	33372
					–		–		–	2472	
63	**247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**20**	345		6900		6900	–	7452
					–		–		–	552	

64	247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**40**	368		14720		14720	–	15898
					–		–		–	1178	
65	1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**16**	218,98	0,23	3504	4	155	2410	6387
					209,08	0,1	3345	2	–	473	
66	247-214-0102	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	**шт.**	**16**	342		5472		5472	–	5910
					–		–		–	438	
67	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	**шт.**	**180**	31		5580		5580	–	6026
					–		–		–	446	
68	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	**шт.**	**60**	49		2940		2940	–	3175
					–		–		–	235	

69	243-902-1403	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 5 до 15 мм2 /прим/**	**100 шт.**	**5**	3172		15860		15860	–	17129
					–		–		–	1269	

Итого по разделу 3	**170 439**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 941
- накладные расходы, тенге	29 240
в т.ч. зарплата, тенге	2 632
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 625

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

70	1121-0201-0103	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	**м**	**115**	124,7	1,19	14341	137	1285	9304	25537
					112,34	0,03	12919	3	–	1892	
71	1121-0301-0102	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**3265**	478,23	3,34	1561421	10905	142093	1015522	2783098
					431,37	0,62	1408423	2024	–	206155	

72	243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;**	**км**	**1,3056**	468325	611445	611445	–
					–	–	–	48916
73	243-106-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;**	**км**	**1,74828**	301095	526398	526398	–
					–	–	–	42112
74	243-106-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,020;**	**км**	**0,2244**	1240322	278328	278328	–
					–	–	–	22266
75	243-106-0902	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;**	**км**	**0,0459**	789943	36258	36258	–
					–	–	–	2901

76 243-106-0901	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;**	**км**	**0,05712**	499623		28538		28538	–	30821
				–		–		–	2283	
77 243-106-0904	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 К=1,020;**	**км**	**0,0663**	1814564		120306		120306	–	129930
				–		–		–	9624	
78 1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %**	**м**	**115**	347,97	2,28	40017	262	1509	27547	72969
				332,57	0,12	38246	14	–	5405	
79 241-207-0202	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм К=1,010;**	**м**	**116,15**	72		8363		8363	–	9032
				–		–		–	669	

Итого по разделу 4	**4 620 011**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 459 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 041

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 754 523
- накладные расходы, тенге	1 052 373
в т.ч. зарплата, тенге	94 714
- сметная прибыль (8 %), тенге	342 223

Итого по смете	**9 128 769**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 862 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 591 751
- оборудование, тенге	1 737 992
- накладные расходы, тенге	1 352 053
в т.ч. зарплата, тенге	121 685
- сметная прибыль (8 %), тенге	547 462

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 2021-18 Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Урджарский район
Текущие цены с 14.07.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
211-201-0607 9087,74
211-401-0101 5603,37
211-601-0101 5650,6
212-101-0101 25154
212-101-0301 27635,7
212-101-0401 27809,1
212-101-0402 27983,5
212-101-0601 29641
212-101-0603 30028,6
212-101-0901 34841
212-102-0106 32821,4
212-401-0101 22664,8
212-401-0102 26849,9

212-401-0103 27825
212-401-0104 29580,4
212-401-0106 31726,5
212-401-0203 27825
212-402-0102 35844,6
212-402-0103 34039,2
212-402-0107 33867,9
213-101-0101 85396,2
214-101-0102 585484
214-101-0201 578981
214-105-0103 693551
214-201-0102 434804
214-201-0302 421590
214-203-0102 457229
214-203-0103 530303
216-101-0101 30775,4
216-101-0501 32664,5
216-101-0901 199235
222-503-0201 896345
222-509-0801 877295
222-509-1001 854045
222-525-0101 827226

Объект № 2-1 Дом культуры

Смета № 2-1-5 Электротехнические решения 2021-18-ЭОМ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Оборудование

1 1308-0304-0203 1

2 584-444-2445 (Кпл) "ТОО «KEVent»" Пункт распределительный ПР 8501-1073-2-У3 IP54 /поз.20 в МИКО/ 1 шт 2 СФ16=522900*1.012 = 529175
3 1308-0304-0203 1
4 247-201-0103 1
5 299-999-0001 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/ 1 шт 1 СФ10=2600*1.02 = 2652
6 299-999-0002 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/ 1 шт 1 СФ9=2165*1.02 = 2208
7 1311-0301-0101 4
8 247-204-0613 4
9 1308-0304-0203 1
10 247-201-0103 1
11 299-999-0001 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/ 1 шт 1 СФ10=2600*1.02 = 2652
12 299-999-0002 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/ 1 шт 1 СФ9=2165*1.02 = 2208
13 1311-0301-0101 1
14 247-204-0616 1
15 1311-0301-0101 8
16 247-204-0178 1
17 247-204-0170 4
18 247-204-0170 Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА /примен АВДТ 32 10А/ 3
19 1308-0304-0203 1
20 247-201-0103 1
21 299-999-0001 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/ 1 шт 1 СФ10=2600*1.02 = 2652
22 299-999-0002 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/ 1 шт 1 СФ9=2165*1.02 = 2208
23 1311-0301-0101 ОбФ17=6+2+2 = 10
24 247-204-0657 6
25 247-204-0170 2
26 247-204-0178 Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА /прим типа АВДТ 32 С20 30 мА/ 2
27 1308-0304-0203 2
28 247-201-0103 1 (Коб=2)
29 299-999-0001 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/ 1 шт 1 (Коб=2) СФ10=2600*1.02 = 2652
30 299-999-0002 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/ 1 шт 1 (Коб=2) СФ9=2165*1.02 = 2208
31 1311-0301-0101 ОбФ18=10+2+9 = 21 (Коб=2)
32 247-204-0657 10 (Коб=2)
33 247-204-0170 9 (Коб=2)

34 247-204-0178 2 (Коб=2)
35 1308-0304-0203 1
36 247-201-0102 1
37 299-999-0001 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/ 1 шт 1 СФ10=2600*1.02 = 2652
38 299-999-0002 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/ 1 шт 1 СФ9=2165*1.02 = 2208
39 1311-0301-0101 5
40 247-204-0635 1
41 247-204-0611 4
42 1308-0304-0203 1
43 247-201-0102 1
44 299-999-0001 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/ 1 шт 1 СФ10=2600*1.02 = 2652
45 299-999-0002 (Кпл) ТОО «Юг-Электрокомплект» Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/ 1 шт 1 СФ9=2165*1.02 = 2208
46 1311-0301-0101 3
47 247-204-0657 1
48 247-204-0633 2
49 1308-0303-1001 2
50 247-208-1101 2
51 1308-0104-0201 2
52 582-001-0003 (Кпл) ТОО «KEVent» Шкаф с ШАВР с вводными автоматами 100 А 380В IP54, ШАВР 100-У3 IP54 /поз.21 в МИКО/ 1 компл 1 СФ20=597243*1.012 = 604410
53 515-301-0140 1

Раздел 2 Электроосвещение

54 1121-0401-0101 ОбФ1=140+24 = 164
55 299-999-0005 (Кпл) ТОО "Старк Групп" Светильник светодиодный потолочны Призма 36 IP40 /поз.4 в МИКО/ 1 шт 140 СФ12=4500*1.02 = 4590
56 299-999-0007 (Кпл) ТОО "Старк Групп" Светильник настенно-потолочны светодиодный СПО 40 Вт 6500К /поз.6 в МИКО/ 1 шт 24 СФ13=5550*1.02 = 5661
57 1121-0401-0508 80
58 299-999-0006 (Кпл) ТОО "Старк Групп" Светильник настенно-потолочны E27 NBT18 1х23 IP65 /поз.5 в МИКО/ 1 шт 80 СФ11=7100*1.02 = 7242
59 1121-0401-0104 8
60 299-999-0044 (Кпл) ТОО "Старк Групп" Светильник настенный Romance-WL60E27-2WH /поз.7 в МИКО/ 1 шт 8 СФ14=10500*1.02 = 10710

Раздел 3 Электроустановочные изделия

61 1121-0202-0201 ОбФ2=100+20+40 = 160
62 247-214-0101 100
63 247-212-0101 20

64	247-212-0104	40
65	1121-0202-0202	16
66	247-214-0102	16
67	247-202-0602	180
68	247-202-0604	60
69	243-902-1403	500
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция	
70	1121-0201-0103	115
71	1121-0301-0102	ОбФ8=1280+1714+45+56+220+65-115 = 3265
72	243-106-0502	ОбФ3=1280/1000 = 1,28 (Коб=1,02)
73	243-106-0501	ОбФ4=1714/1000 = 1,714 (Коб=1,02)
74	243-106-0903	ОбФ5=220/1000 = 0,22 (Коб=1,02)
75	243-106-0902	ОбФ6=45/1000 = 0,045 (Коб=1,02)
76	243-106-0901	ОбФ7=56/1000 = 0,056 (Коб=1,02)
77	243-106-0904	ОбФ19=65/1000 = 0,065 (Коб=1,02)
78	1121-0101-0201	115
79	241-207-0202	115 (Коб=1,01)

* * * * *

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО Заказ 2021-18

Наименование объекта: Дом культуры

Форма 4

Локальная смета № 2-1-7

Демонтажные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**13313,319**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**7371,701**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**5,528**

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Архитектурно-строительные решения										
1	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %**	**шт.**	**52**	2478,79	128,39	128897	6676	–	90405	236846
					2350,4	64,27	122221	3342	–	17544	
2	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие НР=72 %**	**м2**	**109,4**	427,38	–	46755	–	–	33664	86853
					427,38	–	46755	–	–	6434	

3	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %**	**шт.**	**49**	1664,6	64,49	81565	3160	–	57615	150314
					1600,11	32,97	78405	1616	–	11134	
4	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %**	**м2**	**233,9**	576,24	23,38	134783	5469	–	95228	248412
					552,86	12,6	129314	2947	–	18401	
5	1206-0101-0301	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %**	**м2**	**44,66**	3085,45	51,09	137796	2282	–	98393	255084
					3034,36	25,58	135515	1142	–	18895	
6	1207-0101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %**	**м**	**542,3**	42,75	–	23183	–	–	16692	43065
					42,75	–	23183	–	–	3190	
7	1207-0101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка /прим/ НР=72 %**	**м**	**331,2**	161,94	–	53635	–	–	38617	99632
					161,94	–	53635	–	–	7380	
8	1207-0101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %**	**м**	**63,1**	161,94	–	10218	–	–	7357	18981
					161,94	–	10218	–	–	1406	
9	1207-0101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %**	**м2**	**706,39**	402,64	21,62	284421	15272	–	199712	522864

				381,02	11,65	269149	8229	–	38731	
10	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %**	**м2**	**413,98**	132,43	3,27	54823	1354	–	39023	101354
					129,16	1,76	53470	729	–	7508	
11	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /прим/ НР=72 %**	**м2**	**744,89**	982,94	36,2	732182	26965	–	518220	1350434
					946,74	19,51	705217	14533	–	100032	
12	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %**	**м2**	**36,24**	982,94	36,2	35622	1312	–	25212	65701
					946,74	19,51	34310	707	–	4867	
13	**1212-0104-0504**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /прим/ НР=72 %**	**м2**	**1443,8**	291,44	–	420781	–	–	302962	781642
					291,44	–	420781	–	–	57899	
14	**1115-0108-2001**	**Потолки натяжные одноуровневые. Демонтаж из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2**	**562,56**	518,07	4,41	291445	2481	–	208055	539460
					513,66	–	288965	–	–	39960	

15	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2**	**403,63**	1421,58	136,64	573792	55152	–	393054	1044194
					1284,94	67,56	518640	27269	–	77348	
16	**1212-0104-0504**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %**	**м2**	**4532,96**	291,44	–	1321086	–	–	951182	2454049
					291,44	–	1321086	–	–	181781	
17	**1213-0103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %**	**м2 облицовки**	**222,14**	920,75	61,84	204535	13737	–	142379	374667
					858,91	31,29	190798	6951	–	27753	
18	**1203-0101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %**	**м3 кладки**	**13,6**	28676,12	5289,78	389995	71941	–	254419	695967
					23386,34	2596,05	318054	35306	–	51553	
19	**1208-0101-0103**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %**	**м2 кровли**	**27**	349,52	18,87	9437	509	–	6561	17278
					330,65	6,8	8928	184	–	1280	

	Итого по разделу 1					**9 086 797**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 728 644				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					206 310				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					102 955				
	- накладные расходы, тенге					3 478 750				
	в т.ч. зарплата, тенге					313 088				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					673 096				
	Раздел 2 Водоснабжение и канализация									
20	**1116-0401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопровода**	**95**	383,09	18,11	36394	1720	–	25448	66789
					364,98	7,06	34673	671	–	4947	
21	**1116-0401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопровода**	**80**	383,09	18,11	30647	1449	–	21429	56242
					364,98	7,06	29198	565	–	4166	
22	**1117-0201-0103**	**Смесители. Демонтаж /Смесители и кран бытовой/ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**шт.**	**17**	453,37	0,05	7707	1	–	5548	14315
					453,32	–	7706	–	–	1060	

23 1116-1401-0101	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**шт.**	**5**	453,73	7,51	2269	38	–	1616	4196
				446,22	2,85	2231	14	–	311	
24 1116-0701-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**кран**	**5**	635,5	52,66	3178	263	–	2168	5774
				582,84	19,43	2914	97	–	428	
25 1116-0701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**кран**	**1**	194,28	–	194	–	–	140	361
				194,28	–	194	–	–	27	
26 1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопровода**	**43**	683,13	5,74	29375	247	–	20974	54377
				677,39	0,05	29128	2	–	4028	
27 1308-0305-1201	**Электрополотенце. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**шт.**	**1**	709,99	37,59	710	38	–	495	1301

				672,4	15,73	672	16	–	96	
28	**1117-0801-0201**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**комплект**	**5**	2028,57	21,2	10143	106	–	7258	18793
					2007,37	8,6	10037	43	–	1392	
29	**1116-0901-0101**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**узел**	**1**	5257,66	198,46	5258	198	–	3684	9657
					5059,2	57,35	5059	57	–	715	
30	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопровода**	**40**	393,28	0,6	15731	24	–	11315	29210
					392,68	0,21	15707	8	–	2164	

31	**1116-0501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопровода**	**95**	377,99	1,45	35909	138	–	25790	66635
					376,54	0,5	35771	48	–	4936	
32	**1215-0101-0401**	**Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %**	**прибор**	**9**	701,66	6,54	6315	59	–	4527	11709
					695,12	3,52	6256	32	–	867	
33	**1215-0101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %**	**прибор**	**7**	872,32	7,29	6106	51	–	4380	11325
					865,03	3,93	6055	28	–	839	
34	**1215-0101-0403**	**Мойка. Демонтаж НР=72 %**	**прибор**	**1**	1410,09	19,86	1410	20	–	1009	2613
					1390,23	10,7	1390	11	–	194	
35	**1117-0101-0110**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**комплект**	**5**	746,04	104,92	3730	525	–	2498	6726
					641,12	52,62	3206	263	–	498	

36	**1118-0501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж К4н НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**насос**	**1**	8196,02	182,82	8196	183	–	5817	15134
					8013,2	65,67	8013	66	–	1121	
37	**1116-0401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж К4н НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопровода**	**3**	383,09	18,11	1149	54	–	804	2109
					364,98	7,06	1095	21	–	156	
38	**1215-0101-0401**	**Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %**	**прибор**	**1**	701,66	6,54	702	7	–	503	1301
					695,12	3,52	695	4	–	96	
39	**1215-0101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %**	**прибор**	**1**	872,32	7,29	872	7	–	626	1618
					865,03	3,93	865	4	–	120	

Итого по разделу 2	**380 185**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 950
- накладные расходы, тенге	146 029
в т.ч. зарплата, тенге	13 143

- сметная прибыль (8 %), тенге 28 161

Раздел 3 Отопление и вентиляция

40	**1215-0101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %**	**м трубопроводов**	**454**	485,69	3,43	220503	1557	16430	146256	396100
					446,07	1,36	202516	617	–	29341	
41	**1215-0101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %**	**м трубопроводов**	**249**	835,52	5,87	208044	1462	15523	137976	373702
					767,31	2,3	191060	573	–	27682	
42	**1215-0101-0103**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %**	**м трубопроводов**	**50**	1062,84	8,36	53142	418	3574	35515	95750
					983,01	3,52	49151	176	–	7093	
43	**1215-0102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**126**	1327,91	56,31	167317	7095	–	118113	308264
					1271,6	30,35	160222	3824	–	22834	
44	**1118-0801-0101**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж /прим/ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=4; кмат1=0;**	**узел**	**1**	10747,08	4594,88	10747	4595	–	5888	17966
					6152,2	2025,72	6152	2026	–	1331	

45	**1215-0103-0401**	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**2**	7711,2	18,86	15422	38	–	11092	28635
					7692,34	10,16	15385	20	–	2121	
46	**1215-0103-0301**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР=72 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,362**	666,55	18,86	6907	195	–	4908	12760
					647,69	10,16	6711	105	–	945	
47	**1215-0103-0302**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,28**	559,51	18,86	3514	118	–	2490	6484
					540,65	10,16	3395	64	–	480	

Итого по разделу 3	**1 239 661**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	634 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 478
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 405
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 527
- накладные расходы, тенге	462 238
в т.ч. зарплата, тенге	41 601
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 827

Раздел 4 Элктротехнические решения

48	1308-0304-0205	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**шт.**	**1**	2477,43	964,53	2477	965	–	1369	4154
					1512,9	389,17	1513	389	–	308	
49	1308-0305-0909	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**шт.**	**7**	1542,9	30	10800	210	–	7685	19964
					1512,9	11,8	10590	83	–	1479	
50	1217-0101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**252**	72,42	0,75	18250	189	–	13078	33834
					71,67	0,41	18061	103	–	2506	
51	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**176**	66,23	–	11656	–	–	8392	21652
					66,23	–	11656	–	–	1604	
52	1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж НР=72 %**	**м**	**3500**	109,57	0,25	383495	875	–	275839	712081
					109,32	0,14	382620	490	–	52747	
53	1217-0101-0509	**Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж НР=72 %**	**м**	**115**	215	2,17	24725	250	404	17410	45506

				209,32	0,95	24072	109	–	3371	
54	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Демонтаж на стене НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**шт.**	**240**	247,5	–	59400	–	–	42768	110341
					247,5	–	59400	–	–	8173	

Итого по разделу 4	**947 532**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	507 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 174
- материалы, изделия и конструкции, тенге	404
- накладные расходы, тенге	366 541
в т.ч. зарплата, тенге	32 989
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 188

Раздел 5 Строительные леса

55	1108-0701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72 %**	**м2 горизонтальной проекции**	**758**	1321,74	5,94	1001879	4503	261995	531063	1655577
					970,16	2,91	735381	2206	–	122635	

Итого по разделу 5	**1 655 577**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	735 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 206

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				261 995			
	- накладные расходы, тенге				531 063			
	в т.ч. зарплата, тенге				47 796			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				122 635			
	Раздел 6 Мусор							
56	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**9**	117	1053	–	–	1137
					–	–	–	84	
57	412-101-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**45**	50	2250	–	–	2430
					–	–	–	180	
	Итого по разделу 6					**3 567**			
	в том числе								
	- перевозка грузов, тенге					3 303			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					264			
	Итого по смете					**13 313 319**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 807 394			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					233 908			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					115 690			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					297 926			
	- перевозка грузов, тенге					3 303			
	- накладные расходы, тенге					4 984 621			

в т.ч. зарплата, тенге	448 617
- сметная прибыль (8 %), тенге	986 171

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 2021-18 Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Урджарский район
Текущие цены с 14.07.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
211-201-0607 9087,74
211-401-0101 5603,37
211-601-0101 5650,6
212-101-0101 25154
212-101-0301 27635,7
212-101-0401 27809,1
212-101-0402 27983,5
212-101-0601 29641
212-101-0603 30028,6
212-101-0901 34841
212-102-0106 32821,4
212-401-0101 22664,8
212-401-0102 26849,9

212-401-0103 27825
212-401-0104 29580,4
212-401-0106 31726,5
212-401-0203 27825
212-402-0102 35844,6
212-402-0103 34039,2
212-402-0107 33867,9
213-101-0101 85396,2
214-101-0102 585484
214-101-0201 578981
214-105-0103 693551
214-201-0102 434804
214-201-0302 421590
214-203-0102 457229
214-203-0103 530303
216-101-0101 30775,4
216-101-0501 32664,5
216-101-0901 199235
222-503-0201 896345
222-509-0801 877295
222-509-1001 854045
222-525-0101 827226

Объект № 2-1 Дом культуры

Смета № 2-1-7 Демонтажные работы

Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Архитектурно-строительные решения

1 1206-0101-0901 52

2 1206-0101-1001 109,4

3 1206-0101-0101 49

4 1206-0101-0202 233,9

5 1206-0101-0301 44,66

6 1207-0101-0301 542,3

7 1207-0101-0302 Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка /прим/ 331,2

8 1207-0101-0302 63,1

9 1207-0101-0201 706,39

10 1207-0101-0205 413,98

11 1207-0101-0207 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /прим/ 744,89

12 1207-0101-0207 36,24

13 1212-0104-0504 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /прим/ 1443,8

14 1115-0108-2001 Потолки натяжные одноуровневые. Демонтаж из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) 562,56 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;

15

1115-0108-1401 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж 403,63 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;

16 1212-0104-0504 4532,96

17 1213-0103-0105 222,14

18 1203-0101-0201 13,6

19 1208-0101-0103 27

Раздел 2 Водоснабжение и канализация

20 1116-0401-0202 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Разборка 95 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

21 1116-0401-0201 80 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

22 1117-0201-0103 Смесители. Демонтаж /Смесители и кран бытовой/ 17 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

23 1116-1401-0101 Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж 5 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

24 1116-0701-0101 Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж 5 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

25 1116-0701-0102 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Демонтаж 1 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

26 1116-0501-0201 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж 43 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

27 1308-0305-1201 Электрополотенце. Демонтаж 1 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

28 1117-0801-0201 5 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

29 1116-0901-0101 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Демонтаж 1 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

30 1116-0501-0101 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж 40 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
31 1116-0501-0102 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж 95 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
32 1215-0101-0401 9
33 1215-0101-0402 7
34 1215-0101-0403 1
35 1117-0101-0110 5 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
36 1118-0501-0101 Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж К4н 1 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
37 1116-0401-0201 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж К4н 3 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
Ресурс заменен 261-305-0104->261-305-0102
Ресурс удален 261-305-0104
38 1215-0101-0401 1
39 1215-0101-0402 1
Раздел 3 Отопление и вентиляция
40 1215-0101-0101 ОбФ1=206+188+60 = 454
41 1215-0101-0102 ОбФ2=65+184 = 249
42 1215-0101-0103 50
43 1215-0102-0801 ОбФ3=1262/10 = 126
44 1118-0801-0101 Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж /прим/ 1 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=4; к1мат=0;
45 1215-0103-0401 2
46 1215-0103-0301 ОбФ4=0.15*3.14*22 = 10,362
47 1215-0103-0302 ОбФ5=0.2*3.14*10 = 6,28
Раздел 4 Элктротехнические решения
48 1308-0304-0205 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж 1 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
49 1308-0305-0909 7 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
50 1217-0101-0703 252
51 1217-0101-0701 ОбФ9=116+60 = 176
52 1217-0101-0601 3500
53 1217-0101-0509 115
54 1310-0702-0501 Коробка ответвительная. Демонтаж на стене ОбФ10=180+60 = 240 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
Раздел 5 Строительные леса
55 1108-0701-0201 758
Раздел 6 Мусор

56 414-104-0501 9
57 412-101-0205 ОбФ7=9*5 = 45
* * * * *

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО Заказ 2021-18

Наименование объекта: Резервуар 5 м3

Форма 4

Локальная смета № 6-1-1

Резервуар 5 м3

Основание: договор №50/ВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7765,231**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**144,632**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,1**

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы (лист ВК.АС-2 примеч. п5)										
1	**1101-0101-0338**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=3,000;**	**м3 грунта**	**167,616**	293,97	293,97	49274	49274	–	7003	60779
					–	58,03	–	9727	–	4502	

2 1101-0205-0207	**Грунты 1 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**									
		м3 грунта	**5,184**	3500,21	–	18145	–	–	13064	33706
				3500,21	–	18145	–	–	2497	
3 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /прим л АС-26 п4,5/ НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**17,5**	186,08	83,59	3256	1463	–	1827	5490
				102,49	42,5	1794	744	–	407	
4 1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;**	**м3 грунта**	**132,3**	19,82	19,82	2622	2622	–	837	3736
				–	8,79	–	1163	–	277	
5 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=3,000;**	**м3 уплотненного грунта**	**132,3**	186,08	83,59	24618	11059	–	13811	41503
				102,49	42,5	13559	5623	–	3074	
6 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;**									
		м3 грунта	**14,7**	1051,7	–	15460	–	–	11131	28718

				1051,7	–	15460	–	–	2127	
7	1101-0102-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=3,000;**	**м3 грунта**	**25,8**	251,11	241,24	6479	6224	28	1104	8190
					8,78	50,63	227	1306	–	607	
8	412-102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=3,000;**	**т·км**	**206,4**	47		9701		–	–	10477
					–		–		–	776	

Итого по разделу 1 **192 599**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 49 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 70 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 563
- материалы, изделия и конструкции, тенге 28
- перевозка грузов, тенге 9 701
- накладные расходы, тенге 48 777
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 390
- сметная прибыль (8 %), тенге 14 267

Раздел 2 Фундаменты

9	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=72 %**	**м3 основания**	**1,3**	4667,99	1105,9	6068	1438	3370	1370	8033

				969,54	494,79	1260	643	–	595	
10	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=3,000;**	**м3**	**3,9**	32779,68	1150,71	127841	4488	117382	5124	143602
					1530,9	293,52	5971	1145	–	10637	
11	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 % К=3,000;**	**м3**	**6,9**	39877,81	1776,2	275157	12256	246166	14399	312721
					2425,45	472,74	16736	3262	–	23165	
12	**261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;**	**т**	**0,645**	447247		288474		288474	–	311552
					–		–		–	23078	
13	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /поз.1/ К=3,000;**	**т**	**0,01728**	402525		6956		6956	–	7512
					–		–		–	556	
14	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /А1/ К=3,000;**	**т**	**0,02688**	390313		10492		10492	–	11331
					–		–		–	839	

15	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 % К=3,000;**	**м2 поверхности**	**30**	936,94	20,68	28108	620	17350	7369	38315
					337,93	3,24	10138	97	–	2838	

Итого по разделу 2	**833 066**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	690 190
- накладные расходы, тенге	28 262
в т.ч. зарплата, тенге	2 544
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 708

Раздел 3 Резервуар

16	1107-0513-0201	**Блоки объемные шахты лифта, весом до 8 тонн. Установка в зданиях. Число этажей до 5 /примен/ НР=72 % К=3,000;**	**шт.**	**3**	23424,94	5016,19	70275	15049	30759	20758	98316
					8155,62	1454,17	24467	4363	–	7283	
17	595-555-5550 (пл)ТОО "АКВАСИСТЕМ"	**Стеклопластиковый резервуар накопитель 5м3 /поз.22 в МИКО/ К=3,000;**	**шт**	**3**	2213750		6641250		–	–	6641250
					–		–		6641250	–	

Итого по разделу 3	**6 739 566**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 467
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 759
- оборудование, тенге	6 641 250
- накладные расходы, тенге	20 758
в т.ч. зарплата, тенге	1 868
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 283

Итого по смете	**7 765 231**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 073
- материалы, изделия и конструкции, тенге	720 977
- оборудование, тенге	6 641 250
- перевозка грузов, тенге	9 701
- накладные расходы, тенге	97 797
в т.ч. зарплата, тенге	8 802
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 258

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 2021-18 Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Урджарский район
Текущие цены с 14.07.21 г., тенге
Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
211-201-0607 9087,74
211-401-0101 5603,37
211-601-0101 5650,6
212-101-0101 25154
212-101-0301 27635,7
212-101-0401 27809,1
212-101-0402 27983,5
212-101-0601 29641
212-101-0603 30028,6
212-101-0901 34841
212-102-0106 32821,4
212-401-0101 22664,8
212-401-0102 26849,9

212-401-0103 27825
212-401-0104 29580,4
212-401-0106 31726,5
212-401-0203 27825
212-402-0102 35844,6
212-402-0103 34039,2
212-402-0107 33867,9
213-101-0101 85396,2
214-101-0102 585484
214-101-0201 578981
214-105-0103 693551
214-201-0102 434804
214-201-0302 421590
214-203-0102 457229
214-203-0103 530303
216-101-0101 30775,4
216-101-0501 32664,5
216-101-0901 199235
222-503-0201 896345
222-509-0801 877295
222-509-1001 854045
222-525-0101 827226

Объект № 6-1 Резервуар 5 м3 Главный инженер проекта Нуржакипов Д.Т. Составил Шац М

Смета № 6-1-1 Резервуар 5 м3 договор №50/ВК

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Земляные работы (лист ВК.АС-2 примеч. п5)

1 1101-0101-0338 ОбФ1=57.6*97/100 = 55,872 (Коб=3)

2 1101-0205-0207 Грунты 1 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м ОбФ2=57.6*3/100 = 1,728 (Коб=3) т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

3 1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /прим л АС-26 п4,5/ ОбФ10=4.6+12.9 = 17,5

4 1101-0104-0405 ОбФ3=49*90/100 = 44,1 (Коб=3)

5 1101-0201-0501 ОбФ3=49*90/100 = 44,1 (Коб=3)

6 1101-0205-0502 ОбФ6=49*10/100 = 4,9 (Коб=3)

7 1101-0102-0326 8,6 (Коб=3)

8 412-102-0205 ОбФ4=8.6*1.6*5 = 68,8 (Коб=3)

Раздел 2 Фундаменты

9 1108-0101-0201 1,3

10 1106-0101-0101 1,3 (Коб=3)

Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0401

Ресурс удален 212-101-0101

11 1106-0101-0115 2,3 (Коб=3)

Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0901

Ресурс удален 212-101-0601

12 261-102-0251 ОбФ7=215/1000 = 0,215 (Коб=3)

13 214-210-0101 ОбФ8=5.76/1000 = 0,00576 (Коб=3)

14 214-210-0202 ОбФ9=8.96/1000 = 0,00896 (Коб=3)

15 1108-0101-0307 10 (Коб=3)

Раздел 3 Резервуар

16 1107-0513-0201 Блоки объемные шахты лифта, весом до 8 тонн. Установка в зданиях. Число этажей до 5 /примен/ 1 (Коб=3)

17 595-555-5550 (Кпл) ТОО "АКВАСИСТЕМ" Стеклопластиковый резервуар накопитель 5м3 /поз.22 в МИКО/ 1 шт 1 (Коб=3) СФ5=2450000*1.012 = 2479400

* * * * *

Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Архетиктурно-строительные решения

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13494		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**19916647**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,68045	10713,00	7290
				2312,00	1573
2 3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,30036	180,00	234
				0,00	0
3 3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	5,79285	26,00	152
				0,00	0
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,932441	36,00	70
				0,00	0

5	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	254,002478	15,00	3809
					0,00	0
6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	65,354571	138,00	9018
					0,00	0
7	3104-0202-0202	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,668904	22,00	15
					0,00	0
8	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,380118	163,00	717
					0,00	0
9	3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	23,8406625	39,00	930
					0,00	0
10	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	7,737379	6329,00	48970
					1619,00	12527
11	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	4,07999988	6642,00	27099
					1619,00	6606
12	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,86392466	5415,00	37172
					2312,00	15869
13	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00174	9630,00	17
					2763,00	5
14	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,4776	4773,00	2280
					1935,00	924
15	3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	2,386628	6420,00	15322
					1935,00	4617

16	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,2009792	6761,00	1359
					1935,00	389
17	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,051418	27,00	0
					0,00	0
18	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,1605264	89,00	192
					0,00	0
19	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0161696	269,00	4
					0,00	0
20	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	4,6136505	5271,00	24321
					1619,00	7474
21	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	69,57140862	2514,00	174903
					1355,00	94269
22	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,0659982	3116,00	3322
					1619,00	1726
23	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,029	101,00	3
					0,00	0
24	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,179468	264,00	2951
					0,00	0
25	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,8800843	168,00	1324
					0,00	0

26	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,62806	158,00	99
					0,00	0
27	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,6274176	28,00	157
					0,00	0
28	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	3,10812	9544,00	29663
					2312,00	7186
29	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,761211	722,00	4881
					0,00	0
30	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,39949	6775,00	2707
					1619,00	646
31	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	114,0633935	3298,00	376185
					1619,00	184673
32	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,884304	4178,00	3695
					1619,00	1432
33	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,84675	236,00	200
					0,00	0
34	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	13,73955525	12,00	164
					0,00	0
35	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	25,704799	92,00	2366
					0,00	0
36	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,8877	163,00	145
					0,00	0
37	3403-0201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,20826	139,00	29

					0,00	0
38	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,65131748	27,00	17
					0,00	0
39	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	2,21739228	43,00	95
					0,00	0
40	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	534,3778552	18,00	9619
					0,00	0
41	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	75,64478804	12,00	906
					0,00	0
42	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	554,4637172	16,00	8870
					0,00	0
43	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0929752	59,00	5
					0,00	0
44	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,074	17,00	69
					0,00	0
45	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	6,890092	116,00	800
					0,00	0
46	3403-0504-0101	Обогреватель воздуха прямого нагрева, производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,1606	423,00	68
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**802214**
						339916

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,68606	5603,37	9448
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	53,558	5650,60	302636
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4782	27635,70	96122
4	212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,406	27983,50	11361
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	29641,00	30234
6	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	19,89	30028,60	597269
7	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,7769	34841,00	549683
8	212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	0,12	32821,40	3938
9	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,7801028	19142,00	34075
10	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1802	22664,80	4084
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5869	29580,40	17360
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,174844	28026,00	60952
13	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	52,133883	31726,50	1654023
14	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,60666659	27825,00	72530
15	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	7,927225	34039,20	269836
16	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	10,1066	33867,90	342289
17	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,769604032	85396,20	492703
18	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,77399353	114754,08	318327
19	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,12672	585484,00	74192
20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0912	578981,00	52804
21	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	0,24128	693551,00	167339
22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,8785046	434804,00	381977

23	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,08282	421590,00	34916
24	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,10106	457229,00	46208
25	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,004873746	530303,00	2585
26	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,14664	608091,00	89169
27	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,71633	564279,00	1532768
28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0091	402525,00	3663
29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05619	390313,00	21932
30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,39785	390313,00	155286
31	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм /Ск-1/	т	0,0117	386604,00	4523
32	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,046978888	5615,00	264
33	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1892	408331,00	77256
34	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,7937	70707,00	126827
35	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	70707,00	495
36	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,767587607	70372,00	54017

37	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,22236	69870,00	15537
38	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0446	34153,00	1524
39	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,023324616	34153,00	797
40	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05434785	50383,00	2738
41	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0189	34153,00	645
42	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000266	68867,00	18
43	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,696416	60737,00	103035
44	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,498	69663,00	34692
45	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2268	69663,00	15800
46	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,044878	60737,00	2727
47	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,365968	3817,00	5213
48	215-304-0112	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	0,4263994	2741,00	1169
49	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,150056	30775,40	4619
50	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,091652	32664,50	2994
51	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00249	32204,00	80
52	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0032	23567,00	75
53	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0023776	188829,00	449

54	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2741949	124450,00	34123
55	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	14,175	970,00	13750
56	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01004896	647579,00	6508
57	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	21,37557114	314,00	6713
58	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	673,37112	1015,00	683472
59	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	92,6113125	1101,00	101965
60	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	208,8990654	392,00	81890
61	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,00418	348,00	1
62	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	7185,175	14,00	100592
63	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	26761,55	23,00	615516
64	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,011034	229265,00	2531
65	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,28542	154,00	660
66	217-603-0104	Вода техническая	м3	54,52706649	21,00	1143
67	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,898868	400,00	1960
68	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,4822216	165,00	245
69	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,131	1184,00	1339
70	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,56052	1428,00	801
71	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01584	854045,00	13528
72	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0167	827226,00	13815
73	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	118,545	621,00	73616
74	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1721	85,00	146285
75	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ОК-1, ОК-2/	м2	12,56	28235,00	354632

76	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК-5, ОК-11, ОК-14, ОК-16/	м2	8,97	24665,00	221245
77	223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-15, ОК-17/	м2	119,988	22901,00	2747845
78	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /ОК-10, ОК-9, ОК-8, ОК-12, ОК-13/	м2	82,64	22151,00	1830559
79	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	30,6774	7622,00	233823
80	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	10,8054	5812,00	62801
81	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	7,2657	5519,00	40099
82	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П /прим/	м2	2,55645	8550,00	21858
83	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П /Д12, прим ДГ21-15/	м2	3,0429	7136,00	21714
84	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д9/	м2	6,51	40727,00	265132
85	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /поз.1/	м2	16,26	53571,00	871065
86	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный /Д8/	м2	7,5414	58149,00	438525
87	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный /Д5,Д6/	м2	21,21	60468,00	1282527

88	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /Д3/	м2	1,89	45546,00	86082
89	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	111,63	2045,00	228283
90	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	12	4094,00	49128
91	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	520,00	41600
92	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	29	2347,00	68063
93	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	4	3663,00	14652
94	223-502-0903	Ручка на планке	пара	60	3337,00	200220
95	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	58,88	3263,00	192125
96	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	31,0692	2373,00	73727
97	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	759,7878	2536,00	1926822
98	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	334,512	1173,00	392383
99	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	222,14	1781,00	395631
100	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	951,59	3281,00	3122167
101	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	14,308	2889,00	41336
102	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	1320,7005	63,00	83204
103	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12461,10704	86,00	1071655
104	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	6143,3955	58,00	356317
105	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	817,567914	61,00	49872
106	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	480,432	40,00	19217
107	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	578,5395	65,00	37605
108	232-504-0105	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	22,845	5718,00	130628

109	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,002717	134743,00	366
110	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	422,2596	2770,00	1169659
111	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	9,71946	2276,00	22121
112	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	26,207069	157966,00	4139826
113	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	8,335402	64712,00	539401
114	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	547,723	182,00	99686
115	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	177,263	55748,00	9882058
116	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	123,5808	259,00	32008
117	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	6,38	144,00	919
118	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2,4244	175,00	424
119	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	167,2382	238,00	39803
120	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	0,1995	115,00	23
121	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,508	473,00	713
122	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	8,961	605,00	5421
123	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	26,19874	680,00	17815
124	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0198756	439993,00	8745
125	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1348,82385	235,00	316974
126	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	81,94124	568,00	46542
127	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0322674	586067,00	18909
128	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2430,74	170,00	413226
129	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,024	1090,00	1116

130	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	176,5975	483,00	85297
131	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,0674682	1330611,00	89775
132	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	156,611	1313,00	205630
133	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01695336	5863,00	99
134	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,030411	216199,00	6575
135	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0160056	309881,00	4960
136	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,3533672	70,00	306
137	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	4732,75	270,00	1277843
138	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0052	44541,00	232
139	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	234,91845	575,00	135078
140	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	3,666	508,00	1862
141	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	35,664	223,00	7954
142	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,8547	952,00	4622
143	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,2961	716,00	212
144	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	76,0346145	335,00	25472
145	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	247,683196	1712,00	424036
146	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2215,7875	91,00	201637
147	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	10756,25	26,00	279663
148	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5593,25	73,00	408307
149	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0035664	53822,00	192
150	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003432	70405,00	242
151	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0033126	287630,00	953

		Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,02401726	197429,00	4741
152	261-107-0401					
153	261-107-0432	Ветошь	кг	31,414184	90,00	2827
154	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,1946	6931,00	42936
155	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000251224	1863700,00	468
156	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,933676	170,00	1009
157	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014717133	216047,00	3180
158	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,07787944	219538,00	17098
159	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0082052	207992,00	1707
160	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,1859229	21265,00	3954
161	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0048762	80185,00	391
162	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	118,545	656,00	77766
163	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	446,52	10,00	4465
164	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м	41,616	425,00	17688
165	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0079899	605496,00	4838
166	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00559	74850,00	418
167	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0218335	1148617,00	25079
168	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	164,6739855	15,00	2469
169	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,7435879	1276,00	950
170	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	154,673	1,00	155
171	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	381,4506	88,00	33568
172	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0835	910,00	76
173	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0838584	57042,00	4783
174	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	113,324	302,00	34224
175	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	27,136	575,00	15603
176	293-001-0006 (пл)	Листы из ЛДСП толщиной 16 /поз.11 в МИКО/	м2	23,4	8743,00	204586
177	294-001-0001 (пл)	Плитка типа "Кабанчик" /поз.12 в МИКО/	м2	229,13	1821,00	417246
178	294-001-0002 (пл)	Металлосайдинг /поз.22 в МИКО/	м2	2366,375	3187,00	7541637
179	294-001-0003 (пл)	Маскитная сетка /прим п 5/ /поз.8 в МИКО/	м2	51,04	3187,00	162664
180	294-001-0004 (пл)	Откос из ПВХ /прим п.4/ /поз.13 в МИКО/	м2	278,71	4918,00	1370696
181	294-001-0088 (пл)	Уголок- нащельник / прим п.8//поз.3 в МИКО/	м2	526,42	1229,00	646970

182	294-004-0005 (пл)	Тротуарная плитка /поз 14 в МИКО/	м2	32,232	2186,00	70459
		Итого по материалам				**57389551**

Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	410		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**659358**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,164673	5215,00	859
				2312,00	381
2 3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,83602845	12817,00	10715
				2312,00	1933
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0288	15,00	0
				0,00	0
4 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2145	6329,00	1357
				1619,00	347
5 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,165	5415,00	892

				2312,00	382
6 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5788,00	58
				2312,00	23
7 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,5455	2514,00	1371
				1355,00	741
8 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,13754375	3116,00	3545
				1619,00	1842
9 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,17	168,00	1205
				0,00	0
10 3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1602714	5827,00	934
				1935,00	310
11 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,6244	28,00	521
				0,00	0
12 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	27,204	62,00	1686
				0,00	0
13 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,67	76,00	202
				0,00	0
14 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,3368886	3298,00	7708
				1619,00	3784
15 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,334	18,00	223

				0,00	0
16 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,76	12,00	21
				0,00	0
17 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,55	16,00	9
				0,00	0
18 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,550175	17,00	77
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**31383**
					9743

Материалы

1 212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	25154,00	1539
2 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,001	19917,00	20
3 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,015	26849,90	403
4 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00808	29580,40	239
5 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,202	874,00	176
6 216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,001	199235,00	199
7 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,023907	165361,00	3953
8 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00022	647579,00	142
9 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,653	836,00	1382
10 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,4681	154,00	687
11 217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00012	21,00	–
12 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3535	400,00	141
13 217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,3232	5867,00	1896

14	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм диаметром 15 мм	м	0,9	16331,00	14698
15	234-305-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 13 мм диаметром 102 мм	м	6,6	1788,00	11801
16	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9096	568,00	516
17	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,299	483,00	145
18	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	581,00	1162
19	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	486,00	972
20	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1329,00	1329
21	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406,00	1406
22	241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	12	645,00	7740
23	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	39,92	270,00	10778
24	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	94,81	1094,00	103722
25	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	19,8	163,00	3227
26	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	59,4	268,00	15919

27	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	39,6	163,00	6455
28	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209,00	209
29	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	642,00	1926
30	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	57,6	7,00	403
31	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	45,84	10,00	458
32	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	80	142,00	11360
33	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	46	1040,00	47840
34	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	1457,00	4371
35	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 /прим/	шт.	5	13223,00	66115
36	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	10749,00	10749
37	242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 /примен d25/	шт.	15	8849,00	132735
38	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	11772,00	11772
39	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	1736,00	1736
40	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	9	8000,00	72000
41	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	8	8879,00	71032

42	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	8	8870,00	70960
43	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	4598,00	4598
44	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	5	15308,00	76540
45	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	9	4108,00	36972
46	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1372,00	10976
47	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919,00	8919
48	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	3191,00	31910
49	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	10011,00	50055
50	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	10	832,00	8320
51	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	5	1103,00	5515
52	244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	8	2920,00	23360
53	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217,00	6217
54	244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	15	861,00	12915
55	244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	5	1052,00	5260
56	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	10	5434,00	54340
57	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /примен/	шт.	5	21133,00	105665
58	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0033	216199,00	713
59	261-105-0618	Замазка защитная	кг	5,4	357,00	1928
60	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00064	1176898,00	753
61	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0858	4580,00	393
62	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	309548,00	393

63	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233942,00	515
64	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	450,00	18
65	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8216	320,00	261
66	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	6931,00	104
67	261-107-0447	Каболка	т	0,00143	1358578,00	1943
68	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003065	206112,00	632
69	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001566	207992,00	33
70	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,64	1252,00	801
71	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	446,00	67
72	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,012	2409,00	29
73	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,59	459,00	729
74	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,075	5164,00	387
75	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,26	537,00	33434
76	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,038	31711,00	1204
77	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	91,00	182
78	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	100	733,00	73300
79	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972,00	19440
80	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8	397,00	3176
81	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	2408,00	2408
82	261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	3	442,00	1326
83	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3	581,00	1743
84	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	95	2049,00	194655

85 291-001-0001 (пл)	Кран бытовой с подогревом 2,0 кВт /поз.23 в МИКО/	шт	1	12650,00	12650
86 293-444-0004 (пл)	Откидной настенный поручень с держателем туалетной бумаги /поз. 18 в МИКО/	шт	1	37046,00	37046
87 293-444-0005 (пл)	РН5 Угловой поручень для полукруглой раковины настенного крепления.(габариты поручня уточнить при покупке раковины) /поз 19 в мико/	шт	1	33432,00	33432
88 293-444-0006 (пл)	Раковина JikoMIO 64*55 /поз. 18 в Мико/	шт	1	42804,00	42804
	Итого по материалам				**1602374**
	Инженерное оборудование				
1 511-304-0303	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст. /прим/	шт.	1	51420,00	51420
2 513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	43667,00	174668
3 513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л /примен 70л/	комплект	1	59844,00	59844
4 581-001-0001 (пл)	Электрический полотенцесушитель Terminus 375x600 М-образный /поз.24 в МИКО/	шт	1	14096,00	14096
5 581-001-0002 (пл)	Задвижка чугунная фланцевая Ру1,6 с обрезин. клином d20 FAF /поз.25 в МИКО/	шт	2	60359,00	120718
6 581-001-0003 (пл)	Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом d50 AVK /поз.28 в МИКО/	шт	1	1090882,00	1090882
7 583-444-0001 (пл)	Диспенер для рулонных полотенец /поз. 15 в МИКО/	шт	1	2982,00	2982
8 583-444-0002 (пл)	Диспенер для жидкого/пенного мыла и для санитайзера /поз. 16 в МИКО/	шт	1	6235,00	6235
9 583-444-0003 (пл)	Стационарный опорный поручень /поз. 17 в МИКО/	шт	2	33432,00	66864
	Итого по инженерному оборудованию				**1587709**

Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Отопление

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	617		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				**1015666**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,079	163,00	339
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,78074	6329,00	4940
				1619,00	1265
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,0675126	5415,00	5780
				2312,00	2467
4 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0165	27,00	0
				0,00	0
5 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0165	5271,00	86

				1619,00	26
6 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3100094	2514,00	779
				1355,00	420
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,777025	168,00	2651
				0,00	0
8 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	57,535903	28,00	1612
				0,00	0
9 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	11,78835	76,00	896
				0,00	0
10 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,26	34,00	43
				0,00	0
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,52058	3298,00	21503
				1619,00	10554
12 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	41,31536	18,00	744
				0,00	0
13 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23175	12,00	3
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**39376**
					14732
	Материалы				
1 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,024	23244,00	558

2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	26849,90	268
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,006	22594,00	136
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01682	29580,40	497
5	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,027	693551,00	18726
6	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,4503	874,00	1268
7	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,56	6012,00	9379
8	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,04592	165361,00	7593
9	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00008	1589156,00	127
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00816	836,00	6
11	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	21,4186	154,00	3299
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,58	21,00	12
13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,39439	400,00	958
14	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,8548	5867,00	5015
15	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00074	367018,00	271
16	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,16	17346,00	37467
17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007425	439993,00	3267
18	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,1733	568,00	2938
19	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	7,425	897,00	6660
20	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,1851	483,00	3470
21	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590,00	10360
22	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	5192,00	114224
23	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	5465,00	27325

24	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5653,00	22612
25	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8322,00	16644
26	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12022,00	24044
27	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	105	287,00	30135
28	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1010	2029,00	2049290
29	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	525,2	172,00	90334
30	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	5	20558,00	102790
31	245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	4	22642,00	90568
32	245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50	шт.	1	46324,00	46324
33	245-506-0115	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 2", Kvs 15,1 м3/ч, DN 50	шт.	1	31377,00	31377
34	245-506-0116	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65	шт.	1	111170,00	111170
35	245-506-0117	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80 /прим/	шт.	1	143622,00	143622
36	245-713-0102	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	4	2346,00	9384
37	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	44	655,00	28820
38	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0212	132012,00	2799
39	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,06	158,00	167

		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,02	132,00	267
40	261-102-0216					
41	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001	419709,00	420
		Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0006747	622565,00	421
42	261-107-0332					
43	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00231	287630,00	664
44	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,734	320,00	875
45	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00674	206112,00	1390
		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	190,28	537,00	102180
46	261-301-0219					
		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,07	31711,00	2218
47	261-301-0303					
		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60757,00	243
48	261-301-0304					
49	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	4	573,00	2292
		Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9802,00	19604
50	261-302-0252					
		Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	1	61729,00	61729
51	261-302-0259					
		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179,00	8716
52	261-302-0273					
		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	184	2049,00	377016
53	261-305-0105					
		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	50	2450,00	122500
54	261-305-0106					
		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	10	3115,00	31150
55	261-305-0107					
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	206	1191,00	245346
56	261-305-0202					

57 261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	188	888,00	166944
58 261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	60	1481,00	88860
59 261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	65	1613,00	104845
60 293-001-0001 (пл)	Клапан с повышенной пропускной способностью прямой, без предварительной настройки 20 RTD-N /поз.10 в МИКО/	шт	105	4240,00	445200
61 293-001-0002 (пл)	Термостатический элемент со встроенным датчиком диапазон настройки /поз.9 в МИКО/	шт	105	2977,00	312585
	Итого по материалам				**5149369**
	Инженерное оборудование				
1 581-000-0000 (пл)	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №297-1-21, ЭнКо (РК)	к-т	1	3203588,00	3203588
	Итого по инженерному оборудованию				**3203588**

Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	50		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				**70880**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11186532	5415,00	606
				2312,00	258
2 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,339	61,00	204
				0,00	0
3 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,06814899	56,00	4
				0,00	0
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,55178639	168,00	262
				0,00	0
5 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27279798	3298,00	901

				1619,00	441
6 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,5515	12,00	30
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**2007**
					699
	Материалы				
1 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0027	29580,40	80
2 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	402525,00	1558
3 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0028563	647579,00	1851
4 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000148114	2462597,00	365
5 246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	16,642	4426,00	73657
6 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	32	655,00	20960
7 246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	1841,00	16569
8 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,8337642	338,00	282
9 261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001144889	206112,00	235
10 261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,33136	446,00	594
11 261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	526783,00	1474
12 261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	1938,00	3876
	Итого по материалам				**121501**

Инженерное оборудование

1	514-104-0201	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 /прим ВК-100/	шт.	2	25142,00	50284
		Итого по инженерному оборудованию				**50284**

Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5

Электротехнические решения

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1245		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**1862574**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,94875	5415,00	5137
				2312,00	2195
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,42	5788,00	14009
				2312,00	5593
3 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,4	168,00	1073
				0,00	0
4 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,68	62,00	228
				0,00	0
5 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,05142	3298,00	10066

				1619,00	4942
6 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	240,5882	18,00	4330
				0,00	0
7 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,24	12,00	3
				0,00	0
8 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	127,0583	16,00	2032
				0,00	0
9 3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,552	116,00	64
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**36942**
					12730

Материалы

1 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,002415	505,00	1
2 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,009966	23567,00	235
3 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	10,875	970,00	10550
4 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003646	647579,00	2360
5 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,71001	836,00	594
6 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	868671,00	6949
7 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,12	877295,00	105273
8 236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00033	508438,00	167
9 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	116,15	72,00	8363
10 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	111,55	10,00	1116

11	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,74828	301095,00	526398
12	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,3056	468325,00	611445
13	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,05712	499623,00	28538
14	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0459	789943,00	36258
15	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,2244	1240322,00	278328
16	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0663	1814564,00	120306
17	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	13,52	1978,00	26743
18	243-902-1403	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 5 до 15 мм2 /прим/	100 шт.	5	3172,00	15860
19	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5706,00	11412
20	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	6700,00	33500
21	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	180	31,00	5580
22	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	49,00	2940
23	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	27	4609,00	124443
24	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4609,00	32263
25	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	2488
26	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	2488

27	247-204-0616	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	677,00	677
28	247-204-0633	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	1309,00	2618
29	247-204-0635	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1309,00	1309
30	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	27	1965,00	53055
31	247-208-1101	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	2	8220,00	16440
32	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	345,00	6900
33	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	368,00	14720
34	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	100	309,00	30900
35	247-214-0102	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	342,00	5472
36	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	636,00	2544
37	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	39,04	192,00	7496
38	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	55,953	450,00	25179
39	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304,00	1
40	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075,00	2
41	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	6,1348	448,00	2748
42	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,288	652,00	187
43	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,0896	1755,00	157
44	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00138	234305,00	322
45	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	376,00	12
46	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00069	76280,00	53
47	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,024	713,00	17
48	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,184	1092,00	201
49	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	186,00	4
50	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	16,728	460,00	7695

51 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	163,2	32,00	5222
52 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	391,8	227,00	88939
53 261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	462,00	1885
54 261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	3,3847	951,00	3219
55 299-999-0001 (пл)	Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/	шт	7	2368,00	16576
56 299-999-0002 (пл)	Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/	шт	7	1971,00	13797
57 299-999-0005 (пл)	Светильник светодиодный потолочны Призма 36 IP40 /поз.4 в МИКО/	шт	140	4098,00	573720
58 299-999-0006 (пл)	Светильник настенно-потолочны E27 NBT18 1х23 IP65 /поз.5 в МИКО/	шт	80	6466,00	517280
59 299-999-0007 (пл)	Светильник настенно-потолочны светодиодный СПО 40 Вт 6500К /поз.6 в МИКО/	шт	24	5054,00	121296
60 299-999-0044 (пл)	Светильник настенный Romance-WL60E27-2WH /поз.7 в МИКО/	шт	8	9562,00	76496
	Итого по материалам				**3591737**
	Инженерное оборудование				
1 515-301-0140	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1	253384,00	253384
2 582-001-0003 (пл)	Шкаф с ШАВР с вводными автоматами 100 А 380В IP54, ШАВР 100-У3 IP54 /поз.21 в МИКО/	компл	1	539652,00	539652
3 584-444-2445 (пл)	Пункт распределительный ПР 8501-1073-2-У3 IP54 /поз.20 в МИКО/	шт	2	472478,00	944956
	Итого по инженерному оборудованию				**1737992**

Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-7

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5454		
	Средневзвешенный разряд работы		2,5		
	Итого ФОТ				**6807394**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,1134	4494,00	510
				1619,00	184
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12644	6329,00	801
				1619,00	204
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,670156	5415,00	14459
				2312,00	6173
4 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,124	5788,00	718
				2312,00	287
5 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	28,2025454	2514,00	70902

				1355,00	38213
6 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	18,7	3099,00	57951
				1619,00	30275
7 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	7,123624	3116,00	22198
				1619,00	11532
8 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,983	168,00	333
				0,00	0
9 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	47,25628	28,00	1322
				0,00	0
10 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,47096	62,00	215
				0,00	0
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	17,7939592	3298,00	58685
				1619,00	28808
12 3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7,0657536	27,00	191
				0,00	0
13 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,80336	18,00	68
				0,00	0
14 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	34,449092	12,00	413
				0,00	0
15 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,22	16,00	4
				0,00	0
16 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	51,637148	59,00	3047

				0,00	0
17 3403-0504-0101	Обогреватель воздуха прямого нагрева, производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	4,950528	423,00	2094
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**233911**
					115676
	Материалы				
1 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	27,2508	400,00	10900
2 217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	4,2658	5867,00	25028
3 222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,21982	556351,00	122297
4 261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,06064	31449,00	1907
5 261-601-0202	Щиты настила	м2	41,69	3305,00	137785
	Итого по материалам				**297917**
	Перевозка грузов				
1 412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	45	50,00	2250
2 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9	117,00	1053
	Итого по перевозке грузов				**3303**

Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-1-1

Резервуар 5 м3

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	86		
	Средневзвешенный разряд работы		2,5		
	Итого ФОТ				**107757**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,636642	5215,00	3320
				2312,00	1472
2 3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	4,2071616	11712,00	49274
				2312,00	9727
3 3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,431118	12817,00	5526
				2312,00	997
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,73899	36,00	27
				0,00	0
5 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,872	15,00	28

				———	———
				0,00	0
6 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,50014	6329,00	15823
				———	———
				1619,00	4048
7 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06762	5415,00	366
				———	———
				2312,00	156
8 3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,887	6420,00	12115
				———	———
				1935,00	3651
9 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01863	5271,00	98
				———	———
				1619,00	30
10 3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,104	5555,00	578
				———	———
				1935,00	201
11 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,20525	3116,00	13103
				———	———
				1619,00	6809
12 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1487	168,00	193
				———	———
				0,00	0
13 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,585	722,00	422
				———	———
				0,00	0
14 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1995	3298,00	659
				———	———
				1619,00	322
15 3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,3399	1734,00	589
				———	———
				0,00	0
16 3304-0201-0103	Тягачи седельные, 22 т	маш.-ч	0,3399	6117,00	2079
				———	———

				1935,00	658
17 3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,5004	27,00	14
				0,00	0
18 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	16,275	17,00	276
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**104490**
					28071

Материалы

1 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,003096	9087,74	28
2 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,43	2354,00	3366
3 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,978	27809,10	110625
4 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,0035	34841,00	244009
5 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,561	24698,00	13856
6 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /поз.1/	т	0,01728	402525,00	6956
7 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /А1/	т	0,02688	390313,00	10492
8 215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0072	50383,00	363
9 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00276	60737,00	168
10 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00069	32204,00	22
11 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0048	188829,00	906
12 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,138	392,00	54
13 217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,72	1060,00	763

14 217-603-0104	Вода техническая	м3	0,25317	21,00	5
15 218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,2484	1428,00	355
16 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0144	892474,00	12852
17 234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	27,9	94,00	2623
18 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00069	439993,00	304
19 261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,7038	70,00	49
20 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,645	447247,00	288474
21 261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	72	223,00	16056
22 261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0072	53822,00	388
23 261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,182	6931,00	8193
24 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000345	211214,00	73
	Итого по материалам				**720980**
	Перевозка грузов				
1 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	206,4	47,00	9701
	Итого по перевозке грузов				**9701**
	Технологическое оборудование				
1 595-555-5550 (пл)	Стеклопластиковый резервуар накопитель 5м3 /поз.22 в МИКО/	шт	3	2213750,00	6641250

Итого по технологическому оборудованию	6641250