«Утверждаю»
Руководитель
ГУ "Отдел культуры и развития
языков Урджарского района"
_____ Андасова Ж.З.
24 мая 2021 год

Задание на проектирование

Капитальный ремонт дома культуры в с. Маканчи, Урджарского района, ВКО

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Утвержденные данные
1	2	3
1	Основание для проектирования	Бюджетная программа: 067 – «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»; 421 – «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
2	Вид строительства	Капитальный ремонт
3	Срок начала строительства	Май 2022
4	Стадийность проектирования	Рабочий проект
5	Состав исходных данных	- Задание на проектирование; - Техническое обследование; - Техпаспорт объекта
6	Архитектурно-строительные решения	
6.1	Двери	- Стальные: тамбур, кладовое помещение, актовый зал, лестничная клетка, коридор; - Деревянные: тамбур, холл, спортзал, санузел, раздевалка, зал торжеств, сцена, актовый зал, операторная, костюмерная, инвентарная, подсобные и кладовые помещения и другие
6.2	Окна	- Металлопластиковые: тамбур, холл, спортзал, раздевалка, техническое помещение, зал торжеств, операторная, инвентарная, костюмерная, помещение хореографий

Продолжение таблицы

6.3	Полы	- Керамогранитная плитка: тамбур, холл, кладовое помещение, коридор, зал торжеств, санузел, раздевалка, технические помещение, душевая, лестничная клетка, балкон актового зала, костюмерная, архив, детская библиотека, кладовая; - Линолеум: костюмерная, операторная, инвентарная, подсобное помещение, помещение; - Доски: актовый зал, сцена; - Полиуретановое покрытие: спортзал, помещение хореографий
6.4	Отделка потолка	- Акриловая водно-дисперсионная окраска светлых тонов в 2 слоя: тамбур, холл, кладовое помещение, спортзал, коридор, спортзал, лестничная клетка, костюмерная, операторная, инвентарная, подсобное помещение, помещение хореографий, кладовое помещение и другие; - Подвесной потолок типа «Армстронг»: сцена, актовый зал
6.5	Отделка стен	- Акриловая водно-дисперсионная окраска светлых тонов в 2 слоя: тамбур, холл, кладовое помещение, спортзал, спортзал, зал торжеств, лестничная клетка, коридор, костюмерная, операторная, инвентарная, подсобное помещение, помещение хореографий, сцена, актовый зал, кладовое помещение, детская билиотека, помещение для книг, балкон актового зала, архив - Керамическая плиткой: санузел, коридор, раздевалка, техническое помещение, душевая
6.6	Фасад	- Отделка фасада металлосайдингом; - Отделка цоколя плиткой типа «Кабанчик»; - Устройство бетонной отмостки; - Устройство металлических козырьков
7	Отопление	- Замена приборов и трубопроводов отопления; - Замена теплового узла управления;

Продолжение таблицы

8	Электроосвещение, пожарная сигнализация	- Предусмотреть замену электропроводки; - Предусмотреть замену сетей освещения, розеточную сеть; - Демонтаж-монтаж систем противопожарной сигнализации - Разделы «Кабельное телевидение», «Сеть городской радиотрансляции», «Система охраны входов», «Охранное сигнализация», «Охранное телевидение», СКС разработки не требуется.
9	Заказчик	**ГУ «Отдел культуры и развития языков Урджарского района» Восточно-Казахстанской области** Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, Абылайхан, 128 БИН 980440002706 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК» Тел.: 87223033637, Руководитель Андасова Жанат Заманбековна
10	Проектная организация	**ТОО "RB Engineering Group"** Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64 БИН/ИИН 110840010573 БИК ALMNKZKA ИИК KZ50826F0KZTD2002595 АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jýsan Bank») Тел.: 8-7232-20-35-52, Директор Кунафиянова Айжан Бакытжановна

Главный инженер проекта ТОО «RB Engineering Group» Нуржакипов Д.Т.