Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТурМерСтрой company»
Государственная лицензия ГСЛ №13020957 от 29.01.2013 г.

ЗАКАЗ № 10400-ЭН

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Карагашского сельского округа Аягозского района"

ОБЪЕКТ: Устройство уличного освещения по ул.Жастар в с.Карагаш, Аягозский район, ВКО.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Паспорт проекта

Директор
ТОО «ТурМер Строй company» Тураров М.Е.

г. Семей

СОСТАВ ПРОЕКТА.

	Наименование разделов
П	Паспорт проекта
ПЗ	Пояснительная записка
РП	Рабочий проект
СД	Сметная документация
ПОС	Проект организаций строительства

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карагашского сельского округа Аягозского района"
Источник финансирования: Бюджет.
Вид строительства: Новое строительство
Место расположения: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с. Карагаш
Наименование рабочего проекта: Устройство уличного освещения по ул.Жастар в с.Карагаш, Аягозский район, ВКО.

Исходные данные и согласования:

1. Архитектурно-планировочное задание KZ95VUA00680667 от 14.06.2022 г.
2. Задание на проектирование от 10.06.2022 г
3. Акт на земельный участок №105202200013028 от 07-06-2022 г.
4. Технические условия на присоединение электроустановок уличных освещении №02-20/544 от 14.02.2022 г. выданное АО «ОЭСК»
5. Государственная лицензия ГСЛ №13020957 от 29.01.2013 г. на ТОО «ТурМерСтрой company»
6. Приказ о назначения ГИП

Климатическая характеристика

№ п/п	Перечень исходных данных	Единица измерения	Характеристика	Примечание
1	Климатический подрайон	подрайон	III-А	
2	Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки	град.С	-32.8С	
3	Давление ветра	кПа	0,77	
4	Снеговая нагрузка	кПа	1,50	
6	Сейсмичность участка	баллы	6	

Инженерно-геологические условия района и площадки.

Климатическая характеристика составлена по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Обследуемый объект расположен в III-А климатическом районе с резко-континентальным климатом, с жарким коротким летом и продолжительной холодной зимой. Температура наружного воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 составляет -36,3°С

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Кол-во
	Устройство уличного освещения по ул.Жастар в с.Карагаш, Аягозский район, ВКО		
1.	Категория надежности электроснабжения		III
2.	Напряжение сети	В	380/220
3.	Коэффициент мощности cos φ		0,93
4.	Разрешенная мощность согласно ТУ	кВт	4/ в т.ч сущ 2кВт
5.	Общая протяженность трассы	м	510
6.	Общая продолжительность строительства	месяц	1
7.	Проектируемые опоры освещение	шт	15
8.	Проектируемые светильники	шт	17
9.	Расчетная мощность линии уличного освещения	кВт	1.53

Назначение объекта: Улучшение освещенности улиц в темное время суток