Қазақстан
Республикасы

«СпецСтрой
Согласование»
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

Республика
Казахстан

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«СпецСтрой
Согласование»

Заказчик: ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искуственным покрытием в ауле Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай Махамбетского района Атырауской области»

Месторасположение: с. Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай Махамбетского района Атырауской области

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

г. Актобе
2021г.

Пояснительная записка.

Объект строительства "Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области" находится в регионе - Атырауская область.
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НҚ;
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ
(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НҚ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.;приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НҚ. Ввод в действие с 10.08.2020 г.);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2020). 2021 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2020). 2021 год с учетом изменений и дополнений.
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 35в, в размере - 1,3 %.
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны III, табл.3 п. VIII.1г, (с коэффициентом 0,9) (прил. п.4), в размере -1,35 %
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Месячный расчетный показатель на 2022 год составляет 3063 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1,05.
Налог на добавленную стоимость на 2022 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015".
Версия 21.4.2 от 14.12.21 г., в текущих ценах, введенных с 01.11.21 г.

Директор

Главный инженер проекта

Заказчик _____

(наименование организации)

Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **195526,460** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **20949,264** тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.11.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай	29 823,828	2 218,284		32 042,112
2	2-2	Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай	29 292,119	2 218,284		31 510,403
3	2-3	Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол	30 579,949	2 218,284		32 798,233
4	2-4	Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол	30 402,694	2 218,284		32 620,978

5	2-5	Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Жалгансай	28 078,683	2 218,284		30 296,967
		Итого по главе 2	148 177,273	11 091,420		159 268,693
		Итого по главам 1-7	148 177,273	11 091,420		159 268,693
		сметная з/плата				21 149,871
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				13,465
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35в	Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 926,305			1 926,305
		сметная з/плата (К=0,141)				271,609
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	1 926,305			1 926,305
		Итого по главам 1-8	150 103,578	11 091,420		161 194,998
		сметная з/плата				21 421,480
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				13,465
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 026,398			2 026,398
		сметная з/плата (0,54 %)				810,559
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	2 026,398			2 026,398
		Итого по главам 1-9	152 129,976	11 091,420		163 221,396
		сметная з/плата				22 232,039
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				13,465
8		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**3 042,600**			**3 042,600**
		Итого по сметному расчету:				
9		**- в текущих ценах с 01.11.21 г.**	**155 172,576**	**11 091,420**		**166 263,996**
10		**- в текущих и прогнозных ценах**				
		2022 г. МРП = 3063 тенге (Иинф = 1,050)	**162 931,205**	**11 645,991**		**174 577,196**
11	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**20 949,264**	**20 949,264**
12		**Всего по сметному расчету**	**162 931,205**	**11 645,991**	**20 949,264**	**195 526,460**

Директор _____

Главный инженер проекта _____

Заказчик _____ Форма 1

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **204991,842** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **21963,412** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.11.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			687,420	687,420
2		Инженерные изыскания для строительства			33,462	33,462
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			118,786	118,786
4		**Итого по разделу I**			**839,668**	**839,668**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	162 931,205	11 645,991		174 577,196
6		**Итого по разделу II**	**162 931,205**	**11 645,991**		**174 577,196**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор				
		2022 г. (174577,196*3,24%)			5 656,301	5 656,301

8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор				
		2022 г. (174577,196*1,12%)			1 955,265	1 955,265
9		**Итого по разделу III**			**7 611,566**	**7 611,566**
10		**Итого по сводному сметному расчету**	**162 931,205**	**11 645,991**	**8 451,234**	**183 028,430**
11	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**21 963,412**	**21 963,412**
12		**Всего по сводному сметному расчету**	**162 931,205**	**11 645,991**	**30 414,646**	**204 991,842**

Директор _____

Главный инженер проекта _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**32042,112**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,665**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**4195,226**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Вертикальная планировка в с. Актогай	67,745			67,745	0,007	16,247	
2	2-1-2	Минифутбольная площадка в с. Актогай	20577,656			20577,656	2,023	3167,166	
3	2-1-3	Тренажерная площадка с навесом в с. Актогай	3926,162			3926,162	0,226	327,318	
4	2-1-4	Наружное электроосвещение в с. Актогай	5252,265	2218,284		7470,549	0,409	684,495	
	Итого:		**29823,828**	**2218,284**		**32042,112**	**2,665**	**4195,226**	

Директор

Главный инженер проекта

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Вертикальная планировка в с. Актогай

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**67,745**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**16,247**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,007**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) НР=72 %	м3 грунта	166	34,81	34,81	5778	5778	–	1837	8224
					–	15,37	–	2551	–	609	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	166	27,55	27,55	4573	4573	–	1454	6509

				–	12,17	–	2020	–	482	
3 1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	15,3	343,36	343,36	5253	5253	–	739	6471
				–	67,03	–	1026	–	479	
4 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	275,4	46		12668		–	–	13681
				–		–		–	1013	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	150,7	19,43	19,43	2928	2928	–	931	4168
				–	8,58	–	1293	–	309	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	150,7	8,59	8,59	1295	1295	–	411	1842
				–	3,79	–	571	–	136	
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	150,7	80,71	80,71	12163	12163	–	3784	17223

				–	34,87	–	5255	–	1276	
8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	150,7	38,08	38,08	5739	5739	–	1403	7713
				–	12,93	–	1949	–	571	
9 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1140	1,18	1,18	1345	1345	–	427	1914
				–	0,52	–	593	–	142	

Итого по смете	**67 745**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 258
- перевозка грузов, тенге	12 668
- накладные расходы, тенге	10 986
в т.ч. зарплата, тенге	989
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 017

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Вертикальная планировка в с. Актогай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				–
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,268246	5112,00	26930
				2257,00	11889
2 3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,45441	11561,00	5253
				2257,00	1026
3 3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,238754	782,00	968
				0,00	0
4 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,238754	4776,00	5916
				1888,00	2339

		Итого по машинам и механизмам				**39067**
						15254
		Перевозка грузов				
1	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	275,4	46,00	12668
		Итого по перевозке грузов				**12668**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-1-1 Вертикальная планировка в с. Актогай РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

1 1101-0104-0106 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) 166

2	1101-0104-0114	166	
3	1101-0102-0338	15,3	
4	412-102-0110	275,4	
5	1101-0104-0405	150,7	
6	1101-0104-0411	150,7	
7	1101-0201-0101	150,7	
8	1101-0201-0107	150,7	к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;
9	1101-0104-0702	1140	

* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Минифутбольная площадка в с. Актогай

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**20577,656**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3167,166**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,023**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	4,116	9582,38	1137,43	39441	4682	34065	2013	44770
					168,62	284,37	694	1170	–	3316	

2	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,715	9210,83	1095,96	15797	1880	13628	818	17944
					168,62	272,83	289	468	–	1329	
3	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	34,3	5405,42	179,86	185406	6169	113206	60496	265574
					1925,1	79,16	66031	2715	–	19672	
		Итого по разделу 1					**328 288**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 014				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 731				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 353				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					160 899				
		- накладные расходы, тенге					63 327				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 699				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					24 317				

Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава

4	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	800	2487,37	183,59	1989896	146872	1811000	86028	2241998
					40,03	59,54	32024	47632	–	166074	

5	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;								
			м2 основания	800	-805,35	-51,62	-644280	-41296	-602984	-15008	-712031
					–	-17,37	–	-13896	–	-52743	
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	80	44721,55	1155,22	3577724	92418	3365750	129650	4003964
					1494,45	286,45	119556	22916	–	296590	
7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,776	17830,08	1558,72	31666	2768	56	27392	63783
					16240	708,72	28842	1259	–	4725	
8	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,776	447247		794311		794311	–	857856
					–		–		–	63545	
9	8601-0703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	800	4596	261	3676800	208800	2774400	720000	4748544
					867	85	693600	68000	–	351744	
		Итого по разделу 2					**11 204 114**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				874 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				409 562				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				125 911				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 142 533				
		- накладные расходы, тенге				948 062				
		в т.ч. зарплата, тенге				85 326				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				829 935				
	Раздел 3 Бортовой камень									
10	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	150	2226,83	33,74	334025	5061	193064	149105	521780
					906	14,4	135900	2160	–	38650	
11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,4	72638		174331		174331	–	188277
					–		–		–	13946	
		Итого по разделу 3					**710 057**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				135 900				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 061				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 160				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				367 395				
		- накладные расходы, тенге				149 105				
		в т.ч. зарплата, тенге				13 419				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				52 596				

Раздел 4 Ограждение

12	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %								
			м оград	118,5	3537,9	1173,65	419241	139078	5428	391238	875317
					2318,44	479,52	274735	56823	–	64838	
13	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	1014,94	34,01	1015	34	42	1114	2299
					939,33	5,37	939	5	–	170	
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,74	35868		277618		277618	–	299827
					–		–		–	22209	
15	1109-0701-0119	Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,49375	203166,07	14590,36	709811	50975	18502	449656	1252224
					183280	3245,7	640335	11340	–	92757	
16	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм К=1,010;	м	217,15	8368		1817111		1817111	–	1962480
					–		–		–	145369	
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522		26966		26966	–	29123

				–		–		–	2157	
18	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,53575	203166,07	14590,36	718344	51588	18724	455061	1267277
					183280	3245,7	648032	11476	–	93872	
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901		1224760		1224760	–	1322741
					–		–		–	97981	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485		59381		59381	–	64131
					–		–		–	4750	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807		9279		9279	–	10021
					–		–		–	742	
22	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм К=1,150;	м2	499,1	936		467158		467158	–	504531
					–		–		–	37373	
23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,16	1148062,36	1473,36	183690	236	137455	41956	243698

				287496	670,35	45999	107	–	18052	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	190,4	99,53	2,7	18951	514	8360	6995	28022
					52,92	0,32	10076	61	–	2076	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	190,4	167,83	3,84	31955	731	19446	8211	43379
					61,86	0,64	11778	122	–	3213	
		Итого по разделу 4					**7 905 070**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 631 894				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					243 156				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 934				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 090 230				
		- накладные расходы, тенге					1 354 231				
		в т.ч. зарплата, тенге					121 881				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					585 559				
	Раздел 5 МАФ										
26	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР=0	комплект	2	192228	2887	384456	5774	362232	13810	430127
					8225	980	16450	1960	–	31861	
		Итого по разделу 5					**430 127**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 450				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 774				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 960				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					362 232				

- накладные расходы, тенге	13 810
в т.ч. зарплата, тенге	1 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 861
Итого по смете	**20 577 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 725 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	676 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 123 289
- накладные расходы, тенге	2 528 535
в т.ч. зарплата, тенге	227 568
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 524 268

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Минифутбольная площадка в с. Актогай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1909		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**2725280**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,88	5112,00	9611
				2257,00	4243
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,3783805	10571,00	3999
				2257,00	854
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	38,4	16,00	614
				0,00	0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,60768	166,00	765
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	14,4	6352,00	91469

				———	———
				1580,00	22752
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	25,92073	5320,00	137899
				———	———
				2257,00	58502
7 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,51475	5693,00	20010
				———	———
				2257,00	7933
8 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05712	28,00	2
				———	———
				0,00	0
9 3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	59,89134	276,00	16530
				———	———
				0,00	0
10 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,3266151	5167,00	1687
				———	———
				1580,00	516
11 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,43031	3044,00	4354
				———	———
				1580,00	2260
12 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	206,08035	199,00	41010
				———	———
				0,00	0
13 3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	8,94675	609,00	5449
				———	———
				0,00	0
14 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,0295	28,00	197
				———	———
				0,00	0
15 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2,08	5302,00	11028
				———	———
				1888,00	3927
16 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	9,2	7029,00	64667

					2257,00	20764
17	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,4128348	9428,00	3892
					2257,00	932
18	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,1766231	6608,00	14384
					1580,00	3439
19	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,456	7655,00	3491
					1888,00	861
20	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,6162	260,00	160
					0,00	0
21	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,57314	3216,00	5059
					1580,00	2484
22	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,51475	4091,00	14378
					1580,00	5553
23	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	5,90478	1726,00	10191
					1580,00	9330
24	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3,62208	160,00	580
					0,00	0
25	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,73245	31,00	240
					0,00	0
26	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,10885	14,00	30
					0,00	0
27	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,43031	17,00	24
					0,00	0

28 3988-8888-8336	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	800	261,00	208800
				85,00	68000
29 3988-8888-8619	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2887,00	5774
				980,00	1960
	Итого по машинам и механизмам				**676294**
					214310
	Материалы				
1 211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	100,8	11964,00	1205971
2 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,94138	7220,00	14017
3 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,02152	6779,00	34041
4 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,771	35868,00	458070
5 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,6	39548,00	3227117
6 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,040365	30046,00	1212
7 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522,00	26966
8 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901,00	1224760
9 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807,00	9279
10 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485,00	59381
11 214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	499,1	936,00	467158
12 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,255	43651,00	11131
13 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,5	392,00	588

14	217-603-0104	Вода техническая	м3	24,70537	85,00	2100
15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,2767	303,00	5537
16	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,51475	153,00	537
17	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,16	859093,00	137455
18	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00237	907312,00	2150
19	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,017136	439993,00	7540
20	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0053312	379074,00	2021
21	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,034272	508438,00	17425
22	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	217,15	8368,00	1817111
23	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,4	72638,00	174331
24	255-102-0116	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	34,986	3224,00	112795
25	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,49728	112,00	56
26	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00237	96,00	–
27	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,776	447247,00	794311
28	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,002856	287630,00	821
29	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20	6931,00	138620
30	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15113425	206112,00	31150
31	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01442	207992,00	3000
32	298-888-8336	Материалы УСН 8601	шт.	800	3468,00	2774400
33	298-888-8619	Материалы УСН 8601	шт.	2	181116,00	362232
		Итого по материалам				**13123283**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-1-2 Минифутбольная площадка в с. Актогай РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой
1 1127-0401-0102 4,116

Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
2 1127-0401-0101 1,715
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
3 1147-0301-0101 34,3
Ресурс заменен 261-101-0342->255-102-0116 С= 3224
Ресурс удален 261-101-0342
Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава
4 1127-0403-0301 Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 800
Ресурс заменен 211-201-0404->211-201-0503
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0702
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 211-201-0404
Ресурс удален 211-201-0407
Ресурс удален 261-107-0369
5 1127-0403-0304 Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 800 к1трр=-5; к1трм=-5; к1экс=-5; к1мат=-5;
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0702
Ресурс удален 211-201-0407
6 1106-0101-0101 80
Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
Ресурс удален 212-101-0101
7 1106-0301-0410 1,776
8 261-102-0251 1,776
9 8601-0703-0101 800
Раздел 3 Бортовой камень
10 1127-0201-1001 150 т.ч. п.3.8:
212-101-0601 Об= 0,039*0,86 (Коб=0,86 т.ч. п.3.8)
212-401-0104 Об= 0,0006*0,33 (Коб=0,33 т.ч. п.3.8)
11 255-101-0101 2,4
Раздел 4 Ограждение
12
1107-0111-0112 Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка 118,5

Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
Ресурс исключен 212-101-0601
Ресурс исключен 261-101-0356
Ресурс удален 212-101-0301
13 1107-0111-0209 1
14 212-101-0601 7,74
15 1109-0701-0119 Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,49375
16 241-108-0204 215 (Коб=1,01)
17 214-101-0201 0,05805
18
1109-0701-0119 Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,53575
19 214-201-0102 2,88246
20 214-210-0101 0,16991
21 214-205-0102 0,01938
22 214-401-0208 434 (Коб=1,15)
23 1106-0301-0407 0,16
Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1004
Ресурс удален 222-509-1000
24 1113-0301-0406 190,4
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 190,4 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
Раздел 5 МАФ
26 8601-0805-0102 2
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай

Форма 4

Локальная смета № 2-1-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Актогай

Основание: РП 0117-16-АС, КМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3926,162**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**327,318**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,226**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	3,528	1704,78	–	6014	–	–	4330	11172
					1704,78	–	6014	–	–	828	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,428	1026,43	–	1466	–	–	1056	2724

				1026,43	–	1466	–	–	202	
	Итого по разделу 1					**13 896**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 480				
	- накладные расходы, тенге					5 386				
	в т.ч. зарплата, тенге					485				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 030				
Раздел 2 Фундаменты										
3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,3	15443,41	1851,96	4633	556	3768	532	5578
				1031,05	877,84	309	263	–	413	
4 1113-0701-0401	Пропитка щебня битумом НР=69 %	м3	0,3	41989,42	4265,97	12597	1280	6611	3699	17600
				15686	2184,42	4706	655	–	1304	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	38612,77	1155,22	11584	347	10789	486	13036
				1494,45	286,45	448	86	–	966	
6 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	1,5	48454,87	2026,4	72682	3040	57061	12152	91621
				8387,82	514,79	12582	772	–	6787	
7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394		18622		18622	–	20112
				–		–		–	1490	

8	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0276	438121,69	1502,75	12092	41	7322	4316	17721
					171336	501,44	4729	14	–	1313	
9	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955		27251		27251	–	29431
					–		–		–	2180	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	12	930,69	20,22	11168	243	6967	3716	16075
					329,87	3,16	3958	38	–	1191	

Итого по разделу 2	**211 174**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	138 391
- накладные расходы, тенге	24 901
в т.ч. зарплата, тенге	2 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 644

Раздел 3 Полы

11	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм НР=94 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,6; кэкс1=1,6; кмат1=1,6;	м2 покрытия	49,95	5839,67	259,47	291692	12961	252772	28939	346281
					519,69	96,64	25959	4827	–	25650	
12	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	49,95	1146,29	32,58	57257	1627	35392	19812	83235
					405,16	16,8	20238	839	–	6166	
13	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	49,95	1868,99	56,34	93356	2814	88109	3592	104704
					48,71	27,78	2433	1388	–	7756	
		Итого по разделу 3					**534 220**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 402				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 054				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					376 273				
		- накладные расходы, тенге					52 343				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 711				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39 572				

Раздел 4 Металлоконструкции

14	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2298	49150,14	11969,52	11295	2751	1834	5224	17841
					29201,05	3745,29	6710	861	–	1322	

15	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047		105489		105489	–	113928
					–		–		–	8439	
16	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,14343	64729,67	26255,72	9284	3766	814	4088	14442
					32798	8510,08	4704	1221	–	1070	
17	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699		116422		116422	–	125736
					–		–		–	9314	
18	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,25256	103077,74	22488,92	26033	5680	747	14725	44019
					77631	6868,86	19606	1735	–	3261	
19	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578		216337		216337	–	233644
					–		–		–	17307	

20	1109-0302-0301	Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05166	103077,74	22488,92	5325	1162	153	3012	9004
					77631	6868,86	4010	355	–	667	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05166	478807		24735		24735	–	26714
					–		–		–	1979	
22	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,10794	103077,74	22488,92	11126	2427	319	6293	18812
					77631	6868,86	8379	741	–	1393	
23	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10794	478807		51682		51682	–	55817
					–		–		–	4135	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	45	99,53	2,7	4479	122	1976	1653	6623
					52,92	0,32	2381	14	–	491	

25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	45	167,83	3,84	7552	173	4596	1941	10253
					61,86	0,64	2784	29	–	760	
		Итого по разделу 4					**676 833**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 574				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 081				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					525 104				
		- накладные расходы, тенге					36 936				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 324				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					50 138				
	Раздел 5 Кровля										
26	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	53,04	6107,9	176,13	323963	9342	291519	18075	369401
					435,56	58,31	23102	3093	–	27363	
27	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	18,16	7946,88	978,22	144315	17764	101765	21036	178579
					1364,88	313,94	24786	5701	–	13228	
		Итого по разделу 5					**547 980**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 888				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 106				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 794				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					393 284				
	- накладные расходы, тенге					39 111				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 520				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					40 591				
Раздел 6 МАФ										
28 8601-0216-0109	Тренажер "Жим к груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
29 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР=0	комплект	1	215099	2446	215099	2446	201066	9390	242448
				11587	804	11587	804	–	17959	
30 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" НР=0	комплект	1	201490	2538	201490	2538	187951	8936	227260
				11001	836	11001	836	–	16834	
31 8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" (шаговый) НР=0	комплект	1	228733	2775	228733	2775	210258	12980	261050
				15700	885	15700	885	–	19337	
32 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) НР=0	комплект	1	232063	3461	232063	3461	217348	9152	260512
				11254	1176	11254	1176	–	19297	
33 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
34 8601-0213-0202	Брусья параллельные, при высоте -1,4 м НР=0	шт.	1	42659	1992	42659	1992	36064	3964	50353
				4603	359	4603	359	–	3730	
35 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР=0	комплект	1	168175	2030	168175	2030	154432	9521	191912

				11713	660	11713	660	–	14216	
36	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" (маятниковый) НР=0	комплект	1	170823	1561	170823	1561	160801	6953	191998
					8461	502	8461	502	–	14222	

Итого по разделу 6	**1 942 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 599 852
- накладные расходы, тенге	79 420
в т.ч. зарплата, тенге	7 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 857

Итого по смете	**3 926 162**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 032 904
- накладные расходы, тенге	238 097
в т.ч. зарплата, тенге	21 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	290 832

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Актогай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	210		
	Средневзвешенный разряд работы		3		
	Итого ФОТ				**276371**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,975024	5112,00	4984
				2257,00	2201
2 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5658	44,00	25
				0,00	0
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,08005	16,00	225
				0,00	0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,089	166,00	181
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,50925	6352,00	3235

				———	———
				1580,00	804
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3436333	5320,00	1829
				———	———
				2257,00	775
7 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,19875834	9494,00	1887
				———	———
				2697,00	537
8 3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,7992212	6333,00	11394
				———	———
				1888,00	3397
9 3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	2,007168	7105,00	14261
				———	———
				2257,00	4530
10 3105-0104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,337776	11704,00	3953
				———	———
				4145,00	1400
11 3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,21953	6333,00	7723
				———	———
				1888,00	2302
12 3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,644944	25,00	16
				———	———
				0,00	0
13 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0135	28,00	0
				———	———
				0,00	0
14 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,632934	5167,00	3271
				———	———
				1580,00	999
15 3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,024	5451,00	131
				———	———
				1888,00	45
16 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,683315	2506,00	4219

					1323,00	2227
17	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,138	3044,00	420
					1580,00	218
18	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,507762	342,00	174
					0,00	0
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,044712	199,00	9
					0,00	0
20	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,032624	210,00	7
					0,00	0
21	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7468406	28,00	76
					0,00	0
22	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,927072	4230,00	3922
					1580,00	1465
23	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39528	707,00	279
					0,00	0
24	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,07592	120,00	489
					0,00	0
25	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,07455	4637,00	346
					3386,00	252
26	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,93502126	3216,00	3007
					1580,00	1476
27	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0720549	31,00	2

					0,00	0
28	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,71592	14,00	24
					0,00	0
29	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,276	17,00	5
					0,00	0
30	3988-8888-8164	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2538,00	2538
					836,00	836
31	3988-8888-8167	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2030,00	2030
					660,00	660
32	3988-8888-8168	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2446,00	2446
					804,00	804
33	3988-8888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	3461,00	3461
					1176,00	1176
34	3988-8888-8170	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1561,00	1561
					502,00	502
35	3988-8888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2775,00	2775
					885,00	885
36	3988-8888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2530,00	5060
					832,00	1664
37	3988-8888-8715	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1992,00	1992
					359,00	359
		Итого по машинам и механизмам				**87957**
						29514

Материалы

1 211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,470528	11738,00	17261
2 211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,735264	11344,00	8341
3 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,726616	10911,00	29750
4 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,56643	34587,00	123352
5 212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,306	33559,00	10269
6 212-101-1904	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,5225	34799,00	52981
7 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003638296	532604,00	1937
8 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1596	478807,00	76417
9 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047,00	105489
10 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955,00	27251
11 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,002484	343539,00	853
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394,00	18622
13 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,026078793	5615,00	146
14 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001734552	136744,00	236

15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0111	125784,00	1396
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000405	32363,00	13
17	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03432	203010,00	6968
18	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,991008	203010,00	201185
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003397507	647579,00	2200
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3684859	392,00	144
21	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,800465	85,00	154
22	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,3296996	303,00	706
23	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,702267	153,00	108
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,9615	925,00	889
25	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699,00	116422
26	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,010688192	812316,00	8682
27	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578,00	216337
28	224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	81,88	4663,00	381806
29	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004628111	439993,00	2037
30	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00126	379074,00	478
31	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000535314	651547,00	349
32	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0081	508438,00	4118
33	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0915	112,00	10
34	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6145417	70,00	42

35	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223,00	6422
36	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0276	233942,00	6457
37	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	53822,00	155
38	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000675	287630,00	194
39	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3045	6931,00	2111
40	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000185339	1863700,00	346
41	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001564795	211214,00	330
42	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002298	219538,00	50
43	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000591	57042,00	34
44	298-888-8164	Материалы УСН 8601	шт.	1	187951,00	187951
45	298-888-8167	Материалы УСН 8601	шт.	1	154432,00	154432
46	298-888-8168	Материалы УСН 8601	шт.	1	201066,00	201066
47	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	217348,00	217348
48	298-888-8170	Материалы УСН 8601	шт.	1	160801,00	160801
49	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	210258,00	210258
50	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	2	215966,00	431932
51	298-888-8715	Материалы УСН 8601	шт.	1	36064,00	36064
		Итого по материалам				**3032900**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-1-3 Тренажерная площадка с навесом в с. Актогай РП 0117-16-АС, КМ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Земляные работы
1 1101-0205-0406 3,528

2 1101-0205-0502 1,428

Раздел 2 Фундаменты

3 1108-0101-0202 0,3

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс удален 211-201-0606

4 1113-0701-0401 Пропитка щебня битумом 0,3

Ресурс исключен 217-501-0107

Ресурс исключен 261-107-0709

5 1106-0101-0101 0,3

Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-1704

Ресурс удален 212-101-0101

6 1106-0101-0105 1,5

Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-1904

Ресурс удален 212-101-0601

7 214-210-0201 0,05376

8 1106-0301-0403 0,0276

9 214-208-0101 0,05562

10 1108-0101-0307 12

Раздел 3 Полы

11 1111-0101-1303 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм 49,95 к1трр=1,6; к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1мат=1,6;

Ресурс заменен 211-201-0601->211-201-0701

Ресурс заменен 211-201-0604->211-201-0704

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0104

Ресурс удален 211-201-0601

Ресурс удален 211-201-0604

Ресурс удален 211-201-0606

Ресурс удален 261-107-0110

12 1111-0101-1103 49,95

13 1111-0101-1104 49,95 к1трр=10; к1трм=10; к1экс=10; к1мат=10;

Раздел 4 Металлоконструкции

14 1109-0102-0104 0,2298

15 214-205-0103 0,2298

16 1109-0302-0101 0,14343

17 222-521-0101 0,14343

18 1109-0302-0301 0,25256
19 222-525-0301 0,25256
20 1109-0302-0301 Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж 0,05166
21 214-205-0102 0,05166
22 1109-0302-0301 0,10794
23 214-205-0102 0,10794
24 1113-0301-0406 45
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 45 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

Раздел 5 Кровля

26 1109-0401-0201 53,04
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107
27 1109-0402-0102 18,16
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107

Раздел 6 МАФ

28 8601-0216-0109 Тренажер "Жим к груди" 1
29 8601-0216-0105 1
30 8601-0216-0101 1
31 8601-0216-0108 Тренажер "Скороход" (шаговый) 1
32 8601-0216-0106 Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) 1
33 8601-0216-0109 1
34 8601-0213-0202 1
35 8601-0216-0104 1
36 8601-0216-0107 Тренажер "Шейкер" (маятниковый) 1
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай

Форма 4

Локальная смета № 2-1-4

Наружное электроосвещение в с. Актогай

Основание: РП 70-02/07/2021-ЭН

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7470,549**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**684,495**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,409**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В										
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
2	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944		188496		188496	–	203576
					–		–		–	15080	

3	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	9	29758,76	7127,2	267829	64145	18824	152990	454485
					20540	3069,6	184860	27626	–	33666	
4	515-301-0118 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476		2218284		–	–	2218284
					–		–		2218284	–	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2808
					1427,67	38,37	1428	38	–	208	
6	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556		31556		31556	–	34080
					–		–		–	2524	
7	1133-0207-0101	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР=80 %	светильник	9	2250,65	192,96	20256	1737	175	15358	38463
					2038,2	94,8	18344	853	–	2849	
8	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747		519723		519723	–	561301
					–		–		–	41578	

9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
10	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820		7380		7380	–	7970
					–		–		–	590	

Итого по разделу 1	**3 604 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	795 231
- оборудование, тенге	2 218 284
- накладные расходы, тенге	189 570
в т.ч. зарплата, тенге	17 061
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 711

Раздел 2 Стальные конструкции

11	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	9	19356,94	5445,99	174212	49014	82457	50352	242529
					4749,01	2244,36	42741	20199	–	17965	

12	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б								
			шт.	9	78150		703350		703350	–	759618
					–		–		–	56268	
13	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8									
			т	0,3834	685096		262666		262666	–	283679
					–		–		–	21013	
14	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %									
			шт.	9	13509,16	7297,67	121582	65679	6462	52367	187865
					5493,51	2587,78	49442	23290	–	13916	
15	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	9	7386		66474		66474	–	71792
					–		–		–	5318	
16	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника) К=1,020;									
			км	0,0918	80523		7392		7392	–	7983
					–		–		–	591	

	Итого по разделу 2					**1 553 466**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 183				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 693				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 489				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 128 801				
	- накладные расходы, тенге					102 719				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 245				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					115 071				
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В									
17	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	7,88	1966,58	–	15497	–	–	11158	28787
					1966,58	–	15497	–	–	2132	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,88	1026,43	–	8088	–	–	5823	15024
					1026,43	–	8088	–	–	1113	
19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	35	393,37	170,34	13768	5962	1723	5831	21167
					173,8	57,56	6083	2015	–	1568	
20	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	15	813,48	481,5	12202	7223	1662	4186	17699
					221,2	166,4	3318	2496	–	1311	

21	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 К=1,020;	км	0,0459	728238		33426		33426	–	36100
					–		–		–	2674	
22	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,03	32169,57	21635,97	965	649	–	287	1352
					10533,6	5178,6	316	155	–	100	
23	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м К=1,010;	м	30,3	38		1151		1151	–	1243
					–		–		–	92	
		Итого по разделу 3					**121 372**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 302				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 834				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 666				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 962				
		- накладные расходы, тенге					27 285				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 456				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 990				

Раздел 4 Заземление опор освещения

24	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	5,46	1966,58	–	10738	–	–	7731	19947

				1966,58	–	10738	–	–	1478	
25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5,46	1026,43	–	5604	–	–	4035	10410
					1026,43	–	5604	–	–	771	
26	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	13	4440,91	175,27	57732	2279	41530	10527	73720
					1071	53,72	13923	698	–	5461	
27	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	39	886,22	25,83	34563	1007	25201	6252	44080
					214,2	8,45	8354	330	–	3265	
		Итого по разделу 4					**148 157**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 619				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 286				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 028				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 731				
		- накладные расходы, тенге					28 545				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 569				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 975				

<u>Раздел 5 ВЛ-0,4 кВ</u>

5.1 Опора анкерная А23

28	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	17858,55	8964,8	17859	8965	677	9968	30053

				8216,52	4243,2	8217	4243	–	2226	
29	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	2	58040		116080		116080	–	125366
					–		–		–	9286	
30	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка НР=80 %	шт.	2	2812,12	1490,8	5624	2982	–	3144	9470
					1321,32	643,25	2643	1287	–	702	
31	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	53611		5361		5361	–	5790
					–		–		–	429	
32	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1110		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
33	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8518		8518		8518	–	9199
					–		–		–	681	
34	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7330		14660		14660	–	15833
					–		–		–	1173	
35	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	2	402		804		804	–	868

				–		–		–	64	
36	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	130		260		260	–	281
				–		–		–	21	
37	252-207-0708	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	2	2621		5242		5242	–	5661
				–		–		–	419	
38	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	2	1400		2800		2800	–	3024
				–		–		–	224	
39	252-207-1101	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	2	1865		3730		3730	–	4028
				–		–		–	298	
40	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1	48		48		48	–	52
				–		–		–	4	
41	252-207-1001	Зажим ответвительный типа P 71 (СИП)	шт.	1	1017		1017		1017	–	1098
				–		–		–	81	
5.2 Опора промежуточная П23										
42	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	8	8756,03	3874,36	70048	30995	5418	38653	117397
					4204,44	1834,96	33636	14680	–	8696	
43	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	8	58040		464320		464320	–	501466
				–		–		–	37146		

44	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1110		8880		8880	9590
					–		–		–	710
45	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	16	402		6432		6432	6947
					–		–		–	515
46	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	16	130		2080		2080	2246
					–		–		–	166
47	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	8	1400		11200		11200	12096
					–		–		–	896
48	252-207-0602	Подвес типа ES 800	шт.	8	4208		33664		33664	36357
					–		–		–	2693
49	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 71 (СИП)	шт.	8	1017		8136		8136	8787
					–		–		–	651
50	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	16	48		768		768	829
					–		–		–	61
5.3 Опора угловая анкерная УА23										
51	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	2	27482,39	14439,16	54965	28878	1354	30717	92536
					12366	6832	24732	13664	–	6854

52	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3								
			шт.	6	58040		348240		348240	–	376099
					–		–		–	27859	
53	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка НР=80 %								
			шт.	6	2812,12	1490,8	16873	8945	–	9430	28407
					1321,32	643,25	7928	3860	–	2104	
54	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
			м3	0,3	53611		16083		16083	–	17370
					–		–		–	1287	
55	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								
			шт.	2	1110		2220		2220	–	2398
					–		–		–	178	
56	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								
			шт.	4	8518		34072		34072	–	36798
					–		–		–	2726	
57	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7330		43980		43980	–	47498
					–		–		–	3518	
58	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	8	402		3216		3216	–	3473

59	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8	– 130		– 1040		– 1040	257 – 1123
60	252-207-0708	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	4	– 2621		– 10484		– 10484	83 – 11323
61	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	– 1400		– 5600		– 5600	839 – 6048
62	252-207-1101	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	4	– 1865		– 7460		– 7460	448 – 8057
63	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	2	– 48		– 96		– 96	597 – 104
64	252-207-1001	Зажим ответвительный типа P 71 (СИП)	шт.	1	– 1017		– 1017		– 1017	8 – 1098
	5.4 Кабельно-проводниковая продукция									
65	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,41	191326,94	28229,02	78444	11574	46244	20355 106703
					50308,02	11751,85	20626	4818	–	7904
66	1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103 НР=80 %	опора	3	984,73	482,21	2954	1447	–	1699 5025

				502,52	205,4	1508	616	–	372	
67	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,3111	651787		202771		202771	–	218993
				–		–		–	16222	
68	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х4-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,1071	317171		33969		33969	–	36687
				–		–		–	2718	
5.5 Линейная арматура										
69	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	16	402		6432		6432	–	6947
				–		–		–	515	
70	252-207-0801	Скрепа для ленты типа А20	шт.	16	106		1696		1696	–	1832
				–		–		–	136	

71	252-207-0711	Кронштейн типа СА 1500/2000	шт.	3	2519		7557		7557	–	8162
					–		–		–	605	
72	252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	6	1865		11190		11190	–	12085
					–		–		–	895	
73	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	4	1545		6180		6180	–	6674
					–		–		–	494	
74	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	26235,5	19859,63	26236	19860	56	9593	38695
					6320	7004,48	6320	7004	–	2866	
75	243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-25/50									
			шт.	1	19532		19532		19532	–	21095
					–		–		–	1563	
76	1308-0201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	11982,72	89,09	11983	89	834	7991	21572

				11060	38,37	11060	38	–	1598
77	243-903-1701	Муфта соединительная для кабеля с с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, ГОСТ 13781.0-86 типа ПКМмнб 4(СИП)16/70							
			шт.	1	16883		16883	16883	–	18234
					–		–	–	1351
		Итого по разделу 5					**2 042 673**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 670		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					113 735		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 210		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 529 411		
		- накладные расходы, тенге					131 550		
		в т.ч. зарплата, тенге					11 840		
		- сметная прибыль (8 %), тенге					151 309		
		Итого по смете					**7 470 549**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					513 414		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					311 995		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					127 910		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 558 136		
		- оборудование, тенге					2 218 284		
		- накладные расходы, тенге					479 669		
		в т.ч. зарплата, тенге					43 171		
		- сметная прибыль (8 %), тенге					389 056		

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

Наружное электроосвещение в с. Актогай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	344		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**513414**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	16,74	4799,00 ——— 2257,00	80336 ——— 37782
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,020746	5320,00 ——— 2257,00	10750 ——— 4562
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,8673	5693,00 ——— 2257,00	44789 ——— 17757
4 3105-0310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т	маш.-ч	4,4496	6162,00 ——— 2257,00	27418 ——— 10043

5	3105-0401-0101	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,20705	6,00	1
					0,00	0
6	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,7135	16,00	27
					0,00	0
7	3105-0402-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,3448	12,00	16
					0,00	0
8	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,7135	4195,00	7188
					1323,00	2267
9	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,30455	3799,00	12554
					1580,00	5221
10	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	16,463	5353,00	88126
					1888,00	31081
11	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,8627	199,00	1366
					0,00	0
12	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,0396	11637,00	461
					2257,00	89
13	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,04176	3812,00	159
					1580,00	66
14	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,04176	696,00	29
					0,00	0
15	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,052646	3216,00	38762
					1580,00	19046

16 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,72	14,00	10
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**311992**
					127914
	Материалы				
1 211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,18	11964,00	2154
2 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,205	35868,00	79089
3 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0035	424901,00	1487
4 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1053	369674,00	38927
5 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0507	469545,00	23806
6 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00035	429640,00	150
7 214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	5,4	665,00	3591
8 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,015	551,00	8
9 214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00024	1813594,00	435
10 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008712	647579,00	5643
11 217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	897,00	27
12 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00033	524381,00	173
13 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,19	1607,00	1913
14 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,018	868671,00	15636

15	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8	т	0,3834	685096,00	262666
16	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	16	58040,00	928640
17	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,1	454,00	499
18	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0052355	508438,00	2662
19	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	45	27,00	1215
20	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника)	км	0,0918	80523,00	7392
21	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,0459	728238,00	33426
22	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х4-0,6/1,0	км	0,1071	317171,00	33969
23	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0	км	0,3111	651787,00	202771
24	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	3,1	238,00	738
25	243-903-1701	Муфта соединительная для кабеля с с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, ГОСТ 13781.0-86 типа ПКМмнб 4(СИП)16/70	шт.	1	16883,00	16883
26	243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-25/50	шт.	1	19532,00	19532
27	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747,00	519723

28	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820,00	7380
29	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944,00	188496
30	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556,00	31556
31	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	9	78150,00	703350
32	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	7386,00	66474
33	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30,3	38,00	1151
34	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	27,2	48,00	1306
35	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	7330,00	58640
36	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	4	1545,00	6180
37	252-207-0602	Подвес типа ES 800	шт.	8	4208,00	33664
38	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	6,97	5088,00	35463
39	252-207-0708	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	6	2621,00	15726
40	252-207-0711	Кронштейн типа CA 1500/2000	шт.	3	2519,00	7557
41	252-207-0801	Скрепа для ленты типа A20	шт.	16	106,00	1696
42	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	34,2	130,00	4446
43	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	8,2	191,00	1566
44	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 71 (СИП)	шт.	10	1017,00	10170
45	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,64	1822,00	2988
46	252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	12	1865,00	22380
47	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	14	1400,00	19600
48	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	42	402,00	16884
49	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	1110,00	12210
50	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	8518,00	42590

51	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	27	636,00	17172
52	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	53611,00	21444
53	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,252	450,00	114
54	261-107-0432	Ветошь	кг	0,22	90,00	20
55	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	304,00	6
56	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,018	1075,00	20
57	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,533	483,00	257
58	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,216	652,00	140
59	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,055035	1755,00	96
60	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002625	234305,00	616
61	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1,23	3666,00	4509
62	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,144	376,00	54
63	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00003	1186851,00	36
64	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,108	713,00	78
65	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3945	1092,00	432
66	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	5897974,00	442
67	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,4	459,00	2020
68	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,496	910,00	4091
69	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,108	186,00	20
70	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00054	57042,00	31
71	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,53	245,00	375
72	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,36	462,00	8482
73	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	66	45,00	2970
74	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0072	380,00	3
75	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0012	70228,00	84

		Итого по материалам				**3558140**
		Инженерное оборудование				
1	515-301-0118	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476,00	2218284
		Итого по инженерному оборудованию				**2218284**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Актогай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-1-4 Наружное электроосвещение в с. Актогай РП 70-02/07/2021-ЭН
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В
1 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9

2 247-204-2038 Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А 9
3 1308-0104-0201 9
4 515-301-0118 Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А 9
5 1308-0305-1002 1
6 247-301-0313 1
7 1133-0207-0101 Светильники с лампами светодиодными. Установка 9
8 247-103-1014 9
9 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9
10 247-204-0608 9

Раздел 2 Стальные конструкции

11 1133-0304-0402 Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка 9
Ресурс заменен 211-202-0302->211-201-0702 Об= 0,02
212-101-0601 Об= 0,245
Ресурс удален 211-202-0302
12 247-306-0105 9
13 222-509-1002 Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8 0,3834
14 1308-0205-0301 9
15 247-306-0325 9
16 243-110-0601 0,09 (Коб=1,02)

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В

17 1101-0205-0302 7,88
18 1101-0205-0502 7,88
19 1308-0201-0201 35
20 1308-0201-0702 15
21 243-113-0905 0,045 (Коб=1,02)
22 1310-0904-0101 Лента сигнальная. Прокладка в траншее 0,03 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0,3;
23 249-101-0501 30 (Коб=1,01)

Раздел 4 Заземление опор освещения

24 1101-0205-0302 5,46
25 1101-0205-0502 5,46
26 1308-0208-0104 13
27 1308-0208-0202 39

Раздел 5 ВЛ-0,4 кВ

1 Опора анкерная А23

28 1133-0202-0102 1

29	225-204-0304	2	
30	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка	2
31	261-101-0383	0,1	
32	252-207-3910	1	
33	252-207-3927	1	
34	252-207-0268	2	
35	252-207-1801	2	
36	252-207-0806	2	
37	252-207-0708	2	
38	252-207-1205	2	
39	252-207-1101	2	
40	252-207-0105	1	
41	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 71 (СИП)	1
	2 Опора промежуточная П23		
42	1133-0202-0101	8	
43	225-204-0304	8	
44	252-207-3910	8	
45	252-207-1801	16	
46	252-207-0806	16	
47	252-207-1205	8	
48	252-207-0602	8	
49	252-207-1001	8	
50	252-207-0105	16	
	3 Опора угловая анкерная УА23		
51	1133-0202-0103	2	
52	225-204-0304	6	
53	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка	6
54	261-101-0383	0,3	
55	252-207-3910	2	
56	252-207-3927	4	
57	252-207-0268	6	
58	252-207-1801	8	
59	252-207-0806	8	
60	252-207-0708	4	
61	252-207-1205	4	
62	252-207-1101	4	

63 252-207-0105 2
64 252-207-1001 1

4 Кабельно-проводниковая продукция

65 1133-0204-0103 0,41
66 1133-0204-0403 3
67 243-701-0718 0,305 (Коб=1,02)
68 243-701-0716 0,105 (Коб=1,02)

5 Линейная арматура

69 252-207-1801 16
70 252-207-0801 16
71 252-207-0711 3
72 252-207-1101 6
73 252-207-0601 4
74 1308-0201-2501 1
75 243-903-7402 Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-25/50 1
76 1308-0201-2702 1
77 243-903-1701 Муфта соединительная для кабеля с с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, ГОСТ 13781.0-86 типа ПКМмнб 4(СИП)16/70 1

* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Форма 3

Объектная смета 2-2

на строительство Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**31510,403**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,693**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**4215,697**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-2-1	Вертикальная планировка в с. Тандай	75,362			75,362	0,008	18,557	
2	2-2-2	Минифутбольная площадка в с. Тандай	21864,21			21864,21	2,09	3268,228	
3	2-2-3	Тренажерная площадка с навесом в с. Тандай	3926,162			3926,162	0,226	327,318	
4	2-2-4	Наружное электроосвещение в с. Тандай	3426,385	2218,284		5644,669	0,369	601,594	
	Итого:		**29292,119**	**2218,284**		**31510,403**	**2,693**	**4215,697**	

Директор

Главный инженер проекта

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай

Форма 4

Локальная смета № 2-2-1

Вертикальная планировка в с. Тандай

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**75,362**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**18,557**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,008**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) НР=72 %									
			м3 грунта	170,4	34,81	34,81	5932	5932	–	1886	8443
					–	15,37	–	2619	–	625	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	170,4	27,55	27,55	4695	4695	–	1493	6683

				–	12,17	–	2074	–	495	
3 1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	15,5	343,36	343,36	5322	5322	–	748	6556
				–	67,03	–	1039	–	486	
4 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	279	46		12834		–	–	13861
				–		–		–	1027	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	185,9	19,43	19,43	3612	3612	–	1148	5141
				–	8,58	–	1595	–	381	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	185,9	8,59	8,59	1597	1597	–	508	2273
				–	3,79	–	705	–	168	
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	185,9	80,71	80,71	15004	15004	–	4667	21245

				–	34,87	–	6482	–	1574	
8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	185,9	38,08	38,08	7079	7079	–	1731	9515
				–	12,93	–	2404	–	705	
9 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	980	1,18	1,18	1156	1156	–	367	1645
				–	0,52	–	510	–	122	

Итого по смете	**75 362**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 428
- перевозка грузов, тенге	12 834
- накладные расходы, тенге	12 548
в т.ч. зарплата, тенге	1 129
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 583

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-1

Вертикальная планировка в с. Тандай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				–
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,981382	5112,00	30577
				2257,00	13500
2 3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,46035	11561,00	5322
				2257,00	1039
3 3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,528098	782,00	1195
				0,00	0
4 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,528098	4776,00	7298
				1888,00	2885

	Итого по машинам и механизмам				**44392**
					17424
	Перевозка грузов				
1 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	279	46,00	12834
	Итого по перевозке грузов				**12834**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-2-1 Вертикальная планировка в с. Тандай РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

1 1101-0104-0106 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) 170,4

2	1101-0104-0114	170,4	
3	1101-0102-0338	15,5	
4	412-102-0110	279	
5	1101-0104-0405	185,9	
6	1101-0104-0411	185,9	
7	1101-0201-0101	185,9	
8	1101-0201-0107	185,9	к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;
9	1101-0104-0702	980	

* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай

Форма 4

Локальная смета № 2-2-2

Минифутбольная площадка в с. Тандай

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**21864,21**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3268,228**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,09**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,356	9582,38	1137,43	70488	8367	60881	3599	80014
					168,62	284,37	1240	2092	–	5927	

2	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,065	9210,83	1095,96	28231	3359	24355	1461	32067
					168,62	272,83	517	836	–	2375	
3	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	61,3	5405,42	179,86	331352	11025	202318	108119	474629
					1925,1	79,16	118009	4853	–	35158	
		Итого по разделу 1					**586 710**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 766				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 751				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 781				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					287 554				
		- накладные расходы, тенге					113 179				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 186				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					43 460				

Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава

4	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	800	2655,07	183,59	2124056	146872	1945160	86028	2386891
					40,03	59,54	32024	47632	–	176807	

5 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;									
		м2 основания	800	-51,62	-51,62	-41296	-41296	–	-15008	-60808
				–	-17,37	–	-13896	–	-4504	
6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	80	44721,55	1155,22	3577724	92418	3365750	129650	4003964
				1494,45	286,45	119556	22916	–	296590	
7 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %									
		т	1,776	17830,08	1558,72	31666	2768	56	27392	63783
				16240	708,72	28842	1259	–	4725	
8 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	1,776	447247		794311		794311	–	857856
				–		–		–	63545	
9 8601-0703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0									
		м2	800	4596	261	3676800	208800	2774400	720000	4748544
				867	85	693600	68000	–	351744	
	Итого по разделу 2					**12 000 230**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				874 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				409 562				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				125 911				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 879 677				
		- накладные расходы, тенге				948 062				
		в т.ч. зарплата, тенге				85 326				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				888 907				
	Раздел 3 Бортовой камень									
10	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	190	2434,75	33,74	462603	6411	284052	188866	703587
					906	14,4	172140	2736	–	52118	
11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,04	72638		220820		220820	–	238486
					–		–		–	17666	
		Итого по разделу 3					**942 073**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 140				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 411				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 736				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					504 872				
		- накладные расходы, тенге					188 866				
		в т.ч. зарплата, тенге					16 998				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					69 784				

Раздел 4 Ограждение

12	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %								
			м оград	118,5	3537,9	1173,65	419241	139078	5428	391238	875317
					2318,44	479,52	274735	56823	–	64838	
13	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	1014,94	34,01	1015	34	42	1114	2299
					939,33	5,37	939	5	–	170	
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,74	35868		277618		277618	–	299827
					–		–		–	22209	
15	1109-0701-0119	Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,49375	203166,07	14590,36	709811	50975	18502	449656	1252224
					183280	3245,7	640335	11340	–	92757	
16	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм К=1,010;	м	217,15	8368		1817111		1817111	–	1962480
					–		–		–	145369	
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522		26966		26966	–	29123

				–		–		–	2157	
18	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,53575	203166,07	14590,36	718344	51588	18724	455061	1267277
					183280	3245,7	648032	11476	–	93872	
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901		1224760		1224760	–	1322741
					–		–		–	97981	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485		59381		59381	–	64131
					–		–		–	4750	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807		9279		9279	–	10021
					–		–		–	742	
22	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм К=1,150;	м2	499,1	936		467158		467158	–	504531
					–		–		–	37373	
23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,16	1148062,36	1473,36	183690	236	137455	41956	243698

				287496	670,35	45999	107	–	18052	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	190,4	99,53	2,7	18951	514	8360	6995	28022
					52,92	0,32	10076	61	–	2076	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	190,4	167,83	3,84	31955	731	19446	8211	43379
					61,86	0,64	11778	122	–	3213	
		Итого по разделу 4					**7 905 070**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 631 894				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					243 156				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 934				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 090 230				
		- накладные расходы, тенге					1 354 231				
		в т.ч. зарплата, тенге					121 881				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					585 559				
	Раздел 5 МАФ										
26	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР=0	комплект	2	192228	2887	384456	5774	362232	13810	430127
					8225	980	16450	1960	–	31861	
		Итого по разделу 5					**430 127**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 450				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 774				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 960				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					362 232				

- накладные расходы, тенге	13 810
в т.ч. зарплата, тенге	1 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 861
Итого по смете	**21 864 210**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 814 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	687 654
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	218 322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 124 565
- накладные расходы, тенге	2 618 148
в т.ч. зарплата, тенге	235 634
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 619 571

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-2

Минифутбольная площадка в с. Тандай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1974		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**2814272**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,88	5112,00 ——— 2257,00	9611 ——— 4243
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,4495255	10571,00 ——— 2257,00	4751 ——— 1014
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	38,4	16,00 ——— 0,00	614 ——— 0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,60768	166,00 ——— 0,00	765 ——— 0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	14,4	6352,00	91469

				———	———
				1580,00	22752
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	26,29703	5320,00	139901
				———	———
				2257,00	59352
7 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,51475	5693,00	20010
				———	———
				2257,00	7933
8 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05712	28,00	2
				———	———
				0,00	0
9 3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	59,89134	276,00	16530
				———	———
				0,00	0
10 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,5387541	5167,00	2783
				———	———
				1580,00	851
11 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,55621	3044,00	7781
				———	———
				1580,00	4039
12 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	206,08035	199,00	41010
				———	———
				0,00	0
13 3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	8,94675	609,00	5449
				———	———
				0,00	0
14 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,0295	28,00	197
				———	———
				0,00	0
15 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2,08	5302,00	11028
				———	———
				1888,00	3927
16 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	9,2	7029,00	64667

					———	———
					2257,00	20764
17	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,7378068	9428,00	6956
					———	———
					2257,00	1665
18	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,2526821	6608,00	14886
					———	———
					1580,00	3559
19	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,456	7655,00	3491
					———	———
					1888,00	861
20	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,6162	260,00	160
					———	———
					0,00	0
21	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,58914	3216,00	5110
					———	———
					1580,00	2509
22	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,51475	4091,00	14378
					———	———
					1580,00	5553
23	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	5,90478	1726,00	10191
					———	———
					1580,00	9330
24	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	6,47328	160,00	1036
					———	———
					0,00	0
25	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,73245	31,00	240
					———	———
					0,00	0
26	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,10885	14,00	30
					———	———
					0,00	0
27	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,55621	17,00	43
					———	———
					0,00	0

28 3988-8888-8336	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	800	261,00	208800
				85,00	68000
29 3988-8888-8619	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2887,00	5774
				980,00	1960
	Итого по машинам и механизмам				**687663**
					218312
	Материалы				
1 211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	151,2	11964,00	1808957
2 211-201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	12	11180,00	134160
3 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,46958	7220,00	25050
4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,97432	6779,00	60837
5 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,15	35868,00	543400
6 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,6	39548,00	3227117
7 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,124665	30046,00	3745
8 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522,00	26966
9 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901,00	1224760
10 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807,00	9279
11 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485,00	59381
12 214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	499,1	936,00	467158

		Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,323	43651,00	14099
13	215-201-0104					
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,9	392,00	745
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	25,13467	85,00	2137
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,2767	303,00	5537
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,51475	153,00	537
18	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,16	859093,00	137455
19	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00237	907312,00	2150
20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,017136	439993,00	7540
21	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0053312	379074,00	2021
22	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,034272	508438,00	17425
23	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	217,15	8368,00	1817111
24	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,04	72638,00	220820
25	255-102-0116	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	62,526	3224,00	201584
26	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,49728	112,00	56
27	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00237	96,00	–
28	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,776	447247,00	794311
29	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,002856	287630,00	821
30	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20	6931,00	138620
31	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15113425	206112,00	31150
32	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01442	207992,00	3000
33	298-888-8336	Материалы УСН 8601	шт.	800	3468,00	2774400
34	298-888-8619	Материалы УСН 8601	шт.	2	181116,00	362232

Итого по материалам	14124561

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-2-2 Минифутбольная площадка в с. Тандай РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой
1 1127-0401-0102 7,356

Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
2 1127-0401-0101 3,065
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
3 1147-0301-0101 61,3
Ресурс заменен 261-101-0342->255-102-0116 С= 3224
Ресурс удален 261-101-0342
Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава
4 1127-0403-0301 Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 800
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0702
Ресурс заменен 211-201-0404->211-201-0703
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 211-201-0404
Ресурс удален 211-201-0407
Ресурс удален 261-107-0369
5 1127-0403-0304 Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 800 к1трр=-5; к1трм=-5; к1экс=-5; к1мат=-5;
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0502
Ресурс удален 211-201-0407
6 1106-0101-0101 80
Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
Ресурс удален 212-101-0101
7 1106-0301-0410 1,776
8 261-102-0251 1,776
9 8601-0703-0101 800
Раздел 3 Бортовой камень
10 1127-0201-1001 190 т.ч. п.3.8:
11 255-101-0101 3,04
Раздел 4 Ограждение
12
1107-0111-0112 Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка 118,5
Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
Ресурс исключен 212-101-0601

Ресурс исключен 261-101-0356
Ресурс удален 212-101-0301
13 1107-0111-0209 1
14 212-101-0601 7,74
15 1109-0701-0119 Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,49375
16 241-108-0204 215 (Коб=1,01)
17 214-101-0201 0,05805
18
1109-0701-0119 Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,53575
19 214-201-0102 2,88246
20 214-210-0101 0,16991
21 214-205-0102 0,01938
22 214-401-0208 434 (Коб=1,15)
23 1106-0301-0407 0,16
Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1004
Ресурс удален 222-509-1000
24 1113-0301-0406 190,4
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 190,4 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
Раздел 5 МАФ
26 8601-0805-0102 2
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай

Форма 4

Локальная смета № 2-2-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Тандай

Основание: РП 0117-16-АС, КМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3926,162**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**327,318**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,226**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	3,528	1704,78	–	6014	–	–	4330	11172
					1704,78	–	6014	–	–	828	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,428	1026,43	–	1466	–	–	1056	2724

				1026,43	–	1466	–	–	202	
	Итого по разделу 1					**13 896**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 480				
	- накладные расходы, тенге					5 386				
	в т.ч. зарплата, тенге					485				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 030				
Раздел 2 Фундаменты										
3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,3	15443,41	1851,96	4633	556	3768	532	5578
				1031,05	877,84	309	263	–	413	
4 1113-0701-0401	Пропитка щебня битумом НР=69 %	м3	0,3	41989,42	4265,97	12597	1280	6611	3699	17600
				15686	2184,42	4706	655	–	1304	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	38612,77	1155,22	11584	347	10789	486	13036
				1494,45	286,45	448	86	–	966	
6 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	1,5	48454,87	2026,4	72682	3040	57061	12152	91621
				8387,82	514,79	12582	772	–	6787	
7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394		18622		18622	–	20112
				–		–		–	1490	

8	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0276	438121,69	1502,75	12092	41	7322	4316	17721
					171336	501,44	4729	14	–	1313	
9	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955		27251		27251	–	29431
					–		–		–	2180	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	12	930,69	20,22	11168	243	6967	3716	16075
					329,87	3,16	3958	38	–	1191	

Итого по разделу 2	**211 174**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	138 391
- накладные расходы, тенге	24 901
в т.ч. зарплата, тенге	2 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 644

Раздел 3 Полы

11	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм НР=94 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,6; кэкс1=1,6; кмат1=1,6;	м2 покрытия	49,95	5839,67	259,47	291692	12961	252772	28939	346281
					519,69	96,64	25959	4827	–	25650	
12	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	49,95	1146,29	32,58	57257	1627	35392	19812	83235
					405,16	16,8	20238	839	–	6166	
13	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	49,95	1868,99	56,34	93356	2814	88109	3592	104704
					48,71	27,78	2433	1388	–	7756	
		Итого по разделу 3					**534 220**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 402				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 054				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					376 273				
		- накладные расходы, тенге					52 343				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 711				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39 572				

Раздел 4 Металлоконструкции

14	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2298	49150,14	11969,52	11295	2751	1834	5224	17841
					29201,05	3745,29	6710	861	–	1322	

15	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047		105489		105489	–	113928
					–		–		–	8439	
16	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,14343	64729,67	26255,72	9284	3766	814	4088	14442
					32798	8510,08	4704	1221	–	1070	
17	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699		116422		116422	–	125736
					–		–		–	9314	
18	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,25256	103077,74	22488,92	26033	5680	747	14725	44019
					77631	6868,86	19606	1735	–	3261	
19	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578		216337		216337	–	233644
					–		–		–	17307	

20	1109-0302-0301	Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05166	103077,74	22488,92	5325	1162	153	3012	9004
					77631	6868,86	4010	355	–	667	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05166	478807		24735		24735	–	26714
					–		–		–	1979	
22	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,10794	103077,74	22488,92	11126	2427	319	6293	18812
					77631	6868,86	8379	741	–	1393	
23	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10794	478807		51682		51682	–	55817
					–		–		–	4135	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	45	99,53	2,7	4479	122	1976	1653	6623
					52,92	0,32	2381	14	–	491	

25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	45	167,83	3,84	7552	173	4596	1941	10253
					61,86	0,64	2784	29	–	760	
		Итого по разделу 4					**676 833**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 574				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 081				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					525 104				
		- накладные расходы, тенге					36 936				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 324				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					50 138				
	Раздел 5 Кровля										
26	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	53,04	6107,9	176,13	323963	9342	291519	18075	369401
					435,56	58,31	23102	3093	–	27363	
27	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	18,16	7946,88	978,22	144315	17764	101765	21036	178579
					1364,88	313,94	24786	5701	–	13228	
		Итого по разделу 5					**547 980**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 888				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 106				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 794				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					393 284				
	- накладные расходы, тенге					39 111				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 520				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					40 591				
Раздел 6 МАФ										
28 8601-0216-0109	Тренажер "Жим к груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
29 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР=0	комплект	1	215099	2446	215099	2446	201066	9390	242448
				11587	804	11587	804	–	17959	
30 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" НР=0	комплект	1	201490	2538	201490	2538	187951	8936	227260
				11001	836	11001	836	–	16834	
31 8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" (шаговый) НР=0	комплект	1	228733	2775	228733	2775	210258	12980	261050
				15700	885	15700	885	–	19337	
32 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) НР=0	комплект	1	232063	3461	232063	3461	217348	9152	260512
				11254	1176	11254	1176	–	19297	
33 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
34 8601-0213-0202	Брусья параллельные, при высоте -1,4 м НР=0	шт.	1	42659	1992	42659	1992	36064	3964	50353
				4603	359	4603	359	–	3730	
35 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР=0	комплект	1	168175	2030	168175	2030	154432	9521	191912

				11713	660	11713	660	–	14216	
36	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" (маятниковый) НР=0	комплект	1	170823	1561	170823	1561	160801	6953	191998
					8461	502	8461	502	–	14222	

Итого по разделу 6	**1 942 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 599 852
- накладные расходы, тенге	79 420
в т.ч. зарплата, тенге	7 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 857

Итого по смете	**3 926 162**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 032 904
- накладные расходы, тенге	238 097
в т.ч. зарплата, тенге	21 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	290 832

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Тандай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	210		
	Средневзвешенный разряд работы		3		
	Итого ФОТ				**276371**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,975024	5112,00	4984
				2257,00	2201
2 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5658	44,00	25
				0,00	0
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,08005	16,00	225
				0,00	0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,089	166,00	181
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,50925	6352,00	3235

				———	———
				1580,00	804
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3436333	5320,00	1829
				———	———
				2257,00	775
7 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,19875834	9494,00	1887
				———	———
				2697,00	537
8 3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,7992212	6333,00	11394
				———	———
				1888,00	3397
9 3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	2,007168	7105,00	14261
				———	———
				2257,00	4530
10 3105-0104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,337776	11704,00	3953
				———	———
				4145,00	1400
11 3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,21953	6333,00	7723
				———	———
				1888,00	2302
12 3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,644944	25,00	16
				———	———
				0,00	0
13 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0135	28,00	0
				———	———
				0,00	0
14 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,632934	5167,00	3271
				———	———
				1580,00	999
15 3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,024	5451,00	131
				———	———
				1888,00	45
16 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,683315	2506,00	4219

					1323,00	2227
17	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,138	3044,00	420
					1580,00	218
18	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,507762	342,00	174
					0,00	0
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,044712	199,00	9
					0,00	0
20	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,032624	210,00	7
					0,00	0
21	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7468406	28,00	76
					0,00	0
22	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,927072	4230,00	3922
					1580,00	1465
23	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39528	707,00	279
					0,00	0
24	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,07592	120,00	489
					0,00	0
25	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,07455	4637,00	346
					3386,00	252
26	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,93502126	3216,00	3007
					1580,00	1476
27	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0720549	31,00	2

					0,00	0
28	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,71592	14,00	24
					0,00	0
29	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,276	17,00	5
					0,00	0
30	3988-8888-8164	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2538,00	2538
					836,00	836
31	3988-8888-8167	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2030,00	2030
					660,00	660
32	3988-8888-8168	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2446,00	2446
					804,00	804
33	3988-8888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	3461,00	3461
					1176,00	1176
34	3988-8888-8170	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1561,00	1561
					502,00	502
35	3988-8888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2775,00	2775
					885,00	885
36	3988-8888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2530,00	5060
					832,00	1664
37	3988-8888-8715	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1992,00	1992
					359,00	359
		Итого по машинам и механизмам				**87957**
						29514

Материалы

1 211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,470528	11738,00	17261
2 211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,735264	11344,00	8341
3 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,726616	10911,00	29750
4 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,56643	34587,00	123352
5 212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,306	33559,00	10269
6 212-101-1904	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,5225	34799,00	52981
7 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003638296	532604,00	1937
8 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1596	478807,00	76417
9 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047,00	105489
10 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955,00	27251
11 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,002484	343539,00	853
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394,00	18622
13 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,026078793	5615,00	146
14 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001734552	136744,00	236

15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0111	125784,00	1396
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000405	32363,00	13
17	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03432	203010,00	6968
18	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,991008	203010,00	201185
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003397507	647579,00	2200
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3684859	392,00	144
21	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,800465	85,00	154
22	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,3296996	303,00	706
23	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,702267	153,00	108
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,9615	925,00	889
25	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699,00	116422
26	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,010688192	812316,00	8682
27	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578,00	216337
28	224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	81,88	4663,00	381806
29	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004628111	439993,00	2037
30	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00126	379074,00	478
31	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000535314	651547,00	349
32	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0081	508438,00	4118
33	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0915	112,00	10
34	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6145417	70,00	42

35	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223,00	6422
36	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0276	233942,00	6457
37	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	53822,00	155
38	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000675	287630,00	194
39	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3045	6931,00	2111
40	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000185339	1863700,00	346
41	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001564795	211214,00	330
42	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002298	219538,00	50
43	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000591	57042,00	34
44	298-888-8164	Материалы УСН 8601	шт.	1	187951,00	187951
45	298-888-8167	Материалы УСН 8601	шт.	1	154432,00	154432
46	298-888-8168	Материалы УСН 8601	шт.	1	201066,00	201066
47	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	217348,00	217348
48	298-888-8170	Материалы УСН 8601	шт.	1	160801,00	160801
49	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	210258,00	210258
50	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	2	215966,00	431932
51	298-888-8715	Материалы УСН 8601	шт.	1	36064,00	36064
		Итого по материалам				**3032900**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-2-3 Тренажерная площадка с навесом в с. Тандай РП 0117-16-АС, КМ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Земляные работы
1 1101-0205-0406 3,528

2 1101-0205-0502 1,428

Раздел 2 Фундаменты

3 1108-0101-0202 0,3

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс удален 211-201-0606

4 1113-0701-0401 Пропитка щебня битумом 0,3

Ресурс исключен 217-501-0107

Ресурс исключен 261-107-0709

5 1106-0101-0101 0,3

Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-1704

Ресурс удален 212-101-0101

6 1106-0101-0105 1,5

Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-1904

Ресурс удален 212-101-0601

7 214-210-0201 0,05376

8 1106-0301-0403 0,0276

9 214-208-0101 0,05562

10 1108-0101-0307 12

Раздел 3 Полы

11 1111-0101-1303 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм 49,95 к1трр=1,6; к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1мат=1,6;

Ресурс заменен 211-201-0601->211-201-0701

Ресурс заменен 211-201-0604->211-201-0704

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0104

Ресурс удален 211-201-0601

Ресурс удален 211-201-0604

Ресурс удален 211-201-0606

Ресурс удален 261-107-0110

12 1111-0101-1103 49,95

13 1111-0101-1104 49,95 к1трр=10; к1трм=10; к1экс=10; к1мат=10;

Раздел 4 Металлоконструкции

14 1109-0102-0104 0,2298

15 214-205-0103 0,2298

16 1109-0302-0101 0,14343

17 222-521-0101 0,14343

18 1109-0302-0301 0,25256
19 222-525-0301 0,25256
20 1109-0302-0301 Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж 0,05166
21 214-205-0102 0,05166
22 1109-0302-0301 0,10794
23 214-205-0102 0,10794
24 1113-0301-0406 45
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 45 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

Раздел 5 Кровля

26 1109-0401-0201 53,04
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107
27 1109-0402-0102 18,16
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107

Раздел 6 МАФ

28 8601-0216-0109 Тренажер "Жим к груди" 1
29 8601-0216-0105 1
30 8601-0216-0101 1
31 8601-0216-0108 Тренажер "Скороход" (шаговый) 1
32 8601-0216-0106 Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) 1
33 8601-0216-0109 1
34 8601-0213-0202 1
35 8601-0216-0104 1
36 8601-0216-0107 Тренажер "Шейкер" (маятниковый) 1
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай

Форма 4

Локальная смета № 2-2-4

Наружное электроосвещение в с. Тандай

Основание: РП 70-02/07/2021-ЭН

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5644,669**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**601,594**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,369**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В										
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
2	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944		188496		188496	–	203576
					–		–		–	15080	

3	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	9	29758,76	7127,2	267829	64145	18824	152990	454485
					20540	3069,6	184860	27626	–	33666	
4	515-301-0118 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476		2218284		–	–	2218284
					–		–		2218284	–	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2808
					1427,67	38,37	1428	38	–	208	
6	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556		31556		31556	–	34080
					–		–		–	2524	
7	1133-0207-0101	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР=80 %	светильник	9	2250,65	192,96	20256	1737	175	15358	38463
					2038,2	94,8	18344	853	–	2849	
8	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747		519723		519723	–	561301
					–		–		–	41578	

9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
10	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820		7380		7380	–	7970
					–		–		–	590	

Итого по разделу 1	**3 604 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	795 231
- оборудование, тенге	2 218 284
- накладные расходы, тенге	189 570
в т.ч. зарплата, тенге	17 061
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 711

Раздел 2 Стальные конструкции

11	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	9	19356,94	5445,99	174212	49014	82457	50352	242529
					4749,01	2244,36	42741	20199	–	17965	

12	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б								
			шт.	9	78150		703350		703350	–	759618
					–		–		–	56268	
13	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8									
			т	0,3834	685096		262666		262666	–	283679
					–		–		–	21013	
14	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %									
			шт.	9	13509,16	7297,67	121582	65679	6462	52367	187865
					5493,51	2587,78	49442	23290	–	13916	
15	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	9	7386		66474		66474	–	71792
					–		–		–	5318	
16	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника) К=1,020;									
			км	0,0918	80523		7392		7392	–	7983
					–		–		–	591	

	Итого по разделу 2					**1 553 466**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 183				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 693				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 489				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 128 801				
	- накладные расходы, тенге					102 719				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 245				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					115 071				
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В									
17	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	28,8	1966,58	–	56638	–	–	40779	105210
					1966,58	–	56638	–	–	7793	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	28,8	1026,43	–	29561	–	–	21284	54913
					1026,43	–	29561	–	–	4068	
19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	128	393,37	170,34	50351	21804	6301	21322	77407
					173,8	57,56	22246	7368	–	5734	
20	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	84	813,48	481,5	68332	40446	9306	23442	99116
					221,2	166,4	18581	13978	–	7342	

21	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1 К=1,020;	км	0,14739	422067		62208		62208	–	67185
					–		–		–	4977	
22	243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1 К=1,020;	км	0,0051	317838		1621		1621	–	1751
					–		–		–	130	
23	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,11	32169,57	21635,97	3539	2380	–	1055	4962
					10533,6	5178,6	1159	570	–	368	
24	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м К=1,010;	м	111,1	38		4222		4222	–	4560
					–		–		–	338	

Итого по разделу 3	**415 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	128 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 658
- накладные расходы, тенге	107 882
в т.ч. зарплата, тенге	9 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 750

Раздел 4 Заземление опор освещения

25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1,8	1966,58	–	3540	–	–	2549	6576
					1966,58	–	3540	–	–	487	
26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,8	1026,43	–	1848	–	–	1331	3433
					1026,43	–	1848	–	–	254	
27	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	9	4440,91	175,27	39968	1577	28752	7288	51036
					1071	53,72	9639	483	–	3780	
28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	9	886,22	25,83	7976	232	5816	1443	10173
					214,2	8,45	1928	76	–	754	

Итого по разделу 4	**71 218**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 955
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	559
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 568
- накладные расходы, тенге	12 611
в т.ч. зарплата, тенге	1 135
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 275
Итого по смете	**5 644 669**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	469 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 042 258
- оборудование, тенге	2 218 284
- накладные расходы, тенге	412 782
в т.ч. зарплата, тенге	37 150
- сметная прибыль (8 %), тенге	253 807

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-4

Наружное электроосвещение в с. Тандай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	319		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**469963**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,5	4799,00	21596
				2257,00	10157
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,3878	5693,00	47752
				2257,00	18931
3 3105-0310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т	маш.-ч	4,4496	6162,00	27418
				2257,00	10043
4 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	7,406	16,00	119
				0,00	0

5	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,406	4195,00 ——— 1323,00	31068 ——— 9798
6	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	16,3548	5353,00 ——— 1888,00	87547 ——— 30878
7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,9077	199,00 ——— 0,00	977 ——— 0
8	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,1452	11637,00 ——— 2257,00	1690 ——— 328
9	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,15312	3812,00 ——— 1580,00	584 ——— 242
10	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,15312	696,00 ——— 0,00	107 ——— 0
11	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,9278	3216,00 ——— 1580,00	28712 ——— 14105
12	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,72	14,00 ——— 0,00	10 ——— 0
		Итого по машинам и механизмам				**247580** ——— **94482**
		Материалы				
1	211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,18	11964,00	2154
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,205	35868,00	79089

3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0128	424901,00	5439
4	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0729	369674,00	26949
5	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0117	469545,00	5494
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00128	429640,00	550
7	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	5,4	665,00	3591
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,084	551,00	46
9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,001344	1813594,00	2437
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008712	647579,00	5643
11	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	897,00	27
12	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,09	1607,00	145
13	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,018	868671,00	15636
14	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8	т	0,3834	685096,00	262666
15	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,005468	508438,00	2781
16	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	45	27,00	1215
17	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника)	км	0,0918	80523,00	7392
18	243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,0051	317838,00	1621
19	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,14739	422067,00	62208
20	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747,00	519723
21	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820,00	7380

22	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944,00	188496
23	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556,00	31556
24	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	9	78150,00	703350
25	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	7386,00	66474
26	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	111,1	38,00	4222
27	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	27	636,00	17172
28	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,252	450,00	114
29	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	304,00	6
30	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,018	1075,00	20
31	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,216	652,00	140
32	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,076068	1755,00	134
33	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002043	234305,00	479
34	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,144	376,00	54
35	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,108	713,00	78
36	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,41332	1092,00	452
37	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00042	5897974,00	2477
38	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,629	910,00	4212
39	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,108	186,00	20
40	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00054	57042,00	31
41	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,568	245,00	2099
42	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,36	462,00	8482
43	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,017472	380,00	7

		Итого по материалам				**2042261**
		Инженерное оборудование				
1	515-301-0118	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476,00	2218284
		Итого по инженерному оборудованию				**2218284**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Тандай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-2-4 Наружное электроосвещение в с. Тандай РП 70-02/07/2021-ЭН
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В
1 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9

2 247-204-2038 Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А 9
3 1308-0104-0201 9
4 515-301-0118 Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А 9
5 1308-0305-1002 1
6 247-301-0313 1
7 1133-0207-0101 Светильники с лампами светодиодными. Установка 9
8 247-103-1014 9
9 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9
10 247-204-0608 9

Раздел 2 Стальные конструкции

11 1133-0304-0402 Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка 9
Ресурс заменен 211-202-0302->211-201-0702
212-101-0601 Об= 0,245
Ресурс удален 211-202-0302
12 247-306-0105 9
13 222-509-1002 Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8 0,3834
14 1308-0205-0301 9
15 247-306-0325 9
16 243-110-0601 0,09 (Коб=1,02)

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В

17 1101-0205-0302 28,8
18 1101-0205-0502 28,8
19 1308-0201-0201 128
20 1308-0201-0702 84
21 243-113-1102 0,1445 (Коб=1,02)
22 243-113-0602 0,005 (Коб=1,02)
23 1310-0904-0101 Лента сигнальная. Прокладка в траншее 0,11 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0,3;
24 249-101-0501 110 (Коб=1,01)

Раздел 4 Заземление опор освещения

25 1101-0205-0302 1,8
26 1101-0205-0502 1,8
27 1308-0208-0104 9
28 1308-0208-0202 9
* * * * *

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Форма 3

Объектная смета 2-3

на строительство Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**32798,233**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,752**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**4331,19**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-3-1	Вертикальная планировка в с. Талдыкол	288,38			288,38	0,016	37,58	
2	2-3-2	Минифутбольная площадка в с.Талдыкол	21237,618			21237,618	2,095	3275,088	
3	2-3-3	Тренажерная площадка с навесом в с. Талдыкол	3926,162			3926,162	0,226	327,318	
4	2-3-4	Наружное электроосвещение в с. Талдыкол	5127,789	2218,284		7346,073	0,415	691,204	
Итого:			**30579,949**	**2218,284**		**32798,233**	**2,752**	**4331,19**	

Директор

Главный инженер проекта

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол

Форма 4

Локальная смета № 2-3-1

Вертикальная планировка в с. Талдыкол

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**288,38**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**37,58**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,016**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) НР=72 %									
			м3 грунта	171,5	34,81	34,81	5970	5970	–	1898	8497
					–	15,37	–	2636	–	629	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	171,5	27,55	27,55	4725	4725	–	1503	6726

				–	12,17	–	2087	–	498	
3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	155,2	343,36	343,36	53289	53289	–	7490	65641
				–	67,03	–	10403	–	4862	
4	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2793,6	46		128506		–	–	138786
				–		–		–	10280	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	326,7	19,43	19,43	6348	6348	–	2018	9035
				–	8,58	–	2803	–	669	
6	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	326,7	8,59	8,59	2806	2806	–	891	3993
				–	3,79	–	1238	–	296	
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	326,7	80,71	80,71	26368	26368	–	8202	37336

				–	34,87	–	11392	–	2766	
8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	326,7	38,08	38,08	12441	12441	–	3041	16721
				–	12,93	–	4224	–	1239	
9 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	980	1,18	1,18	1156	1156	–	367	1645
				–	0,52	–	510	–	122	

Итого по смете	**288 380**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 293
- перевозка грузов, тенге	128 506
- накладные расходы, тенге	25 410
в т.ч. зарплата, тенге	2 287
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 361

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-1

Вертикальная планировка в с. Талдыкол

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				–
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,779826	5112,00	44881
				2257,00	19816
2 3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	4,60944	11561,00	53290
				2257,00	10404
3 3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2,685474	782,00	2100
				0,00	0
4 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,685474	4776,00	12826
				1888,00	5070

	Итого по машинам и механизмам					**113097**
						35290
	Перевозка грузов					
1 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2793,6	46,00		128506
	Итого по перевозке грузов					**128506**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-3-1 Вертикальная планировка в с. Талдыкол РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

1 1101-0104-0106 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) 171,5

2	1101-0104-0114	171,5	
3	1101-0102-0338	155,2	
4	412-102-0110	2793,6	
5	1101-0104-0405	326,7	
6	1101-0104-0411	326,7	
7	1101-0201-0101	326,7	
8	1101-0201-0107	326,7	к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;
9	1101-0104-0702	980	

* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол

Форма 4

Локальная смета № 2-3-2

Минифутбольная площадка в с.Талдыкол

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**21237,618**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3275,088**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,094**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	8,1	9582,38	1137,43	77617	9213	67038	3963	88106
					168,62	284,37	1366	2303	–	6526	

2	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,375	9210,83	1095,96	31087	3699	26819	1609	35312
					168,62	272,83	569	921	–	2616	
3	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	67,5	5405,42	179,86	364866	12141	222781	119053	522633
					1925,1	79,16	129944	5343	–	38714	

Итого по разделу 1 **646 051**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 131 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 053
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге 316 638
- накладные расходы, тенге 124 625
  в т.ч. зарплата, тенге 11 216
- сметная прибыль (8 %), тенге 47 856

Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава

4	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	800	2655,07	183,59	2124056	146872	1945160	86028	2386891
					40,03	59,54	32024	47632	–	176807	

5	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;								
			м2 основания	800	-805,35	-51,62	-644280	-41296	-602984	-15008	-712031
					–	-17,37	–	-13896	–	-52743	
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	80	44721,55	1155,22	3577724	92418	3365750	129650	4003964
					1494,45	286,45	119556	22916	–	296590	
7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,776	17830,08	1558,72	31666	2768	56	27392	63783
					16240	708,72	28842	1259	–	4725	
8	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,776	447247		794311		794311	–	857856
					–		–		–	63545	
9	8601-0703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	800	4596	261	3676800	208800	2774400	720000	4748544
					867	85	693600	68000	–	351744	
		Итого по разделу 2					**11 349 007**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				874 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				409 562				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				125 911				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 276 693				
		- накладные расходы, тенге				948 062				
		в т.ч. зарплата, тенге				85 326				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				840 668				
	Раздел 3 Бортовой камень									
10	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	183	2434,75	33,74	445559	6174	273587	181908	677664
					906	14,4	165798	2635	–	50197	
11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,928	72638		212684		212684	–	229699
					–		–		–	17015	
		Итого по разделу 3					**907 363**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					165 798				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 174				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 635				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					486 271				
		- накладные расходы, тенге					181 908				
		в т.ч. зарплата, тенге					16 372				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					67 212				

Раздел 4 Ограждение

12	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %								
			м оград	118,5	3537,9	1173,65	419241	139078	5428	391238	875317
					2318,44	479,52	274735	56823	–	64838	
13	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	1014,94	34,01	1015	34	42	1114	2299
					939,33	5,37	939	5	–	170	
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,74	35868		277618		277618	–	299827
					–		–		–	22209	
15	1109-0701-0119	Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,49375	203166,07	14590,36	709811	50975	18502	449656	1252224
					183280	3245,7	640335	11340	–	92757	
16	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм К=1,010;	м	217,15	8368		1817111		1817111	–	1962480
					–		–		–	145369	
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522		26966		26966	–	29123

				–		–		–	2157	
18	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,53575	203166,07	14590,36	718344	51588	18724	455061	1267277
					183280	3245,7	648032	11476	–	93872	
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901		1224760		1224760	–	1322741
					–		–		–	97981	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485		59381		59381	–	64131
					–		–		–	4750	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807		9279		9279	–	10021
					–		–		–	742	
22	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм К=1,150;	м2	499,1	936		467158		467158	–	504531
					–		–		–	37373	
23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,16	1148062,36	1473,36	183690	236	137455	41956	243698

				287496	670,35	45999	107	–	18052	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	190,4	99,53	2,7	18951	514	8360	6995	28022
					52,92	0,32	10076	61	–	2076	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	190,4	167,83	3,84	31955	731	19446	8211	43379
					61,86	0,64	11778	122	–	3213	
		Итого по разделу 4					**7 905 070**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 631 894				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					243 156				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 934				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 090 230				
		- накладные расходы, тенге					1 354 231				
		в т.ч. зарплата, тенге					121 881				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					585 559				
	Раздел 5 МАФ										
26	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР=0	комплект	2	192228	2887	384456	5774	362232	13810	430127
					8225	980	16450	1960	–	31861	
		Итого по разделу 5					**430 127**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 450				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 774				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 960				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					362 232				

- накладные расходы, тенге	13 810
в т.ч. зарплата, тенге	1 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 861
Итого по смете	**21 237 618**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 820 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	689 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 007
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 532 064
- накладные расходы, тенге	2 622 636
в т.ч. зарплата, тенге	236 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 573 156

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-2

Минифутбольная площадка в с.Талдыкол

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1978		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**2820043**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,88	5112,00 ——— 2257,00	9611 ——— 4243
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,4658625	10571,00 ——— 2257,00	4924 ——— 1051
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	38,4	16,00 ——— 0,00	614 ——— 0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,60768	166,00 ——— 0,00	765 ——— 0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	14,4	6352,00	91469

				———	———
				1580,00	22752
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	26,28471	5320,00	139836
				———	———
				2257,00	59324
7 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,51475	5693,00	20010
				———	———
				2257,00	7933
8 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05712	28,00	2
				———	———
				0,00	0
9 3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	59,89134	276,00	16530
				———	———
				0,00	0
10 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,5874675	5167,00	3035
				———	———
				1580,00	928
11 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,81475	3044,00	8568
				———	———
				1580,00	4447
12 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	206,08035	199,00	41010
				———	———
				0,00	0
13 3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	8,94675	609,00	5449
				———	———
				0,00	0
14 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,0295	28,00	197
				———	———
				0,00	0
15 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2,08	5302,00	11028
				———	———
				1888,00	3927
16 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	9,2	7029,00	64667

					———	———
					2257,00	20764
17	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,81243	9428,00	7660
					———	———
					2257,00	1833
18	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,2701475	6608,00	15001
					———	———
					1580,00	3586
19	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,456	7655,00	3491
					———	———
					1888,00	861
20	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,6162	260,00	160
					———	———
					0,00	0
21	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,58634	3216,00	5101
					———	———
					1580,00	2505
22	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,51475	4091,00	14378
					———	———
					1580,00	5553
23	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	5,90478	1726,00	10191
					———	———
					1580,00	9330
24	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	7,128	160,00	1140
					———	———
					0,00	0
25	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,73245	31,00	240
					———	———
					0,00	0
26	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,10885	14,00	30
					———	———
					0,00	0
27	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,81475	17,00	48
					———	———
					0,00	0

28 3988-8888-8336	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	800	261,00	208800
				85,00	68000
29 3988-8888-8619	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2887,00	5774
				980,00	1960
	Итого по машинам и механизмам				**689729**
					218997
	Материалы				
1 211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	100,8	11964,00	1205971
2 211-201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	12	11180,00	134160
3 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,8205	7220,00	27584
4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,882	6779,00	66990
5 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,877	35868,00	533608
6 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,6	39548,00	3227117
7 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,120465	30046,00	3619
8 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522,00	26966
9 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901,00	1224760
10 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807,00	9279
11 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485,00	59381
12 214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	499,1	936,00	467158

		Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3111	43651,00	13580
13	215-201-0104					
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,83	392,00	717
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	25,23325	85,00	2145
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,2767	303,00	5537
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,51475	153,00	537
18	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,16	859093,00	137455
19	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00237	907312,00	2150
20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,017136	439993,00	7540
21	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0053312	379074,00	2021
22	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,034272	508438,00	17425
23	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	217,15	8368,00	1817111
24	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,928	72638,00	212684
25	255-102-0116	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	68,85	3224,00	221972
26	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,49728	112,00	56
27	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00237	96,00	–
28	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,776	447247,00	794311
29	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,002856	287630,00	821
30	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20	6931,00	138620
31	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15113425	206112,00	31150
32	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01442	207992,00	3000
33	298-888-8336	Материалы УСН 8601	шт.	800	3468,00	2774400
34	298-888-8619	Материалы УСН 8601	шт.	2	181116,00	362232

Итого по материалам	13532057

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-3-2 Минифутбольная площадка в с.Талдыкол РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой
1 1127-0401-0102 8,1

Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
2 1127-0401-0101 3,375
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
3 1147-0301-0101 67,5
Ресурс заменен 261-101-0342->255-102-0116 С= 3224
Ресурс удален 261-101-0342
Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава
4 1127-0403-0301 Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 800
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0702
Ресурс заменен 211-201-0404->211-201-0703
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 211-201-0404
Ресурс удален 211-201-0407
Ресурс удален 261-107-0369
5 1127-0403-0304 Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 800 к1трр=-5; к1трм=-5; к1экс=-5; к1мат=-5;
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0702
Ресурс удален 211-201-0407
6 1106-0101-0101 80
Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
Ресурс удален 212-101-0101
7 1106-0301-0410 1,776
8 261-102-0251 1,776
9 8601-0703-0101 800
Раздел 3 Бортовой камень
10 1127-0201-1001 183 т.ч. п.3.8:
11 255-101-0101 2,928
Раздел 4 Ограждение
12
1107-0111-0112 Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка 118,5
Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
Ресурс исключен 212-101-0601

Ресурс исключен 261-101-0356
Ресурс удален 212-101-0301
13 1107-0111-0209 1
14 212-101-0601 7,74
15 1109-0701-0119 Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,49375
16 241-108-0204 215 (Коб=1,01)
17 214-101-0201 0,05805
18
1109-0701-0119 Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,53575
19 214-201-0102 2,88246
20 214-210-0101 0,16991
21 214-205-0102 0,01938
22 214-401-0208 434 (Коб=1,15)
23 1106-0301-0407 0,16
Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1004
Ресурс удален 222-509-1000
24 1113-0301-0406 190,4
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 190,4 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
Раздел 5 МАФ
26 8601-0805-0102 2
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол

Форма 4

Локальная смета № 2-3-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Талдыкол

Основание: РП 0117-16-АС, КМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3926,162**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**327,318**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,226**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	3,528	1704,78	–	6014	–	–	4330	11172
					1704,78	–	6014	–	–	828	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,428	1026,43	–	1466	–	–	1056	2724

				1026,43	–	1466	–	–	202	
	Итого по разделу 1					**13 896**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 480				
	- накладные расходы, тенге					5 386				
	в т.ч. зарплата, тенге					485				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 030				
Раздел 2 Фундаменты										
3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,3	15443,41	1851,96	4633	556	3768	532	5578
				1031,05	877,84	309	263	–	413	
4 1113-0701-0401	Пропитка щебня битумом НР=69 %	м3	0,3	41989,42	4265,97	12597	1280	6611	3699	17600
				15686	2184,42	4706	655	–	1304	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	38612,77	1155,22	11584	347	10789	486	13036
				1494,45	286,45	448	86	–	966	
6 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	1,5	48454,87	2026,4	72682	3040	57061	12152	91621
				8387,82	514,79	12582	772	–	6787	
7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394		18622		18622	–	20112
				–		–		–	1490	

8	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0276	438121,69	1502,75	12092	41	7322	4316	17721
					171336	501,44	4729	14	–	1313	
9	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955		27251		27251	–	29431
					–		–		–	2180	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	12	930,69	20,22	11168	243	6967	3716	16075
					329,87	3,16	3958	38	–	1191	

Итого по разделу 2	**211 174**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	138 391
- накладные расходы, тенге	24 901
в т.ч. зарплата, тенге	2 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 644

Раздел 3 Полы

11	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм НР=94 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,6; кэкс1=1,6; кмат1=1,6;	м2 покрытия	49,95	5839,67	259,47	291692	12961	252772	28939	346281
					519,69	96,64	25959	4827	–	25650	
12	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	49,95	1146,29	32,58	57257	1627	35392	19812	83235
					405,16	16,8	20238	839	–	6166	
13	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	49,95	1868,99	56,34	93356	2814	88109	3592	104704
					48,71	27,78	2433	1388	–	7756	
		Итого по разделу 3					**534 220**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 402				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 054				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					376 273				
		- накладные расходы, тенге					52 343				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 711				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39 572				

Раздел 4 Металлоконструкции

14	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2298	49150,14	11969,52	11295	2751	1834	5224	17841
					29201,05	3745,29	6710	861	–	1322	

15	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047		105489		105489	–	113928
					–		–		–	8439	
16	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,14343	64729,67	26255,72	9284	3766	814	4088	14442
					32798	8510,08	4704	1221	–	1070	
17	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699		116422		116422	–	125736
					–		–		–	9314	
18	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,25256	103077,74	22488,92	26033	5680	747	14725	44019
					77631	6868,86	19606	1735	–	3261	
19	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578		216337		216337	–	233644
					–		–		–	17307	

20	1109-0302-0301	Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05166	103077,74	22488,92	5325	1162	153	3012	9004
					77631	6868,86	4010	355	–	667	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05166	478807		24735		24735	–	26714
					–		–		–	1979	
22	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,10794	103077,74	22488,92	11126	2427	319	6293	18812
					77631	6868,86	8379	741	–	1393	
23	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10794	478807		51682		51682	–	55817
					–		–		–	4135	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	45	99,53	2,7	4479	122	1976	1653	6623
					52,92	0,32	2381	14	–	491	

25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	45	167,83	3,84	7552	173	4596	1941	10253
					61,86	0,64	2784	29	–	760	
		Итого по разделу 4					**676 833**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 574				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 081				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					525 104				
		- накладные расходы, тенге					36 936				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 324				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					50 138				
	Раздел 5 Кровля										
26	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	53,04	6107,9	176,13	323963	9342	291519	18075	369401
					435,56	58,31	23102	3093	–	27363	
27	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	18,16	7946,88	978,22	144315	17764	101765	21036	178579
					1364,88	313,94	24786	5701	–	13228	
		Итого по разделу 5					**547 980**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 888				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 106				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 794				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					393 284				
	- накладные расходы, тенге					39 111				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 520				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					40 591				
Раздел 6 МАФ										
28 8601-0216-0109	Тренажер "Жим к груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
29 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР=0	комплект	1	215099	2446	215099	2446	201066	9390	242448
				11587	804	11587	804	–	17959	
30 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" НР=0	комплект	1	201490	2538	201490	2538	187951	8936	227260
				11001	836	11001	836	–	16834	
31 8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" (шаговый) НР=0	комплект	1	228733	2775	228733	2775	210258	12980	261050
				15700	885	15700	885	–	19337	
32 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) НР=0	комплект	1	232063	3461	232063	3461	217348	9152	260512
				11254	1176	11254	1176	–	19297	
33 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
34 8601-0213-0202	Брусья параллельные, при высоте -1,4 м НР=0	шт.	1	42659	1992	42659	1992	36064	3964	50353
				4603	359	4603	359	–	3730	
35 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР=0	комплект	1	168175	2030	168175	2030	154432	9521	191912

				11713	660	11713	660	–	14216	
36	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" (маятниковый) НР=0	комплект	1	170823	1561	170823	1561	160801	6953	191998
					8461	502	8461	502	–	14222	

Итого по разделу 6	**1 942 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 599 852
- накладные расходы, тенге	79 420
в т.ч. зарплата, тенге	7 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 857

Итого по смете	**3 926 162**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 032 904
- накладные расходы, тенге	238 097
в т.ч. зарплата, тенге	21 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	290 832

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Талдыкол

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	210		
	Средневзвешенный разряд работы		3		
	Итого ФОТ				**276371**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,975024	5112,00	4984
				2257,00	2201
2 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5658	44,00	25
				0,00	0
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,08005	16,00	225
				0,00	0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,089	166,00	181
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,50925	6352,00	3235

				———	———
				1580,00	804
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3436333	5320,00	1829
				———	———
				2257,00	775
7 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,19875834	9494,00	1887
				———	———
				2697,00	537
8 3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,7992212	6333,00	11394
				———	———
				1888,00	3397
9 3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	2,007168	7105,00	14261
				———	———
				2257,00	4530
10 3105-0104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,337776	11704,00	3953
				———	———
				4145,00	1400
11 3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,21953	6333,00	7723
				———	———
				1888,00	2302
12 3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,644944	25,00	16
				———	———
				0,00	0
13 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0135	28,00	0
				———	———
				0,00	0
14 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,632934	5167,00	3271
				———	———
				1580,00	999
15 3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,024	5451,00	131
				———	———
				1888,00	45
16 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,683315	2506,00	4219

					1323,00	2227
17	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,138	3044,00	420
					1580,00	218
18	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,507762	342,00	174
					0,00	0
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,044712	199,00	9
					0,00	0
20	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,032624	210,00	7
					0,00	0
21	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7468406	28,00	76
					0,00	0
22	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,927072	4230,00	3922
					1580,00	1465
23	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39528	707,00	279
					0,00	0
24	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,07592	120,00	489
					0,00	0
25	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,07455	4637,00	346
					3386,00	252
26	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,93502126	3216,00	3007
					1580,00	1476
27	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0720549	31,00	2

					0,00	0
28	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,71592	14,00	24
					0,00	0
29	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,276	17,00	5
					0,00	0
30	3988-8888-8164	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2538,00	2538
					836,00	836
31	3988-8888-8167	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2030,00	2030
					660,00	660
32	3988-8888-8168	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2446,00	2446
					804,00	804
33	3988-8888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	3461,00	3461
					1176,00	1176
34	3988-8888-8170	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1561,00	1561
					502,00	502
35	3988-8888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2775,00	2775
					885,00	885
36	3988-8888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2530,00	5060
					832,00	1664
37	3988-8888-8715	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1992,00	1992
					359,00	359
		Итого по машинам и механизмам				**87957**
						29514

Материалы

1 211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,470528	11738,00	17261
2 211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,735264	11344,00	8341
3 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,726616	10911,00	29750
4 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,56643	34587,00	123352
5 212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,306	33559,00	10269
6 212-101-1904	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,5225	34799,00	52981
7 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003638296	532604,00	1937
8 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1596	478807,00	76417
9 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047,00	105489
10 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955,00	27251
11 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,002484	343539,00	853
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394,00	18622
13 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,026078793	5615,00	146
14 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001734552	136744,00	236

15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0111	125784,00	1396
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000405	32363,00	13
17	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03432	203010,00	6968
18	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,991008	203010,00	201185
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003397507	647579,00	2200
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3684859	392,00	144
21	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,800465	85,00	154
22	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,3296996	303,00	706
23	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,702267	153,00	108
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,9615	925,00	889
25	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699,00	116422
26	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,010688192	812316,00	8682
27	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578,00	216337
28	224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	81,88	4663,00	381806
29	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004628111	439993,00	2037
30	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00126	379074,00	478
31	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000535314	651547,00	349
32	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0081	508438,00	4118
33	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0915	112,00	10
34	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6145417	70,00	42

35	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223,00	6422
36	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0276	233942,00	6457
37	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	53822,00	155
38	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000675	287630,00	194
39	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3045	6931,00	2111
40	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000185339	1863700,00	346
41	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001564795	211214,00	330
42	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002298	219538,00	50
43	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000591	57042,00	34
44	298-888-8164	Материалы УСН 8601	шт.	1	187951,00	187951
45	298-888-8167	Материалы УСН 8601	шт.	1	154432,00	154432
46	298-888-8168	Материалы УСН 8601	шт.	1	201066,00	201066
47	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	217348,00	217348
48	298-888-8170	Материалы УСН 8601	шт.	1	160801,00	160801
49	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	210258,00	210258
50	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	2	215966,00	431932
51	298-888-8715	Материалы УСН 8601	шт.	1	36064,00	36064
		Итого по материалам				**3032900**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-3-3 Тренажерная площадка с навесом в с. Талдыкол РП 0117-16-АС, КМ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Земляные работы
1 1101-0205-0406 3,528

2 1101-0205-0502 1,428

Раздел 2 Фундаменты

3 1108-0101-0202 0,3

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс удален 211-201-0606

4 1113-0701-0401 Пропитка щебня битумом 0,3

Ресурс исключен 217-501-0107

Ресурс исключен 261-107-0709

5 1106-0101-0101 0,3

Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-1704

Ресурс удален 212-101-0101

6 1106-0101-0105 1,5

Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-1904

Ресурс удален 212-101-0601

7 214-210-0201 0,05376

8 1106-0301-0403 0,0276

9 214-208-0101 0,05562

10 1108-0101-0307 12

Раздел 3 Полы

11 1111-0101-1303 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм 49,95 к1трр=1,6; к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1мат=1,6;

Ресурс заменен 211-201-0601->211-201-0701

Ресурс заменен 211-201-0604->211-201-0704

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0104

Ресурс удален 211-201-0601

Ресурс удален 211-201-0604

Ресурс удален 211-201-0606

Ресурс удален 261-107-0110

12 1111-0101-1103 49,95

13 1111-0101-1104 49,95 к1трр=10; к1трм=10; к1экс=10; к1мат=10;

Раздел 4 Металлоконструкции

14 1109-0102-0104 0,2298

15 214-205-0103 0,2298

16 1109-0302-0101 0,14343

17 222-521-0101 0,14343

18 1109-0302-0301 0,25256
19 222-525-0301 0,25256
20 1109-0302-0301 Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж 0,05166
21 214-205-0102 0,05166
22 1109-0302-0301 0,10794
23 214-205-0102 0,10794
24 1113-0301-0406 45
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 45 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

Раздел 5 Кровля

26 1109-0401-0201 53,04
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107
27 1109-0402-0102 18,16
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107

Раздел 6 МАФ

28 8601-0216-0109 Тренажер "Жим к груди" 1
29 8601-0216-0105 1
30 8601-0216-0101 1
31 8601-0216-0108 Тренажер "Скороход" (шаговый) 1
32 8601-0216-0106 Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) 1
33 8601-0216-0109 1
34 8601-0213-0202 1
35 8601-0216-0104 1
36 8601-0216-0107 Тренажер "Шейкер" (маятниковый) 1
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол

Форма 4

Локальная смета № 2-3-4

Наружное электроосвещение в с. Талдыкол

Основание: РП 70-02/07/2021-ЭН

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7346,073**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**691,204**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,414**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В										
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
2	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944		188496		188496	–	203576
					–		–		–	15080	

3	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	9	29758,76	7127,2	267829	64145	18824	152990	454485
					20540	3069,6	184860	27626	–	33666	
4	515-301-0118 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476		2218284		–	–	2218284
					–		–		2218284	–	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2808
					1427,67	38,37	1428	38	–	208	
6	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556		31556		31556	–	34080
					–		–		–	2524	
7	1133-0207-0101	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР=80 %	светильник	9	2250,65	192,96	20256	1737	175	15358	38463
					2038,2	94,8	18344	853	–	2849	
8	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747		519723		519723	–	561301
					–		–		–	41578	

9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
10	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820		7380		7380	–	7970
					–		–		–	590	

Итого по разделу 1	**3 604 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	795 231
- оборудование, тенге	2 218 284
- накладные расходы, тенге	189 570
в т.ч. зарплата, тенге	17 061
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 711

Раздел 2 Стальные конструкции

11	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	9	19356,94	5445,99	174212	49014	82457	50352	242529
					4749,01	2244,36	42741	20199	–	17965	

12	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б								
			шт.	9	78150		703350		703350	–	759618
					–		–		–	56268	
13	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8									
			т	0,3834	685096		262666		262666	–	283679
					–		–		–	21013	
14	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %									
			шт.	9	13509,16	7297,67	121582	65679	6462	52367	187865
					5493,51	2587,78	49442	23290	–	13916	
15	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	9	7386		66474		66474	–	71792
					–		–		–	5318	
16	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника) К=1,020;									
			км	0,0918	80523		7392		7392	–	7983
					–		–		–	591	

	Итого по разделу 2					**1 553 466**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 183				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 693				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 489				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 128 801				
	- накладные расходы, тенге					102 719				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 245				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					115 071				
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В									
17	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	14,18	1966,58	–	27886	–	–	20078	51801
					1966,58	–	27886	–	–	3837	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	14,18	1026,43	–	14555	–	–	10480	27038
					1026,43	–	14555	–	–	2003	
19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	63	393,37	170,34	24782	10731	3101	10494	38098
					173,8	57,56	10949	3626	–	2822	
20	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	15	813,48	481,5	12202	7223	1662	4186	17699
					221,2	166,4	3318	2496	–	1311	

21	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 К=1,020;	км	0,07956	728238		57939		57939	–	62574
					–		–		–	4635	
22	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,03	32169,57	21635,97	965	649	–	287	1352
					10533,6	5178,6	316	155	–	100	
23	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м К=1,010;	м	30,3	38		1151		1151	–	1243
					–		–		–	92	
		Итого по разделу 3					**199 805**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 024				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 603				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 277				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					63 853				
		- накладные расходы, тенге					45 525				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 097				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					14 800				

Раздел 4 Заземление опор освещения

24	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,6	1966,58	–	5113	–	–	3681	9498

				1966,58	–	5113	–	–	704	
25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,6	1026,43	–	2669	–	–	1922	4958
					1026,43	–	2669	–	–	367	
26	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	13	4440,91	175,27	57732	2279	41530	10527	73720
					1071	53,72	13923	698	–	5461	
27	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	13	886,22	25,83	11521	336	8400	2084	14693
					214,2	8,45	2785	110	–	1088	

Итого по разделу 4	**102 869**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 490
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 930
- накладные расходы, тенге	18 214
в т.ч. зарплата, тенге	1 639
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 620

Раздел 5 ВЛ-0,4 кВ

5.1 Опора анкерная А23

28	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	17858,55	8964,8	17859	8965	677	9968	30053

				8216,52	4243,2	8217	4243	–	2226	
29	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	2	58040		116080		116080	–	125366
					–		–		–	9286	
30	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка НР=80 %	шт.	2	2812,12	1490,8	5624	2982	–	3144	9470
					1321,32	643,25	2643	1287	–	702	
31	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	53611		5361		5361	–	5790
					–		–		–	429	
32	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1110		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
33	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8518		8518		8518	–	9199
					–		–		–	681	
34	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7330		14660		14660	–	15833
					–		–		–	1173	
35	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	2	402		804		804	–	868

				–		–		–	64	
36	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	130		260		260	–	281
				–		–		–	21	
37	252-207-0708	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	2	2621		5242		5242	–	5661
				–		–		–	419	
38	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	2	1400		2800		2800	–	3024
				–		–		–	224	
39	252-207-1101	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	2	1865		3730		3730	–	4028
				–		–		–	298	
40	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1	48		48		48	–	52
				–		–		–	4	
41	252-207-1001	Зажим ответвительный типа P 71 (СИП)	шт.	1	1017		1017		1017	–	1098
				–		–		–	81	
5.2 Опора промежуточная П23										
42	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	4	8756,03	3874,36	35024	15497	2709	19326	58698
					4204,44	1834,96	16818	7340	–	4348	
43	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	4	58040		232160		232160	–	250733
				–		–		–	18573		

44	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110		4440		4440	–	4795
					–		–		–	355	
45	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	8	402		3216		3216	–	3473
					–		–		–	257	
46	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8	130		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
47	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	1400		5600		5600	–	6048
					–		–		–	448	
48	252-207-0602	Подвес типа ES 800	шт.	4	4208		16832		16832	–	18179
					–		–		–	1347	
49	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 71 (СИП)	шт.	4	1017		4068		4068	–	4393
					–		–		–	325	
50	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	8	48		384		384	–	415
					–		–		–	31	
5.3 Опора угловая анкерная УА23											
51	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	3	27482,39	14439,16	82447	43317	2032	46075	138804
					12366	6832	37098	20496	–	10282	

52	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3								
			шт.	9	58040		522360		522360	–	564149
					–		–		–	41789	
53	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка НР=80 %									
			шт.	9	2812,12	1490,8	25309	13417	–	14145	42610
					1321,32	643,25	11892	5789	–	3156	
54	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
			м3	0,45	53611		24125		24125	–	26055
					–		–		–	1930	
55	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	3	1110		3330		3330	–	3596
					–		–		–	266	
56	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	6	8518		51108		51108	–	55197
					–		–		–	4089	
57	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	7330		65970		65970	–	71248
					–		–		–	5278	
58	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	12	402		4824		4824	–	5210

59	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	12	– 130		– 1560		– 1560	386 –	1685
60	252-207-0708	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	6	– 2621		– 15726		– 15726	125 –	16984
61	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	6	– 1400		– 8400		– 8400	1258 –	9072
62	252-207-1101	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	6	– 1865		– 11190		– 11190	672 –	12085
63	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	– 48		– 144		– 144	895 –	156
64	252-207-1001	Зажим ответвительный типа P 71 (СИП)	шт.	3	– 1017		– 3051		– 3051	12 –	3295
	5.4 Кабельно-проводниковая продукция									244	
65	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,32	191326,94	28229,02	61225	9033	36093	15888	83282
66	1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103 НР=80 %	опора	3	50308,02 984,73	11751,85 482,21	16099 2954	3761 1447	– –	6169 1699	5025

				502,52	205,4	1508	616	–	372	
67	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,2193	484864		106331		106331	–	114837
				–		–		–	8506	
68	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х4-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,1071	317171		33969		33969	–	36687
				–		–		–	2718	
5.5 Линейная арматура										
69	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	16	402		6432		6432	–	6947
				–		–		–	515	
70	252-207-0801	Скрепа для ленты типа А20	шт.	16	106		1696		1696	–	1832
				–		–		–	136	

71	252-207-0711	Кронштейн типа СА 1500/2000	шт.	3	2519		7557		7557	–	8162
					–		–		–	605	
72	252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	6	1865		11190		11190	–	12085
					–		–		–	895	
73	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	4	1545		6180		6180	–	6674
					–		–		–	494	
74	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	26235,5	19859,63	26236	19860	56	9593	38695
					6320	7004,48	6320	7004	–	2866	
75	243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-25/50									
			шт.	1	19532		19532		19532	–	21095
					–		–		–	1563	
76	1308-0201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	11982,72	89,09	11983	89	834	7991	21572

				11060	38,37	11060	38	–	1598
77	243-903-1701	Муфта соединительная для кабеля с с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, ГОСТ 13781.0-86 типа ПКМмнб 4(СИП)16/70							
			шт.	1	16883		16883	16883	–	18234
					–		–	–	1351
		Итого по разделу 5					**1 885 052**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					111 655		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 607		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 574		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 391 329		
		- накладные расходы, тенге					127 829		
		в т.ч. зарплата, тенге					11 505		
		- сметная прибыль (8 %), тенге					139 634		
		Итого по смете					**7 346 073**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					517 992		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					316 965		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					129 665		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 429 144		
		- оборудование, тенге					2 218 284		
		- накладные расходы, тенге					483 857		
		в т.ч. зарплата, тенге					43 547		
		- сметная прибыль (8 %), тенге					379 836		

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-4

Наружное электроосвещение в с. Талдыкол

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	349		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**517992**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	16,62	4799,00 ——— 2257,00	79759 ——— 37512
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,766192	5320,00 ——— 2257,00	14716 ——— 6244
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,9193	5693,00 ——— 2257,00	45086 ——— 17875
4 3105-0310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т	маш.-ч	4,4496	6162,00 ——— 2257,00	27418 ——— 10043

5	3105-0401-0101	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,1616	6,00	1
					0,00	0
6	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	2,6151	16,00	41
					0,00	0
7	3105-0402-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,0496	12,00	13
					0,00	0
8	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,6151	4195,00	10970
					1323,00	3460
9	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,6516	3799,00	10074
					1580,00	4189
10	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	16,463	5353,00	88126
					1888,00	31081
11	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,0489	199,00	1204
					0,00	0
12	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,0396	11637,00	461
					2257,00	89
13	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,04176	3812,00	159
					1580,00	66
14	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,04176	696,00	29
					0,00	0
15	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,094692	3216,00	38896
					1580,00	19110

16 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,72	14,00	10
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**316963**
					129669
	Материалы				
1 211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,18	11964,00	2154
2 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,205	35868,00	79089
3 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0063	424901,00	2677
4 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1053	369674,00	38927
5 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0169	469545,00	7935
6 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00063	429640,00	271
7 214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	5,4	665,00	3591
8 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,015	551,00	8
9 214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00024	1813594,00	435
10 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008712	647579,00	5643
11 217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	897,00	27
12 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00024	524381,00	126
13 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,89	1607,00	1431
14 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,018	868671,00	15636

15	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8	т	0,3834	685096,00	262666
16	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	15	58040,00	870600
17	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,8	454,00	363
18	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0053055	508438,00	2698
19	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	45	27,00	1215
20	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника)	км	0,0918	80523,00	7392
21	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,07956	728238,00	57939
22	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х4-0,6/1,0	км	0,1071	317171,00	33969
23	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0	км	0,2193	484864,00	106331
24	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	3,1	238,00	738
25	243-903-1701	Муфта соединительная для кабеля с с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, ГОСТ 13781.0-86 типа ПКМмнб 4(СИП)16/70	шт.	1	16883,00	16883
26	243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-25/50	шт.	1	19532,00	19532
27	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747,00	519723

28	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820,00	7380
29	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944,00	188496
30	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556,00	31556
31	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	9	78150,00	703350
32	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	7386,00	66474
33	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	30,3	38,00	1151
34	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	18,4	48,00	883
35	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	11	7330,00	80630
36	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	4	1545,00	6180
37	252-207-0602	Подвес типа ES 800	шт.	4	4208,00	16832
38	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	5,44	5088,00	27679
39	252-207-0708	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	8	2621,00	20968
40	252-207-0711	Кронштейн типа CA 1500/2000	шт.	3	2519,00	7557
41	252-207-0801	Скрепа для ленты типа A20	шт.	16	106,00	1696
42	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	28,4	130,00	3692
43	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	6,4	191,00	1222
44	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 71 (СИП)	шт.	8	1017,00	8136
45	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,28	1822,00	2332
46	252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	14	1865,00	26110
47	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	12	1400,00	16800
48	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	38	402,00	15276
49	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1110,00	8880
50	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	8518,00	59626

51	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	27	636,00	17172
52	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,55	53611,00	29486
53	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,252	450,00	114
54	261-107-0432	Ветошь	кг	0,16	90,00	14
55	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	304,00	6
56	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,018	1075,00	20
57	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,416	483,00	201
58	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,216	652,00	140
59	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,057723	1755,00	101
60	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002391	234305,00	561
61	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,96	3666,00	3519
62	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,144	376,00	54
63	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00003	1186851,00	36
64	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,108	713,00	78
65	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,40598	1092,00	444
66	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	5897974,00	442
67	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	459,00	1469
68	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,5508	910,00	3231
69	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,108	186,00	20
70	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00054	57042,00	31
71	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,53	245,00	375
72	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,36	462,00	8482
73	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	45,00	2160
74	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0072	380,00	3
75	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0012	70228,00	84

		Итого по материалам				**3429148**
		Инженерное оборудование				
1	515-301-0118	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476,00	2218284
		Итого по инженерному оборудованию				**2218284**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Талдыкол Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-3-4 Наружное электроосвещение в с. Талдыкол РП 70-02/07/2021-ЭН
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В
1 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9

2 247-204-2038 Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А 9
3 1308-0104-0201 9
4 515-301-0118 Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А 9
5 1308-0305-1002 1
6 247-301-0313 1
7 1133-0207-0101 Светильники с лампами светодиодными. Установка 9
8 247-103-1014 9
9 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9
10 247-204-0608 9

Раздел 2 Стальные конструкции

11 1133-0304-0402 Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка 9
Ресурс заменен 211-202-0302->211-201-0702
212-101-0601 Об= 0,245
Ресурс удален 211-202-0302
12 247-306-0105 9
13 222-509-1002 Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8 0,3834
14 1308-0205-0301 9
15 247-306-0325 9
16 243-110-0601 0,09 (Коб=1,02)

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В

17 1101-0205-0302 14,18
18 1101-0205-0502 14,18
19 1308-0201-0201 63
20 1308-0201-0702 15
21 243-113-0905 0,078 (Коб=1,02)
22 1310-0904-0101 Лента сигнальная. Прокладка в траншее 0,03 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0,3;
23 249-101-0501 30 (Коб=1,01)

Раздел 4 Заземление опор освещения

24 1101-0205-0302 2,6
25 1101-0205-0502 2,6
26 1308-0208-0104 13
27 1308-0208-0202 13

Раздел 5 ВЛ-0,4 кВ

1 Опора анкерная А23

28 1133-0202-0102 1

29	225-204-0304	2	
30	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка	2
31	261-101-0383	0,1	
32	252-207-3910	1	
33	252-207-3927	1	
34	252-207-0268	2	
35	252-207-1801	2	
36	252-207-0806	2	
37	252-207-0708	2	
38	252-207-1205	2	
39	252-207-1101	2	
40	252-207-0105	1	
41	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 71 (СИП)	1
	2 Опора промежуточная П23		
42	1133-0202-0101	4	
43	225-204-0304	4	
44	252-207-3910	4	
45	252-207-1801	8	
46	252-207-0806	8	
47	252-207-1205	4	
48	252-207-0602	4	
49	252-207-1001	4	
50	252-207-0105	8	
	3 Опора угловая анкерная УА23		
51	1133-0202-0103	3	
52	225-204-0304	9	
53	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка	9
54	261-101-0383	0,45	
55	252-207-3910	3	
56	252-207-3927	6	
57	252-207-0268	9	
58	252-207-1801	12	
59	252-207-0806	12	
60	252-207-0708	6	
61	252-207-1205	6	
62	252-207-1101	6	

63 252-207-0105 3
64 252-207-1001 3

4 Кабельно-проводниковая продукция

65 1133-0204-0103 0,32
66 1133-0204-0403 3
67 243-701-0717 0,215 (Коб=1,02)
68 243-701-0716 0,105 (Коб=1,02)

5 Линейная арматура

69 252-207-1801 16
70 252-207-0801 16
71 252-207-0711 3
72 252-207-1101 6
73 252-207-0601 4
74 1308-0201-2501 1
75 243-903-7402 Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-25/50 1
76 1308-0201-2702 1
77 243-903-1701 Муфта соединительная для кабеля с с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, ГОСТ 13781.0-86 типа ПКМмнб 4(СИП)16/70 1

* * * * *

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Форма 3

Объектная смета 2-4

на строительство Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**32620,978**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,768**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**4350,077**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-4-1	Вертикальная планировка в с. Есбол	136,107			136,107	0,011	24,761	
2	2-4-2	Минифутбольная площадка в с. Есбол	21661,216			21661,216	2,157	3368,057	
3	2-4-3	Тренажерная площадка с навесом в с. Есбол	3926,162			3926,162	0,226	327,318	
4	2-4-4	Наружное электроосвещение в с. Есбол	4679,209	2218,284		6897,493	0,374	629,941	
	Итого:		**30402,694**	**2218,284**		**32620,978**	**2,768**	**4350,077**	

Директор

Главный инженер проекта

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол

Форма 4

Локальная смета № 2-4-1

Вертикальная планировка в с. Есбол

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**136,107**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**24,761**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,011**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) НР=72 %									
			м3 грунта	175,3	34,81	34,81	6102	6102	–	1940	8685
					–	15,37	–	2694	–	643	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	7	34,81	34,81	244	244	–	78	348

				–	15,37	–	108	–	26	
3	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	182,3	27,55	27,55	5022	5022	–	1598	7150
				–	12,17	–	2219	–	530	
4	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	53,1	343,36	343,36	18232	18232	–	2562	22458
				–	67,03	–	3559	–	1664	
5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	955,8	46		43967		–	–	47484
				–		–		–	3517	
6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	235,4	19,43	19,43	4574	4574	–	1454	6510
				–	8,58	–	2020	–	482	
7	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	235,4	8,59	8,59	2022	2022	–	642	2877
				–	3,79	–	892	–	213	

8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	235,4	80,71	80,71	18999	18999	–	5910	26902
					–	34,87	–	8208	–	1993	
9	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	235,4	38,08	38,08	8964	8964	–	2192	12048
					–	12,93	–	3044	–	892	
10	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	980	1,18	1,18	1156	1156	–	367	1645
					–	0,52	–	510	–	122	

Итого по смете	**136 107**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 254
- перевозка грузов, тенге	43 967
- накладные расходы, тенге	16 743
в т.ч. зарплата, тенге	1 507
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 082

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-4-1

Вертикальная планировка в с. Есбол

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				–
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,105672	5112,00	36325
				2257,00	16039
2 3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	1,57707	11561,00	18233
				2257,00	3559
3 3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,934988	782,00	1513
				0,00	0
4 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,934988	4776,00	9241
				1888,00	3653

		Итого по машинам и механизмам				**65312**
						23251
		Перевозка грузов				
1	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	955,8	46,00	43967
		Итого по перевозке грузов				**43967**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-4 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-4-1 Вертикальная планировка в с. Есбол РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

1 1101-0104-0106 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) 175,3

2	1101-0104-0106	7	
3	1101-0104-0114	182,3	
4	1101-0102-0338	53,1	
5	412-102-0110	955,8	
6	1101-0104-0405	235,4	
7	1101-0104-0411	235,4	
8	1101-0201-0101	235,4	
9	1101-0201-0107	235,4	к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;
10	1101-0104-0702	980	

* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол

Форма 4

Локальная смета № 2-4-2

Минифутбольная площадка в с. Есбол

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**21661,216**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3368,057**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,157**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,8	9582,38	1137,43	103490	12284	89384	5283	117475
					168,62	284,37	1821	3071	–	8702	

2	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	4,5	9210,83	1095,96	41449	4932	35758	2146	47083
					168,62	272,83	759	1228	–	3488	
3	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	90	5405,42	179,86	486488	16187	297041	158737	696843
					1925,1	79,16	173259	7124	–	51618	
		Итого по разделу 1					**861 401**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					175 839				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 403				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 423				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					422 183				
		- накладные расходы, тенге					166 166				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 955				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					63 808				

Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава

4	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	800	2655,07	183,59	2124056	146872	1945160	86028	2386891
					40,03	59,54	32024	47632	–	176807	

5	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;								
			м2 основания	800	-805,35	-51,62	-644280	-41296	-602984	-15008	-712031
					–	-17,37	–	-13896	–	-52743	
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	80	44721,55	1155,22	3577724	92418	3365750	129650	4003964
					1494,45	286,45	119556	22916	–	296590	
7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,776	17830,08	1558,72	31666	2768	56	27392	63783
					16240	708,72	28842	1259	–	4725	
8	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,776	447247		794311		794311	–	857856
					–		–		–	63545	
9	8601-0703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	800	4596	261	3676800	208800	2774400	720000	4748544
					867	85	693600	68000	–	351744	
		Итого по разделу 2					**11 349 007**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				874 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				409 562				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				125 911				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 276 693				
		- накладные расходы, тенге				948 062				
		в т.ч. зарплата, тенге				85 326				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				840 668				
	Раздел 3 Бортовой камень									
10	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	225	2434,75	33,74	547819	7592	336377	223657	833194
					906	14,4	203850	3240	–	61718	
11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,6	72638		261497		261497	–	282417
					–		–		–	20920	
		Итого по разделу 3					**1 115 611**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					203 850				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 592				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 240				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					597 874				
		- накладные расходы, тенге					223 657				
		в т.ч. зарплата, тенге					20 129				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					82 638				

Раздел 4 Ограждение

12	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %								
			м оград	118,5	3537,9	1173,65	419241	139078	5428	391238	875317
					2318,44	479,52	274735	56823	–	64838	
13	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	1014,94	34,01	1015	34	42	1114	2299
					939,33	5,37	939	5	–	170	
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,74	35868		277618		277618	–	299827
					–		–		–	22209	
15	1109-0701-0119	Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,49375	203166,07	14590,36	709811	50975	18502	449656	1252224
					183280	3245,7	640335	11340	–	92757	
16	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм К=1,010;	м	217,15	8368		1817111		1817111	–	1962480
					–		–		–	145369	
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522		26966		26966	–	29123

				–		–		–	2157	
18	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,53575	203166,07	14590,36	718344	51588	18724	455061	1267277
					183280	3245,7	648032	11476	–	93872	
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901		1224760		1224760	–	1322741
					–		–		–	97981	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485		59381		59381	–	64131
					–		–		–	4750	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807		9279		9279	–	10021
					–		–		–	742	
22	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм К=1,150;	м2	499,1	936		467158		467158	–	504531
					–		–		–	37373	
23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,16	1148062,36	1473,36	183690	236	137455	41956	243698

				287496	670,35	45999	107	–	18052	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	190,4	99,53	2,7	18951	514	8360	6995	28022
					52,92	0,32	10076	61	–	2076	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	190,4	167,83	3,84	31955	731	19446	8211	43379
					61,86	0,64	11778	122	–	3213	
		Итого по разделу 4					**7 905 070**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 631 894				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					243 156				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 934				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 090 230				
		- накладные расходы, тенге					1 354 231				
		в т.ч. зарплата, тенге					121 881				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					585 559				
	Раздел 5 МАФ										
26	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР=0	комплект	2	192228	2887	384456	5774	362232	13810	430127
					8225	980	16450	1960	–	31861	
		Итого по разделу 5					**430 127**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 450				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 774				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 960				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					362 232				

- накладные расходы, тенге	13 810
в т.ч. зарплата, тенге	1 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 861
Итого по смете	**21 661 216**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 902 055
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	699 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 749 212
- накладные расходы, тенге	2 705 926
в т.ч. зарплата, тенге	243 534
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 604 534

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-4-2

Минифутбольная площадка в с. Есбол

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2038		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**2902055**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,88	5112,00	9611
				2257,00	4243
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,52515	10571,00	5551
				2257,00	1185
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	38,4	16,00	614
				0,00	0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,60768	166,00	765
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	14,4	6352,00	91469

				———	———
				1580,00	22752
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	26,65116	5320,00	141785
				———	———
				2257,00	60151
7 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,51475	5693,00	20010
				———	———
				2257,00	7933
8 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05712	28,00	2
				———	———
				0,00	0
9 3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	59,89134	276,00	16530
				———	———
				0,00	0
10 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,76425	5167,00	3948
				———	———
				1580,00	1207
11 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,753	3044,00	11424
				———	———
				1580,00	5930
12 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	206,08035	199,00	41010
				———	———
				0,00	0
13 3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	8,94675	609,00	5449
				———	———
				0,00	0
14 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,0295	28,00	197
				———	———
				0,00	0
15 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2,08	5302,00	11028
				———	———
				1888,00	3927
16 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	9,2	7029,00	64667

					———	———
					2257,00	20764
17	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,08324	9428,00	10213
					———	———
					2257,00	2445
18	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,33353	6608,00	15420
					———	———
					1580,00	3686
19	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,456	7655,00	3491
					———	———
					1888,00	861
20	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,6162	260,00	160
					———	———
					0,00	0
21	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,60314	3216,00	5155
					———	———
					1580,00	2531
22	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,51475	4091,00	14378
					———	———
					1580,00	5553
23	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	5,90478	1726,00	10191
					———	———
					1580,00	9330
24	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	9,504	160,00	1521
					———	———
					0,00	0
25	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,73245	31,00	240
					———	———
					0,00	0
26	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,10885	14,00	30
					———	———
					0,00	0
27	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,753	17,00	64
					———	———
					0,00	0

28 3988-8888-8336	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	800	261,00	208800
				85,00	68000
29 3988-8888-8619	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2887,00	5774
				980,00	1960
	Итого по машинам и механизмам				**699497**
					222458
	Материалы				
1 211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	100,8	11964,00	1205971
2 211-201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	12	11180,00	134160
3 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,094	7220,00	36779
4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13,176	6779,00	89320
5 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,515	35868,00	592360
6 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,6	39548,00	3227117
7 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,145665	30046,00	4376
8 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522,00	26966
9 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901,00	1224760
10 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807,00	9279
11 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485,00	59381
12 214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	499,1	936,00	467158

13	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3825	43651,00	16697
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,25	392,00	882
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	25,591	85,00	2175
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,2767	303,00	5537
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,51475	153,00	537
18	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,16	859093,00	137455
19	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00237	907312,00	2150
20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,017136	439993,00	7540
21	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0053312	379074,00	2021
22	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,034272	508438,00	17425
23	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	217,15	8368,00	1817111
24	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,6	72638,00	261497
25	255-102-0116	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	91,8	3224,00	295963
26	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,49728	112,00	56
27	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00237	96,00	–
28	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,776	447247,00	794311
29	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,002856	287630,00	821
30	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20	6931,00	138620
31	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15113425	206112,00	31150
32	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01442	207992,00	3000
33	298-888-8336	Материалы УСН 8601	шт.	800	3468,00	2774400
34	298-888-8619	Материалы УСН 8601	шт.	2	181116,00	362232

Итого по материалам	13749207

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-4 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-4-2 Минифутбольная площадка в с. Есбол РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой
1 1127-0401-0102 10,8

Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
2 1127-0401-0101 4,5
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
3 1147-0301-0101 90
Ресурс заменен 261-101-0342->255-102-0116 С= 3224
Ресурс удален 261-101-0342
Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава
4 1127-0403-0301 Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 800
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0702
Ресурс заменен 211-201-0404->211-201-0703
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 211-201-0404
Ресурс удален 211-201-0407
Ресурс удален 261-107-0369
5 1127-0403-0304 Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 800 к1трр=-5; к1трм=-5; к1экс=-5; к1мат=-5;
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0702
Ресурс удален 211-201-0407
6 1106-0101-0101 80
Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
Ресурс удален 212-101-0101
7 1106-0301-0410 1,776
8 261-102-0251 1,776
9 8601-0703-0101 800
Раздел 3 Бортовой камень
10 1127-0201-1001 225 т.ч. п.3.8:
11 255-101-0101 3,6
Раздел 4 Ограждение
12
1107-0111-0112 Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка 118,5
Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
Ресурс исключен 212-101-0601

Ресурс исключен 261-101-0356
Ресурс удален 212-101-0301
13 1107-0111-0209 1
14 212-101-0601 7,74
15 1109-0701-0119 Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,49375
16 241-108-0204 215 (Коб=1,01)
17 214-101-0201 0,05805
18
1109-0701-0119 Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,53575
19 214-201-0102 2,88246
20 214-210-0101 0,16991
21 214-205-0102 0,01938
22 214-401-0208 434 (Коб=1,15)
23 1106-0301-0407 0,16
Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1004
Ресурс удален 222-509-1000
24 1113-0301-0406 190,4
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 190,4 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
Раздел 5 МАФ
26 8601-0805-0102 2
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол

Форма 4

Локальная смета № 2-4-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Есбол

Основание: РП 0117-16-АС, КМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3926,162**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**327,318**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,226**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	3,528	1704,78	–	6014	–	–	4330	11172
					1704,78	–	6014	–	–	828	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,428	1026,43	–	1466	–	–	1056	2724

				1026,43	–	1466	–	–	202	
	Итого по разделу 1					**13 896**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 480				
	- накладные расходы, тенге					5 386				
	в т.ч. зарплата, тенге					485				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 030				
Раздел 2 Фундаменты										
3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,3	15443,41	1851,96	4633	556	3768	532	5578
				1031,05	877,84	309	263	–	413	
4 1113-0701-0401	Пропитка щебня битумом НР=69 %	м3	0,3	41989,42	4265,97	12597	1280	6611	3699	17600
				15686	2184,42	4706	655	–	1304	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	38612,77	1155,22	11584	347	10789	486	13036
				1494,45	286,45	448	86	–	966	
6 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	1,5	48454,87	2026,4	72682	3040	57061	12152	91621
				8387,82	514,79	12582	772	–	6787	
7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394		18622		18622	–	20112
				–		–		–	1490	

8	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0276	438121,69	1502,75	12092	41	7322	4316	17721
					171336	501,44	4729	14	–	1313	
9	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955		27251		27251	–	29431
					–		–		–	2180	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	12	930,69	20,22	11168	243	6967	3716	16075
					329,87	3,16	3958	38	–	1191	

Итого по разделу 2	**211 174**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	138 391
- накладные расходы, тенге	24 901
в т.ч. зарплата, тенге	2 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 644

Раздел 3 Полы

11	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм НР=94 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,6; кэкс1=1,6; кмат1=1,6;	м2 покрытия	49,95	5839,67	259,47	291692	12961	252772	28939	346281
					519,69	96,64	25959	4827	–	25650	
12	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	49,95	1146,29	32,58	57257	1627	35392	19812	83235
					405,16	16,8	20238	839	–	6166	
13	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	49,95	1868,99	56,34	93356	2814	88109	3592	104704
					48,71	27,78	2433	1388	–	7756	
		Итого по разделу 3					**534 220**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 402				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 054				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					376 273				
		- накладные расходы, тенге					52 343				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 711				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39 572				

Раздел 4 Металлоконструкции

14	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2298	49150,14	11969,52	11295	2751	1834	5224	17841
					29201,05	3745,29	6710	861	–	1322	

15	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047		105489		105489	–	113928
					–		–		–	8439	
16	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,14343	64729,67	26255,72	9284	3766	814	4088	14442
					32798	8510,08	4704	1221	–	1070	
17	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699		116422		116422	–	125736
					–		–		–	9314	
18	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,25256	103077,74	22488,92	26033	5680	747	14725	44019
					77631	6868,86	19606	1735	–	3261	
19	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578		216337		216337	–	233644
					–		–		–	17307	

20	1109-0302-0301	Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05166	103077,74	22488,92	5325	1162	153	3012	9004
					77631	6868,86	4010	355	–	667	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05166	478807		24735		24735	–	26714
					–		–		–	1979	
22	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,10794	103077,74	22488,92	11126	2427	319	6293	18812
					77631	6868,86	8379	741	–	1393	
23	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10794	478807		51682		51682	–	55817
					–		–		–	4135	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	45	99,53	2,7	4479	122	1976	1653	6623
					52,92	0,32	2381	14	–	491	

25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	45	167,83	3,84	7552	173	4596	1941	10253
					61,86	0,64	2784	29	–	760	
		Итого по разделу 4					**676 833**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 574				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 081				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					525 104				
		- накладные расходы, тенге					36 936				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 324				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					50 138				
	Раздел 5 Кровля										
26	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	53,04	6107,9	176,13	323963	9342	291519	18075	369401
					435,56	58,31	23102	3093	–	27363	
27	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	18,16	7946,88	978,22	144315	17764	101765	21036	178579
					1364,88	313,94	24786	5701	–	13228	
		Итого по разделу 5					**547 980**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 888				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 106				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 794				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					393 284				
	- накладные расходы, тенге					39 111				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 520				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					40 591				
Раздел 6 МАФ										
28 8601-0216-0109	Тренажер "Жим к груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
29 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР=0	комплект	1	215099	2446	215099	2446	201066	9390	242448
				11587	804	11587	804	–	17959	
30 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" НР=0	комплект	1	201490	2538	201490	2538	187951	8936	227260
				11001	836	11001	836	–	16834	
31 8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" (шаговый) НР=0	комплект	1	228733	2775	228733	2775	210258	12980	261050
				15700	885	15700	885	–	19337	
32 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) НР=0	комплект	1	232063	3461	232063	3461	217348	9152	260512
				11254	1176	11254	1176	–	19297	
33 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
34 8601-0213-0202	Брусья параллельные, при высоте -1,4 м НР=0	шт.	1	42659	1992	42659	1992	36064	3964	50353
				4603	359	4603	359	–	3730	
35 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР=0	комплект	1	168175	2030	168175	2030	154432	9521	191912

				11713	660	11713	660	–	14216	
36	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" (маятниковый) НР=0	комплект	1	170823	1561	170823	1561	160801	6953	191998
					8461	502	8461	502	–	14222	

Итого по разделу 6	**1 942 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 599 852
- накладные расходы, тенге	79 420
в т.ч. зарплата, тенге	7 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 857

Итого по смете	**3 926 162**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 032 904
- накладные расходы, тенге	238 097
в т.ч. зарплата, тенге	21 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	290 832

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-4-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Есбол

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	210		
	Средневзвешенный разряд работы		3		
	Итого ФОТ				**276371**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,975024	5112,00	4984
				2257,00	2201
2 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5658	44,00	25
				0,00	0
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,08005	16,00	225
				0,00	0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,089	166,00	181
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,50925	6352,00	3235

				———	———
				1580,00	804
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3436333	5320,00	1829
				———	———
				2257,00	775
7 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,19875834	9494,00	1887
				———	———
				2697,00	537
8 3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,7992212	6333,00	11394
				———	———
				1888,00	3397
9 3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	2,007168	7105,00	14261
				———	———
				2257,00	4530
10 3105-0104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,337776	11704,00	3953
				———	———
				4145,00	1400
11 3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,21953	6333,00	7723
				———	———
				1888,00	2302
12 3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,644944	25,00	16
				———	———
				0,00	0
13 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0135	28,00	0
				———	———
				0,00	0
14 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,632934	5167,00	3271
				———	———
				1580,00	999
15 3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,024	5451,00	131
				———	———
				1888,00	45
16 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,683315	2506,00	4219

					1323,00	2227
17	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,138	3044,00	420
					1580,00	218
18	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,507762	342,00	174
					0,00	0
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,044712	199,00	9
					0,00	0
20	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,032624	210,00	7
					0,00	0
21	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7468406	28,00	76
					0,00	0
22	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,927072	4230,00	3922
					1580,00	1465
23	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39528	707,00	279
					0,00	0
24	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,07592	120,00	489
					0,00	0
25	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,07455	4637,00	346
					3386,00	252
26	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,93502126	3216,00	3007
					1580,00	1476
27	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0720549	31,00	2

					0,00	0
28	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,71592	14,00	24
					0,00	0
29	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,276	17,00	5
					0,00	0
30	3988-8888-8164	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2538,00	2538
					836,00	836
31	3988-8888-8167	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2030,00	2030
					660,00	660
32	3988-8888-8168	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2446,00	2446
					804,00	804
33	3988-8888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	3461,00	3461
					1176,00	1176
34	3988-8888-8170	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1561,00	1561
					502,00	502
35	3988-8888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2775,00	2775
					885,00	885
36	3988-8888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2530,00	5060
					832,00	1664
37	3988-8888-8715	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1992,00	1992
					359,00	359
		Итого по машинам и механизмам				**87957**
						29514

Материалы

1 211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,470528	11738,00	17261
2 211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,735264	11344,00	8341
3 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,726616	10911,00	29750
4 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,56643	34587,00	123352
5 212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,306	33559,00	10269
6 212-101-1904	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,5225	34799,00	52981
7 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003638296	532604,00	1937
8 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1596	478807,00	76417
9 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047,00	105489
10 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955,00	27251
11 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,002484	343539,00	853
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394,00	18622
13 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,026078793	5615,00	146
14 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001734552	136744,00	236

15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0111	125784,00	1396
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000405	32363,00	13
17	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03432	203010,00	6968
18	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,991008	203010,00	201185
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003397507	647579,00	2200
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3684859	392,00	144
21	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,800465	85,00	154
22	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,3296996	303,00	706
23	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,702267	153,00	108
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,9615	925,00	889
25	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699,00	116422
26	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,010688192	812316,00	8682
27	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578,00	216337
28	224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	81,88	4663,00	381806
29	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004628111	439993,00	2037
30	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00126	379074,00	478
31	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000535314	651547,00	349
32	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0081	508438,00	4118
33	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0915	112,00	10
34	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6145417	70,00	42

35	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223,00	6422
36	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0276	233942,00	6457
37	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	53822,00	155
38	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000675	287630,00	194
39	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3045	6931,00	2111
40	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000185339	1863700,00	346
41	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001564795	211214,00	330
42	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002298	219538,00	50
43	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000591	57042,00	34
44	298-888-8164	Материалы УСН 8601	шт.	1	187951,00	187951
45	298-888-8167	Материалы УСН 8601	шт.	1	154432,00	154432
46	298-888-8168	Материалы УСН 8601	шт.	1	201066,00	201066
47	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	217348,00	217348
48	298-888-8170	Материалы УСН 8601	шт.	1	160801,00	160801
49	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	210258,00	210258
50	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	2	215966,00	431932
51	298-888-8715	Материалы УСН 8601	шт.	1	36064,00	36064
		Итого по материалам				**3032900**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-4 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-4-3 Тренажерная площадка с навесом в с. Есбол РП 0117-16-АС, КМ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Земляные работы
1 1101-0205-0406 3,528

2 1101-0205-0502 1,428

Раздел 2 Фундаменты

3 1108-0101-0202 0,3

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс удален 211-201-0606

4 1113-0701-0401 Пропитка щебня битумом 0,3

Ресурс исключен 217-501-0107

Ресурс исключен 261-107-0709

5 1106-0101-0101 0,3

Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-1704

Ресурс удален 212-101-0101

6 1106-0101-0105 1,5

Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-1904

Ресурс удален 212-101-0601

7 214-210-0201 0,05376

8 1106-0301-0403 0,0276

9 214-208-0101 0,05562

10 1108-0101-0307 12

Раздел 3 Полы

11 1111-0101-1303 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм 49,95 к1трр=1,6; к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1мат=1,6;

Ресурс заменен 211-201-0601->211-201-0701

Ресурс заменен 211-201-0604->211-201-0704

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0104

Ресурс удален 211-201-0601

Ресурс удален 211-201-0604

Ресурс удален 211-201-0606

Ресурс удален 261-107-0110

12 1111-0101-1103 49,95

13 1111-0101-1104 49,95 к1трр=10; к1трм=10; к1экс=10; к1мат=10;

Раздел 4 Металлоконструкции

14 1109-0102-0104 0,2298

15 214-205-0103 0,2298

16 1109-0302-0101 0,14343

17 222-521-0101 0,14343

18 1109-0302-0301 0,25256
19 222-525-0301 0,25256
20 1109-0302-0301 Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж 0,05166
21 214-205-0102 0,05166
22 1109-0302-0301 0,10794
23 214-205-0102 0,10794
24 1113-0301-0406 45
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 45 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

Раздел 5 Кровля

26 1109-0401-0201 53,04
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107
27 1109-0402-0102 18,16
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107

Раздел 6 МАФ

28 8601-0216-0109 Тренажер "Жим к груди" 1
29 8601-0216-0105 1
30 8601-0216-0101 1
31 8601-0216-0108 Тренажер "Скороход" (шаговый) 1
32 8601-0216-0106 Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) 1
33 8601-0216-0109 1
34 8601-0213-0202 1
35 8601-0216-0104 1
36 8601-0216-0107 Тренажер "Шейкер" (маятниковый) 1
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол

Форма 4

Локальная смета № 2-4-4

Наружное электроосвещение в с. Есбол

Основание: РП 70-02/07/2021-ЭН

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6897,493**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**629,941**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,374**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В										
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
2	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944		188496		188496	–	203576
					–		–		–	15080	

3	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	9	29758,76	7127,2	267829	64145	18824	152990	454485
					20540	3069,6	184860	27626	–	33666	
4	515-301-0118 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476		2218284		–	–	2218284
					–		–		2218284	–	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2808
					1427,67	38,37	1428	38	–	208	
6	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556		31556		31556	–	34080
					–		–		–	2524	
7	1133-0207-0101	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР=80 %	светильник	9	2250,65	192,96	20256	1737	175	15358	38463
					2038,2	94,8	18344	853	–	2849	
8	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747		519723		519723	–	561301
					–		–		–	41578	

9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
10	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820		7380		7380	–	7970
					–		–		–	590	

Итого по разделу 1	**3 604 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	795 231
- оборудование, тенге	2 218 284
- накладные расходы, тенге	189 570
в т.ч. зарплата, тенге	17 061
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 711

Раздел 2 Стальные конструкции

11	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	9	19356,94	5445,99	174212	49014	82457	50352	242529
					4749,01	2244,36	42741	20199	–	17965	

12	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б								
			шт.	9	78150		703350		703350	–	759618
					–		–		–	56268	
13	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8									
			т	0,3834	685096		262666		262666	–	283679
					–		–		–	21013	
14	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %									
			шт.	9	13509,16	7297,67	121582	65679	6462	52367	187865
					5493,51	2587,78	49442	23290	–	13916	
15	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	9	7386		66474		66474	–	71792
					–		–		–	5318	
16	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника) К=1,020;									
			км	0,0918	80523		7392		7392	–	7983
					–		–		–	591	

	Итого по разделу 2					**1 553 466**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 183				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 693				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 489				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 128 801				
	- накладные расходы, тенге					102 719				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 245				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					115 071				
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В									
17	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	7,88	1966,58	–	15497	–	–	11158	28787
					1966,58	–	15497	–	–	2132	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,88	1026,43	–	8088	–	–	5823	15024
					1026,43	–	8088	–	–	1113	
19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	30	393,37	170,34	11801	5110	1477	4998	18143
					173,8	57,56	5214	1727	–	1344	
20	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	15	813,48	481,5	12202	7223	1662	4186	17699
					221,2	166,4	3318	2496	–	1311	

21	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 К=1,020;	км	0,0459	728238		33426		33426	–	36100
					–		–		–	2674	
22	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,03	32169,57	21635,97	965	649	–	287	1352
					10533,6	5178,6	316	155	–	100	
23	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м К=1,010;	м	30,3	38		1151		1151	–	1243
					–		–		–	92	
		Итого по разделу 3					**118 348**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 433				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 982				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 378				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 716				
		- накладные расходы, тенге					26 452				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 381				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 766				

Раздел 4 Заземление опор освещения

24	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,4	1966,58	–	4720	–	–	3398	8767

				1966,58	–	4720	–	–	649	
25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,4	1026,43	–	2463	–	–	1773	4575
					1026,43	–	2463	–	–	339	
26	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12	4440,91	175,27	53291	2103	38336	9718	68050
					1071	53,72	12852	645	–	5041	
27	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	12	886,22	25,83	10635	310	7754	1923	13563
					214,2	8,45	2570	101	–	1005	

Итого по разделу 4 **94 955**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге 46 090
- накладные расходы, тенге 16 812
  в т.ч. зарплата, тенге 1 513
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 034

Раздел 5 ВЛ-0,4 кВ

5.1 Опора анкерная А23

28	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	17858,55	8964,8	17859	8965	677	9968	30053

				8216,52	4243,2	8217	4243	–	2226	
29	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	2	58040		116080		116080	–	125366
					–		–		–	9286	
30	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка НР=80 %	шт.	2	2812,12	1490,8	5624	2982	–	3144	9470
					1321,32	643,25	2643	1287	–	702	
31	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	53611		5361		5361	–	5790
					–		–		–	429	
32	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1110		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
33	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8518		8518		8518	–	9199
					–		–		–	681	
34	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7330		14660		14660	–	15833
					–		–		–	1173	
35	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	2	402		804		804	–	868

				–		–		–	64	
36	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	130		260		260	–	281
				–		–		–	21	
37	252-207-0708	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	2	2621		5242		5242	–	5661
				–		–		–	419	
38	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	2	1400		2800		2800	–	3024
				–		–		–	224	
39	252-207-1101	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	2	1865		3730		3730	–	4028
				–		–		–	298	
40	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1	48		48		48	–	52
				–		–		–	4	
41	252-207-1001	Зажим ответвительный типа P 71 (СИП)	шт.	1	1017		1017		1017	–	1098
				–		–		–	81	
5.2 Опора промежуточная П23										
42	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	4	8756,03	3874,36	35024	15497	2709	19326	58698
					4204,44	1834,96	16818	7340	–	4348	
43	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	4	58040		232160		232160	–	250733
				–		–		–	18573		

44	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110		4440		4440	–	4795
					–		–		–	355	
45	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	8	402		3216		3216	–	3473
					–		–		–	257	
46	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8	130		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
47	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	1400		5600		5600	–	6048
					–		–		–	448	
48	252-207-0602	Подвес типа ES 800	шт.	4	4208		16832		16832	–	18179
					–		–		–	1347	
49	252-207-1001	Зажим ответвительный типа P 71 (СИП)	шт.	4	1017		4068		4068	–	4393
					–		–		–	325	
50	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	8	48		384		384	–	415
					–		–		–	31	
5.3 Опора угловая анкерная УА23											
51	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	2	27482,39	14439,16	54965	28878	1354	30717	92536
					12366	6832	24732	13664	–	6854	

52	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3								
			шт.	6	58040		348240		348240	–	376099
					–		–		–	27859	
53	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка НР=80 %								
			шт.	6	2812,12	1490,8	16873	8945	–	9430	28407
					1321,32	643,25	7928	3860	–	2104	
54	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
			м3	0,3	53611		16083		16083	–	17370
					–		–		–	1287	
55	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								
			шт.	2	1110		2220		2220	–	2398
					–		–		–	178	
56	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								
			шт.	4	8518		34072		34072	–	36798
					–		–		–	2726	
57	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7330		43980		43980	–	47498
					–		–		–	3518	
58	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	8	402		3216		3216	–	3473

59	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8	– 130		– 1040		– 1040	257 –	1123
60	252-207-0708	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	4	– 2621		– 10484		– 10484	83 –	11323
61	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	– 1400		– 5600		– 5600	839 –	6048
62	252-207-1101	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	4	– 1865		– 7460		– 7460	448 –	8057
63	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	2	– 48		– 96		– 96	597 –	104
64	252-207-1001	Зажим ответвительный типа P 71 (СИП)	шт.	1	– 1017		– 1017		– 1017	8 –	1098
	5.4 Кабельно-проводниковая продукция										
65	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,27	– 191326,94	– 28229,02	– 51658	– 7622	– 30453	81 – 13405	70268
66	1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103 НР=80 %	опора	2	50308,02 984,73	11751,85 482,21	13583 1969	3173 964	– –	5205 1133	3350

				502,52	205,4	1005	411	–	248	
67	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,1683	484864		81603		81603	–	88131
				–		–		–	6528	
68	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х4-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,1071	317171		33969		33969	–	36687
				–		–		–	2718	
5.5 Линейная арматура										
69	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	16	402		6432		6432	–	6947
				–		–		–	515	
70	252-207-0801	Скрепа для ленты типа А20	шт.	16	106		1696		1696	–	1832
				–		–		–	136	

71	252-207-0711	Кронштейн типа СА 1500/2000	шт.	3	2519		7557		7557	–	8162
					–		–		–	605	
72	252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	6	1865		11190		11190	–	12085
					–		–		–	895	
73	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	4	1545		6180		6180	–	6674
					–		–		–	494	
74	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	26235,5	19859,63	26236	19860	56	9593	38695
					6320	7004,48	6320	7004	–	2866	
75	243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-25/50									
			шт.	1	19532		19532		19532	–	21095
					–		–		–	1563	
76	1308-0201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	11982,72	89,09	11983	89	834	7991	21572

				11060	38,37	11060	38	–	1598
77	243-903-1701	Муфта соединительная для кабеля с с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, ГОСТ 13781.0-86 типа ПКМмнб 4(СИП)16/70							
			шт.	1	16883		16883	16883	–	18234
					–		–	–	1351
		Итого по разделу 5					**1 525 843**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 306		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 802		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 020		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 122 003		
		- накладные расходы, тенге					104 707		
		в т.ч. зарплата, тенге					9 424		
		- сметная прибыль (8 %), тенге					113 025		
		Итого по смете					**6 897 493**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					472 167		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					290 337		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					118 150		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 129 841		
		- оборудование, тенге					2 218 284		
		- накладные расходы, тенге					440 260		
		в т.ч. зарплата, тенге					39 624		
		- сметная прибыль (8 %), тенге					346 607		

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-4-4

Наружное электроосвещение в с. Есбол

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	314		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**472167**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	14,02	4799,00	67282
				2257,00	31643
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,013662	5320,00	10713
				2257,00	4546
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,7744	5693,00	44260
				2257,00	17547
4 3105-0310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т	маш.-ч	4,4496	6162,00	27418
				2257,00	10043

5	3105-0401-0101	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,13635	6,00	1
					0,00	0
6	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,5525	16,00	24
					0,00	0
7	3105-0402-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,8856	12,00	11
					0,00	0
8	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,5525	4195,00	6512
					1323,00	2054
9	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,17885	3799,00	8278
					1580,00	3443
10	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	16,463	5353,00	88126
					1888,00	31081
11	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,7636	199,00	1148
					0,00	0
12	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,0396	11637,00	461
					2257,00	89
13	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,04176	3812,00	159
					1580,00	66
14	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,04176	696,00	29
					0,00	0
15	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,164262	3216,00	35905
					1580,00	17640

16 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,72	14,00	10
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**290337**
					118152
	Материалы				
1 211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,18	11964,00	2154
2 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,205	35868,00	79089
3 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,003	424901,00	1275
4 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0972	369674,00	35932
5 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0156	469545,00	7325
6 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0003	429640,00	129
7 214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	5,4	665,00	3591
8 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,015	551,00	8
9 214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00024	1813594,00	435
10 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008712	647579,00	5643
11 217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	897,00	27
12 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00021	524381,00	110
13 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,79	1607,00	1270
14 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,018	868671,00	15636

15	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8	т	0,3834	685096,00	262666
16	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	12	58040,00	696480
17	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,7	454,00	318
18	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,005223	508438,00	2656
19	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	45	27,00	1215
20	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника)	км	0,0918	80523,00	7392
21	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,0459	728238,00	33426
22	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х4-0,6/1,0	км	0,1071	317171,00	33969
23	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0	км	0,1683	484864,00	81603
24	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	3,1	238,00	738
25	243-903-1701	Муфта соединительная для кабеля с с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, ГОСТ 13781.0-86 типа ПКМмнб 4(СИП)16/70	шт.	1	16883,00	16883
26	243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-25/50	шт.	1	19532,00	19532
27	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747,00	519723

28	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820,00	7380
29	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944,00	188496
30	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556,00	31556
31	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	9	78150,00	703350
32	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	7386,00	66474
33	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	30,3	38,00	1151
34	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	16,4	48,00	787
35	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	7330,00	58640
36	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	4	1545,00	6180
37	252-207-0602	Подвес типа ES 800	шт.	4	4208,00	16832
38	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	4,59	5088,00	23354
39	252-207-0708	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	6	2621,00	15726
40	252-207-0711	Кронштейн типа CA 1500/2000	шт.	3	2519,00	7557
41	252-207-0801	Скрепа для ленты типа A20	шт.	16	106,00	1696
42	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	23,4	130,00	3042
43	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	5,4	191,00	1031
44	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 71 (СИП)	шт.	6	1017,00	6102
45	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,08	1822,00	1968
46	252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	12	1865,00	22380
47	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	10	1400,00	14000
48	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	34	402,00	13668
49	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1110,00	7770
50	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	8518,00	42590

51	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	27	636,00	17172
52	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	53611,00	21444
53	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,252	450,00	114
54	261-107-0432	Ветошь	кг	0,14	90,00	13
55	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	304,00	6
56	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,018	1075,00	20
57	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,351	483,00	170
58	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,216	652,00	140
59	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,054555	1755,00	95
60	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002304	234305,00	540
61	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,81	3666,00	2969
62	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,144	376,00	54
63	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00003	1186851,00	36
64	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,108	713,00	78
65	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,39245	1092,00	429
66	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	5897974,00	442
67	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	459,00	1285
68	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,294	910,00	2997
69	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,108	186,00	20
70	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00054	57042,00	31
71	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,53	245,00	375
72	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,36	462,00	8482
73	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	45,00	1890
74	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0072	380,00	3
75	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0012	70228,00	84

		Итого по материалам				**3129844**
		Инженерное оборудование				
1	515-301-0118	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476,00	2218284
		Итого по инженерному оборудованию				**2218284**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-4 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Есбол Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-4-4 Наружное электроосвещение в с. Есбол РП 70-02/07/2021-ЭН
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В
1 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9

2 247-204-2038 Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А 9
3 1308-0104-0201 9
4 515-301-0118 Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А 9
5 1308-0305-1002 1
6 247-301-0313 1
7 1133-0207-0101 Светильники с лампами светодиодными. Установка 9
8 247-103-1014 9
9 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9
10 247-204-0608 9

Раздел 2 Стальные конструкции

11 1133-0304-0402 Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка 9
Ресурс заменен 211-202-0302->211-201-0702
212-101-0601 Об= 0,245
Ресурс удален 211-202-0302
12 247-306-0105 9
13 222-509-1002 Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8 0,3834
14 1308-0205-0301 9
15 247-306-0325 9
16 243-110-0601 0,09 (Коб=1,02)

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В

17 1101-0205-0302 7,88
18 1101-0205-0502 7,88
19 1308-0201-0201 30
20 1308-0201-0702 15
21 243-113-0905 0,045 (Коб=1,02)
22 1310-0904-0101 Лента сигнальная. Прокладка в траншее 0,03 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0,3;
23 249-101-0501 30 (Коб=1,01)

Раздел 4 Заземление опор освещения

24 1101-0205-0302 2,4
25 1101-0205-0502 2,4
26 1308-0208-0104 12
27 1308-0208-0202 12

Раздел 5 ВЛ-0,4 кВ

1 Опора анкерная А23

28 1133-0202-0102 1

29	225-204-0304	2	
30	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка	2
31	261-101-0383	0,1	
32	252-207-3910	1	
33	252-207-3927	1	
34	252-207-0268	2	
35	252-207-1801	2	
36	252-207-0806	2	
37	252-207-0708	2	
38	252-207-1205	2	
39	252-207-1101	2	
40	252-207-0105	1	
41	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 71 (СИП)	1
	2 Опора промежуточная П23		
42	1133-0202-0101	4	
43	225-204-0304	4	
44	252-207-3910	4	
45	252-207-1801	8	
46	252-207-0806	8	
47	252-207-1205	4	
48	252-207-0602	4	
49	252-207-1001	4	
50	252-207-0105	8	
	3 Опора угловая анкерная УА23		
51	1133-0202-0103	2	
52	225-204-0304	6	
53	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка	6
54	261-101-0383	0,3	
55	252-207-3910	2	
56	252-207-3927	4	
57	252-207-0268	6	
58	252-207-1801	8	
59	252-207-0806	8	
60	252-207-0708	4	
61	252-207-1205	4	
62	252-207-1101	4	

63 252-207-0105 2
64 252-207-1001 1

4 Кабельно-проводниковая продукция

65 1133-0204-0103 0,27
66 1133-0204-0403 2
67 243-701-0717 0,165 (Коб=1,02)
68 243-701-0716 0,105 (Коб=1,02)

5 Линейная арматура

69 252-207-1801 16
70 252-207-0801 16
71 252-207-0711 3
72 252-207-1101 6
73 252-207-0601 4
74 1308-0201-2501 1
75 243-903-7402 Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтп-25/50 1
76 1308-0201-2702 1
77 243-903-1701 Муфта соединительная для кабеля с с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, ГОСТ 13781.0-86 типа ПКМмнб 4(СИП)16/70 1

* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Жалгансай

Форма 4

Локальная смета № 2-5-1

Вертикальная планировка в с. Жалгансай

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**227,775**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**30,662**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,013**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие растительного слоя толщиной 20 см) НР=72 %	м3 грунта	173,2	28,12	28,12	4870	4870	–	1547	6930
					–	12,41	–	2149	–	513	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	173,2	24,33	24,33	4214	4214	–	1339	5997

				–	10,74	–	1860	–	444	
3 1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	173,2	283,24	283,24	49057	49057	–	6896	60429
				–	55,3	–	9578	–	4476	
4 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2078,4	46		95606		–	–	103254
				–		–		–	7648	
5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) НР=72 %	м3 грунта	125	34,81	34,81	4351	4351	–	1383	6193
				–	15,37	–	1921	–	459	
6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	125	27,55	27,55	3444	3444	–	1095	4902
				–	12,17	–	1521	–	363	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	188	19,43	19,43	3653	3653	–	1161	5199

				–	8,58	–	1613	–	385	
8	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	188	8,59	8,59	1615	1615	–	513	2298
					–	3,79	–	713	–	170	
9	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	188	80,71	80,71	15173	15173	–	4720	21484
					–	34,87	–	6556	–	1591	
10	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	188	38,08	38,08	7159	7159	–	1750	9622
					–	12,93	–	2431	–	713	
11	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	873,75	1,18	1,18	1031	1031	–	327	1467
					–	0,52	–	454	–	109	
	Итого по смете						**227 775**				

в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 796
- перевозка грузов, тенге	95 606
- накладные расходы, тенге	20 731
в т.ч. зарплата, тенге	1 866
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 871

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-5-1

Вертикальная планировка в с. Жалгансай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				–
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,2216345	5112,00	36917
				2257,00	16300
2 3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	4,2434	11561,00	49058
				2257,00	9577
3 3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,54536	782,00	1208
				0,00	0
4 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,54536	4776,00	7381
				1888,00	2917

	Итого по машинам и механизмам				**94564**
					28794
	Перевозка грузов				
1 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2078,4	46,00	95606
	Итого по перевозке грузов				**95606**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-5 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Жалгансай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-5-1 Вертикальная планировка в с. Жалгансай РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

1 1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие растительного слоя толщиной 20 см) 173,2

2	1101-0104-0113	173,2	
3	1101-0102-0337	173,2	
4	412-102-0110	2078,4	
5	1101-0104-0106 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие)	125	
6	1101-0104-0114	125	
7	1101-0104-0405	188	
8	1101-0104-0411	188	
9	1101-0201-0101	188	
10	1101-0201-0107	188	к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;
11	1101-0104-0702	873,75	
	* * * * *		

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Жалгансай

Форма 4

Локальная смета № 2-5-2

Минифутбольная площадка в с. Жалгансай

Основание: РП 70-02/07/2021-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**20582,859**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3128,497**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,997**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,856	9582,38	1137,43	27367	3249	23637	1398	31066
					168,62	284,37	482	812	–	2301	

2	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,333	9210,83	1095,96	12278	1461	10592	636	13947
					168,62	272,83	225	364	–	1033	
3	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	23,8	5405,42	179,86	128649	4281	78551	41977	184276
					1925,1	79,16	45817	1884	–	13650	
		Итого по разделу 1					**229 289**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 524				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 991				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 060				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					112 780				
		- накладные расходы, тенге					44 011				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 961				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 984				

Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава

4	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	800	2655,07	183,59	2124056	146872	1945160	86028	2386891
					40,03	59,54	32024	47632	–	176807	

5	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;								
			м2 основания	800	-805,35	-51,62	-644280	-41296	-602984	-15008	-712031
					–	-17,37	–	-13896	–	-52743	
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	80	44721,55	1155,22	3577724	92418	3365750	129650	4003964
					1494,45	286,45	119556	22916	–	296590	
7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,776	17830,08	1558,72	31666	2768	56	27392	63783
					16240	708,72	28842	1259	–	4725	
8	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,776	447247		794311		794311	–	857856
					–		–		–	63545	
9	8601-0703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	800	4596	261	3676800	208800	2774400	720000	4748544
					867	85	693600	68000	–	351744	
		Итого по разделу 2					**11 349 007**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				874 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				409 562				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				125 911				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 276 693				
		- накладные расходы, тенге				948 062				
		в т.ч. зарплата, тенге				85 326				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				840 668				
	Раздел 3 Бортовой камень									
10	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	135	2434,75	33,74	328691	4555	201826	134194	499916
					906	14,4	122310	1944	–	37031	
11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,16	72638		156898		156898	–	169450
					–		–		–	12552	
		Итого по разделу 3					**669 366**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					122 310				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 555				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 944				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					358 724				
		- накладные расходы, тенге					134 194				
		в т.ч. зарплата, тенге					12 077				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					49 583				

Раздел 4 Ограждение

12	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %								
			м оград	118,5	3537,9	1173,65	419241	139078	5428	391238	875317
					2318,44	479,52	274735	56823	–	64838	
13	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	1014,94	34,01	1015	34	42	1114	2299
					939,33	5,37	939	5	–	170	
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,74	35868		277618		277618	–	299827
					–		–		–	22209	
15	1109-0701-0119	Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,49375	203166,07	14590,36	709811	50975	18502	449656	1252224
					183280	3245,7	640335	11340	–	92757	
16	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм К=1,010;	м	217,15	8368		1817111		1817111	–	1962480
					–		–		–	145369	
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522		26966		26966	–	29123

				–		–		–	2157	
18	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	3,53575	203166,07	14590,36	718344	51588	18724	455061	1267277
					183280	3245,7	648032	11476	–	93872	
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901		1224760		1224760	–	1322741
					–		–		–	97981	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485		59381		59381	–	64131
					–		–		–	4750	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807		9279		9279	–	10021
					–		–		–	742	
22	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм К=1,150;	м2	499,1	936		467158		467158	–	504531
					–		–		–	37373	
23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,16	1148062,36	1473,36	183690	236	137455	41956	243698

				287496	670,35	45999	107	–	18052	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	190,4	99,53	2,7	18951	514	8360	6995	28022
					52,92	0,32	10076	61	–	2076	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	190,4	167,83	3,84	31955	731	19446	8211	43379
					61,86	0,64	11778	122	–	3213	
		Итого по разделу 4					**7 905 070**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 631 894				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					243 156				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 934				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 090 230				
		- накладные расходы, тенге					1 354 231				
		в т.ч. зарплата, тенге					121 881				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					585 559				
	Раздел 5 МАФ										
26	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР=0	комплект	2	192228	2887	384456	5774	362232	13810	430127
					8225	980	16450	1960	–	31861	
		Итого по разделу 5					**430 127**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 450				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 774				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 960				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					362 232				

- накладные расходы, тенге	13 810
в т.ч. зарплата, тенге	1 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 861
Итого по смете	**20 582 859**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 691 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	672 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212 809
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 200 659
- накладные расходы, тенге	2 494 308
в т.ч. зарплата, тенге	224 488
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 524 655

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-5-2

Минифутбольная площадка в с. Жалгансай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1884		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**2691200**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,88	5112,00	9611
				2257,00	4243
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,3529295	10571,00	3730
				2257,00	797
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	38,4	16,00	614
				0,00	0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,60768	166,00	765
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	14,4	6352,00	91469

				———	———
				1580,00	22752
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	25,77778	5320,00	137138
				———	———
				2257,00	58180
7 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,51475	5693,00	20010
				———	———
				2257,00	7933
8 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05712	28,00	2
				———	———
				0,00	0
9 3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	59,89134	276,00	16530
				———	———
				0,00	0
10 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,2502513	5167,00	1292
				———	———
				1580,00	395
11 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,99246	3044,00	3021
				———	———
				1580,00	1568
12 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	206,08035	199,00	41010
				———	———
				0,00	0
13 3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	8,94675	609,00	5449
				———	———
				0,00	0
14 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,0295	28,00	197
				———	———
				0,00	0
15 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2,08	5302,00	11028
				———	———
				1888,00	3927
16 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	9,2	7029,00	64667

					———	———
					2257,00	20764
17	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,2965812	9428,00	2796
					———	———
					2257,00	669
18	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,1479741	6608,00	14194
					———	———
					1580,00	3394
19	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,456	7655,00	3491
					———	———
					1888,00	861
20	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,6162	260,00	160
					———	———
					0,00	0
21	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,56714	3216,00	5040
					———	———
					1580,00	2474
22	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,51475	4091,00	14378
					———	———
					1580,00	5553
23	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	5,90478	1726,00	10191
					———	———
					1580,00	9330
24	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,51328	160,00	402
					———	———
					0,00	0
25	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,73245	31,00	240
					———	———
					0,00	0
26	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,10885	14,00	30
					———	———
					0,00	0
27	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,99246	17,00	17
					———	———
					0,00	0

28 3988-8888-8336	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	800	261,00	208800
				85,00	68000
29 3988-8888-8619	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2887,00	5774
				980,00	1960
	Итого по машинам и механизмам				**672046**
					212800
	Материалы				
1 211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	100,8	11964,00	1205971
2 211-201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	12	11180,00	134160
3 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,50438	7220,00	10862
4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,48432	6779,00	23620
5 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,005	35868,00	466463
6 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,6	39548,00	3227117
7 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,091665	30046,00	2754
8 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05805	464522,00	26966
9 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88246	424901,00	1224760
10 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01938	478807,00	9279
11 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16991	349485,00	59381
12 214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	499,1	936,00	467158

13	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2295	43651,00	10018
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,35	392,00	529
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	24,54557	85,00	2087
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,2767	303,00	5537
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,51475	153,00	537
18	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,16	859093,00	137455
19	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00237	907312,00	2150
20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,017136	439993,00	7540
21	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0053312	379074,00	2021
22	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,034272	508438,00	17425
23	241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	м	217,15	8368,00	1817111
24	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,16	72638,00	156898
25	255-102-0116	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	24,276	3224,00	78266
26	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,49728	112,00	56
27	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00237	96,00	–
28	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,776	447247,00	794311
29	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,002856	287630,00	821
30	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20	6931,00	138620
31	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15113425	206112,00	31150
32	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01442	207992,00	3000
33	298-888-8336	Материалы УСН 8601	шт.	800	3468,00	2774400
34	298-888-8619	Материалы УСН 8601	шт.	2	181116,00	362232

Итого по материалам	13200655

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-5 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Жалгансай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-5-2 Минифутбольная площадка в с. Жалгансай РП 70-02/07/2021-ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Покрытие тротуаров брусчаткой
1 1127-0401-0102 2,856

Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
2 1127-0401-0101 1,333
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 261-107-0369
3 1147-0301-0101 23,8
Ресурс заменен 261-101-0342->255-102-0116 С= 3224
Ресурс удален 261-101-0342
Раздел 2 Спортивное покрытие искусственная трава
4 1127-0403-0301 Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 800
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0702
Ресурс заменен 211-201-0404->211-201-0703
Ресурс заменен 261-107-0369->217-603-0104
Ресурс удален 211-201-0404
Ресурс удален 211-201-0407
Ресурс удален 261-107-0369
5 1127-0403-0304 Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 800 к1трр=-5; к1трм=-5; к1экс=-5; к1мат=-5;
Ресурс заменен 211-201-0407->211-201-0702
Ресурс удален 211-201-0407
6 1106-0101-0101 80
Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0901
Ресурс удален 212-101-0101
7 1106-0301-0410 1,776
8 261-102-0251 1,776
9 8601-0703-0101 800
Раздел 3 Бортовой камень
10 1127-0201-1001 135 т.ч. п.3.8:
11 255-101-0101 2,16
Раздел 4 Ограждение
12
1107-0111-0112 Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 5,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка 118,5
Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
Ресурс исключен 212-101-0601

Ресурс исключен 261-101-0356
Ресурс удален 212-101-0301
13 1107-0111-0209 1
14 212-101-0601 7,74
15 1109-0701-0119 Конструкции (стойки, опоры). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,49375
16 241-108-0204 215 (Коб=1,01)
17 214-101-0201 0,05805
18
1109-0701-0119 Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,53575
19 214-201-0102 2,88246
20 214-210-0101 0,16991
21 214-205-0102 0,01938
22 214-401-0208 434 (Коб=1,15)
23 1106-0301-0407 0,16
Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1004
Ресурс удален 222-509-1000
24 1113-0301-0406 190,4
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 190,4 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
Раздел 5 МАФ
26 8601-0805-0102 2
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Жалгансай

Форма 4

Локальная смета № 2-5-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Жалгансай

Основание: РП 0117-16-АС, КМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3926,162**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**327,318**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,226**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	3,528	1704,78	–	6014	–	–	4330	11172
					1704,78	–	6014	–	–	828	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,428	1026,43	–	1466	–	–	1056	2724

				1026,43	–	1466	–	–	202	
	Итого по разделу 1					**13 896**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 480				
	- накладные расходы, тенге					5 386				
	в т.ч. зарплата, тенге					485				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 030				
Раздел 2 Фундаменты										
3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,3	15443,41	1851,96	4633	556	3768	532	5578
				1031,05	877,84	309	263	–	413	
4 1113-0701-0401	Пропитка щебня битумом НР=69 %	м3	0,3	41989,42	4265,97	12597	1280	6611	3699	17600
				15686	2184,42	4706	655	–	1304	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	38612,77	1155,22	11584	347	10789	486	13036
				1494,45	286,45	448	86	–	966	
6 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	1,5	48454,87	2026,4	72682	3040	57061	12152	91621
				8387,82	514,79	12582	772	–	6787	
7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394		18622		18622	–	20112
				–		–		–	1490	

8	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0276	438121,69	1502,75	12092	41	7322	4316	17721
					171336	501,44	4729	14	–	1313	
9	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955		27251		27251	–	29431
					–		–		–	2180	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	12	930,69	20,22	11168	243	6967	3716	16075
					329,87	3,16	3958	38	–	1191	

Итого по разделу 2	**211 174**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	138 391
- накладные расходы, тенге	24 901
в т.ч. зарплата, тенге	2 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 644

Раздел 3 Полы

11	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм НР=94 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,6; кэкс1=1,6; кмат1=1,6;	м2 покрытия	49,95	5839,67	259,47	291692	12961	252772	28939	346281
					519,69	96,64	25959	4827	–	25650	
12	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	49,95	1146,29	32,58	57257	1627	35392	19812	83235
					405,16	16,8	20238	839	–	6166	
13	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	49,95	1868,99	56,34	93356	2814	88109	3592	104704
					48,71	27,78	2433	1388	–	7756	
		Итого по разделу 3					**534 220**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 402				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 054				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					376 273				
		- накладные расходы, тенге					52 343				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 711				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39 572				

Раздел 4 Металлоконструкции

14	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2298	49150,14	11969,52	11295	2751	1834	5224	17841
					29201,05	3745,29	6710	861	–	1322	

15	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047		105489		105489	–	113928
					–		–		–	8439	
16	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,14343	64729,67	26255,72	9284	3766	814	4088	14442
					32798	8510,08	4704	1221	–	1070	
17	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699		116422		116422	–	125736
					–		–		–	9314	
18	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,25256	103077,74	22488,92	26033	5680	747	14725	44019
					77631	6868,86	19606	1735	–	3261	
19	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578		216337		216337	–	233644
					–		–		–	17307	

20	1109-0302-0301	Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05166	103077,74	22488,92	5325	1162	153	3012	9004
					77631	6868,86	4010	355	–	667	
21	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05166	478807		24735		24735	–	26714
					–		–		–	1979	
22	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,10794	103077,74	22488,92	11126	2427	319	6293	18812
					77631	6868,86	8379	741	–	1393	
23	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10794	478807		51682		51682	–	55817
					–		–		–	4135	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	45	99,53	2,7	4479	122	1976	1653	6623
					52,92	0,32	2381	14	–	491	

25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	45	167,83	3,84	7552	173	4596	1941	10253
					61,86	0,64	2784	29	–	760	
		Итого по разделу 4					**676 833**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 574				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 081				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					525 104				
		- накладные расходы, тенге					36 936				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 324				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					50 138				
	Раздел 5 Кровля										
26	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	53,04	6107,9	176,13	323963	9342	291519	18075	369401
					435,56	58,31	23102	3093	–	27363	
27	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	18,16	7946,88	978,22	144315	17764	101765	21036	178579
					1364,88	313,94	24786	5701	–	13228	
		Итого по разделу 5					**547 980**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 888				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 106				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 794				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					393 284				
	- накладные расходы, тенге					39 111				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 520				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					40 591				
Раздел 6 МАФ										
28 8601-0216-0109	Тренажер "Жим к груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
29 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР=0	комплект	1	215099	2446	215099	2446	201066	9390	242448
				11587	804	11587	804	–	17959	
30 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" НР=0	комплект	1	201490	2538	201490	2538	187951	8936	227260
				11001	836	11001	836	–	16834	
31 8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" (шаговый) НР=0	комплект	1	228733	2775	228733	2775	210258	12980	261050
				15700	885	15700	885	–	19337	
32 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) НР=0	комплект	1	232063	3461	232063	3461	217348	9152	260512
				11254	1176	11254	1176	–	19297	
33 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР=0	комплект	1	229870	2530	229870	2530	215966	9262	258263
				11374	832	11374	832	–	19131	
34 8601-0213-0202	Брусья параллельные, при высоте -1,4 м НР=0	шт.	1	42659	1992	42659	1992	36064	3964	50353
				4603	359	4603	359	–	3730	
35 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР=0	комплект	1	168175	2030	168175	2030	154432	9521	191912

				11713	660	11713	660	–	14216	
36	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" (маятниковый) НР=0	комплект	1	170823	1561	170823	1561	160801	6953	191998
					8461	502	8461	502	–	14222	

Итого по разделу 6	**1 942 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 599 852
- накладные расходы, тенге	79 420
в т.ч. зарплата, тенге	7 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 857

Итого по смете	**3 926 162**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 032 904
- накладные расходы, тенге	238 097
в т.ч. зарплата, тенге	21 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	290 832

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-5-3

Тренажерная площадка с навесом в с. Жалгансай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	210		
	Средневзвешенный разряд работы		3		
	Итого ФОТ				**276371**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,975024	5112,00	4984
				2257,00	2201
2 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5658	44,00	25
				0,00	0
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,08005	16,00	225
				0,00	0
4 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,089	166,00	181
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,50925	6352,00	3235

				———	———
				1580,00	804
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3436333	5320,00	1829
				———	———
				2257,00	775
7 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,19875834	9494,00	1887
				———	———
				2697,00	537
8 3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,7992212	6333,00	11394
				———	———
				1888,00	3397
9 3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	2,007168	7105,00	14261
				———	———
				2257,00	4530
10 3105-0104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,337776	11704,00	3953
				———	———
				4145,00	1400
11 3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,21953	6333,00	7723
				———	———
				1888,00	2302
12 3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,644944	25,00	16
				———	———
				0,00	0
13 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0135	28,00	0
				———	———
				0,00	0
14 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,632934	5167,00	3271
				———	———
				1580,00	999
15 3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,024	5451,00	131
				———	———
				1888,00	45
16 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,683315	2506,00	4219

					1323,00	2227
17	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,138	3044,00	420
					1580,00	218
18	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,507762	342,00	174
					0,00	0
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,044712	199,00	9
					0,00	0
20	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,032624	210,00	7
					0,00	0
21	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7468406	28,00	76
					0,00	0
22	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,927072	4230,00	3922
					1580,00	1465
23	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39528	707,00	279
					0,00	0
24	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,07592	120,00	489
					0,00	0
25	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,07455	4637,00	346
					3386,00	252
26	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,93502126	3216,00	3007
					1580,00	1476
27	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0720549	31,00	2

					0,00	0
28	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,71592	14,00	24
					0,00	0
29	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,276	17,00	5
					0,00	0
30	3988-8888-8164	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2538,00	2538
					836,00	836
31	3988-8888-8167	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2030,00	2030
					660,00	660
32	3988-8888-8168	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2446,00	2446
					804,00	804
33	3988-8888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	3461,00	3461
					1176,00	1176
34	3988-8888-8170	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1561,00	1561
					502,00	502
35	3988-8888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2775,00	2775
					885,00	885
36	3988-8888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2530,00	5060
					832,00	1664
37	3988-8888-8715	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1992,00	1992
					359,00	359
		Итого по машинам и механизмам				**87957**
						29514

Материалы

1 211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,470528	11738,00	17261
2 211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,735264	11344,00	8341
3 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,726616	10911,00	29750
4 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,56643	34587,00	123352
5 212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,306	33559,00	10269
6 212-101-1904	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,5225	34799,00	52981
7 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003638296	532604,00	1937
8 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1596	478807,00	76417
9 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2298	459047,00	105489
10 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05562	489955,00	27251
11 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,002484	343539,00	853
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	346394,00	18622
13 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,026078793	5615,00	146
14 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001734552	136744,00	236

15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0111	125784,00	1396
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000405	32363,00	13
17	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03432	203010,00	6968
18	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,991008	203010,00	201185
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003397507	647579,00	2200
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3684859	392,00	144
21	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,800465	85,00	154
22	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,3296996	303,00	706
23	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,702267	153,00	108
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,9615	925,00	889
25	222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг	т	0,14343	811699,00	116422
26	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,010688192	812316,00	8682
27	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25256	856578,00	216337
28	224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	81,88	4663,00	381806
29	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004628111	439993,00	2037
30	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00126	379074,00	478
31	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000535314	651547,00	349
32	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0081	508438,00	4118
33	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0915	112,00	10
34	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6145417	70,00	42

35	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	223,00	6422
36	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0276	233942,00	6457
37	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	53822,00	155
38	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000675	287630,00	194
39	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3045	6931,00	2111
40	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000185339	1863700,00	346
41	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001564795	211214,00	330
42	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002298	219538,00	50
43	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000591	57042,00	34
44	298-888-8164	Материалы УСН 8601	шт.	1	187951,00	187951
45	298-888-8167	Материалы УСН 8601	шт.	1	154432,00	154432
46	298-888-8168	Материалы УСН 8601	шт.	1	201066,00	201066
47	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	217348,00	217348
48	298-888-8170	Материалы УСН 8601	шт.	1	160801,00	160801
49	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	210258,00	210258
50	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	2	215966,00	431932
51	298-888-8715	Материалы УСН 8601	шт.	1	36064,00	36064
		Итого по материалам				**3032900**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-5 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Жалгансай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-5-3 Тренажерная площадка с навесом в с. Жалгансай РП 0117-16-АС, КМ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Земляные работы
1 1101-0205-0406 3,528

2 1101-0205-0502 1,428

Раздел 2 Фундаменты

3 1108-0101-0202 0,3

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс удален 211-201-0606

4 1113-0701-0401 Пропитка щебня битумом 0,3

Ресурс исключен 217-501-0107

Ресурс исключен 261-107-0709

5 1106-0101-0101 0,3

Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-1704

Ресурс удален 212-101-0101

6 1106-0101-0105 1,5

Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-1904

Ресурс удален 212-101-0601

7 214-210-0201 0,05376

8 1106-0301-0403 0,0276

9 214-208-0101 0,05562

10 1108-0101-0307 12

Раздел 3 Полы

11 1111-0101-1303 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 80 мм 49,95 к1трр=1,6; к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1мат=1,6;

Ресурс заменен 211-201-0601->211-201-0701

Ресурс заменен 211-201-0604->211-201-0704

Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0706

Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0104

Ресурс удален 211-201-0601

Ресурс удален 211-201-0604

Ресурс удален 211-201-0606

Ресурс удален 261-107-0110

12 1111-0101-1103 49,95

13 1111-0101-1104 49,95 к1трр=10; к1трм=10; к1экс=10; к1мат=10;

Раздел 4 Металлоконструкции

14 1109-0102-0104 0,2298

15 214-205-0103 0,2298

16 1109-0302-0101 0,14343

17 222-521-0101 0,14343

18 1109-0302-0301 0,25256
19 222-525-0301 0,25256
20 1109-0302-0301 Связи СВ1, СВ2 из гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж 0,05166
21 214-205-0102 0,05166
22 1109-0302-0301 0,10794
23 214-205-0102 0,10794
24 1113-0301-0406 45
25
1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 45 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

Раздел 5 Кровля

26 1109-0401-0201 53,04
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107
27 1109-0402-0102 18,16
Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0207 Об= 1,15
Ресурс удален 261-105-0107

Раздел 6 МАФ

28 8601-0216-0109 Тренажер "Жим к груди" 1
29 8601-0216-0105 1
30 8601-0216-0101 1
31 8601-0216-0108 Тренажер "Скороход" (шаговый) 1
32 8601-0216-0106 Тренажер "Лыжный ход" (эллиптический) 1
33 8601-0216-0109 1
34 8601-0213-0202 1
35 8601-0216-0104 1
36 8601-0216-0107 Тренажер "Шейкер" (маятниковый) 1
* * * * *

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Заказ 219

Наименование объекта: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Жалгансай

Форма 4

Локальная смета № 2-5-4

Наружное электроосвещение в с. Жалгансай

Основание: РП 70-02/07/2021-ЭН

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5560,171**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**571,204**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,351**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В										
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
2	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944		188496		188496	–	203576
					–		–		–	15080	

3	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	9	29758,76	7127,2	267829	64145	18824	152990	454485
					20540	3069,6	184860	27626	–	33666	
4	515-301-0118 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476		2218284		–	–	2218284
					–		–		2218284	–	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2808
					1427,67	38,37	1428	38	–	208	
6	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556		31556		31556	–	34080
					–		–		–	2524	
7	1133-0207-0101	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР=80 %	светильник	9	2250,65	192,96	20256	1737	175	15358	38463
					2038,2	94,8	18344	853	–	2849	
8	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747		519723		519723	–	561301
					–		–		–	41578	

9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН НР=72 %	шт.	9	3196,27	26,43	28766	238	14525	10083	41957
					1556	–	14004	–	–	3108	
10	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820		7380		7380	–	7970
					–		–		–	590	

Итого по разделу 1	**3 604 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	795 231
- оборудование, тенге	2 218 284
- накладные расходы, тенге	189 570
в т.ч. зарплата, тенге	17 061
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 711

Раздел 2 Стальные конструкции

11	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	9	19356,94	5445,99	174212	49014	82457	50352	242529
					4749,01	2244,36	42741	20199	–	17965	

12	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б								
			шт.	9	78150		703350		703350	–	759618
					–		–		–	56268	
13	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8									
			т	0,3834	685096		262666		262666	–	283679
					–		–		–	21013	
14	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %									
			шт.	9	13509,16	7297,67	121582	65679	6462	52367	187865
					5493,51	2587,78	49442	23290	–	13916	
15	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	9	7386		66474		66474	–	71792
					–		–		–	5318	
16	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника) К=1,020;									
			км	0,0918	80523		7392		7392	–	7983
					–		–		–	591	

	Итого по разделу 2					**1 553 466**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 183				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 693				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 489				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 128 801				
	- накладные расходы, тенге					102 719				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 245				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					115 071				
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В									
17	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	27,68	1966,58	–	54435	–	–	39193	101118
					1966,58	–	54435	–	–	7490	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	27,68	1026,43	–	28412	–	–	20457	52779
					1026,43	–	28412	–	–	3910	
19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	123	393,37	170,34	48385	20952	6055	20489	74384
					173,8	57,56	21377	7080	–	5510	
20	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	22	813,48	481,5	17897	10593	2437	6139	25959
					221,2	166,4	4866	3661	–	1923	

21	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1 К=1,020;	км	0,1428	422067		60271		60271	–	65093
					–		–		–	4822	
22	243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1 К=1,020;	км	0,0051	317838		1621		1621	–	1751
					–		–		–	130	
23	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,11	32169,57	21635,97	3539	2380	–	1055	4962
					10533,6	5178,6	1159	570	–	368	
24	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м К=1,010;	м	111,1	38		4222		4222	–	4560
					–		–		–	338	

Итого по разделу 3	**330 606**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 606
- накладные расходы, тенге	87 333
в т.ч. зарплата, тенге	7 860
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 491

Раздел 4 Заземление опор освещения

25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1,8	1966,58	–	3540	–	–	2549	6576
					1966,58	–	3540	–	–	487	
26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,8	1026,43	–	1848	–	–	1331	3433
					1026,43	–	1848	–	–	254	
27	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	9	4440,91	175,27	39968	1577	28752	7288	51036
					1071	53,72	9639	483	–	3780	
28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	9	886,22	25,83	7976	232	5816	1443	10173
					214,2	8,45	1928	76	–	754	

Итого по разделу 4	**71 218**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 955
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	559
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 568
- накладные расходы, тенге	12 611
в т.ч. зарплата, тенге	1 135
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 275
Итого по смете	**5 560 171**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	452 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	216 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 876
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 033 206
- оборудование, тенге	2 218 284
- накладные расходы, тенге	392 233
в т.ч. зарплата, тенге	35 301
- сметная прибыль (8 %), тенге	247 548

Составил _____

Проверил _____

Заказ 219

Наименование стройки: Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-5-4

Наружное электроосвещение в с. Жалгансай

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	307		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**452027**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,5	4799,00	21596
				2257,00	10157
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,1079	5693,00	46159
				2257,00	18300
3 3105-0310-0103	Краны-манипуляторы, 16 т	маш.-ч	4,4496	6162,00	27418
				2257,00	10043
4 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	4,8208	16,00	77
				0,00	0

5 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,8208	4195,00	20224
				1323,00	6378
6 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	13,1184	5353,00	70222
				1888,00	24767
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,9077	199,00	977
				0,00	0
8 3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,1452	11637,00	1690
				2257,00	328
9 3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,15312	3812,00	584
				1580,00	242
10 3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,15312	696,00	107
				0,00	0
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,6479	3216,00	27812
				1580,00	13663
12 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,72	14,00	10
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**216876**
					83878
	Материалы				
1 211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,18	11964,00	2154
2 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,205	35868,00	79089

3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0123	424901,00	5226
4	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0729	369674,00	26949
5	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0117	469545,00	5494
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00123	429640,00	528
7	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	5,4	665,00	3591
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,022	551,00	12
9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000352	1813594,00	638
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008712	647579,00	5643
11	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	897,00	27
12	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,09	1607,00	145
13	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,018	868671,00	15636
14	222-509-1002	Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8	т	0,3834	685096,00	262666
15	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0054555	508438,00	2774
16	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	45	27,00	1215
17	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 (для подключения светильника)	км	0,0918	80523,00	7392
18	243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,0051	317838,00	1621
19	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,1428	422067,00	60271
20	247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 40/5200 ШБ 2,7К	шт.	9	57747,00	519723
21	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	9	820,00	7380

22	247-204-2038	Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А	шт.	9	20944,00	188496
23	247-301-0313	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	31556,00	31556
24	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	9	78150,00	703350
25	247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	7386,00	66474
26	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	111,1	38,00	4222
27	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	27	636,00	17172
28	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,252	450,00	114
29	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	304,00	6
30	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,018	1075,00	20
31	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,216	652,00	140
32	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,060398	1755,00	106
33	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002043	234305,00	479
34	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,144	376,00	54
35	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,108	713,00	78
36	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,41065	1092,00	449
37	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00011	5897974,00	649
38	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,8404	910,00	2585
39	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,108	186,00	20
40	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00054	57042,00	31
41	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,244	245,00	550
42	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,36	462,00	8482
43	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,004576	380,00	2

		Итого по материалам				**2033209**
		Инженерное оборудование				
1	515-301-0118	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	9	246476,00	2218284
		Итого по инженерному оборудованию				**2218284**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 219 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в аулах Актогай, Тандай, Талдыкол, Есбол, Жалгансай, Махамбетского района Атырауской области
Регион Атырауская обл.
Зона Махамбетский район
Текущие цены с 01.11.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних III, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.4)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 1,5*0,9= 1,35 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-5 Корректировка проектно-сметной документации привязка открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в ауле Жалгансай Директор Главный инженер проекта
Смета № 2-5-4 Наружное электроосвещение в с. Жалгансай РП 70-02/07/2021-ЭН
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000 В
1 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9

2 247-204-2038 Выключатель автоматический типа ВА57-35 16А 9
3 1308-0104-0201 9
4 515-301-0118 Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО9602-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А 9
5 1308-0305-1002 1
6 247-301-0313 1
7 1133-0207-0101 Светильники с лампами светодиодными. Установка 9
8 247-103-1014 9
9 1308-0303-0601 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в сущ. КТПН 9
10 247-204-0608 9

Раздел 2 Стальные конструкции

11 1133-0304-0402 Опоры стальные круглоконические и многогранные с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка 9
Ресурс заменен 211-202-0302->211-201-0702
212-101-0601 Об= 0,245
Ресурс удален 211-202-0302
12 247-306-0105 9
13 222-509-1002 Закладной фундамент для стоек типа СВТ КМ-310-М24-1060-8 0,3834
14 1308-0205-0301 9
15 247-306-0325 9
16 243-110-0601 0,09 (Коб=1,02)

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция на напряжение до 1000 В

17 1101-0205-0302 27,68
18 1101-0205-0502 27,68
19 1308-0201-0201 123
20 1308-0201-0702 22
21 243-113-1102 0,14 (Коб=1,02)
22 243-113-0602 0,005 (Коб=1,02)
23 1310-0904-0101 Лента сигнальная. Прокладка в траншее 0,11 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0,3;
24 249-101-0501 110 (Коб=1,01)

Раздел 4 Заземление опор освещения

25 1101-0205-0302 1,8
26 1101-0205-0502 1,8
27 1308-0208-0104 9
28 1308-0208-0202 9
* * * * *