«Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района» жұмыс жобасы бойынша

23.12.2021 ж. № АТЕ-0041/21

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
ГУ «АППАРАТ АКИМА ПОСЕЛКА МАКАТ МАКАТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ТОО «BP CONTACT»

Атырау қ.

АЛҒЫ СӨЗ

Сараптамалық қорытынды «Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района» жұмыс жобасы бойынша «ArchTeamEngeering» ЖШС-мен берілді.

«ArchTeamEngineering» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ArchTeamEngineering

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ATE-0041/21от23.12.2021 г.

по рабочему проекту
«Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района**»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «АППАРАТ АКИМА ПОСЕЛКА МАКАТ МАКАТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

ArchTeamEngineering

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «BP CONTACT»

г. Атырау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района» выдано ТОО «ArchTeamEngeering».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО«ArhcTeamEngineering».

ArchTeamEngineering

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект «Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района» Настоящее заключение выполнено согласно договора No o020740002976/210092/00 от 29.09.2021г. на проведение комплексной вневедомственной независимой экспертизы.

2. **ЗАКАЗЧИК:**ГУ «АППАРАТ АКИМА ПОСЕЛКА МАКАТ МАКАТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК**: ТОО «BP CONTACT», гос. лицензия III категории, 20003400 от 21.02.2020 г., выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области". Акимат Атырауской области.

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

5.1 Основание для разработки

-Задание на проектирование, утвержденное Директором ГУ «АППАРАТ АКИМА ПОСЕЛКА МАКАТ МАКАТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ» Ермагамбетов Е.
-Решение №2 от 10.01.2017 г. о выделение земельного участка и реконструкции освещения.
-Решение №9 от 06.02.2017 г. о выделение земельного участка и реконструкции освещения.
-Акт на право частной собственности на земельный участок №001222 под кадастровым номером №04-064-007-2008 выданный Макатский районный отдел по земельном кадастру и недвижимости-филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области № 70 от 19 февраля 2019г.
-Акт на право частной собственности на земельный участок №001223 под кадастровым номером №04-064-007-2009 выданный Макатский районный отдел по земельном кадастру и недвижимости-филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области № 72 от 18 февраля 2019г.
-Письмо-заявка №-0913-01-1248 от 07.10.2021г. на проведение комплексной вневедомственной экспертизы;
-Инженерно-топографический и инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «АтыраусЭкспертПроект».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

ТОМ 1 01/01-2021-ПЗ.Пояснительная записка.
ТОМ 2 01/01-2021-ЭС. Электроснабжение
ТОМ 3 01/01-2021-СД. Сметная документация
ТОМ 4 01/01-2021-ООС.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Atyrau Engineering

ТОМ 5 01/01-2021-ПОС. Проект организации строительства.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью настоящего проекта является Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект расположен в Атырауской области, Макатском районе. п.Макат.

Природно-климатические условия района строительства:

Район строительства относится к IV-Г строительно-климатическомуподрайону и характеризуется следующими показателями:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха -27;
- нормативное значение веса снегового покрова -0,8 кПа
- нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа
- глубина сезонного промерзания грунтов - 118 см
- сейсмичность по шкале MSK - 6 баллов.

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год).

Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2600-2700. Влияние Каспийского моря на климат прилегающих к нему территорий весьма ограничено. Оно заметно лишь в узкой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышения температуры его в зимние месяцы и в понижении ее в летние, в уменьшении как годовых, так и суточных амплитуд температуры, то есть, в меньших колебаниях температуры между зимой и летом, днем и ночью.

ArenTeamEngineering

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Геоморфологический облик исследованной территории расположена впределах Прикаспийской низменности на правой надпойменной террасе р. Урал. Абсолютные отметки местности имеют значения от минус 4,10 м в большей частиучастка и до минус 6,96 м в южной части села. Общий уклон поверхности с северо-северо- запада на юго-запад, в сторону р.Урал.

Геологическое строение участка работ до глубины 3-4-х метров представлено аллювиально-дельтовыми и морскими суглинками Новокаспийского (QIVnk) яруса четвертичного возраста.

Грунтовые воды по площадке изысканий (февраль 2020 года) до глубины 4.0 м не вскрыты.

По инженерно-геологическим признакам и физико-механическим характеристикам в пределах исследуемой площадки выделяется 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ).

ИГЭ 1 (QIVnk)

Суглинок от коричневого до темно-бурого, от твердого до мягкопластичного, с пятнами озеленений, с прослойками песка, мощностью до 10см. Мощность слоя 3,0-4,0м.

Физические характеристики:
-влажность на границе текучести 0.31
-влажность на границе раскатывания 0,19
-число пластичности 0,13
-природная влажность 0,20
-показатель текучести 0,08
-степень влажности 0,80
-коэффициент пористости 0,675
-плотность грунта 1,95 г/см3
-плотность сухого грунта 1.62 г/см3
-плотность частиц грунта 2,72 г/см3
-модуль деформации 3 МПа
-удельное сцепление 43 кПа
-угол внутреннего трения 14°
Расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95:
-плотности грунта 1.93 и 1.92 г/см3
-удельное сцепление 41 и 40 кПа
-угла внутреннего трения 21 и 19°

Коррозионная активность грунтов в интервале 0,0-3,0 м :

-к углеродистой стали, в зависимости от плотности поляризующего тока низкая (плотность поляризующего тока 0,89 - >1,0 А/м2);

-к алюминиевым оболочкам кабелей - высокая (содержание Cl=0,033-0,040%); -к свинцовым оболочкам кабелей - средняя (pH=7,82-7,69).

Степень агрессивности воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод (СНиП РК 2.01-19-2004 табл.4) на бетонные и железобетонные конструкции при марке бетонов по водопроницаемости W4, W6, W8 следующая:

-по содержанию хлоридов (38-43мг/кг) для всех марок бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе (по ГОСТ 10178-85) и сульфатостойких цементах (по ГОСТ 22266- 85) - слабоагрессивная;

-по содержанию сульфатов (874-1229мг/кг) для бетонов марки W4 к сульфатостойким цементам (по ГОСТ 22266-85) - от слабо- до среднеагрессивной, для бетонов марки W6 -слабоагрессивная, для бетонов марки W8 – неагрессивная

Инженерно-сейсмические условия

По карте сейсмического районирования территория Атырауской области относится к пятибалльной зоне.

Согласно СП РК 2.03.30 – 2017, в пределах участка в инженерно-геологическом разрезе принимают участие грунты II и III категории по сейсмическим свойствам, с преобладающей III категорией.

Расчетное значение сейсмичности территории следует принимать равным 6 баллов, категорию грунтов по сейсмическим свойствам- III.

ArchTeamEngineering

6.2 Проектные решения

6.2.1 Уличное освещение

Реконструкиця и строительство нового уличного освещения пос.Макат выполняется светильниками типа ZEREK LED установленные на металлических и бетонных опорах. Светильник оснащен модулем дистанционного управления через питающую силовую сеть (PLC). Встроенный модуль взаимодействует с драйвером светильника через стандартные интерфейсы связи, такие как 0-10 Вольт, 1-10 Вольт, DALI и широтно-импульсная модуляция. С системой управления наружным освещением модуль взаимодействует через PLC. Также модуль имеет функцию измерения напряжения сети, потребляемого тока, совокупные часы работы с моменты включения, потребляемой энергии. Встроенный модуль дистанционного управления позволяет управлять мощности светильника в зависимости от времени суток, к примеру, в зимнее время с 18:00 до 00:00 светильник может гореть на 100%, с 00:00 до 05:30 светильник может гореть на 50% и с 05:30 до 7:00 утра на 100%. Таким образом в среднем 7,5 часов умный светильник горит на 100% и 5,5 часов светильник горит на 50%. Как результат в среднем в году в отличие от обычных светодиодных светильников, умный светильник может экономить потребление электроэнергии дополнительно на 20%. Коммутация сети наружного освещения осуществляется от ящика управления типа ШУНО «ZEREK LED CONTROL» Шкаф управления предназначен для дистанционного управления светильниками в ручном или автоматическом режиме, а также для хранения и передачи данных на диспетчерские устройства о текущем и накопленном энергопотреблении, режимах работы, об аварийных ситуациях. Дистанционное управление и обмен данными осуществляется через GSM-канал при помощи специализированного программного обеспечения, которое устанавливается на компьютер или мобильное устройство.

ArchTeamEngineering

Ящик управления разместить рядом КТПН.

Для установки опоры освещения предусмотреть фундаменты Ф-18, информацию по фундаментам.

Питающие линии 0.4кВ выполнены в воздушном исполнении, с применением самонесущих изолирующих проводов сип-4 и линейной арматуры фирмы ENSTO.

ВЛИ-0,38кВ уличного освещения запроектирована самонесущим изолированным проводом марки СИП-4, состоящим из нулевого и трех фазных проводников 4х16, 4х25, 4х35 и 4х50, имеющих изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

Сечение проводов СИП выбрано по утвержденной формуле согласно норматива, по потере напряжения и на отключение однофазного тока короткого замыкания в конце линии.

Демонтаж существующий линии освещения с заменой КТП.

Настоящий объём робот должен рассматриваться вместе с проектными чертежами.

Данный объем работ, предусматривает: Реконструкцию уличного освещения и строительство нового участка линии освевещения.

Проектные решения по электроснабжению приняты в соответствии с нормативными требованиями, действующими на территории Республики Казахстан.

Проектирование электрической части должно быть выполнено в соответствии с нормами и стандартами РК.

Проектом предусмотрен демонтаж существующих осветительных приборов, силовых кабелей и опор.

Проектом предусмотрена замена существующего КТП-63 кВа на 100 кВа по улице С.Бекжанова.

Сведение о количестве устанавливаемых фундаментов опор, опор освещения, силового электрооборудования, кабельных изделии и объем демонтажных работ приведены в приложение Ведомости работ.

Основные показатели:

ЯУО1
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 12,3 кВт
Расчетная мощность: 12.3 кВт
Расчетный ток: 19.5 А

ЯУО2
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 19,1 кВт
Расчетная мощность: 19.1 кВт
Расчетный ток: 30.2 А

ЯУО3
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 15,8 кВт
Расчетная мощность: 15.8 кВт
Расчетный ток: 25.0 А

ЯУО4
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 7,2 кВт
Расчетная мощность: 7.2 кВт

ArchTeamEngineering

Расчетный ток: 11.4 А

ЯУО5
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 6,3 кВт
Расчетная мощность: 6.3 кВт
Расчетный ток: 10.0 А

ЯУО6
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 8,7 кВт
Расчетная мощность: 8.7 кВт
Расчетный ток: 13.8 А

ЯУО7
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 6.75 кВт
Расчетная мощность: 6.75 кВт
Расчетный ток: 10.7 А

ЯУО8
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 10,5 кВт
Расчетная мощность: 10.5 кВт
Расчетный ток: 16.6 А

ArchTeamEngineering

ЯУО9
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 11,1 кВт
Расчетная мощность: 11.1 кВт
Расчетный ток: 17.6 А

ЯУО10
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 9,15 кВт
Расчетная мощность: 9.15 кВт
Расчетный ток: 14.5 А

ЯУО11
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 11,0 кВт
Расчетная мощность: 11.0 кВт

Расчетный ток: 17.4 А

ЯУО12
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 6,6 кВт
Расчетная мощность: 6.6 кВт
Расчетный ток: 10.5 А

ЯУО13
Категория электроснабжения: III
Напряжение питания: 0.4кВ
Установленная мощность: 15,8 кВт
Расчетная мощность: 15.8 кВт
Расчетный ток: 25.0 А

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрыво пожаро опасных ситуаций

На проектируемом объекте предусмотрены мероприятия по технике безопасности; пожарная безопасность в соответствии с требованиями действующих норм технологического и строительного проектирования, предотвращающие аварийные режимы эксплуатации.

Предотвращение чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций и их последствия обеспечиваются за счет реализации следующих мероприятий:
обеспечение безопасности производства;
обеспечение защиты от пожаров;
соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом;

Сварочные работы должны производиться в соответствии с требованиями «Инструкции о мерах пожарной безопасности при производстве огневых работ на энергетических объектах».

При угрозе возникновения пожара необходимо привести в готовность имеющиеся средства пожаротушения.

Данные мероприятия способствуют заблаговременной подготовке людей к защите от вредных производственных факторов и угрозы возникновения ЧС и координированным действиям при оповещении и эвакуации людей из территории, где произошла ЧС.

6.4 Охрана окружающей среды

На «ОВОС в упрощенном порядке» экологическая экспертиза не проводится.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническимнормам

Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда,отвечающих требованиям настоящих Санитарных правил. При невозможностисоблюдения предельно-допустимых уровней и концентраций вредныхпроизводственных факторов на рабочих местах (в рабочих зонах) работодательобеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и руководствуетсяпринципом "защита временем".

ArchteamEngineering

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств дляработающих на строительной площадке должна быть закончена до началаосновных строительно-монтажных работ.

Во избежание доступа посторонних лиц строительная площадка должна бытьограждена. Конструкция ограждений должна удовлетворять требованиям ГОСТ23407. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, необходимооборудовать сплошным защитным козырьком.Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы кним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Для строительных площадок и участков работ предусматривается общееравномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок,строительных и монтажных работ внутри зданий предусматривается всоответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, иосуществляется установками общего (равномерного или локализованного) икомбинированного освещения (к общему добавляется местное).

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двухлюкс (далее – лк), в дополнение к общему равномерному освещению следуетпредусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которыхвозможно только временное пребывание людей, уровни освещенности допускаетсяснижение до 0,5 лк.

Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается отстроительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки нацентральную магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердоепокрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком иемкостью для забора воды.

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляютсяв закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должнасоответствовать документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения ипредусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды,молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 оС.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаютсясредствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызграсплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне плюс 21–25 оС. Помещение для обогрева кистей и стоп оборудуется тепловымиустройствами, не превышающими плюс 40 оС.

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечиваетсяследующее обслуживание в зависимости от числа работающих ипродолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения дляпереодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и

ArchTeamEngineering

дляукрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодныхусловий.

Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжнойвентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованнымсистемам холодного и горячего водоснабжения. При отсутствии централизованныхсистем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы.

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха,гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты,умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания ихранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальнойодежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первойпомощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуютсяпрофилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, незагромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями,противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средствиндивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используютсятоксические вещества.

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатациястоловых предусматривается в соответствии с документами государственнойсистемы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовойк м есту р абот с р аздачей и п риемом п ищи в специально выделенном помещении.
На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляетсясанитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документамигосударственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования всоответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаютсясредствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызграсплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются:

1) технические средства для уменьшения шума в источнике его образования;

2) дистанционное управление;

3) средства индивидуальной защиты;

4) выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение временивоздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические идругие мероприятия.

Работа в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел безиспользования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей взонах с уровнями звука выше ста двадцати децибел, не допускается.

При температуре воздуха ниже минус 40 оС предусматривается защита лицаиверхних дыхательных путей.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальнаяодежда,специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии спорядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальнойобувью и другими средствами индивидуальной и коллективнойзащиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты

соответствуют ихполу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечиватьв течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторовпроизводства.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальнойзащиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт,дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды,специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваютсясушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

При разработке и эксплуатации технологических процессов ипроизводственного оборудования предусматривается:

1) ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных иконечных продуктах, выпуск конечных продуктов в не пылящих формах;

2) применение технологии производства, исключающие контакт работающихлиц с вредными производственными факторами;

3) применение в конструкции оборудования решений и средств защиты,предотвращающих поступление (распространение) опасных и вредныхпроизводственных факторов в рабочую зону;

4) установка систем автоматического контроля, сигнализации и управлениятехнологическим процессом на случай загрязнения воздуха рабочей зонывеществами с остронаправленным действием;

5) механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ;

6) своевременное удаление, обезвреживание технологических ивентиляционных выбросов, утилизацию и захоронение отходов производства;

7) коллективные и индивидуальные средства защиты от вредных веществ ифакторов;

8) контроль уровней опасных и вредных производственных факторов нарабочих местах;

9) включение требований безопасности в нормативно-техническую

10) осуществление производственного контроля в соответствии сосуществляемой ими деятельностью;

11) получение санитарно-эпидемиологического заключения на изменениятехнологического процесса (увеличения производственной мощности,интенсификация процессов и производства и другие отклонения от утвержденногопроекта), в соответствии с действующим законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

AtehTeamEngineering

6.6 Организация строительства

Согласно СП РК 1.03-102-2014 табл. Г.1.1.7 п.12 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в энергетике» срок продолжительности строительства комплекса электроснабжения, в составе которого воздушные линии 0,4 кВ - общей протяженностью до 15 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ мощностью до 630 кВА - до 7 шт. составляет 4 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяца.

В составе проекта организации строительства разработаны основные принципы организации строительства и методы производства работ, мероприятия

по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

В составе проекта организации строительства определены потребности в рабочих кадрах, временных зданиях и сооружениях, складских помещениях, строительных машинах и механизмах, электроэнергии и водоснабжении на период строительства.

Нормативная продолжительность строительства и расчет задела по годам определены согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений в энергетике», составляет 4,0 месяцев, том числе подготовительный период 1,0 месяца.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.07.2021г.), на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.4.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2021 года

Территориальный район строительства – 6 –Атырауская область

При составлении сметы использованы:

Сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04- 01-2015 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.06.2021г.);

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04- 02-2015 (с изменениями от 13.03.2020г.);

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

Затраты при производстве работ в зимнее время принят на основании сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-05-2015 (с изменениями от 20.12.2017г.) утвержденного Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК.

НДС-12% -Решение Правительства.

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Технадзор принят согласно нормативному документу по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нқ от 11.05.2018г.)

Авторский надзор принят согласно нормативному документу по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нқ от 11.05.2018г.)

Материалы и оборудования отсутствующие в базе нормативных данных приняты по прайс листам утвержденным Заказчиком.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в технико-экономическое обоснование в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «ArchTeamEngineering» в рабочий проект Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района»,внесены следующие дополнения:

Общая часть

-Предоставлен инженерно-геодезический и инженерно-геологический отчет участка проектирования;
-Предоставлены разрешительные документы на земельный участок гос.акт, решение, договор купли продажи, и т.д.
- Предоставлено сопроводительные письма от заказчика за подписью первого руководителя.

Пояснительная записка

-Проверены шрифты в титульных листах
-Добавлен Номер проекта
-В описании Технических данных ошибки при перечислении КТП-КТПН-КТПНГ, прошу исправить согласно Техническим условиям выданных АО"Атырау Жарык"
-Проектом и сметной документацией не предусматривается бетон на С/С и водонепроницаемостью с морозостойкостью, а так же боковой гидроизоляцией боковых поверхностей
-В ПСД, нет уплотнение грунта.
-Укажите КТП.

Электроосвещение

-Сверить все титульные листы. Разнятся шрифты.
-На обложке и титулке указать номер проекта
-Исправить старые нормативы на вновь действующие
-Общие данные Уточнить какое КТП-КТПН-КТПНГ - исправить на всех чертежах.
-Использовать ПУЭ 2021 - и внести изменения к проету.
-Указать на чертежах наименования схем, таблиц и т.д.
-Добавить в ПРИМЕЧАНИЕ - описание гильзы через дорогу
-ЛИСТ 4. Привести в надлежащий вид оновную рамку и рамку таблицы с указанием СПЕЦИФИКАЦИЯ. Заполнить графу Количество листов
Проверить формат чертежей на предмет качества.

-ЛИСТ 5. Привести к одному знаменателю КТП - КТПН - КТПНГ (в проете четко должно все быть указанно)
-ЛИСТ 6. Тип Т-1. Указать уровни 1. Пастель из песка; 2. Укладка сигнал. ленты.
-ЛИСТ 6. Указать обратную засыпку грунта вручную.
-ЛИСТ 6.Правильно указать работу (Разработка котлована, грунта 2-й группы вручную, без применения лома и кирки).
-ЛИСТ 7. Указать тип, марку или утвержденный стандарт опор. Эти данные необходимы для экспертов в Экспертизе РК - проходят ли опоры нагрузкам нашего района (ветровая, наледь, температура и многое другое)
-Лист 7. Что за таблица??? Указать наименования.
-ЛИСТ 9. Указать грунт и предусмотреть защитный слой
-Применить название чертежа с 2 ЭН. (комм) лист13.
-Исправления данных замечании предусмотреть на всех улицах. (1ЭН,2ЭН,3ЭН,4ЭН,5ЭН,6ЭН)

Проект организации работ.

-Водопроницаем бетонных конструкций применить и описать в проекте с внесением изменений в сметную документацию
-Перефразировать предложение. Обеспечение строительства ТЕХНИЧЕСКОЙ водой будет осуществляться путем подвоза автоцистернами с утвержденной наливной эстакады и сохраняться во временных емкостях.
-Указать данный тип металлических опор в проектно-сметной документации
-Данное мероприятие, ПОДРЯДЧИК обязан учесть при составлении ППР в случае задержки выполнения СМР. В ПОС удалить.
-Для каких нужд нужны Башенные краны???
-Проектом не предусматривается укладка асфальта - убрать из списка
-Где ППР???, где учтено???
-Добавить описание излишнего грунта и включить работы в сметную документацию.
2. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ См. монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Убрать проектном не предусматривается
-Описать метод приемки кабельной продукции, с подписанием "Входного контроля"
-Проектом не предусматривается прокладка водопровода и канализации. Убрать.
-Убрать. СМР предусматриваются проводиться в теплое время года.
-Добавить описание:

1. Биотуалет на строительной площадке для специалистов;
2. Снабжение питьевой воды;
3. Место для приема пищи.
4. Снабжение СИЗ.
5. Проведение ТБ перед СМР или их изменению.

Охрана окружающей среды

- Предоставлено гарантийное письмо что проект экологии будет проходить ГЭЭ отдельно до начала Строительно-монтажных работ.

7.2 Оценка принятых решений

ArchteamEngineering

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом 28 февраля 2015 года №165 Министерства национальной экономики Республики Казахстан, разработчиком проекта установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным объектам.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в РК.

Состав и комплектность предоставленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические условия площадки строительства.

Технические решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности.

Основные техническиепоказатели по рабочему проекту

№п/п	Наименованиепоказателей	Ед.изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемыек утверждению
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение	Категория	III	III
2	Установка светильников	шт	1027	1027
3	Общая сметная стоимость в текущих и прогнозных ценах на 2022 гг., всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	тыс. тенге	712 795,752 561 081,217 40 738,905 110 975,630	775 927,111 621 070,961 42 777,317 112 078,833
4	Нормативная продолжительность строительства	месяц	4	4

8. ВЫВОДЫ:

1.С учетом внесенных изменений и дополнений в рабочий проект «Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района», соответствует требованиям нормативных правовых актов и

ArchTeamEngineering

государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению соследующими техническими показателями:

Электроснабжение	– III.
Установка светильников	– 1027 шт.
Общая сметная стоимость в текущих и прогнозных ценах 2022 гг., всего	– 775 927,111 тыс. тенге.
в том числе:	
СМР	– 621 070,961 тыс. тенге;
оборудование	– 42 777,317 тыс. тенге;
прочие затраты	– 112 078,833 тыс. тенге.
Нормативная продолжительность строительства	– 4 месяцев;

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом материалов, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ "Аппарат Акима поселка Макат Макатского района Атырауской области" всоответствии с условиями договора No020740002976/210092/00 от 29.09.2021г.
3. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.
4.Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.
5.Заказчику до начала строительно-монтажных работ получить экологические разрешительные документы уполномоченного органа, по экологической оценке, деятельности проектируемого проекта строительства, о получении документов официально уведомить экспертную организацию.

8. ТҰЖЫРЫМ:

1. «Строительство уличного освещения и реконструкция бывшего уличного освещения в поселке Макат, Макатского района», жұмыс жобасына енгізілген өзгертулер мен қосамшаларды ескергенде нормативтік-құқықтық актілері мен ҚазЖШСстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және техникалық көрсеткіштерді бекіту ұсынылады:

Электрмен жабдықтау санаты	-III
Шамдарды орнату	-1027 дана
Жалпы сметалық құны ағымдағы және болжамды бағамен 2022 ж., барлығы	- 775 927,111 мын. теңге.
оның ішінде:	
ҚМЖ	- 621 070,961 мын. теңге;
құрал-жабдықтар	- 42 777,317 мын. теңге;
басқа шығындар	– 112 078,833 мын. теңге.
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы	– 4 ай;

2. Осы сараптамалық қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 29.09.2021 жылдың No020740002976/210092/00 шарттың талаптарына сайкес ГУ "Аппарат Акима поселка Макат Макатского района Атырауской области".
3. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындымен сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

4. Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.
5.Тапсырысшы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін тиесілі органнан жобаланатын құрылыс нысанының экологиялық бағасы бойынша рұқсатқұжаттарын алуы және құжаттардың алынғаны туралы ресми түрде сараптама мекемесіне хабарлауы тиіс.

Ссылка на окончательную редакцию документации

Канатов А.Е.

Директор

ТОО «ArchTeamEngineering»

Исмаганбетова Г.Х.

Эксперт

ТОО «ArchTeamEngineering»

Туяков А.А.

Эксперт

ТОО «ArchTeamEngineering»

Сак А.Б.

Начальник производственного отдела

ТОО «ArchTeamEngineering»

ArchTeamEngineering

Сүйеуов А.Қ.

Эксперт

ТОО «ArchTeamEngineering»

Базаров С.И.

Главный бухгалтер

ТОО «ArchTeamEngineering»