12.09.22г

**ПК "Семейпроект"**
Государственная лицензия
ГСЛ № 17001834 от 3 февраля 2017 года

# ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

**«Строительство водопроводных сетей
по ул. Аягузская и Аэропортовская г. Семей ВКО»**

**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства г. Семей ВКО»**

**Заказ №167**

**г. Семей
2022г.**

# Паспорт рабочего проекта

| | | |
|---|---|---|
| **Заказчик:** ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Семей ВКО»<br>**Разработчик:** ПК “Семейпроект”<br>**Источник финансирования:**<br>**Место положение:** г. Семей ВКО | **«Строительство водопроводных сетей по ул. Аягузская и Аэропортовская г. Семей ВКО»** | 1. Задание на проектирования |

| | |
|---|---|
| **1. Пропускная способность:**<br>**Водопровод**<br><br>**2.Протяженность инженерных водопроводов и сетей:**<br>**Общая протяженность сетей -20534.02 м** | **Общая сметная стоимость строительства**<br>958600,735 тыс.тенге<br><br>Продолжительность строительства—7 мес. |
| Источник водоснабженеия-городской водопровод<br>Водопотретбление:<br>1. Максимально-суточное-<br>2. Максимально-часовое-<br>3. Максимально-секундное-<br>4. Средне-годовое- | <br><br>493.68 $м^3$/сут<br>38.26 $м^3$/сут<br>10.63 $м^3$/сут<br>163812 $м^3$/сут |
| Сети водопровода:<br>Водопровод из полиэтиленовых труб 2 нитки - DN225x13.4 мм<br>Водопровод из полиэтиленовых труб DN225x13.4 мм<br>Водопровод из стальных труб DN219x6.6 мм<br>Водопровод из полиэтиленовых труб 2 нитки DN110x6.6 мм<br>Водопровод из полиэтиленовых труб DN110x6.6 мм<br>Водопровод из полиэтиленовых труб - DN50/90 мм<br>Водопровод из полиэтиленовых труб DN(25) мм<br>Колодцы на водопроводной сети DN1500/2000<br>Колодцы мокрые DN1000<br>Квадратные колодцы размером3x2м/4x3м /2.5x2.5м<br>Пожарные гидранты | <br>399 м<br>7429,42 м<br>294,15 м<br>288 м<br>1581,2м<br>1421/318 м<br>8408.9 м<br>303/6 шт<br>21 шт<br>1/1/1 шт<br>58 |

**Председатель ПК «Семейпроект»** **Слямканов С. Е.**

**Главный инженер проекта** **Турысбеккызы М.**