ПК Семей ПРОЕКТ
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й К О О П Е Р А Т И В
Государственная лицензия08-ГСЛ №009877 от 27 сентября 2002 года

Арх. №

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО».
Обьект: «Строительство водопроводных сетей по ул. Аягузская и Аэропортовская г. Семей ВКО».
Стадия проектирования: Рабочий проект
Заказ: № 167

Отчет
по топографическим работам

Председатель ПрК	Слямканов С.Е.
Главный инженер ПрК	Колесников Е.В.
Главный инженер проекта	МукиевТ.С.
Начальник ОИИ	Иксанов Т.Р.

г. Семей – 2021 г.

В разработке проекта принимали участие:

Начальник ОИИ _____ Иксанов Т.Р.

Руководитель группы _____ Токтасын Н.Ж.

Топограф _____ Тараник В.Е.

Оператор _____ Тусипбек Д.М.

Содержание

1. Пояснительная записка
стр.
Общая часть.....4

2. Текстовые приложения
Техническое задание на производство инженерных изыскиний……. 5
Ситуационная схема …….6

3. Графические приложения
Топографический план Масштаба 1:1000 ……...7

Пояснительная записка

Топографические работы.

В соответствии с договором и техническим заданием ПК «Семейпроект» в октябре 2021 г. выполнены следующие топографические работы по объекту: «Строительство водопроводных сетей по ул. Аягузская и Аэропортовская г. Семей ВКО».

1. Топографическая съемка масштаба 1: 1000 – 86.3 га.
2. Выноска и привязка инженерно-геологических выработок – 22 выработки.

Топографическую съемку выполнил : топограф Тараник В.Е., Тусипбек Д.М.

Работа проведена с соблюдением требований СНиП 1.02-101-2014г. и условных знаков ГУГК от 25.11. 1986г.

Расстояние до водного объекта (р. Иртыш) 1130 метров к северо-востоку.

Система координат – Городская

Система высот – Балтийская

Исходными пунктами в плане и по высоте послужили: ЗТ-1, ЗТ-2.

Топографическая съемка масштаба 1:1000, сечение рельефа через 0,5 м выполнялась с точек съемочного обоснования при помощи GPS Trimble TSC3.

Выноска и привязка инженерно-геологических выработок производилась в процессе топографической съемки.

Съемка подземных коммуникаций производилась с помощью трассоискателя «Сталкер».

Топограф: Тараник В.Е.

«Утверждаю»:
Председатель ПрК «Семейпроект»
_____С.Е.Слямканов
«_____» «_____» 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство топографо-геодезических работ

1. Наименование объекта и год строительства: «Строительство водопроводных сетей по ул. Аягузская и Аэропортовская г. Семей ВКО».
2. Номер заказа: №167
3. Местоположение объекта: г. Семей ВКО.
4. Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО».
5. Генпроектировщик: ПК «Семейпроект»
6. ГИП (Ф.И.О. и тел): Мукиев Т.С. т. 56-05-13
7. Стадия проектирования: Рабочий проект
8. Перечень графических и текстовых приложений к заданию: Схема улиц Аягузская и Аэропортовская

ПРИМЕЧАНИЕ: Графический материал прилагается в 3-х экземплярах на масштабах ситуационных топопланах, обеспечивающих привязку объектов изысканий: границ, площадок, съемок и проектируемых трасс к местным предметам. Положение изыскиваемых объектов должно быть согласовано с архитектором города (поселка)

Топографические работы

Площадочные съемки, съемка полос, трассировочные работы, спецработы

№№ п/п	Виды работ, масштабы и сечение рельефа	Един. Измер	Заданный объем	Трассировочные работы		
				Точка подкл. на начало	Привязка трассы конец	Ширина полосы съемки
1	Выполнить съемку улиц Аягузская и Аэропортовская с уточнением квартир в жилых домах, а также существующих инженерных коммуникаций	Га	86.3			

ПРИМЕЧАНИЕ: Прочие специальные работы (какие объекты или их элементы подлежат координированию: особые требования к закреплению знаков; нужно ли и в каких зданиях и сооружениях определять отметки полов первых этажей; требуется ли съемка и обследование подземных и надземных коммуникаций; требуется ли специальная съемка железных дорог, какие результативные материалы по завершении работ должны быть выданы заказчику)

2. Система координат и высот, в которых должны быть выполнены работы:

Система координат – городская

Система высот – Балтийская

3. Сведения о ранее выполненных на объекте изыскательских работ (наименование организации, выполневшей работы, для какой стадии проектирования выполнены изыскания, год производства изысканий, виды выполненных работ, место хранения материалов)

Главный инженер ПК _____ Е.В.Колесников

Задание выдал:
Главный инженер проекта _____ Т.С.Мукиев

Задание получил:
Начальник отдела инженерных изысканий _____ Т.Р.Иксанов

Дорожная ул.
Волгоградская ул.
М-38
просп. Ауэзова
просп. Ауэзова
Иртыш река
М38
М38
КазМунайГаз
М38
Google Earth

								ПК "Гражданпроект"			ИИФ-комплекс г.Москва
								Проект "Строительство объекта "Многофункциональный комплекс по ул.Ленинградская - ул.Ленина"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата						
ГИП	Сергеева							Топографический план	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.		Пасынков							ДП	5	
Гл. инж. проекта		Сергеева									
Нач.отдела		Сергеева							Масштаб 1:1000	Дата: Октябрь 2022 г.	
Нач.отдела		Сергеева									

Согласовано
Согласовано