ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

.....Н. Чимбаев

«Алматы облысындағы «Талдықорған қаласы облыстық аурухана» ШЖҚ МКК таңдамалы күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 18-0964/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Алматы облысының денсаулық
сақтау басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Темірқазық-стройпроект» ЖШС,
Талдықорған қаласы

Талдықорған қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Н. Чимбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0964/13 от 30 декабря 2013 года

по рабочему проекту:
«Выборочный капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган» Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление здравоохранения
Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Темірқазық-стройпроект»,
г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Выборочный капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган» Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №1037 от 27.11.2013 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «Темірқазық-стройпроект», на проведение экспертизы рабочего проекта.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Темірқазық-стройпроект», г. Талдыкорган (Государственная лицензия МҚЛ №01222 от 06.05.2005 года, II категория).

ГИП: Чонкабаев Е. Д. (приказ №7-26/2013 от 26.07.2013 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 26.07.2013 года, утвержденное заказчиком;

письмо ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» о том, что финансирование будет осуществляться из областного бюджета согласно решению маслихата №14-83 от 22 февраля 2013 года;

акт обследования от 26.07.2013 года, подписанный комиссионно;

дефектная ведомость от 26.07.2013 года, утвержденная заказчиком;

техническое заключение №095-2013 от 05.06.2013 года о состоянии здания областной больницы города Талдыкорган Алматинской области, выполненное ТОО «Элит проект-инженеринг».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 1	Рабочие чертежи марки АС
3	Альбом 2	Рабочие чертежи марки ВК
4	Книга 2	Сметная документация (СМ)
5	Книга 3	Прайс-листы

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью разработки рабочего проекта является проведение выборочного капитального ремонта ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган» Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Существующее здание расположено в городе Талдыкорган Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в III В климатическом районе по СНиП РК 2.04-01-2010.

Зона влажности – сухая - по СНиП РК 2.04-01-2010.

Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) минус 30° С по СНиП РК 2.04-01-2010.

Нормативная снеговая нагрузка – 100 кгс/м^2 по СНиП 2.01.07-85*.

Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м^2 по СНиП 2.01.07-85*.

Преобладающее направление ветра северо-восточное.

Сейсмичность района - 8 баллов.

Существующее состояние здания:

Областная поликлиника построена по индивидуальному проекту в 1976г.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Поликлиника сложной конфигурации в плане, состоит из нескольких блоков. Здания разной этажности двух и трехэтажные с переходными одноэтажными галереями. Блоки здания разделены между собой деформационными швами. В блокировке здания распределены по литерам А,Б,В,Г,Д. Переходные галереи соединяют основной блок с с блоком эндокринологии, лоротделениями, техническим и подвальным этажами.

Блок «А» - двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «6-8», «Е-Ж» - 12,8Х57,03 м, высотой этажей 3,3 м.

Блок «В» - одноэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «4-5», «В-Д» - 17,88Х32,01 м, высотой помещений в чистоте 3,0 м.

Блок «Г» - переходная галерея, одноэтажная, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «2-3», «В-Г» - 6,43Х32,01 м, высотой помещений в чистоте 3,0 м.

Блок «Д» - переходная галерея, одноэтажная, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «1-8», «А-В» - 103,934Х3,5 м, высотой помещений в чистоте 3,0 м.

Прачечная – одноэтажная, с подвалом, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «1-2», «А- Б» -27,9Х12,8 м, высотой помещений в чистоте 3,0 м.

Гараж – отдельно стоящее здание, одноэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «1-2», «А- Б» -19,0Х13,4 м, высотой помещений в чистоте 3,0 м.

Конструктивная схема зданий - пространственный железобетонный каркас с наружными стеновыми заграждениями в виде кирпичной кладки в плоскости каркаса.

Фундаменты ленточные, бетонные под кирпичную кладку, под колонны столбчатые стаканного типа.Стены подвалов из фундаментных блоков с монолитными участками.

Сечение колонн 400х400 мм. Ригеля поперечных рам сечением 400х500 мм, ригеля продольных рам сечением 400х400 мм.

Междуэтажное перекрытие и покрытие - сборные многопустотные железобетонные плиты высотой 220 мм.

Лестничные марши и площадки выполнены из сборного железобетона. Ступени из мраморных плит.

Наружные стены кирпичные толщиной 510 мм. Внутренние капитальные кирпичные стены толщиной 380 мм. Межкомнатные кирпичные перегородки толщиной 120 мм.

Оконные блоки – деревянные, металлопластиковые.

Полы по коридорам - мраморные плитки, керамические плитки по цементно-песчаной стяжке, в палатах деревянные по которым уложен линолеум, бетонная стяжка в помещениях подвала.

Окна – деревянные, металлопластиковые. Двери-деревянные.

Крыши блоков мягкие, совмещенные с покрытием рубероидом на битумной мастике

Результаты обследования здания:

Согласно технического заключения о состоянии несущих строительных конструкций объекта «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная поликлиника г. Талдыкорган» Алматинской области», выполненного ТОО «Элит проект-инженеринг» в 2013 году, объемно-планировочные и конструктивные решения существующего здания отвечают требованиям СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах» и не требует дополнительных мероприятий по сейсмоусилению.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

По капитальному ремонту проектом предусматриваются следующие виды работ:

Блок «А»1,2 этажи

Окна, двери – демонтаж деревянных и монтаж оконных металлопластиковых блоков с энергосберегающими стеклами, с подоконниками из ПХВ и отливами из оцинкованной стали, а также замена всех дверных блоков на новые металлопластиковые и деревянные по ГОСТ 6629-88 .На первом этаже в блоке эндокринологии существующие окна металлопластиковые и замене не подлежат. Устройство асфальтобетонной отмостки шириной 1,0 м.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Внутренняя отделка: очистка поверхностей потолков от известкового набела, отбивка штукатурки со стен, грунтовка праймером, улучшенная штукатурка стен, левкас, покраска водоэмульсионной краской, облицовка керамической плиткой мокрых помещений, масляная окраска на высоту 1,5 м. Полы – линолеум на теплозвукоизолирующей основе, керамическая плитка, керамогранит. Существующие мозаичные полы и покрытие полов лестничных клеток не меняются.

Блоки «Д,Г»:

Окна – демонтаж деревянных и монтаж оконных металлопластиковых блоков с энергосберегающими стеклами, с подоконниками из ПХВ и отливами из оцинкованной стали, Устройство асфальтобетонной отмостки шириной 1,0 м.

Внутренняя отделка: очистка поверхностей потолков от известкового набела, отбивка штукатурки со стен, грунтовка праймером, улучшенная штукатурка стен, левкас, покраска водоэмульсионной краской, облицовка керамической плиткой мокрых помещений, масляная окраска на высоту 1,5 м.

Крыша – разборка существующей мягкой кровли в местах установки бетонных столбиков, монтаж новых чердачных, двускатных крыш с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и деревянным стропильным конструкциям с устройством слуховых окон и ограждением по кровле; обшивка карнизов и фронтонов металлосайдингом, устройство организованного водоотвода, восстановление существующего утеплителя по чердачному перекрытию минераловатными плитами Isover, толщиной 200 мм.

Блок «В», гараж:

Крыша – разборка существующей мягкой кровли в местах установки бетонных столбиков, монтаж новых чердачных, двускатных крыш с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и деревянным стропильным конструкциям с устройством слуховых окон и ограждением по кровле; обшивка карнизов и фронтонов металлосайдингом, устройство организованного водоотвода, восстановление существующего утеплителя по чердачному перекрытию минераловатными плитами Isover, толщиной 200 мм.

Антикоррозийная защита строительных конструкций

Для защиты от гниения и поражения древоразрушающими насекомыми всех деревянных элементов применяется антисептическая паста.

Окраска всех элементов металлоконструкций производится двумя слоями эмали.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Водопровод холодной воды.

Проектом предусматривается замена существующих магистральных сетей водопровода холодной воды, проходящих в подвале здания областной больницы.

Диаметр проектируемых сетей холодного водоснабжения принят равным диаметрам существующих водопроводных сетей. Проектируемые сети прокладываются по существующим отметкам.

Проектом предусматривается замена существующих неработающих насосов марки 3К-6 на аналогичные насосы марки К80-65-160, подача которых составляет 50м³/час, напор 32м.

Водопровод выполнен из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и окрашивается масляной краской за 2 раза.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости – II.

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все деревянные элементы покрытия подвергаются глубокой пропитке антипиреном.

Высота чердачного пространства обеспечивает условия прохода согласно требованиям п. 8.8 СНиП РК 2.02-05-2009 и п. 4.11 СНиП РК 3.02-06-2009.

Отделка путей эвакуации выполнена из несгораемых материалов.

Деревянные конструкции обрабатываются огнезащитными составами.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;
- устройство временных септиков;
- определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;
- периодический полив строительной площадки водой в теплое время года для снижения плотности поднимаемой пыли;
- соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» нормативная продолжительность выборочного капитального ремонта здания составит 5 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-17.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 4.5 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.1.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);
- дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2013-2017 годы в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- на 2013 год с МРП – 1731 тенге;
- на 2014 год с МРП – 1852 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Выборочный капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган» Алматинской области», разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Архитектурно-строительные решения соответствуют требованиям СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения».

Все разделы проектно-сметной документации соответствуют действующим нормативным документам, в том числе в части надежности, безопасности и энергосбережения.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области» в рабочий проект «Выборочный капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган» Алматинской области», внесены следующие изменения и дополнения:

По архитектурно-строительным решениям:

1) Откорректирована толщина стяжки в полах согласно требованиям таблицы 7 СНиП РК 3.02-03-2003
2) Приведены в соответствие чертежи по кровле всех блоков: представлена ситуационная схема расположения всех блоков, откорректированы размеры в осях на планах и разрезах, представлены узлы мест стыковки одного блока с другим, к каждому плану крыши и спецификации указаны название и нумерация блоков.

По системе внутреннего водопровода:

1) Чертежи приведены в соответствие с СТ РК 21.601-2002 – шрифт увеличен, указаны оси зданий и расстояния между ними на плане, дана экспликации помещений и оборудования.
2) Принятая в проекте установка повышения давления с гидропневмобаком, необоснованной производительности и напором, заменена на насосы аналогичные по производительности и напору, ранее установленным в здании на нужды пожаротушения и находящиеся в нерабочем состоянии.
3) Приведено в соответствие название стальных труб и их ГОСТ 3262-75*.

По сметной документации:

1) Представлен расчет продолжительности строительства объекта.
2) Сметная документация приведена в соответствие с рабочими чертежами и действующими нормативами.
3) Откорректированы затраты на экспертизу проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение - снижение
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	25,563	25,663	+0,100
	в том числе: СМР	млн. тенге	25,132	25,230	+0,098
	Оборудование	млн. тенге	0,084	0,084	-
	Прочие	млн. тенге	0,347	0,349	+0,002
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года	млн. тенге	74,224	73,669	-0,555
	в том числе: СМР	млн. тенге	60,057	60,291	+0,234
	Оборудование	млн. тенге	0,201	0,201	-
	Прочие	млн. тенге	13,966	13,177	-0,789
	Из них: - на 2013 год (стоимость ПИР и экспертизы) - на 2014 год	 млн.тенге млн.тенге		 2,524 71,145	
3	Продолжительность строительства	месяцев	5	5	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2013-2017 годы в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8.

8. ВЫВОДЫ

8.1 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Темірқазық-стройпроект», в соответствии с условиями договора №1037 от 27.11.2013 года.

С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Выборочный капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Областная больница г. Талдыкорган» Алматинской области», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 г.	25,663 млн. тенге
в том числе:	
- СМР	25,230 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2013-2014 года	73,669 млн. тенге
в том числе:	
- СМР	60,291 млн. тенге
Продолжительность строительства	5 месяцев

8.2 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.4 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2013 жылғы 27 қарашадағы №1037 шарттың талаптарына сәйкес «Темірқазық-стройпроект» ЖШС кепілдік етеді.

Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысындағы «Талдықорған қаласы облыстық аурухана» ШЖҚ МКК-н таңдамалы күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	25,663 млн.теңге
Соның ішінде: - құрылыс-монтаж жұмыстары	25,230 млн. теңге
2013-2014 жылдар ағымдағы және болжам бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	73,669 млн. теңге
Соның ішінде: - құрылыс-монтаж жұмыстары	60,291 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	5 ай

8.2 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.3 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.4 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары	Ж.Молдыбаева
Өндірістік бөлім бастығы	Т. Евтушевская
Жетекші сарапшы бас маман	Т. Карабут
Бас маман	Л. Сударикова
Сарапшы	М. Селютина

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА