Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **АО «АЛЕЛЬ АГРО». Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Байтерек, учетный квартал 018, строение 1. Фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ашибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109Б. БИН 980340000191., Тел. 225-43-60, 225-43-46, факс 225-43-39.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)» Адрес: РК, г. Алматы, ул. Акшагыл 39/2. БИН 020640012305**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комбикормового завода и элеватора в Жамбылской области, Байзакского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Административно-бытовой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 14.09. 2021 года

Акт выполненных работ №124 за август 2022г.

за Август 2022 (месяц, год) на № 3-1-4 Отопление и вентиляция ОВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2413,17	130,98	9653,00	524,00	1097,00	7988,00	19052,00	
				шт.		2008,02	29,72	8032,00	119,00		1411,00		
2	2	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные с рукояткой, для жидких сред, израз. Т от -20°С до +185°С, PN 25, DN 40, типа СТС ГОСТ 21345-2005		2	7620,00		15240,00		15240,00		16459,00	
				шт.							1219,00		
3	3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		8	2381,63	99,44	19053,00	796,00	2193,00	15859,00	37705,00	
				шт.		2008,02	14,86	16064,00	119,00		2793,00		
4	4	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные с рукояткой, для жидких сред, израз. Т от -20°С до +185°С, PN 16, DN 32, типа СТС ГОСТ 21345-2005		2	5884,00		11768,00		11768,00		12709,00	
				шт.							941,00		
5	5	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные с рукояткой, для жидких сред, израз. Т от -20°С до +185°С, PN 16, DN 25, типа СТС ГОСТ 21345-2005		4	5653,00		22612,00		22612,00		24421,00	
				шт.							1809,00		
6	6	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные с рукояткой, для жидких сред, израз. Т от -20°С до +185°С, PN 16, DN 20, типа СТС ГОСТ 21345-2005		4	5465,00		21860,00		21860,00		23609,00	
				шт.							1749,00		
7	7	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		5	668,66	2,49	3343,00	12,00	351,00	2923,00	6767,00	
				шт.		595,89	0,65	2979,00	3,00		501,00		
8	8	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20		4	20558,00		82232,00		82232,00		88811,00	
				шт.							6579,00		
9	9	245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25		1	22642,00		22642,00		22642,00		24453,00	
				шт.							1811,00		
10	10	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки вароводораспределительные из стальных труб 57, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка		2	20653,22	234,98	41306,00	470,00	19837,00	20725,00	66994,00	
				шт.		10499,78	74,35	21000,00	149,00		4963,00		
11	11	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка		2	368,41	0,00	737,00	0,00	37,00	686,00	1537,00	
				комплект		349,87	0,00	700,00	0,00		114,00		
12	12	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63		2	4393,00		8786,00		8786,00		9489,00	
				комплект							703,00		
13	13	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования		17	1547,22	58,83	26303,00	1001,00	41,00	15411,00	45051,00	
				шт.		1486,00	0,15	25262,00	3,00		3337,00		
14	14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2381,63	99,44	4763,00	199,00	548,00	3965,00	9426,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные, для жидких сред, пара, Т от -20°С до +185°С, PN 16, DN 15, типа СТС ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2008,02 5192,00	14,86	4016,00 10384,00	30,00	10384,00	698,00 11215,00		
16	16	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	38,64	1224,62 759,83	17,59 6,22	47319,00 29360,00	679,00 240,00	17280,00	29008,00 6106,00	82433,00	
17	17	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	184	2084,00		383456,00		383456,00	30676,00	414132,00	
18	18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	72	2381,63 2008,02	99,44 14,86	171477,00 144577,00	7160,00 1070,00	19740,00	142734,00 25137,00	339348,00	
19	19	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	36	91,00		3276,00		3276,00	262,00	3538,00	
20	20	245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Тмах 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	36	8569,00		308484,00		308484,00	24679,00	333163,00	
21	21	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1563,72 441,34	20,01 7,88	78186,00 22067,00	1000,00 394,00	55118,00	22012,00 8016,00	108214,00	
22	22	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	260	1661,10 441,34	20,01 7,88	431886,00 114748,00	5203,00 2049,00	311935,00	114461,00 43708,00	590055,00	
23	23	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1358,40 441,34	20,01 7,88	122256,00 39721,00	1801,00 709,00	80734,00	39621,00 12950,00	174827,00	
24	24	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2084,69 441,34	20,01 7,88	12508,00 2648,00	120,00 47,00	9740,00	2641,00 1212,00	16361,00	
25	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35	96,39 49,80	2,68 0,30	3374,00 1743,00	93,00 10,00	1537,00	1210,00 367,00	4951,00	
26	26	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	35	219,57 43,72	6,91 0,89	7685,00 1530,00	242,00 31,00	5913,00	1077,00 701,00	9463,00	
27	27	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1487,45 837,80	43,75 16,20	8925,00 5027,00	262,00 97,00	3635,00	5022,00 1116,00	15063,00	
28	28	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2413,17 2008,02	130,98 29,72	4826,00 4016,00	262,00 59,00	548,00	3994,00 706,00	9526,00	
29	29	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные с рукояткой, для жидких сред, пара, Т от -20°С до +185°С, PN 16, DN 32, типа СТС ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5884,00		11768,00		11768,00	941,00	12709,00	
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,38	96,39 49,80	2,68 0,30	229,00 119,00	7,00 1,00	105,00	82,00 25,00	336,00	
31	31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,38	219,57 43,72	6,91 0,89	523,00 104,00	16,00 2,00	402,00	73,00 48,00	644,00	
32	32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	3000,34 325,78	78,85 37,15	15002,00 1629,00	394,00 186,00	12979,00	1379,00 1310,00	17691,00	
33	33	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая гофрированная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	437,00		2404,00		2404,00	192,00	2596,00	
34	34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2381,63 2008,02	99,44 14,86	7145,00 6024,00	299,00 45,00	823,00	5947,00 1047,00	14139,00	
35	35	242-311-0401 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	64236,00		64236,00		64236,00	5139,00	69375,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, T от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	2922,00		2922,00		2922,00	234,00	3156,00	
37	37	242-207-3501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2485,00		2485,00		2485,00	199,00	2684,00	
38	38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм. Установка	шт.	1	2413,17 2008,02	130,98 29,72	2413,00 2008,00	131,00 30,00	274,00	1997,00 353,00	4763,00	
39	39	242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	10003,00		10003,00		10003,00	800,00	10803,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					**2003470,00** **453374,00**	**20671,00** **5393,00**	**1529425,00** **0,00**	**438815,00** **195383,00**	**2637668,00**	
			Раздел 2: Вентиляция										
40	40	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67384,36 58568,06	3446,49 1005,31	67384,00 58568,00	3446,00 1005,00	5370,00	58382,00 10061,00	135827,00	
41	41	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13277,05 3088,00	1023,18 360,90	13277,00 3088,00	1023,00 361,00	9166,00	2483,00 1261,00	17021,00	
42	42	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS021v-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R (2500 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1374215,00		1374215,00		1374215,00		1374215,00	
43	43	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,3	6400,55 2090,78	58,17 23,76	155533,00 50806,00	1413,00 577,00	103314,00	50356,00 16471,00	222360,00	
44	44	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,3	6211,98 1914,29	46,18 18,66	188223,00 58003,00	1399,00 565,00	128821,00	57397,00 19650,00	265270,00	
45	45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,8	7283,38 1656,33	46,18 18,66	326296,00 74204,00	2069,00 836,00	250023,00	73539,00 31987,00	431822,00	
46	46	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	6598,45 1007,38	38,79 12,95	36951,00 5641,00	218,00 73,00	31093,00	5600,00 3404,00	45955,00	
47	47	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	11	2471,26 1507,74	61,53 15,60	27184,00 16585,00	677,00 172,00	9922,00	16422,00 3488,00	47094,00	
48	48	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	2831,74 1507,74	61,53 15,60	5663,00 3015,00	123,00 31,00	2525,00	2986,00 692,00	9341,00	
49	49	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х150 мм. Установка	решетка	2	3192,22 1507,74	61,53 15,60	6384,00 3015,00	123,00 31,00	3246,00	2986,00 750,00	10120,00	
50	50	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	2964,02 1507,74	61,53 15,60	8892,00 4523,00	185,00 47,00	4184,00	4479,00 1070,00	14441,00	
51	51	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 300х200 мм. Установка	решетка	2	3570,88 1507,74	61,53 15,60	7142,00 3015,00	123,00 31,00	4003,00	2986,00 810,00	10938,00	
52	52	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х200 мм. Установка	решетка	1	3267,45 1507,74	61,53 15,60	3267,00 1508,00	62,00 16,00	1698,00	1493,00 381,00	5141,00	
53	53	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1717,08 1507,74	61,53 15,60	1717,00 1508,00	62,00 16,00	148,00	1493,00 257,00	3467,00	
54	54	246-304-0765 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 800 мм	шт.	1	20487,00		20487,00		20487,00	1639,00	22126,00	
55	55	1120-0401-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	6116,16 4190,04	169,63 53,50	6116,00 4190,00	169,00 53,00	1756,00	4159,00 822,00	11097,00	
56	56	246-306-0572 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнедерживающий взрывозащищенный прямоугольный КПЖ-1 ОГ (в/в), размерами 800 мм х 600 мм EX, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65933,00		65933,00		65933,00	5275,00	71208,00	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки на смотровых люках	шт.	18	612,00		11016,00		11016,00	881,00	11897,00	
58	58	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	16	1922,70 1493,65	49,77 15,60	30763,00 23898,00	797,00 250,00	6068,00	23665,00 4354,00	58782,00	
59	59	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2217,08 1662,74	52,33 15,60	2217,00 1663,00	53,00 16,00	502,00	1645,00 309,00	4171,00	
60	60	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	16	15157,00		242512,00		242512,00	19401,00	261913,00	
61	61	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1200 мм	шт.	1	32181,00		32181,00		32181,00	2574,00	34755,00	
62	62	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,5	6140,11 926,40	135,62 63,90	3070,00 463,00	68,00 32,00	2539,00	376,00 276,00	3722,00	
63	63	234-304-2303 РСНБ РК 2015	высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галтелей с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,55	28820,00		15851,00		15851,00	1268,00	17119,00	
64	64	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	65	655,00		42575,00		42575,00	3406,00	45981,00	
65	65	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	8758,61 7837,20	183,91 37,89	17517,00 15674,00	368,00 76,00	1475,00	15435,00 2636,00	35588,00	
66	66	246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	34718,00		69436,00		69436,00	5555,00	74991,00	
67	67	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,0192	5765,55 2090,78	58,17 23,76	23173,00 8403,00	234,00 96,00	14536,00	8329,00 2520,00	34022,00	
68	68	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	2471,26 1507,74	61,53 15,60	4943,00 3015,00	123,00 31,00	1804,00	2986,00 634,00	8563,00	
69	69	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	7442,00 6283,00	484,00 227,00	675,00	4948,00 991,00	13381,00	
70	70	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,3	36899,00		11070,00		11070,00	886,00	11956,00	
71	71	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	4	8758,61 7837,20	183,91 37,89	35034,00 31349,00	736,00 152,00	2950,00	30870,00 5272,00	71176,00	
72	72	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,058 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	27879,00		111516,00		111516,00	8921,00	120437,00	
73	73	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,768	5765,55 2090,78	58,17 23,76	21725,00 7878,00	220,00 90,00	13627,00	7808,00 2363,00	31896,00	
74	74	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	4	2230,94 1507,74	61,53 15,60	8924,00 6031,00	246,00 62,00	2647,00	5971,00 1192,00	16087,00	
75	75	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	7442,00 6283,00	484,00 227,00	675,00	4948,00 991,00	13381,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,3	36899,00		11070,00		11070,00	886,00	11956,00	
77	77	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1,5	6335,83 804,57	105,23 40,27	9504,00 1207,00	157,00 60,00	8139,00	874,00 830,00	11208,00	
78	78	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	4	1713,34 1424,34	49,77 15,60	6853,00 5697,00	199,00 62,00	957,00	5645,00 1000,00	13498,00	
79	79	246-302-0501 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	4	4411,00		17644,00		17644,00	1412,00	19056,00	
80	80	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3680,67 525,80	49,07 15,60	14723,00 2103,00	196,00 62,00	12423,00	2122,00 1348,00	18193,00	
81	81	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
82	82	246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34718,00		34718,00		34718,00	2777,00	37495,00	
83	83	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,0096	5688,55 2090,78	58,17 23,76	11432,00 4202,00	117,00 48,00	7113,00	4164,00 1248,00	16844,00	
84	84	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	5	2660,59 1507,74	61,53 15,60	13303,00 7539,00	308,00 78,00	5457,00	7464,00 1661,00	22428,00	
85	85	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	3721,00 3141,00	243,00 114,00	337,00	2474,00 496,00	6691,00	
86	86	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,15	36899,00		5535,00		5535,00	443,00	5978,00	
87	87	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1,5	6335,83 804,57	105,23 40,27	9504,00 1207,00	157,00 60,00	8139,00	874,00 830,00	11208,00	
88	88	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	
89	89	246-302-0503 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм	шт.	1	4891,00		4891,00		4891,00	391,00	5282,00	
90	90	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3680,67 525,80	49,07 15,60	3681,00 526,00	49,00 16,00	3106,00	531,00 337,00	4549,00	
91	91	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
92	92	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42218,00		42218,00		42218,00	3377,00	45595,00	
93	93	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,396	5765,55 2090,78	58,17 23,76	25345,00 9191,00	255,00 104,00	15899,00	9110,00 2756,00	37211,00	
94	94	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2230,94 1507,74	61,53 15,60	2231,00 1508,00	62,00 16,00	662,00	1493,00 298,00	4022,00	
95	95	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	7442,00 6283,00	484,00 227,00	675,00	4948,00 991,00	13381,00	
96	96	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,3	36899,00		11070,00		11070,00	886,00	11956,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,9	6335,83 804,57	105,23 40,27	5702,00 724,00	94,00 36,00	4883,00	525,00 498,00	6725,00	
98	98	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	
99	99	246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1	5197,00		5197,00		5197,00	416,00	5613,00	
100	100	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3680,67 525,80	49,07 15,60	3681,00 526,00	49,00 16,00	3106,00	531,00 337,00	4549,00	
101	101	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
102	102	246-401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	48109,00		48109,00		48109,00	3849,00	51958,00	
103	103	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,495	5765,55 2090,78	58,17 23,76	31682,00 11489,00	320,00 131,00	19873,00	11387,00 3445,00	46514,00	
104	104	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2230,94 1507,74	61,53 15,60	2231,00 1508,00	62,00 16,00	662,00	1493,00 298,00	4022,00	
105	105	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными из синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	7442,00 6283,00	484,00 227,00	675,00	4948,00 991,00	13381,00	
106	106	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,3	36899,00		11070,00		11070,00	886,00	11956,00	
107	107	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,9	6335,83 804,57	105,23 40,27	5702,00 724,00	94,00 36,00	4883,00	525,00 498,00	6725,00	
108	108	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	
109	109	246-302-0506 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм	шт.	1	6403,00		6403,00		6403,00	512,00	6915,00	
110	110	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3680,67 525,80	49,07 15,60	3681,00 526,00	49,00 16,00	3106,00	531,00 337,00	4549,00	
111	111	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3581,37 3370,00	8,83 3,12	3581,00 3370,00	9,00 3,00	203,00	3306,00 551,00	7438,00	
112	112	246-308-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	22784,00		22784,00		22784,00	1823,00	24607,00	
113	113	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
114	114	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42218,00		42218,00		42218,00	3377,00	45595,00	
115	115	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,396	5765,55 2090,78	58,17 23,76	25345,00 9191,00	255,00 104,00	15899,00	9110,00 2756,00	37211,00	
116	116	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2230,94 1507,74	61,53 15,60	2231,00 1508,00	62,00 16,00	662,00	1493,00 298,00	4022,00	
117	117	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	7442,00 6283,00	484,00 227,00	675,00	4948,00 991,00	13381,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,3	36899,00		11070,00		11070,00	886,00	11956,00	
119	119	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,9	6335,83 804,57	105,23 40,27	5702,00 724,00	94,00 36,00	4883,00	525,00 498,00	6725,00	
120	120	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	
121	121	246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1	5197,00		5197,00		5197,00	416,00	5613,00	
122	122	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3680,67 525,80	49,07 15,60	3681,00 526,00	49,00 16,00	3186,00	531,00 337,00	4549,00	
123	123	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
124	124	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,058 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27879,00		27879,00		27879,00		30109,00	
125	125	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5765,55 2090,78	58,17 23,76	1810,00 657,00	18,00 7,00	1136,00	2230,00 651,00 197,00	2658,00	
126	126	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируюшие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	4	2230,94 1507,74	61,53 15,60	8924,00 6031,00	246,00 62,00	2647,00	5971,00 1192,00	16087,00	
127	127	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,02	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	496,00 419,00	32,00 15,00	45,00	330,00 66,00	892,00	
128	128	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	36899,00		738,00		738,00	59,00	797,00	
129	129	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	
130	130	246-302-0501 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1	4411,00		4411,00		4411,00	353,00	4764,00	
131	131	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
132	132	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,058 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27879,00		27879,00		27879,00		30109,00	
133	133	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,471	5765,55 2090,78	58,17 23,76	2716,00 985,00	27,00 11,00	1703,00	2230,00 976,00 295,00	3987,00	
134	134	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируюшие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2230,94 1507,74	61,53 15,60	2231,00 1508,00	62,00 16,00	662,00	1493,00 298,00	4022,00	
135	135	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,04	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	992,00 838,00	64,00 30,00	90,00	660,00 132,00	1784,00	
136	136	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,04	36899,00		1476,00		1476,00	118,00	1594,00	
137	137	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,5	6335,83 804,57	105,23 40,27	3168,00 402,00	52,00 20,00	2713,00	291,00 277,00	3736,00	
138	138	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	246-302-0501 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм		1	4411,00		4411,00		4411,00		4764,00	
				шт.							353,00		
140	140	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	3680,67	49,07	3681,00	49,00	3106,00	531,00	4549,00	
				зонт		525,80	15,60	526,00	16,00		337,00		
141	141	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	8758,61	183,91	8759,00	184,00	738,00	7718,00	17795,00	
				вентилятор		7837,20	37,89	7837,00	38,00		1318,00		
142	142	246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	34718,00		34718,00		34718,00		37495,00	
				комплект							2777,00		
143	143	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3,0144	5688,55	58,17	17148,00	176,00	10670,00	6247,00	25267,00	
				м2 поверхности воздуховодов		2090,78	23,76	6302,00	72,00		1872,00		
144	144	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка		1	2660,59	61,53	2661,00	62,00	1091,00	1493,00	4486,00	
				решетка		1507,74	15,60	1508,00	16,00		332,00		
145	145	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,04	24806,91	1615,34	992,00	64,00	90,00	660,00	1784,00	
				м3 изоляции		20942,00	757,86	838,00	30,00		132,00		
146	146	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011		0,04	36899,00		1476,00		1476,00		1594,00	
				м3							118,00		
147	147	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2		0,5	6335,83	105,23	3168,00	52,00	2713,00	291,00	3736,00	
				м2		804,57	40,27	402,00	20,00		277,00		
148	148	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка		1	1713,34	49,77	1713,00	50,00	239,00	1411,00	3374,00	
				клапан		1424,34	15,60	1424,00	16,00		250,00		
149	149	246-302-0503 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм		1	4891,00		4891,00		4891,00		5282,00	
				шт.							391,00		
150	150	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	3680,67	49,07	3681,00	49,00	3106,00	531,00	4549,00	
				зонт		525,80	15,60	526,00	16,00		337,00		
151	151	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	8758,61	183,91	8759,00	184,00	738,00	7718,00	17795,00	
				вентилятор		7837,20	37,89	7837,00	38,00		1318,00		
152	152	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	42218,00		42218,00		42218,00		45595,00	
				комплект							3377,00		
153	153	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		2,512	5765,55	58,17	14483,00	146,00	9085,00	5205,00	21263,00	
				м2 поверхности воздуховодов		2090,78	23,76	5252,00	60,00		1575,00		
154	154	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка		1	2230,94	61,53	2231,00	62,00	662,00	1493,00	4022,00	
				решетка		1507,74	15,60	1508,00	16,00		298,00		
155	155	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,04	24806,91	1615,34	992,00	64,00	90,00	660,00	1784,00	
				м3 изоляции		20942,00	757,86	838,00	30,00		132,00		
156	156	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011		0,04	36899,00		1476,00		1476,00		1594,00	
				м3							118,00		
157	157	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2		0,5	6335,83	105,23	3168,00	52,00	2713,00	291,00	3736,00	
				м2		804,57	40,27	402,00	20,00		277,00		
158	158	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка		1	1713,34	49,77	1713,00	50,00	239,00	1411,00	3374,00	
				клапан		1424,34	15,60	1424,00	16,00		250,00		
159	159	246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм		1	5197,00		5197,00		5197,00		5613,00	
				шт.							416,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	160	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	шт	1	3680,67 525,80	49,07 15,60	3681,00 526,00	49,00 16,00	3106,00	531,00 337,00	4549,00	
161	161	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3581,37 3370,00	8,83 3,12	3581,00 3370,00	9,00 3,00	203,00	3306,00 551,00	7438,00	
162	162	246-308-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	24604,00		24604,00		24604,00	1968,00	26572,00	
163	163	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
164	164	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42218,00		42218,00		42218,00	3377,00	45595,00	
165	165	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	5765,55 2090,78	58,17 23,76	14483,00 5252,00	146,00 60,00	9085,00	5205,00 1575,00	21263,00	
166	166	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2230,94 1507,74	61,53 15,60	2231,00 1508,00	62,00 16,00	662,00	1493,00 298,00	4022,00	
167	167	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,04	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	992,00 838,00	64,00 30,00	90,00	660,00 132,00	1784,00	
168	168	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,04	36899,00		1476,00		1476,00	118,00	1594,00	
169	169	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические отрунтованные. Окраска настой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,5	6335,83 804,57	105,23 40,27	3168,00 402,00	52,00 20,00	2713,00	291,00 277,00	3736,00	
170	170	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	
171	171	246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1	5197,00		5197,00		5197,00	416,00	5613,00	
172	172	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	шт	1	3680,67 525,80	49,07 15,60	3681,00 526,00	49,00 16,00	3106,00	531,00 337,00	4549,00	
173	173	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3581,37 3370,00	8,83 3,12	3581,00 3370,00	9,00 3,00	203,00	3306,00 551,00	7438,00	
174	174	246-308-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	24604,00		24604,00		24604,00	1968,00	26572,00	
175	175	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
176	176	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,058 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27879,00		27879,00		27879,00	2230,00	30109,00	
177	177	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,471	5765,55 2090,78	58,17 23,76	2716,00 985,00	27,00 11,00	1703,00	976,00 295,00	3987,00	
178	178	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2230,94 1507,74	61,53 15,60	2231,00 1508,00	62,00 16,00	662,00	1493,00 298,00	4022,00	
179	179	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,04	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	992,00 838,00	64,00 30,00	90,00	660,00 132,00	1784,00	
180	180	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,04	36899,00		1476,00		1476,00	118,00	1594,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	181	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска настой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,5	6335,83 804,57	105,23 40,27	3168,00 402,00	52,00 20,00	2713,00	291,00 277,00	3736,00	
182	182	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	
183	183	246-302-0501 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1	4411,00		4411,00		4411,00	353,00	4764,00	
184	184	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3680,67 525,80	49,07 15,60	3681,00 526,00	49,00 16,00	3106,00	531,00 337,00	4549,00	
185	185	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3581,37 3370,00	8,83 3,12	3581,00 3370,00	9,00 3,00	203,00	3306,00 551,00	7438,00	
186	186	246-308-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	24604,00		24604,00		24604,00	1968,00	26572,00	
187	187	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
188	188	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,058 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27879,00		27879,00		27879,00	2230,00	30109,00	
189	189	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5765,55 2090,78	58,17 23,76	1810,00 657,00	18,00 7,00	1136,00	651,00 197,00	2658,00	
190	190	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируюшие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2230,94 1507,74	61,53 15,60	2231,00 1508,00	62,00 16,00	662,00	1493,00 298,00	4022,00	
191	191	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,02	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	496,00 419,00	32,00 15,00	45,00	336,00 66,00	892,00	
192	192	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,02	36899,00		738,00		738,00	59,00	797,00	
193	193	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска настой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,5	6335,83 804,57	105,23 40,27	3168,00 402,00	52,00 20,00	2713,00	291,00 277,00	3736,00	
194	194	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	
195	195	246-302-0501 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1	4411,00		4411,00		4411,00	353,00	4764,00	
196	196	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8758,61 7837,20	183,91 37,89	8759,00 7837,00	184,00 38,00	738,00	7718,00 1318,00	17795,00	
197	197	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,058 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27879,00		27879,00		27879,00	2230,00	30109,00	
198	198	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,942	5765,55 2090,78	58,17 23,76	5431,00 1970,00	54,00 22,00	3407,00	1952,00 591,00	7974,00	
199	199	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируюшие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2230,94 1507,74	61,53 15,60	2231,00 1508,00	62,00 16,00	662,00	1493,00 298,00	4022,00	
200	200	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,08	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	1985,00 1675,00	130,00 61,00	180,00	1319,00 264,00	3568,00	
201	201	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,08	36899,00		2952,00		2952,00	236,00	3188,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	202	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические отрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,4	6335,83 804,57	105,23 40,27	2534,00 322,00	42,00 16,00	2170,00	233,00 221,00	2988,00	
203	203	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713,00 1424,00	50,00 16,00	239,00	1411,00 250,00	3374,00	
204	204	246-302-0501 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1	4411,00		4411,00		4411,00	353,00	4764,00	
205	205	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	шт	1	3680,67 525,80	49,07 15,60	3681,00 526,00	49,00 16,00	3106,00	531,00 337,00	4549,00	
206	206	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3581,37 3370,00	8,83 3,12	3581,00 3370,00	9,00 3,00	203,00	3306,00 551,00	7438,00	
207	207	246-308-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	24604,00		24604,00		24604,00	1968,00	26572,00	
208	208	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	8758,61 7837,20	183,91 37,89	17517,00 15674,00	368,00 76,00	1475,00	15435,00 2636,00	35588,00	
209	209	246-401-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	58380,00		116760,00		116760,00	9341,00	126101,00	
210	210	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	5765,55 2090,78	58,17 23,76	17108,00 6204,00	173,00 71,00	10732,00	6149,00 1861,00	25118,00	
211	211	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,12	24806,91 20942,00	1615,34 757,86	2977,00 2513,00	194,00 91,00	270,00	1979,00 396,00	5352,00	
212	212	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,12	36899,00		4428,00		4428,00	354,00	4782,00	
213	213	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические отрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,8	6335,83 804,57	105,23 40,27	5069,00 644,00	84,00 32,00	4341,00	466,00 443,00	5978,00	
214	214	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1713,34 1424,34	49,77 15,60	3427,00 2849,00	99,00 31,00	478,00	2822,00 500,00	6749,00	
215	215	246-302-0507 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 315 мм	шт.	2	7055,00		14110,00		14110,00	1129,00	15239,00	
216	216	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	шт	2	5492,84 715,67	53,02 15,60	10986,00 1431,00	106,00 31,00	9448,00	1433,00 994,00	13413,00	
217	217	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3581,37 3370,00	8,83 3,12	3581,00 3370,00	9,00 3,00	203,00	3306,00 551,00	7438,00	
218	218	246-308-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	24604,00		24604,00		24604,00	1968,00	26572,00	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					**4411908,00** **693132,00**	**25568,00** **8692,00**	**2318998,00** **1374215,00**	**674385,00** **296963,00**	**5383256,00**	
			ИТОГО по акту					**6415378,00** **1146506,00**	**46239,00** **14085,00**	**3848423,00** **1374215,00**	**1113200,00** **492346,00**	**8020924,00**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1374215,00**			
			Итого без НДС									**6819680,00**	
			НДС			**12 %**		**818361,60**					
			Итого с НДС									**7638041,60**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Баймагамбетов Н. Ж.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

АО «АЛЬЛЬ АГРО»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления

(должность, подпись, расшифровка подписи) Султанкулов Е.А.

Технический надзор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Алимбетов Н.А.

Авторский надзор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Байжанов Е.С.