Утверждаю от 01.04.2021г.
Директор КГП на праве хозяйственного ведения
"Индерская районная больница"
Управления здравоохранения Атырауской
области"_____

Дефектный акт

На капитальный ремонт ЦРБ на 50 коек

Больница была построена в 2003 году. Здание больницы 2-этажное кирпичное. общая площадь 2054,75 кв.м. Мощность больницы на 50 коек.

по разделам АС

Согласно проведенному техническому обследованию и заключенным выводам, с целью восстановления, сохранения и улучшения эксплуатационных качеств здания по архитектурно-строительной части, необходимо произвести следующие работы.

Ведомость демонтажных работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Архитектурно-строительная часть		
1	Демонтаж покрытия ступеней на входных крыльцах	$м^2$	117,57
2	Разборка перегородок из гисокартона толщ-120мм	$м^2$	1952,5
3	Очистка краски потолка	$м^2$	1511,83
4	Снять стенные краски и отбивка штукатурки	$м^2$	3022,52
5	Демонтаж общивки стны из гипсокартона	$м^2$	1137,78
6	Разборка облицовки стен из керамических глазурных плиток	$м^2$	503,4
7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	$м^2$	614,5
8	Разборка пола из линолеума	$м^2$	1430
9	Демонтаж дверного блока 1200х2100мм	шт.	10
10	Демонтаж дверного блока 900х2100мм	шт.	57
11	Демонтаж дверного блока 1500х2100мм	шт.	1
12	Демонтаж оконного блока 1500х1800мм	шт.	99
13	Демонтаж оконного блока 1000х2000мм	шт.	4
14	Демонтаж оконного блока 1300х900мм	шт.	1

15	Демонтаж витража	$м^2$	87,51
16	Пробивка проемов 900х2100мм	шт.	1
17	Демонтаж крыльца входных групп.	$м^2$	20