УТВЕРЖДЕНО
Директор КГП на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области"
_____Доспаева А.Х.
« 01 » апреля 2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Капитальный ремонт здания "Центральная районная больница на 50 коек"

№	Основные технические требования и условия	Содержание технических требований и условий
1	Основание для проектирования	Договор № 121 от «13»апреля 2021г; Настоящее Задание на проектирование
2	Вид строительства	Капитальный ремонт
3	Стадийность проектирования	Одностадийный. Рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Отсутствуют, все здание - существующее
6	Основные технико-экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение	- этажность – 2 этажа; - вместимость – 50 коек
7	Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность состав и площади помещений, строительный объем	Встроенные здания отсутствуют
8	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания	Существующие здание: основной объем, площадь застройки здания и объемно-планировочные решения не меняются.
9	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: - основные параметры;	Технологические оборудования не меняются. ТХ раздел не разрабатывается.

	- техническая и эксплуатационная характеристики; - сервисное обслуживание	
10	Основные требования к инженерному оборудованию и инженерных сетям	Инженерные сети не меняются.
11	Требования и объем разработки организации строительства	В составе рабочего проекта разработка ПОС согласно нормативу
12	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов	Не требуется
13	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Для маломобильных групп предусматривается вертикальные подъемники и тактильные плитки.
14	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	Не предусматривается
15	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям	Не требуется
16	Требования о необходимости выполнения: - демонстрационных материалов, их составу и форме; - опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; - экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	- демонстрационные материалы не требуются; - опытно-конструкторских и научно-исследовательские работы в процессе проектирования и строительства не требуются; - экологические и санитарно-эпидемиологические условий к объекту согласно нормам РК
17	Требования по энергосбережению	Согласно нормам РК
18	Требования к инженерным изысканиям	Инженерно-геологические изыскания не требуются. Новое строительство не предусматривается, объект существующий. Все работы выполняются на основе Технического паспорта объекта и обмерных работ
19	Комплектность проектной документаций	Вся документация передается заказчику в бумажном варианте – 3 экземпляра и электронном носителе 2 CD