«Ақмола облысы Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 116У мекенжайы бойынша орналасқан жеңіл атлетикалық манеж ғимаратын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
30.10.2019 ж. № KazEC-0014/19
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Ақмола облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының
«Жоғары спорттық шеберлік мектебі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КазахЭнергоПром» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

"Ақмола облысы Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 116У мекенжайы бойынша орналасқан жеңіл атлетикалық манеж ғимаратын күрделі жөндеу"жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «KazExpertCentre» ЖШС-мен берілді.

«KazExpertCentre» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

KazExpertCentre

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ KazEC-0014/19 от 30.10.2019 г.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: ул. Абая, 116У, г. Кокшетау, Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта Акмолинской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «КазахЭнергоПром», город Павлодар

KazExpertCentre

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: ул. Абая, 116У, г. Кокшетау, Акмолинской области»** выдано ТОО «KazExpertCentre».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «KazExpertCentre».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: ул. Абая, 116У, г. Кокшетау, Акмолинской области», разработан в 2019 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №80 от 22 октября 2019 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: ул. Абая, 116У, г. Кокшетау, Акмолинской области».

2 ЗАКАЗЧИК: КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КазахЭнергоПром», государственная лицензия №13019085 от 03 января 2018 года (I категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», город Павлодар.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 13 августа 2019 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: ул. Абая, 116У, г. Кокшетау, Акмолинской области», утвержденное руководителем КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта Акмолинской области;

акт на право частной собственности на земельный участок от 11 декабря 2006 года (кадастровый номер 01-174-006-449), выданный ГУ «Отдел земельных отношений города Кокшетау»;

дефектный акт от 13 августа 2019 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: ул. Абая, 116У, г. Кокшетау, Акмолинской области», утвержденный руководителем КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта Акмолинской области;

заключение №2018.08.029 по техническому обследованию здания легкоатлетического манежа расположенного по адресу г.Кокшетау, ул. Абая, 116У, выполненное ТОО «СтройТехЭксперт пв» (свидетельство об аккредитации №00067 от 11 июля 2018 года, аттестат эксперта Акимханова Н.Ж. №KZ39VJE00000368 от 10 июня 2014 года).

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. ПЗ. Пояснительная записка.
Том 2. ПП. Паспорт проекта.
Том 3. Альбом 1. АС. Архитектурно-строительные чертежи.
Альбом 2. ПОС. Проект организации строительства.
Том 4. СМД. Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель рабочего проекта - капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа.

5.4 Существующее положение

Существующее здание одноэтажное с двухэтажной пристройкой прямоугольной формы без подвала.

Основные несущие стены продольные стены из глиняного (красного) кирпича. Визуальный осмотр наружных стен здания не выявил трещин, деформаций, которые свидетельствовали бы о критическом состоянии конструкций.

Стены опираются на ленточные фундаменты из сборных железобетонных блоков ФБС, толщиной 600 мм. Железобетонные фундаменты дефектов, деформаций, которые свидетельствовали бы о критическом состоянии конструкций, не имеют. Трещин, по стенам, которые свидетельствовали об осадках оснований не обнаружено. Отмостка здания отсутствует.

Основная несущая конструкция покрытия железобетонные решетчатые балки покрытия. По балкам уложены ребристые плиты покрытия размером 3х6 м. Ребристые плиты покрытия прогибов выше нормативных не имеют. Повреждений, которые могли бы сказаться на их несущей способности, не обнаружено.

Внутренние перегородки - кирпичные. Внутренние несущие стены и перегородки в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Отклонений от вертикали, трещин не обнаружено.

Лестничные марши и площадки из сборного железобетона.

Перемычки из сборного железобетона.

Крыша - чердачная. Несущая система крыши деревянные наклонные стропила сечением 50х200 мм, (100х100 мм) - стойки, обрешетка бруски 50х50 мм с шагом 350-450 мм. Покрытие - металлический профилированный настил. Кровельное покрытие чердачной крыши из металлического профилированного настила - состояние удовлетворительное. Стропильная система крыши - состояние удовлетворительное.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение объекта: улица Абая, 116У, город Кокшетау, Акмолинской области.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 33,7˚С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 100 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 60 кгс/м^2.
Сейсмичность района строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Здание имеет прямоугольную конфигурацию в плане, размеры в осях 18,36х96,17 м, 2 этажа. Высота помещений АБК - 2,95 м, высота легкоатлетического манежа - 8,5 м. Архитектурно-планировочное решение основано на четкой функциональной взаимосвязи помещений и обеспечивает необходимые пути эвакуации из здания. Здание с наружными и внутренними несущими стенами.

В здании предусмотрены следующие виды работ:

замена оконных блоков на металлопластиковые ГОСТ 30674-99;

устройство бетонной отмостки из бетона класса В15 W4 F50;

устройство входных групп;

устройство кабин для тренеров под балконами;

штукатурка, выравнивание и покраска заднего фасада здания;

замена ограждения газонов.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, рас положенного по адресу: ул. Абая 116У, г. Кокшетау, Акмолинской области», разработано ТОО «КазахЭнергоПром».

По значимости и полноте намечаемая деятельность относится к 4 категории, согласно ст. 40 Экологического кодекса РК.

Календарная продолжительность работы составит июнь-июль 2020 года.

Воздействие на атмосферный воздух

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства будут являться 10 источников, из которых 10 неорганизованных:

Источник № 6001 – Пост газовой резки.

Источник № 6002 – Передвижной сварочный пост.

Источник № 6003 – Лакокрасочные работы.

Источник № 6004 – Передвижной пост наплавки с применением сварочной проволоки.

Источник № 6005 – Работа пилы электрической.

Источник № 6006 - Машина шлифовальная.

Источник № 6007 - Ссыпка щебня фракции более 20 мм на участке.

Источник № 6008 - Ссыпка щебня фракции менее 20 мм на участке.

Источник № 6009 - Ссыпка песка на участке.

Источник № 6010 - ДВС автотранспорта.

В период эксплуатации стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха рабочим проектом не предусмотрены.

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) на период строительства приведены в таблице 1.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Таблица № 1

Производство, цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов ЗВ						Год достижения ПДВ
Код и наименование ЗВ		Существующее положение		Июнь-июль 2020 года		ПДВ		
		г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники:								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе факелы:								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по организованным:	-	-	-	-	-	-	-	-
Неорганизованные источники:								
(0123) Железо (II, III) оксиды								
Пост газ. резки металла	6001	-	-	0,0009	0,0008	0,0009	0,0008	**2020**
Пост сварки штучными электродами	6002	-	-	0,0013	0,00012	0,0013	0,00012	**2020**
Пост наплавки сварочной проволокой	6004	-	-	0,000008	0,000001	0,000008	0,000001	**2020**
(0143) Марганец и его соединения								
Пост газ. резки металла	6001	-	-	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	**2020**
Пост сварки штучными электродами	6002	-	-	0,00011	0,000013	0,00011	0,000013	**2020**
Пост наплавки сварочной проволокой	6004	-	-	0,0000003	0,00000005	0,0000003	0,00000005	**2020**
(0301) Азота (IV) диоксид								
Пост газ. резки металла	6001	-	-	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	**2020**
(0337) Углерод оксид								
Пост газ. резки металла	6001	-	-	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	**2020**
(0616) Ксилол								

ЛКМ работы	6003	-	-	0,0188	0,0085	0,0188	0,0085	**2020**
(0621) Толуол								
ЛКМ работы	6003	-	-	0,033	0,3538	0,033	0,3538	**2020**
(1210) Бутилацетат								
ЛКМ работы	6003	-	-	0,0033	0,00014	0,0033	0,00014	**2020**
(1401) Пропан-2-он (ацетон)								
ЛКМ работы	6003	-	-	0,0072	0,00028	0,0072	0,00028	**2020**
(2752) Уайт-спирит								
ЛКМ работы	6003	-	-	0,0341	0,1123	0,0341	0,1123	**2020**
(2902) Взвешенные частицы								
Машина шлифовальная	6006	-	-	0,004	0,00001	0,004	0,00001	**2020**
(2908) Пыль неорганическая, содержащая SiO_2 70-20 %								
Пост сварки штучными электродами	6002	-	-	0,000005	0,0000008	0,000005	0,0000008	**2020**
Участок ссыпки песка	6009	-	-	0,002	0,0004	0,002	0,0004	**2020**
(2909) Пыль неорганическая, содержащая SiO_2 менее 20 %								
Участок ссыпки щебня фракции более 20 мм	6007	-	-	0,0009	0,0003	0,0009	0,0003	**2020**
Участок ссыпки щебня фракции менее 20 мм	6008	-	-	0,003	0,0004	0,003	0,0004	**2020**
(2930) Пыль абразивная								
Машина шлифовальная	6006	-	-	0,0023	0,000007	0,0023	0,000007	**2020**
(2936) Пыль древесная								
Пила электрическая	6005	-	-	0,0022	0,0053	0,0022	0,0053	**2020**
Итого по неорганизованным:	**-**	**-**	**-**	**0,1139333**	**0,48318185**	**0,1139333**	**0,48318185**	**-**
Всего по предприятию	**-**	**-**	**-**	**0,1139333**	**0,48318185**	**0,1139333**	**0,48318185**	**-**

Анализ результатов расчета рассеивания

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ не проводился.

Расчет рассеивания на период эксплуатации проектируемого объекта также не проводился в виду отсутствия источников загрязнения атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух допустимое.

Поверхностные и подземные воды. Водопотребление и водоотведение

На период СМР и эксплуатации водоснабжение предусмотрено от существующих водопроводных сетей здания манежа.

На период СМР и эксплуатации сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в существующие канализационные сети здания манежа.

Воздействие на водные ресурсы можно оценить как допустимое.

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления

Отходы на период строительства представлены отходами производства и потребления.

В период эксплуатации проектируемого объекта отходы производства и потребления не образуются.

Сбор и временное хранение отходов предусматривается в специально предназначенные для сбора данного вида отходов контейнеры, емкости. Вывоз отходов для размещения и утилизации планируется в установленные места, соответствующие экологическим нормам, по существующей на предприятии системе управления отходами.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе строительства, приведены в таблице 2 .

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства

Таблица №2

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
Всего:	15,3915 тонн	-	15,3915 тонн
В т.ч. отходов производства	15,2415 тонн	-	15,2415 тонн
отходов потребления	0,15 тонн	-	0,15 тонн
Янтарный уровень опасности			
Битумосодержащие отходы (AC 010)	0,0002 тонны	-	0,0002 тонны
Пустая тара из-под ЛКМ (AD 070)	0,174 тонны	-	0,174 тонны
Зеленый уровень опасности			
Строительный мусор (GG 170)	14,124 тонны	-	14,124 тонны
Металлические отходы (GA 090)	0,9022 тонны	-	0,9022 тонны
Древесные отходы (GL 010)	0,01 тонна	-	0,01 тонна
Керамические отходы (GF 020)	0,031 тонна	-	0,031 тонна
Твердые бытовые отходы (GO 060)	0,15 тонн	-	0,15 тонн
Огарки электродов (GA 090)	0,0001 тонна	-	0,0001 тонна
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Воздействие на земельные ресурсы оценивается как допустимое.

Растительный и животный мир

Период строительства. Снос зеленых насаждений проектом не предусмотрен, воздействие на растительный мир не оказывается.

Воздействие на животный мир отсутствует.

На период эксплуатации воздействие на растительный и животный мир отсутствует.

Недра.

Воздействие проектируемого объекта на недра отсутствует.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения.

При соблюдении проектных решений и техники безопасности аварийные ситуации исключаются.

На период строительства контроль за выбросами осуществляется экологической службой предприятия. Метод проведения контроля – расчетный, 1 раз/период.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду оценивается как допустимое и соответствует требованиям природоохранного законодательства РК.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

По классификации «Санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237 объект v класса опасности.

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 21-1 кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения (с изменениями и дополнениями от 29декабря 2014 года) выдача санитарно-эпидемиологического заключения не предусмотрено.

6.6 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала работ готовятся:

строительные материалы и конструкции;

вспомогательные устройства и приспособления;

механизмы и оборудование;

средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки и знакомиться с их образцами.

Транспортирование материалов выполняется с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

Начало строительно-монтажных работ предусмотрено в июне 2020 года, согласно письму заказчика №01-19/365 от 02 октября 2019 года.

Продолжительность строительства - 2 месяца.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании сметных нормативных документов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» (версия 19.4 от 01 октября 2019 года) по выпуску сметной документации в ценах 2019 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018 (2019 год);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018 (2019 год);

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2018*.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости СМР по главам 1÷9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 года с учетом МРП каждого года строительства, установленного в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы, одобренным на заседании Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2019 года, протокол №9:

на 2019 год - 2525 тенге;

на 2020 год - 2651 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район 03.00 - Акмолинская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «KazExpertCentre» в рабочий проект «Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: ул. Абая, 116У, г. Кокшетау, Акмолинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

<u>Раздел АС</u>

1. Фрагмент 1; 2 - перегородки приняты из алюминиевого профиля.
2. Выполнено устройство пандуса в соответствии с СН РК 3.06-01-2011.
3. Лист АС-9 - откорректирована протяженность ограждения.

<u>Раздел СД</u>

4. Приведены сметы в соответствие с проектом.

5. В сводном расчете стоимость ПИР принята согласно расчета, стоимость экспертизы - согласно расчета. Выполнена разбивка по годам.

Раздел ОВОС

6. Установлен размер СЗЗ согласно СП № 237,Экологического кодекса.

7. Прописаны объемы и виды сырья.

8.Предоставлен объем водопотребления и водоотведения на период строительства.

9. Прописано воздействие на фауну.

Таблица №3

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019-2020 гг., в том числе СМР прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 23,331 17,227 6,104	 35,253 27,470 7,783
	Из них:			
	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 г., (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	3,196	3,145
	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2020 г., в том числе СМР прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 20,135 17,227 2,908	 32,108 27,470 4,638
2	Продолжительность строительства	мес.	2	2

Примечание: Изменение сметной стоимости произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям ТОО «KazExpertCentre».

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: ул. Абая, 116У, г. Кокшетау, Акмолинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2019-2020 гг., – 35,253 млн.тенге
в том числе СМР – 27,470 млн.тенге
прочие затраты – 7,783 млн.тенге
Продолжительность строительства – 2 месяца

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта Акмолинской области в соответствии с условиями договора от 22 октября 2019 года №80.

3. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

4. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим экспертным заключением.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование,

материалы и конструкции отечественных производителей.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, "Ақмола облысы Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 116У мекенжайы бойынша орналасқан жеңіл атлетикалық манеж ғимаратын күрделі жөндеу" жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2019-2020 жылдары ағымдағы және болжамды бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 35,253 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 27,470 млн.теңге
басқа шығындар	– 7,783 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 2 ай

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2019 жылғы 22 қазандағы №80 шарттың тәртібіне сәйкес Ақмола облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Жоғары спорттық шеберлік мектебі» КММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

3. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

4. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

5. Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Дробашко В.Н.

Директор

Смагулов Т.М.

Эксперт

Шонаева Н.М.

Эксперт

Альгожин А.А.

Эксперт

Тополь А.Л.

Эксперт-конструктор

KazExpertCentre

Номер: KZ56VDD00130223

Акимат Акмолинской области

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

коммунальное государственное учреждение "Школа высшего спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта Акмолинской области" 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, улица Абая, дом № 116У,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 121240019897

Наименование производственного объекта: Площадка строительства

Местонахождение производственного объекта:

Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя — Биржикеев Кошекбай Биржикеевич

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Кокшетау **Дата выдачи:** 29.10.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,1139333	0,48318185
Площадка строительства	0,1139333	0,48318185
в т.ч. по ингредиентам:		
Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,0188	0,0085
Пыль древесная	0,0022	0,0053
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль G680цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	0,0039	0,0007
Железо (II, III) оксиды	0,002208	0,000921
Азота (IV) диоксид	0,0004	0,0004
Бутилацетат	0,0033	0,00014
взвешенные частицы	0,004	0,00001
Пыль абразивная	0,0023	0,000007
Пропан-2-он	0,0072	0,00028
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001203	0,00002305
Углерод оксид	0,0004	0,0004
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,002005	0,0004008
Толуол	0,033	0,3538
Уайт-спирит	0,0341	0,1123
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1.Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окружающую среду.