РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Шалкар-Бозой-Граница РУ (на Нукус)» участок 95-115 км»

НЕРАЗМНОЖАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Книга 5. Результаты обследования технического состояния автомобильной дороги

г. Усть-Каменогорск, 2022г.

Состав проекта

№ Тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
		Паспорт проекта
Том 1	51/21-2021-ОПЗ	**Общая пояснительная записка**
Том 2		**Основные проектные решения**
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 1. План автомобильной дороги
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 2. Продольный профиль
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 3. Основные чертежи рабочего проекта
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 4.1. Поперечные профили земляного полотна
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 4.2. Поперечные профили земляного полотна
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 4.3. Поперечные профили земляного полотна
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 4.4. Поперечные профили земляного полотна
	51/21-2021-РЧ-ОБ	Книга 5. Обустройство дороги, организация и безопасность дорожного движения
Том 3		**Инженерное оборудование, сети и системы**
	51/21-2021-ЭС.1	Книга 1. Электроснабжение. ТОО «Энергосистема»
	51/21-2021-ЭС.2	Книга 2. Подключение временного АБЗ
Том 4	51/21-2021-ВО-АД	**Сводная ведомость объемов работ**
Том 5		**Сметная документация**
	51/21-2021-СД	Книга 1. Сводный и сметный расчет стоимости строительства
	51/21-2021-СД-АД	Книга 2. Автомобильная дорога и дорожные сооружения
	51/21-2021-СД-ЭС	Книга 3. Объекты энергетического хозяйства
	51/21-2021-СД	Книга 4. Перечень оборудования и изделий с прайс-листами.
	51/21-2021-СД	Книга 5. Альтернативный вариант прайс-листов
Том 6	51/21-2021-ОС-АД	**Проект организации строительства**
Том 7		**Оценка воздействия на окружающую среду**
	51/21-2021-РООС	Книга 1. Раздел охраны окружающей среды
	51/21-2021-ОР	Книга 2. Отвод и рекультивация земель
Том 8	51/21-2021-МС	**Согласования**
	Неразмножаемые документы:	
Книга 1		Инженерно-геодезический отчет
Книга 2		Инженерно-геологический отчет
Книга 3		Инженерно-гидрологический отчет
Книга 4		Отчет о результатах археологического обследования
Книга 5		Результаты обследования технического состояния автомобильной дороги

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ
ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ
БАСҚАРМАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АКИМАТ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БҰЙРЫҚ
11 тамыз 2021 жыл
Ақтөбе қаласы

ПРИКАЗ
№ 88-Н
город Актобе

«Облыстық маңызы бар
«Шалқар-Бозой- ӨР шекарасы (Нөкіске)»
автомобиль жолын күрделі жөндеу
95-115 км учаскесі»
Ақаулар актісін әзірлеуге
комиссия құру туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» №242 Заңының 34-4-бабына және Ақтөбе облысы әкімдігінің 2018 жылғы 24 тамыздағы № 391 қаулысымен бекітілген «Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ ережесіне сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

«Облыстық маңызы бар «Шалқар-Бозой- ӨР шекарасы (Нөкіске)» автомобиль жолын күрделі жөндеу 95-115 км учаскесі» жұмыс жобасы бойынша келесі құрамда комиссия құрылсын:

«Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-нен Нагиметов Н.К. – автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, комиссия төрағасы;

«КАЗДОРПРОЕКТ» ЖШС-нен Тидэ Т.В. – жобаның бас инженері;

«КАЗДОРПРОЕКТ» ЖШС-нен Бутов К.Ю. – іздестіру партиясының бастығы.

Басқарма басшысы **А. Қайыр**

000067

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»
_____Кайер А.М.
« 16 » августа 2021г.

Дефектный АКТ

на техническое обследование автомобильной дороги областного значения «Шалкар – Бозой – Граница РУ (на Нукус)» участок км 95-115.

Актюбинская область **«16» августа 2021 г.**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Нагиметов Н.К. - Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»

Тидэ Т.В. - ГИП ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»

Бутов К.Ю- Начальник изыскательской партии ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»

Комиссия произвела совместный выезд на объект, с целью осмотра и обследования существующего состояния автомобильной дороги (земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений, элементов обустройства).

1. Земляное полотно:

На участке ПК0+00 до ПК100+00 существующее полотно отсыпано из притрассовых резервов из мелкого песка, далее до ПК200+20 дорога проходит в нулевых отметках без насыпи и выемок, без кюветов.

На всем протяжении отсутствует нормативный поперечный уклон на участке насыпи откосы не соответствуют требуемым. Поверхность земляного полотна имеет неровности, просадки, выбоины.

2. Дорожная одежда:

Дорожная одежда на всем протяжении отсутствует.

3. Искусственные сооружения:

На всем протяжении участка дороги искусственные сооружения отсутствуют.

4. Обстановка и обустройство дороги.

Дорожные знаки отсутствуют, барьерное ограждение, сигнальные столбики отсутствуют.

Выводы:

В ходе обследования технического состояния выявлено, что фактическое состояние участка автомобильной дороги неудовлетворительное, параметры не соответствуют безопасности и удобству движения автомобильного транспорта.

Предложения:

Рекомендуется устройство (капитальный ремонт) участка автодороги с доведением всех параметров до норм IV технической категории согласно действующей на территории Республики Казахстан НТД.

Комиссия в составе:

Нагиметов Н.К.

Тидэ Т.В.

Бутов К.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОО
«СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ»
_____ В.А. Ривкин
«05» августа 2021 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2021-07/05 от 23.07.2021 г.

по техническому обследованию фактического состояния автодороги по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Шалкар – Бозой – Граница РУ (на Нукус)», участок км 95-115»

Договор: № Т-05 от 03 июля 2021 года

Заказчик: ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»

Исполнитель: ТОО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ»

Основание: Свидетельство об аккредитации
№ KZ60VWC00002134 от 14.05.2020 г.
Аттестат эксперта № KZ86VJE00063154 от 03.03.2021 г.
Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности KZ47VEK00009004 от 04.05.2019 г.

г. Усть-Каменогорск
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	5
1	ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	6
1.1	План трассы	6
1.2	Дорожная одежда и покрытие	6
1.3	Земляное полотно	6
1.4	Малые искусственные сооружения	6
1.5	Обстановка и обустройство дороги	6
	ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР	8
	ПРИЛОЖЕНИЕ А - Копии документов	

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ЭКСПЕРТ
Кабылбаев Жигер Сеилханович
Аттестат № KZ86VJE00063184
от 04.03.2016 г.
Дата _____ подпись _____

Эксперт по обследованию ЗиС — Кабылбаев Ж.С.

Инженер по обследованию ЗиС — Молдашев К.А.

ВВЕДЕНИЕ

Техническое обследование автомобильной дороги областного значения «Шалкар – Бозой – Граница РУ (на Нукус)» участок км 95-115 проведено с целью определения параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства для разработки ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по параметрам IV технической категории.

Обследование включает в себя сбор необходимой информации о состоянии автомобильной дороги и искусственных сооружений в объёме, предусмотренном техническом задании, необходимом для разработки ПСД.

Обследование проведено с соблюдением нормативных документов, действующих на момент обследования и оговоренных в техническом задании.

Техническое обследование состоит из следующих этапов:

- визуальная оценка прочности и состояния дорожной одежды и покрытия;
- визуальная оценка состояния земельного полотна и водоотвода;
- инструментальная оценка толщины дорожной одежды;
- обследование водопропускных труб;
- обследование обустройства дороги;
- составление дефектных ведомостей;
- выдача рекомендаций по капитальному ремонту дороги.

Обследование производилось в июле 2021г. в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 План трассы

Участок автомобильной дороги областного значения «Шалкар – Бозой – Граница РУ (на Нукус)» участок км 95-115» расположен на землях Шалкарского района Актюбинской области.

Начало участка км 95 (пк 0+00), конец участка пк 200+20.

1.2 Дорожная одежда и покрытие

Дорожная одежда на всем протяжении отсутствует.

1.3 Земляное полотно

Существующее полотно отсыпано на участке пк 0+00 до пк 100+00 из притрассовых резервов из мелкого песка;

Далее дорога проходит в нулевых отметках без насыпи и выемок, без кюветов.

На всем протяжении дороги отсутствует нормативный поперечный уклон на участке насыпи, откосы не соответствуют требуемым. Поверхность земляного полотна имеет неровности, просадки, выбоины.

1.4 Малые искусственные сооружения

На всем протяжении участка дороги искусственные сооружения отсутствуют.

1.5 Обстановка и обустройство дороги.

Дорожные знаки отсутствуют, барьерное ограждение, сигнальные столбики отсутствуют.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обследование и оценка технического состояния объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Шалкар – Бозой – Граница РУ (на Нукус)» участок км 95-115»:

1. Дата производства работ - июль 2021г.;
2. Работы выполнены - 05.07.2021-10.07.2021 гг.
3. Эксперт - Кабылбаев Ж.С.

В ходе обследования технического состояния выявлено, что фактическое состояние участка автомобильной дороги **неудовлетворительное**, параметры не соответствуют безопасности и удобству движения автомобильного транспорта.

Рекомендуется устройство (капитальный ремонт) участка автодороги с доведением всех параметров до норм IV технической категории, согласно действующей на территории Республики Казахстан НТД.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. ПР РК 218-27-2014 «Инструкция по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог».

2. ГОСТ 33161-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах» (Переиздание).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Копии документов

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ KZ60VWC00002134

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано
Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ"
(наименование юридического лица)
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск улица Кабанбай батыра 112 92
(юридический адрес)
на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности

АККРЕДИТОВАНО

и внесен в реестр уполномоченного органа

Срок действия свидетельства до **14.05.2022 года**

Наименование услугодателя

г.Нур-Султан

Республиканское государственное учреждение "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан"

14.05.2020 год

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы» заңының 7 бабы, 1 тармағына сейкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құж

1 - 1

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности"

Нұр-Сұлтан к г.Нур-Султан

Номер: KZ47VEK00009004

Входящий номер: KZ14RDT00007469

АТТЕСТАТ

на право проведения работ в области промышленной безопасности

Выдан: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ"

(наименование организации)

В соответствии со статьей №72 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и экспертного заключения ТОО «Национальный научно-технический центр безопасности» от 16.04.2019 года № 16-01/033ДК предоставлено право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности

на опасных производственных объектах горнодобывающей, горно-обогатительной, металлургической, энергетической, нефтегазовой, теплоэнергетической, строительной отраслей промышленности

(указывается отрасль промышленности)

- Проведение экспертизы промышленной безопасности
- Разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта
- Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем

(указывается подвид (ы) деятельности)

Особые условия действия аттестата:
Срок действия аттестата составляет пять лет.
Орган, выдавший аттестат:
Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности".

Руководитель (уполномоченное лицо):

Заместитель председателя Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Дата выдачи: 04.05.2019

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа можете на портале www.elicense.kz.

1 - 1

Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі

"Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Восточно-Казахстанской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

№ KZ86VJE00063154

Настоящим удостоверяется что:

КАБЫЛБАЕВ ЖИГЕР СЕИЛХАНОВИЧ, 890425301082

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: **Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений**

по специализации:

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 04.03.2016 г. № 26-НҚ

Дата выдачи: 03.03.2021 г.

И.о. руководителя управления **Ахметов Талгат Кадырбекович**