ТОО “OTAU-group”

КАПИТАЛЬНЫ РЕМОНТ ЗДАНИ КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района.

03-2021 СД

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ3

ИРЕКТОР **ТОО “OTAU-group”** **ИЛЬЯС А.М.**

"SANA-2015" Версия 21.1 от 01.02.21 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 320

Форма 1

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева"
(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **84922,657** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9098,856** тыс. тенге

Приказ № 25 нв
(ссылка на документ об утверждении)

"26" март 2021 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	72 656,000			72 656,000
2		**Итого по разделу II**	**72 656,000**			**72 656,000**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
3	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (72656,000*3,24%)			2 354,054	2 354,054
4	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор (72656,000*1,12%)			813,747	813,747
5		**Итого по разделу III**			**3 167,801**	**3 167,801**
6		**Итого по сводному сметному расчету**	**72 656,000**		**3 167,801**	**75 823,801**
7	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**9 098,856**	**9 098,856**

8	**Всего по сводному сметному расчету**	**72 656,000**	**12 266,657**	**84 922,657**
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "OTAU-group" _____ Ильяс А.М.

Инженер-сметчик _____ Отангазыев С.О.

SANA-2015 Версия 2.1.1 от 01.02.21 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 320

Форма 2

Заказчик КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева"
(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **81374,72** тыс. тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **8718,72** тыс. тенге

Приказ № 25 нк
(ссылка на документ об утверждении)

"26" марта 2021 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО	72 656,000			72 656,000
		Итого по главе 2	72 656,000			72 656,000
		Итого по главам 1-7	72 656,000			72 656,000
		сметная з/плата				19 508,279
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				12,188
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	72 656,000			72 656,000
		сметная з/плата				19 508,279
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				12,188
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				
		Итого по сметному расчету:				

2		**- в текущих ценах с 05.01.21 г.**	**72 656,000**		**72 656,000**
3		**- в текущих и прогнозных ценах**	**72 656,000**		**72 656,000**
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**8 718,720**	**8 718,720**
5		**Всего по сметному расчету**	**72 656,000**	**8 718,720**	**81 374,720**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "OTAU-group" _____ Ильяс А.М.

Инженер-сметчик _____ Отангазыев С.О.

"OTAU-group"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО Заказ 320

Наименование объекта: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	**72656**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**19508,279**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**12,188**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Оконные проемы									
1	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**119**	1619,42	19,31	192711	2298	–	137910	357071
					1600,11	9,49	190413	1129	–	26450	

2 1115-0213-0502	Фасады здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с люлек НР = 80 %	м	710	932,86	3,78	662331	2684	110277	440388	1190937
				773,76	1,57	549370	1115	–	88218	
3 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью 1,5 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих двухкамерный НР = 90 %	м2 проемов	18	31019,42	200,33	558350	3606	531650	22383	627192
				1282,97	98,72	23093	1777	–	46459	
4 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью 4,41 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	449,8	31019,42	200,33	13952535	90108	13285347	559336	15672821
				1282,97	98,72	577080	44404	–	1160950	
5 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	240	656		157440		157440	–	170035
				–		–		–	12595	

6 1211-0101-0111	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями ширина 400мм НР = 72 %**	**м2**	**284**	3990,14	47,92	1133200	13609	461085	482463	1744916
				2318,68	40,78	658505	11582	–	129253	
7 1115-0405-0101	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**284**	323,99	2,89	92013	821	33932	46135	149200
				201,62	1,44	57260	409	–	11052	

Итого по разделу 1	**19 912 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 055 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 579 731
- накладные расходы, тенге	1 688 615
в т.ч. зарплата, тенге	151 975
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 474 977

Раздел 2 Дверные проемы

8	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**								
			шт.	**110**	2478,79	128,39	272667	14123	–	191242	501022
					2350,4	64,27	258544	7070	–	37113	
9	8706-0202-0101	**Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью 1,68 м2 НР = 0**								
			м2 проема	**151,2**	13687,61	–	2069567	–	1861969	192478	2443009
					1373	–	207598	–	–	180964	
10	1110-0107-0101	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой,глухим верхом, площадью 2,3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %**								
			м2	**2,3**	62817,36	–	144480	–	141349	2818	159082
					1361,09	–	3131	–	–	11784	
11	1110-0107-0101	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой,глухим верхом, площадью 2,94 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %**								
			м2	**8,82**	63006,58	65,63	555718	579	543134	11060	612120

				1361,09	32,22	12005	284	–	45342	
12 1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью 1,68 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**									
		м2	**1,68**	61576,31	51,72	103448	87	98603	3312	115301
				2832,61	24,35	4759	41	–	8541	
13 1110-0107-0101	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой,глухим верхом, площадью 1,89 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %**									
		м2	**3,78**	60703,77	65,63	229460	248	224067	4740	252936
				1361,09	32,22	5145	122	–	18736	

Итого по разделу 2	**4 083 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	491 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 869 122
- накладные расходы, тенге	405 650
в т.ч. зарплата, тенге	36 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	302 480

Раздел 3 Освещение

14 1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	150	216,51	2,01	32477	302	–	23283	60221
				214,5	1,08	32175	162	–	4461	
15 1217-0101-2701	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов НР = 72 %	шт.	7	23529,39	–	164706	–	109956	39420	220456
				7821,39	–	54750	–	–	16330	
16 1308-0305-0305	Светильник потолочный для помещений. Монтаж. НР = 72 %	шт.	150	1447,5	3,07	217125	461	17466	143423	389392
				1327,99	–	199199	–	–	28844	
17 247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	150	5893		883950		883950	–	954666
				–		–		–	70716	
18 1217-0101-0601	Электропроводка. Демонтаж НР = 72 %	м	1000	109,57	0,25	109570	250	–	78811	203451
				109,32	0,14	109320	140	–	15070	
19 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка. НР = 72 %	м провода	1000	246,79	0,33	246790	330	89760	112939	388507
				156,7	0,16	156700	160	–	28778	
20 243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1	73647		73647		73647	–	79539

				–		–		–	5892	
21 243-907-0101	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**750**	47		35250		35250	–	38070
				–		–		–	2820	
22 230--02-2-11	**Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм**	**шт.**	**140**	320		44800		44800	–	48384
				–		–		–	3584	
23 247-214-0119	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**160**	550		88000		88000	–	95040
				–		–		–	7040	
24 1217-0101-2201	**Выключатели. Смена НР = 72 %**	**шт.**	**108**	779,61	–	84198	–	45468	27886	121051
				358,61	–	38730	–	–	8967	

Итого по разделу 3	**2 598 777**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	590 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	462
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 388 297
- накладные расходы, тенге	425 762
в т.ч. зарплата, тенге	38 319
- сметная прибыль (8 %), тенге	192 502

Раздел 4 Отделочные работы

25	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3880	501,35	–	1945238	–	–	1556190	3781542
					501,35	–	1945238	–	–	280114	
26	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3880	1256,47	8,05	4875104	31234	1612994	2593765	8066379
					832,7	2,92	3230876	11330	–	597510	
27	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3880	760,53	5,45	2950856	21146	718925	1777009	5106094
					569,79	2,7	2210785	10476	–	378229	
28	8723-0901-0201	Устройство подвесных потолков с заполнением плиткой из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм НР = 0	100 м2	23	511175	16094	11757025	370162	7692649	3108059	16054291
					160618	8299	3694214	190877	–	1189207	
29	1115-0204-0109	Потолки . Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	623,3	–	311650	–	–	249320	605848

				623,3	–	311650	–	–	44878	
30 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	500	1398,4	8,05	699200	4025	211635	388000	1174176
				967,08	2,92	483540	1460	–	86976	
31 1134-0108-0605	Потолки . Окраска поверхностей водоэмульсионной краской НР = 76 %	м2 поверхности	500	2523,45	0,33	1261725	165	18240	944984	2383246
				2486,64	0,16	1243320	80	–	176537	
32 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	620	1569,99	12,11	973394	7508	757547	198356	1265490
				336,03	4,32	208339	2678	–	93740	
33 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	174	982,94	36,2	171032	6299	–	121052	315451
				946,74	19,51	164733	3395	–	23367	
34 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	384	5106,35	145,52	1960838	55880	1409906	490170	2647089
				1289,2	68,76	495053	26404	–	196081	

35 8705-0601-0101	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм НР = 0**	**м2 перегородки**	**5,5**	19781	197	108796	1084	99847	7574	125680
				1430	100	7865	550	–	9310	
36 8705-0601-0101	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков о форточками толщиной 60 мм НР = 0**	**м2 перегородки**	**17**	19584	–	332928	–	308618	23409	384844
				1430	–	24310	–	–	28507	

Итого по разделу 4	**41 910 130**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 019 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	497 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 830 361
- накладные расходы, тенге	11 457 888
в т.ч. зарплата, тенге	1 031 210
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 104 456

Раздел 5 Система отопление

37 1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**110**	1327,91	56,31	146070	6194	–	103115	269120
				1271,6	30,35	139876	3339	–	19935	

38 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка МС -90 .ВЫСОТА 400 мм. на 1 секцию=140Вт НР = 98 %	кВт	107,8	17576,5	182,62	1894747	19686	1767648	115012	2170540
				996,4	92,27	107412	9947	–	160781	
39 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	48	1457		69936		69936	–	75531
				–		–		–	5595	
40 261-301-0258	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	220	61		13420		13420	–	14494
				–		–		–	1074	
41 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	420	1398,8	20,39	587496	8564	376979	201450	852062
				480,84	8,59	201953	3608	–	63116	
42 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	110	278		30580		30580	–	33026
				–		–		–	2446	
43 1118-0801-0103	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка НР = 98 %	узел	1	207706,92	2209,62	207707	2210	183965	21988	248071

				21532,7	904,19	21533	904	–	18376	
44 1115-0403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**250**	1067,54	1,24	266885	310	34823	185529	488607
				927,01	0,63	231753	158	–	36193	

Итого по разделу 5	**4 151 451**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	702 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 964
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 477 351
- накладные расходы, тенге	627 094
в т.ч. зарплата, тенге	56 438
- сметная прибыль (8 %), тенге	307 516

Итого по смете	**72 656 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 860 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	663 973
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	333 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 144 862
- накладные расходы, тенге	14 605 009
в т.ч. зарплата, тенге	1 314 451
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 381 931

Составил _____ Отангазыев С.О.

Проверил _____ Ильяс А.М.

"OTAU-group"

Заказ 320

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11900		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**17860227**
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	7,242	1426,00	10327
				1355,00	9813
2 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	70,8432	138,00	9776
				0,00	0
3 3104-0202-0202	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	9,301	22,00	205
				0,00	0
4 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,336	6329,00	2127

				1619,00	544
5 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,432248	5415,00	18585
				2312,00	7936
6 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	30,06076	2514,00	75572
				1355,00	40733
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,51	168,00	254
				0,00	0
8 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	45,313816	3298,00	149445
				1619,00	73364
9 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,6554	4178,00	6916
				1619,00	2680
10 3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	17,1824	92,00	1580
				0,00	0
11 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	109,97978	18,00	1979
				0,00	0
12 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	40,02838	12,00	481
				0,00	0
13 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	71,38628	16,00	1142
				0,00	0
14 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,4391	59,00	203
				0,00	0
15 3988-8887-9789	Машины и механизмы УСН 8723	маш.-ч	23	16094,00	370162
				8299,00	190877
16 3988-8888-5516	Машины и механизмы УСН-8805	маш.-ч	5,5	197,00	1084

				100,00	550
	Итого по машинам и механизмам				**649838**
					326497
	Материалы				
1 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,078439	19917,00	1562
2 212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,015645	28153,00	441
3 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,714	734,00	524
4 215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01008	60737,00	613
5 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00548	165361,00	906
6 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,706776	314,00	222
7 217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	4,59	897,00	4117
8 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,656114	392,00	2217
9 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,3129	348,00	109
10 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,592	154,00	1323
11 217-603-0104	Вода техническая	м3	4,32348	21,00	90
12 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1802	400,00	472
13 217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0003	367018,00	110
14 223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	467,8	28235,00	13208333
15 223-201-0108	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	151,2	8073,00	1220638
16 223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	5,46	58149,00	317493

17	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	11,12	60468,00	672404
18	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	80,136	3481,00	278953
19	223-503-0102	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	864,864	419,00	362378
20	230--02-2-11	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	140	320,00	44800
21	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	391,68	3092,00	1211075
22	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	626,2	1173,00	734533
23	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	4828	93,00	449004
24	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	18360,96	86,00	1579043
25	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3334,4	58,00	193395
26	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1491	64,00	95424
27	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	288	65,00	18720
28	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	13,261	238,00	3156
29	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1114,878	235,00	261996
30	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,276	568,00	1292
31	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,59208	220158,00	570667
32	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	63,348	483,00	30598
33	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590,00	10360
34	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	20265,00	81060
35	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	110	278,00	30580

36	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	48	1457,00	69936
37	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1	73647,00	73647
38	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	490	49,00	24010
39	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	750	47,00	35250
40	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 400 мм, высотой монтажной до 400 мм	кВт	107,8	16222,00	1748732
41	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	44	655,00	28820
42	247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	150	5893,00	883950
43	247-204-0637	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	84	1309,00	109956
44	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	108	421,00	45468
45	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	160	550,00	88000
46	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	362,368	1712,00	620374
47	261-107-0221	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	6,81296	1221,00	8319
48	261-107-0226	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	5	182,00	910
49	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	35,5	381,00	13526
50	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000546	622565,00	340
51	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,252	320,00	81
52	261-107-0432	Ветошь	кг	20,742	90,00	1868
53	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,465	652,00	303
54	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	41,254	170,00	7014

55	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	206112,00	227
56	261-107-0594	Ерши металлические	кг	4,725	200,00	946
57	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	240	656,00	157440
58	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1993	88,00	175384
59	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	6,75	748,00	5049
60	261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	80	228,00	18240
61	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,5	302,00	3775
62	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,84084	5586,00	4697
63	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,83006	5802,00	4816
64	261-301-0258	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	220	61,00	13420
65	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60757,00	243
66	261-302-0259	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	1	61729,00	61729
67	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	420	888,00	372960
68	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	250	227,00	56750
69	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,06	4263,00	13045
70	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	49	121,00	5929
71	298-887-9789	Материалы УСН 8723	шт.	23	334463,00	7692649
72	298-888-5516	Материалы УСН-8805	шт.	22,5	18154,00	408465
		Итого по материалам				**34144876**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 320 Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Аягозский район
Текущие цены с 05.01.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные 0 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Непредвиденные работы и затраты 0 %
Объект № 2-1 КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО Директор ТОО "OTAU-group" Ильяс А.М. Инженер-сметчик Отангазыев С.О.
Смета № 2-1-1 Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Е.Рахмадиева" Аягозского района, ВКО Дефектный акт
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Отангазыев С.О. Ильяс А.М.
Раздел 1 Оконные проемы
1 1206-0101-0101 119

Ресурс удален 261-107-0831
Ресурс удален 3106-0102-0102
2 1115-0213-0502 710
217-603-0104 Об= 0,00022
Ресурс удален 234-101-0208
3 1110-0501-0104 Проемы оконные площадью 1,5 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих двухкамерный 18
Ресурс заменен 2109-9999-9902->2109-0201-0202
Ресурс удален 261-104-0120
Ресурс удален 261-107-0488
Ресурс удален 261-107-0489
Ресурс удален 261-107-0506
4 1110-0501-0104 Проемы оконные площадью 4,41 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых 449,8
Ресурс заменен 2109-9999-9902->2109-0201-0202
Ресурс удален 261-104-0120
Ресурс удален 261-107-0488
Ресурс удален 261-107-0489
Ресурс удален 261-107-0506
5 261-107-0815 240
6 1211-0101-0111 Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями ширина 400мм 284
7 1115-0405-0101 Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям 284

Раздел 2 Дверные проемы

8 1206-0101-0901 110
Ресурс удален 261-107-0831
Ресурс удален 3106-0102-0102
Ресурс удален 3403-0401-0301
9 8706-0202-0101 Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью 1,68 м2 151,2 С=13687,61
Ресурс заменен 2988-8888-7081->2109-0102-0108
Ресурс добавлен 223-502-0303 0,53
Ресурс добавлен 223-503-0102 5,72
Ресурс удален 298-888-7081
Ресурс удален 3988-8888-7081
10 1110-0107-0101 Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой,глухим верхом, площадью 2,3 м2 в каменных стенах. Установка блоков 2,3

Ресурс заменен 2109-9999-9903->223-207-0202
Ресурс удален 215-204-0303
Ресурс удален 217-108-0101
Ресурс удален 261-104-0121
Ресурс удален 261-107-0594
Ресурс удален 261-107-0628
Ресурс удален 261-107-0765
Ресурс удален 3105-0101-0102
Ресурс удален 3105-0102-0102
Ресурс удален 3201-0201-0101
Ресурс удален 3301-0201-0101

11 1110-0107-0101 Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой,глухим верхом, площадью 2,94 м2 в каменных стенах. Установка блоков 8,82
Ресурс заменен 2109-9999-9903->223-207-0202
Ресурс удален 217-108-0101
Ресурс удален 261-104-0121
Ресурс удален 261-107-0628
Ресурс удален 261-107-0765
Ресурс удален 3105-0101-0102
Ресурс удален 3105-0102-0102
Ресурс удален 3201-0201-0101

12 1109-0403-0401 Блоки дверные стальные однопольные площадью 1,68 м2. Установка в кирпичных стенах 1,68
Ресурс заменен 2109-9999-9903->223-207-0201
Ресурс удален 215-202-0603
Ресурс удален 261-104-0121
Ресурс удален 3403-0202-0201
Ресурс удален 3403-0302-0101
Ресурс удален 3403-0302-0301

13 1110-0107-0101 Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой,глухим верхом, площадью 1,89 м2 в каменных стенах. Установка блоков 3,78
Ресурс заменен 2109-9999-9903->223-207-0201
Ресурс удален 261-104-0121
Ресурс удален 261-107-0628
Ресурс удален 261-107-0765
Ресурс удален 3105-0101-0102
Ресурс удален 3105-0102-0102

Ресурс удален 3201-0201-0101

Раздел 3 Освещение

14 1217-0101-0705 Светильники. Демонтаж 150

15 1217-0101-2701 7

Ресурс добавлен 247-204-0637 12

16 1308-0305-0305 Светильник потолочный для помещений. Монтаж. 150

Ресурс удален 261-107-0224

Ресурс удален 3105-0102-0302

Ресурс удален 3105-0602-0101

Ресурс удален 3301-0201-0101

17 247-102-0107 150

18 1217-0101-0601 Электропроводка. Демонтаж 1000

19 1308-0206-0201 Провод двух-трехжильный. Прокладка. 1000

Ресурс удален 217-503-0101

Ресурс удален 236-203-0109

Ресурс удален 261-107-0961

Ресурс удален 3105-0102-0302

20 243-110-0501 1

21 243-907-0101 750

22 230--02-2-11 140

23 247-214-0119 160

24 1217-0101-2201 Выключатели. Смена 108

Ресурс заменен 2307-0220-9901->2307-0218-1504

Ресурс удален 261-303-0121

Раздел 4 Отделочные работы

25 1115-0204-0108 3880

26 1115-0206-0203 3880

27 1115-0405-0103 3880

28 8723-0901-0201 2300

29 1115-0204-0109 Потолки . Насечка поверхности 500

30 1115-0206-0206 500

31 1134-0108-0605 Потолки . Окраска поверхностей водоэмульсионной краской 500

32 1111-0101-3905 620

Ресурс удален 232-504-0102

Ресурс удален 3105-0102-0102

Ресурс удален 3105-0602-0401

33 1207-0101-0207 174
Ресурс удален 261-107-0831
34 1111-0101-2707 Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство 384
Ресурс заменен 261-201-0506->231-302-0103
3105-0102-0102 Об= 0,0009
Ресурс удален 261-201-0506
Ресурс удален 3403-0501-0101
35 8705-0601-0101 5,5
36 8705-0601-0101 Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков о форточками толщиной 60 мм
17
Ресурс удален 3988-8888-5516
Раздел 5 Система отопление
37 1215-0102-0801 110
38 1118-0301-0101 Радиаторы чугунные. Установка МС -90 . на 1 секцию=140Вт 107,8
39 242-301-1203 48
40 261-301-0258 220
41 1116-0301-0103 420
Ресурс удален 261-301-0219
Ресурс удален 261-701-0101
Ресурс удален 3106-0202-0501
42 242-207-3801 110
43 1118-0801-0103 1
217-603-0104 Об= 0,15
Ресурс заменен 5101-9999-9907->2304-0101-0302
Ресурс удален 236-202-1014
Ресурс удален 261-107-0431
Ресурс удален 261-701-0112
44 1115-0403-1004 250
* * * * *