«Инжиниринг Проект 2050» ЖШС, БСН 090540010192
140000, ҚР, Павлодар қ, Ломов к-сі, 177/1-114
тел: +7 (778) 780 11 77; e-mail: psd-2009@mail.ru

ТОО «Инжиниринг Проект 2050», БИН 090540010192
140000, РК, г.Павлодар, ул.Ломова, 177/1-114
тел: +7 (778) 780 11 77; e-mail: psd-2009@mail.ru

Заказчик: КГП на ПХВ "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области"

Рабочий проект

Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Орлик, Индерского района, Атырауской области

Том 3. Сметная документация.

Директор
ТОО «Инжиниринг Проект 2050» **Жантурсунов И.Р.**

Главный инженер проекта **Жантурсунов И.Р.**

г. Павлодар, 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметному расчету:

«Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Орлик Индерского района Атырауской области»

Сметная документация составлена в соответствии с ресурсной сметно-нормативной базой «РСНБ РК 2015 (2018)» на основании государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, государственного норматива по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

Стоимость объекта определена в текущих ценах на июль 2022г. в государственных нормах и ценах на основании сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,СЦЭМ Изменения и дополнения Выпуск 25, утвержденных в установленном порядке и введенных в действие Приказом от 10.06.2015г №218-нқ «Об утверждении нормативных технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства в Республике Казахстан»

Сметная документация выполнена посредством программного комплекса

АВС4 (редакция 2022.7). При составлении смет использованы :

1. ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2022 год (17 сборников) Выпуск 1;

2. ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2022 год Выпуск 1;3. СЦЗТ РК 8.04-13-2021 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве» ;

4. СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2022 год;

5. СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2022 год;

6. СЦЭМ РК 8.04-11-2021 «Сборник сметных цен текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2022 год;

7. Прайсы заводов-изготовителей.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк).

В сметном расчете стоимости строительства учтены:

1. Затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015 п.35в) в размере 1,3%*0,8=1,04%.

2. Затраты при производстве работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки согласно приложению Д IV п.41) в размере 0,7% (II температурная зона).

Территориальный район – 6.03 (Атырауская область, Индерский район, с. Орлик).

В сводный сметный расчет включен резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты согласно п.72 приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г №249-нқ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства.

Налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством принят в размере 12%.

Объёмы строительно-монтажных работ определены по чертежам проекта.

Сметный расчет стоимости составлен в тысячах тенге.

Общая стоимость строительства объекта: «Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Орлик Индерского района Атырауской области» определена с учетом прогнозного уровня инфляции, установленного согласно Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы составляет:

в уровне цен 2022г. с НДС:	**136 301,01 тыс. тенге**
в том числе:	
СМР –	**109 864,99 тыс. тенге**;
Оборудование –	**2 430,42 тыс. тенге**;
Прочие затраты –	**24 005,59 тыс. тенге**.
В т.ч. НДС –	**14 603,68 тыс. тенге**.

ЗАКАЗЧИК КГП на ПХВ «Индерская районная больница»

ФОРМА 1

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН" А. Нургалиева

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 136301,01 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 14603,68 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"04" 08 2022 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ С.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			3842,06	3842,06
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			663,77	663,77
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			4505,83	4505,83
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	109864,99	2430,42	-	112295,42
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 112295,416.3,24% = 3638,371			3638,37	3638,37
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -112295,416.1,12% = 1257,709			1257,71	1257,71
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			4896,08	4896,08
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	109864,99	2430,42	9401,91	121697,33

6. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	14603,68	14603,68
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	109864,99	2430,42	24005,59	136301,01

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.7) - 1 - ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК КГП на ПХВ Индерская районная больница

УТВЕРЖДЕН А. Досмаева

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 125770,866 ТЫС.ТНГ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 13475,45 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

..04.. 08 2022.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ С.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	2-1	-ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ	100020,113	2325,644	-	102345,757
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	100020,113	2325,644	-	102345,757
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	100020,113	2325,644	-	102345,757
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	2320,467	-	-	2320,467
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2320,467	-	-	2320,467
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	102340,58	2325,644	-	104666,224
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 0,71%	726,618	-	-	726,618
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	726,618	-	-	726,618
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	103067,198	2325,644	-	105392,842
4.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	2061,344	-	-	2061,344

		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	105128,542	2325,644	-	107454,186
5.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - 100 %, К=1,0450539	109864,992	2430,423	-	112295,416
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	13475,45	13475,45
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	109864,992	2430,423	13475,45	125770,866

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ С.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 102345,757 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12,655 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20935,989 ТЫС.ТНГ.

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	81375,254	-	-	81375,254	10,442	17010,295	-
2.	2-1-2	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	6863,38	-	-	6863,38	0,584	970,737	-
3.	2-1-3	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	3734,12	377,321	-	4111,441	0,65	1191,211	-
4.	2-1-4	-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	6172,759	1948,323	-	8121,082	0,731	1329,311	-
5.	2-1-5	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1874,6	-	-	1874,6	0,248	434,435	-
		ИТОГО	100020,113	2325,644	-	102345,757	12,655	20935,989	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

СОСТАВИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ С.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: 05-2021-АР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 81375,254 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 17010,296 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10,442 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	E12-07010 -1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НР - 72%; СП - 8%	М2	327,7	1176,93 1140,56	36,37 23,51	385680 373762	11918 7704	-- --	274655 52825	713160
2.	E12-07010 -1-0205 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НР - 72%; СП - 8%	М2	223,2	158,91 155,63	3,28 2,12	35469 34737	732 473	-- --	25351 4866	65686
3.	E11-46020 -1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2022	-СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НР - 72%; СП - 8%	М2	1191,6	317,68 317,68	-- --	378547 378547	-- --	-- --	272555 52085	703187

КЗТР И КЭМ=1,08									
4.			540,2	1116,35	81,47	603052	44011	--	417175	1101846
E12-13010	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ	М2		---	---	---	---	---	---	
3-0105	КЕРАМИЧЕСКИХ	ОБЛИЦОВКИ		1034,88	37,7	559042	20366	--	81619	
1213-0103 -0105	ГЛАЗУРОВАННЫХ. РАЗБОРКА									
РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%									
КЗТР И КЭМ=1,06										
5.			550,9	1686,98	167,29	929357	92160	--	634455	1688916
E11-15010	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ	М2		---	---	---	---	---	---	
8-1401	ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. ДЕМОНТАЖ			1519,69	79,85	837197	43989	--	125104	
1115-0108 -1401	ПОТОЛКА ТИПА "АРМСТРОНГ"									
РСНБ РК 2022										
КЗТР И КЭМ=1,04	НР - 72%; СП - 8%									
6.			41	3008,01	175,81	123328	7209	--	85892	225958
E12-06010	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
1-0901	КАМЕННЫХ СТЕНАХ.			2832,2	77,43	116120	3175	--	16738	
1206-0101 -0901	ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ									
РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%									
КЗТР И КЭМ=1,06										
7.			30,24	514,94	--	15572	--	--	11212	28927
E12-06010	-ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ.	М2		---	---	---	---	---	---	
1-1001	СНЯТИЕ			514,94	--	15572	--	--	2143	
1206-0101 -1001	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК 2022										
КЗТР И КЭМ=1,06										
8.			39	2009,98	81,89	78389	3194	--	55256	144336
E12-06010	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ В	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
1-0101	КАМЕННЫХ СТЕНАХ.			1928,09	39,71	75196	1549	--	10691	
1206-0101 -0101	ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ									
РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%									
КЗТР И КЭМ=1,06										
9.			84,51	689,68	23,49	58285	1985	--	41460	107724
E12-06010	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
1-0202	ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ			666,19	15,18	56300	1283	--	7979	
1206-0101 -0202	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06										
10.				50,85	264,31	5,65	13440	287	--	9571	24852
	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. ДЕМОНТАЖ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР - 72%; СП - 8%	М		258,66	2,76	13153	140	--	1841	
11.				432,3	918,45	0,41	397046	177	--	285746	737417
	Е12-08010 1-0203 1208-0101 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		918,04	--	396869	--	--	54625	
12.				432,3	244,65	29,48	105762	12744	--	69765	189568
	Е12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		215,17	8,97	93018	3878	--	14041	
13.				432,3	244,65	29,48	105762	12744	--	69765	189568
	Е12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: КОНТРОБРЕШЕТКА НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		215,17	8,97	93018	3878	--	14041	
14.				432,3	207,25	8,62	89594	3726	--	63060	164866
	Е11-26030 1-0802 1126-0301 -0802 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		198,63	3,97	85868	1716	--	12212	

	КЭМ=1,08								
15.			432,3	425,33	26,91	183870	11634	--	126560	335266
	E12-08010 -КРЫШИ. РАЗБОРКА	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0103 ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	КРОВЛИ		398,42	8,19	172237	3541	--	24836	
	1208-0101 КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА									
	-0103 СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ									
	РСНБ РК ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН									
	2022									
	КЗТР И НР - 72%; СП - 8%									
	КЭМ=1,06									
16.			314	393,34	122,71	123509	38531	--	68157	206998
	E11-12010 -СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1701 ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ	СТЯЖКИ		270,63	30,84	84978	9684	--	15333	
	1112-0101 ТОЛЩИНОЙ 15 ММ.									
	-1701 РАЗБОРКА									
	РСНБ РК									
	2022 НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И									
	КЭМ=1,08									
17.			314	71,06	46	22313	14444	--	8362	33130
	E11-12010 -СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1702 ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ.	СТЯЖКИ		25,06	11,92	7869	3743	--	2455	
	1112-0101 РАЗБОРКА. ДОБАВЛЯТЬ НА									
	-1702 КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ									
	РСНБ РК ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ									
	2022 1112-0101-1701 /НА									
	КЗТР И ТОЛЩИНУ 40 ММ/									
	КЭМ=1,08									
	К=25 НР - 72%; СП - 8%									
18.			314	690,8	59,87	216911	18799	--	145932	391869
	E11-12010 -ПОКРЫТИЯ. РАЗБОРКА	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1303 УТЕПЛЕНИЯ ИЗ	ПОКРЫТИЯ		630,93	14,56	198112	4572	--	29026	
	1112-0101 МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В									
	-1303 ОДИН СЛОЙ									
	РСНБ РК									
	2022 НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И									
	КЭМ=1,08									
19.			314	110,39	14,39	34662	4519	--	22536	61773
	E11-12010 -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1503 В ОДИН СЛОЙ. РАЗБОРКА	ИЗОЛИРУЕ		96	3,68	30144	1156	--	4575	
	1112-0101	МОЙ								
	-1503 НР - 72%; СП - 8%	ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК	СТИ								
	2022									
	КЗТР И									
	КЭМ=1,08									
20.			2,926	3121,57	1978,09	9134	5788	--	3480	13623
	E12-18010 -ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-1205 ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ.	КОНСТРУК		1143,48	508,18	3346	1487	--	1009	
	1218-0101 РАЗБОРКА ОТМОСТКИ /ЛИСТ	ЦИИ								
	-1205 2/									
	РСНБ РК									
	2022 НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЗТР И КЭМ=1,06									
21.	С3414-104 -0501 414-104-0 501 РСНБ РК 2022	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	166,43	170 --	-- --	28293 --	-- --	-- --	-- 2263	30556
22.	С3412-102 -0215 412-102-0 215 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ СП - 8%	Т·КМ	2496,45	29 --	-- --	72397 --	-- --	-- --	-- 5792	78189
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
23.	Е11-15010 8-1807 1115-0108 -1807 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ /МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА, ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ, АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ/ НР - 72%; СП - 8%	М2	587,5	8061,07 384,85	4,06 1,48	4735879 226099	2386 870	4507394 --	163419 391945	5291243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	136011 С	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 200	0,105 М3	61,6875		67633		4172111			
24.	Е11-15021 3-0301 1115-0213 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ 2,5 М /КЛЕЙ, СТЕКЛОТКАНЕВАЯ СЕТКА/ НР - 72%; СП - 8%	М2	587,5	1627,81 700,81	4,39 1,86	956338 411726	2579 1093	542033 --	297228 100286	1353852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	146309 С	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	1,15 М2	675,625		503		339839			
24.2.	249627 С	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ	3,7 КГ	2173,75		93		202159			

		СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ								
25.				587,5	2290,13	11,33	1345451	6656	934936	292963	1769485
	Е11-15021 2-0201 1115-0212 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ФАСАДЫ ЗДАНИЙ. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫХ ПАСТОВЫХ СОСТАВОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. РАЗМЕР ЗЕРНА МИКРОМИНЕРАЛА ДО 0,7 ММ /ГРУНТОВКА, ШТУКАТУРКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			687,42	5,17	403859	3037	--	131071	
		НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
25.1.	102707 С	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПАСТОВЫЙ СОСТАВ ГОСТ 28013-98 ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИКРОМИНЕРАЛА (РАЗМЕР ЗЕРНА 0,7 ММ)	КГ	2,5	1468,75		569		835719		
26.				587,5	1180,24	63,78	693391	37470	223586	323724	1098484
	Е11-08070 1-0101 1108-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ			735,89	29,41	432335	17278	--	81369	
		НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
26.1.	130852 С	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ЦОКОЛЬ И ОТМОСТКА	Т	0,00037	0,217375		878606		190987		
27.				42,1	5810,31	37,54	244614	1580	32371	152328	428697
	Е11-15010 6-0102 1115-0106 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ			5003,86	21,48	210663	904	--	31755	
		НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
27.1.	102671 С	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,02	0,842		37836		31858		
28.				42,521	2399	--	102008	--	102008	--	110169
	С1231-301	-ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ФАСАДНЫЕ	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 231-301-0 201 РСНБ РК 2022	ПОД ПОКРАСКУ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ СТ РК 958-93 СП - 8%			--	--	--	--	--	8161	
29.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО /ЛИСТ 2/ НР - 72%; СП - 8%	М3	12,72	48457,47 1879,36	1585,49 360,28	616379 23905	20168 4583	572306 --	20512 50951	687842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	100467 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	12,9744	41873		543277			
		КРЫЛЬЦА И КОЗЫРЕК									
30.	E11-11010 1-2707 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	85,6	6162,43 1523,9	189,03 85,92	527504 130446	16181 7355	380877 --	99216 50138	676858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	249624 С	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	7,65	654,84	89		58281			
30.2.	306693 С	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 30Х30Х8ММ	М2	1,02	87,312	3571		311791			
31.	E11-34010 8-0703 1134-0108 -0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОБЛИЦОВКА ФАСАДА СТАЛЬНЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ	68,4	1444,58 1407,77	10,56 4,37	98809 96291	722 299	1796 --	69545 13469	181823
32.	ПРАЙС-ЛИС Т	-СТАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ КРАСПАНКОМПОЗИТ-ST	М2	68,4	31442,19 --	-- --	2150646 --	-- --	2150646 --	-- 172052	2322698

	СП - 8%									
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
	ПОТОЛОК									
33.			550,9	2839,72	209,11	1564402	115199	402708	793070	2546067
E11-15010	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ	М2		---	---	---	---	---	---	
8-1401	ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИ			1899,61	99,82	1046495	54991	--	188595	
1115-0108	Х ПЛИТ. УСТРОЙСТВО									
-1401										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
2022										
КЗТР И										
КЭМ=1,04										
34.			550,9	7270	--	4005043	--	4005043	--	4325446
C1232-401	-ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ТИПА	М2		---	---	---	---	---	---	
-0103	"АРМСТРОНГ" ИЗ			--	--	--	--	--	320403	
232-401-0	МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ									
103 РСНБ	ТОЛЩИНОЙ 15 ММ									
РК 2022										
	СП - 8%									
	СТЕНЫ									
35.			1191,6	2176,37	99,47	2593362	118529	840637	1252753	4153810
E11-15020	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ.	М2		---	---	---	---	---	---	
3-0203	ОШТУКАТУРИВАНИЕ	ОШТУКАТУ		1371,43	88,73	1634196	105731	--	307695	
1115-0203	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ	РИВАЕМОЙ								
-0203	РАСТВОРОМ М25 ПО КАМНЮ									
РСНБ РК	И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	ПОВЕРХНО								
2022	ТОЛЩ. 20ММ	СТИ								
КЗТР И										
КЭМ=1,04	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.		0,02	23,832							
102633 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3			32616		777305			
	ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98									
	МАРКИ М25									
35.2.		0,0554	66,01464							
128234 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ	М2			910		60073			
	С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ,									
	БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ									
	3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ									
	Х 10 ММ Х 1 ММ									
36.			1191,6	990,6	5,49	1180399	6542	520455	472338	1784957
E11-15020	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА	М2		---	---	---	---	---	---	
6-0202	/ВЫРАВНИВАНИЕ/	ОТДЕЛЫВА		548,34	2,2	653402	2622	--	132220	
1115-0206	ВНУТРЕННИХ	ЕМОЙ								
-0202	ОШТУКАТУРЕННЫХ	ПОВЕРХНО								
РСНБ РК	(ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ	СТИ								
2022	РАСТВОРАМИ)									
КЗТР И	ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ									
КЭМ=1,04	СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ									
	ОСНОВЕ									
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.		4,123	4912,9668							
149732 С	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ	КГ			96		471645			
	НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25									
	СТ РК 1168-2006									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.				1191,6	411,82	3,57	490725	4254	202405	205980	752436
	E11-15040 5-0101 1115-0405 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		238,39	1,69	284066	2014	--	55731	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	149589 С	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 Т	0,619632		313969		194545			
38.				540,2	6089,2	23,51	3289386	12700	1342943	1397713	5062069
	E11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		3579,68	13,93	1933743	7525	--	374969	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	287772 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	540,2		1901		1026920			
39.				0,36	6089,2	23,51	2192	8	895	931	3373
	E11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ /ПРИМ. П.8/	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		3579,68	13,93	1289	5	--	250	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	287772 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	0,36		1901		684			

		ОКОННЫЕ ОТКОСЫ								
40.				0,694	80538,33	1896,52	55894	1316	29029	18733	80597
	Е11-26020	-ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ,	ИЗОЛЯЦИИ		36813,87	675,65	25549	469	--	5970	
	1126-0201	ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ									
	-0501	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА									
	РСНБ РК	/ПЛИТА ПСБ-С-35/									
	2022										
	КЗТР И	НР - 72%; СП - 8%									
	КЭМ=1,08										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.				0,05	0,0347						
	131548 С	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ	М3			93036		3228			
		ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО									
		6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ									
		ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ									
		40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ									
		8486-86 СОРТ 3									
40.2.				0,98	0,68012						
	139684 С	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М3			25969		17662			
		ИЗ ВСПЕНЕННОГО									
		ПОЛИСТИРОЛА ГОСТ									
		15588-2014 С ДОБАВКОЙ									
		АНТИПИРЕНА МАРКИ									
		ПСБ-С-35									
40.3.				0,07	0,04858						
	144677 С	БИТУМ НЕФТЯНОЙ	Т			122006		5927			
		КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ									
		55/60									
41.				173,5	1660,81	7,63	288151	1324	190819	69535	386302
	Е11-10040	-ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И	М ОТКОСА		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.			553,36	3,28	96008	569	--	28615	
	1110-0405	ОБЛИЦОВКА НА КЛЕЕ									
	-0102	ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ									
	РСНБ РК	ГКЛВ									
	2022										
	КЗТР И	НР - 72%; СП - 8%									
	КЭМ=1,08										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.				0,094	16,309						
	135876 С	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83	ШТ.			535		8725			
		АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ									
41.2.				2,9334	508,9449						
	149907 С	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ	КГ			77		39189			
		РК 1168-2006 ДЛЯ МОНТАЖА									
		ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ									
		СТ РК 1168-2006									
		ПОЛЫ									
		ТИП 1									
42.				173,3	2655,84	293,52	460257	50867	295965	98776	603755
	Е11-08010	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0311	НАПЛАВЛЯЕМЫМИ	ПОВЕРХНО		654,5	137,12	113425	23763	--	44722	
	1108-0101	МАТЕРИАЛАМИ /УНИФЛЕКС	СТИ								
	-0311	ЭПП/ В ОДИН СЛОЙ									
	РСНБ РК										
	2022	НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЭМ=1,08									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			1,14	197,562							
	135676 С	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2			1194		235889			
42.2.			0,5	86,65							
	135815 С	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ				592		51297		
43.				8,665	67815,51	1358,21	587621	11769	417927	117549	761584
	Е11-26020 1-0505 1126-0201 -0505 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ, ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО НР - 72%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		18225,58	616,03	157925	5338	--	56414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1,02	8,8383							
	139694 С	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3	М3			47286		417928			
44.				173,3	1394,36	32,89	241643	5700	150030	64395	330522
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		495,75	20,34	85913	3525	--	24484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,0204	3,53532							
	102637 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			42300		149544			
45.				173,3	1137,11	27,83	197061	4823	186930	5920	219219
	Е11-11010 1-1102 1111-0101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ	М2 СТЯЖКИ		30,63	16,82	5308	2915	--	16238	

-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=5	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101, НА ТОЛЩИНУ 45ММ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 102637 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0255 М3	4,41915		42300		186930			
46. E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,499104	22527,39 20433,17	2052,22 891,48	11244 10198	1024 445	22 --	7663 1513	20420
46.1. 128064 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,139749		150		21			
47. С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,499104	481766 --	-- --	240451 --	-- --	240451 --	-- 19236	259687
48. E11-11010 1-2707 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ /600Х600Х10ММ/ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	173,3	5957,41 1523,9	189,03 85,92	1032419 264092	32759 14890	735568 --	200867 98663	1331949
48.1. 249624 С	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	7,65 КГ	1325,745		89		117991			
48.2. 287790 С	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	1,02 М2	176,766		3370		595701			
49. E11-11010	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК	М	148,2	707,01	2,49	104779	369	38500	47578	164545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО НА РАСТВОРЕ М150 НР - 72%; СП - 8%	ПЛИНТУСО В		444,74	1,15	65910	170	--	12188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	102637 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0016 М3	0,23712		42300		10030			
49.2.	287796 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ТИП 2	0,101 М2	14,9682		1902		28470			
50.				223,2	2655,84	293,52	592783	65513	381186	127217	777599
	E11-08010 1-0311 1108-0101 -0311 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАПЛАВЛЯЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ /УНИФЛЕКС ЭПП/ В ОДИН СЛОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ		--------- 654,5	--------- 137,12	--------- 146084	--------- 30605	--------- --	--------- 57599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	135676 С	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	1,14 М2	254,448		1194		303811			
50.2.	135815 С	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	0,5 КГ	111,6		592		66067			
51.				11,16	67815,51	1358,21	756821	15158	538266	151396	980875
	E11-26020 1-0505 1126-0201 -0505 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ, ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО НР - 72%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		--------- 18225,58	--------- 616,03	--------- 203397	--------- 6875	--------- --	--------- 72657	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
51.1.			1,02	11,3832						
	139694 С	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3	М3			47286		538266		
52.				223,2	1394,36	32,89	311221	7341	193229	82937	425691
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		495,75	20,34	110651	4540	--	31534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
52.1.			0,0204	4,55328						
	102637 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			42300		192604		
53.				223,2	909,69	22,27	203043	4971	192604	6098	225872
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=4	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101, НА ТОЛЩИНУ 40ММ НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		24,5	13,45	5468	3002	--	16731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
53.1.			0,0204	4,55328						
	102637 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			42300		192604		
54.				0,642816	22527,39	2052,22	14481	1319	27	9870	26299
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 72%; СП - 8%	Т		20433,17	891,48	13135	573	--	1948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
54.1.			0,28	0,179988						
	128064 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			150		27		
55.				0,642816	481766	--	309687	--	309687	--	334462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	24775	
56.				223,2	1061,85	34,22	237005	7638	154394	55769	316196
	Е11-11010 1-0603 1111-0101 -0603 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		335,9	11,13	74973	2484	--	23423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	249675 С	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ШТУКАТУРНАЯ	4,072 КГ	908,8704		151		137239			
57.				223,2	1524,27	31,4	340217	7008	192135	103279	478976
	Е11-11010 1-0604 1111-0101 -0604 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ К НОРМЕ 1111-0101-0603, НА ТОЛЩ. 10ММ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		632,05	10,62	141074	2370	--	35480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	249675 С	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ШТУКАТУРНАЯ	5,698 КГ	1271,7936		151		192041			
58.				223,2	4052,77	58,61	904578	13081	808310	63887	1045942
	Е11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ КОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		372,7	24,84	83187	5544	--	77477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	149919 С	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 КОММЕРЧЕСКИЙ	1,04 М2	232,128		3354		778557			

	ГОМОГЕННЫЙ, КЛАСС 33, 34									
59.			211,7	384,4	1,24	81377	263	43982	26822	116856
E11-11010	-ПЛИНТУСА	М		---	---	---	---	---	---	
1-4001	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ.	ПЛИНТУСО		175,4	0,57	37132	121	--	8656	
1111-0101	УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ	В								
-4001	КН-2, КН-3									
РСНБ РК										
2022	НР - 72%; СП - 8%									
КЗТР И										
КЭМ=1,04										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			1,01	213,817						
249765 С	ПЛИНТУС	М			167		35707			
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001									
	ТИП 3									
60.			154,4	2655,84	293,52	410062	45319	263688	88003	537910
E11-08010	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
1-0311	НАПЛАВЛЯЕМЫМИ	ПОВЕРХНО		654,5	137,12	101055	21171	--	39844	
1108-0101	МАТЕРИАЛАМИ /УНИФЛЕКС	СТИ								
-0311	ЭПП/ В ОДИН СЛОЙ									
РСНБ РК										
2022	НР - 72%; СП - 8%									
КЗТР И										
КЭМ=1,08										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			1,14	176,016						
135676 С	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2			1194		210163			
60.2.			0,5	77,2						
135815 С	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ			592		45702			
61.			7,72	67815,51	1358,21	523536	10486	372349	104729	678526
E11-26020	-ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ,	М3		---	---	---	---	---	---	
1-0505	ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ,	ИЗОЛЯЦИИ		18225,58	616,03	140701	4756	--	50261	
1126-0201	ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ									
-0505	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА									
РСНБ РК	НАСУХО									
2022										
КЗТР И	НР - 72%; СП - 8%									
КЭМ=1,08										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			1,02	7,8744						
139694 С	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ	М3			47286		372349			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3									
62.				154,4	1394,36	32,89	215289	5078	133667	57372	294475
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		495,75	20,34	76544	3140	--	21814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,0204	3,14976							
	102637 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			42300		133235			
63.				154,4	1137,11	27,83	175570	4297	166544	5274	195312
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=5	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101, НА ТОЛЩИНУ 45ММ НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		30,63	16,82	4729	2597	--	14467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,0255	3,9372							
	102637 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			42300		166544			
64.				0,444672	22527,39	2052,22	10017	912	19	6827	18192
	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 72%; СП - 8%	Т		20433,17	891,48	9086	396	--	1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,28	0,124508							
	128064 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			150		19			
65.				0,444672	481766	--	214228	--	214228	--	231366
	С1214-403 -0101 214-403-0	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1	Т		--	--	--	--	--	17138	

	101 РСНБ РК 2022	ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012								
		СП - 8%								
66.				154,4	4644,84	25,17	717163	3886	361331	254636	1049543
	E11-11010 1-2705 1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2279,44	11,12	351946	1717	--	77743	
		НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
66.1.			4	617,6						
	249623 С	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			72	44467			
66.2.			0,25	38,6						
	280106 С	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			262	10113			
66.3.			1,02	157,488						
	287796 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			1902	299542			
		ОКНА								
67.				39,69	3965,54	242,19	157392	9612	71460	58461	233121
	E11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2		1922,91	122,83	76320	4875	--	17268	
		НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
67.1.			0,92	36,5148						
	135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957	71459			
68.				30,42	3001,39	239,26	91302	7278	41077	33612	134907
	E11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2		1411,8	122,83	42947	3736	--	9993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,69 ШТ.	20,9898		1957		41077			
69.	E11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ М2 БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ) НР - 72%; СП - 8%		12,96	3400,89	241,88	44076	3134	18009	17672	66688
					1769,54	124,33	22933	1611	--	4940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,71 ШТ.	9,2016		1957		18008			
70.	E11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ М2 ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ НР - 72%; СП - 8%		1,44	4425,96	235,59	6373	339	2593	2604	9695
					2389,93	121,17	3441	174	--	718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,92 ШТ.	1,3248		1957		2593			
71.	С1223-102 -0207 223-102-0 207 РСНБ РК 2022	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, М2		70,11	34956	--	2450765	--	2450765	--	2646826
					--	--	--	--	--	196061	

		ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА СП - 8%								
72.				12,96	33890	--	439214	--	439214	--	474351
C1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022		-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ	М2		--	--	--	--	--	35137	
		СП - 8%								
73.				1,44	25501	--	36721	--	36721	--	39659
C1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2022		-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ	М2		--	--	--	--	--	2938	
		СП - 8%								
74.				50,85	1494,05	7,06	75972	359	59172	11964	94971
E11-10050-0401 1-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26		-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР - 72%; СП - 8%	М		323,33	3,45	16441	175	--	7035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
74.1.	135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,566	28,7811		1957		56325		
75.				37,47	5271,13	10,56	197509	396	144364	38097	254455
E11-34010-0703 8-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		1407,77	4,37	52749	164	--	18849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			0,00103	0,038594							
	147807 С	ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ	1000 М2			3715098		143381			
76.				46,95	2206,48	4,83	103594	227	72684	22147	135801
	Е11-15010 8-1902 1115-0108 -1902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М		653,53	1,64	30683	77	--	10060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1,05	49,2975							
	131308 С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М			551		27163			
76.2.			1,05	49,2975							
	147770 С	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М			865		42642			
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ									
77.				5,46	3818,41	68,92	20849	377	2803	12847	36392
	Е11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 72%; СП - 8%	М2		3236,14	31,83	17669	174	--	2696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			0,18	0,9828							
	135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957		1923			
77.2.			0,3901	2,129946							
	144766 С	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ			308		656			
78.				4,26	4182,74	64,92	17818	276	2723	10761	30865
	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2		3478,56	29,89	14819	127	--	2286	

РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	1,0224	1957	2001				
78.2. 144766 С	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,4207	1,792182	308	552				
79.			5,46	72945	--	398280	--	398280	--	430142
С1223-207 -0102 223-207-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		---	--	--	--	--	31862	
	СП - 8%									
80.			4,26	55181	--	235071	--	235071	--	253877
С1223-207 -0101 223-207-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		---	--	--	--	--	18806	
	СП - 8%									
81.			4	2242	--	8968	--	8968	--	9685
С1223-502 -0302 223-502-0 302 РСНБ РК 2022	-ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫВОДОМ ЗАСОВА ЗВ2	ШТ.		---	--	--	--	--	717	
	СП - 8%									
	ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ									
82.			77,49	2438,84	115,56	188986	8955	49353	96952	308813
Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2		---	1686,38	51,33	130678	3978	--	22875
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 131630 С	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,001	0,07749	104897	8128				
82.2. 135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ	ШТ.	0,24	18,5976	1957	36396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ									
83.				8,19	10242	--	83882	--	83882	--	90593
	C1223-201 -0105 223-201-0 105 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	6711	
84.				60,9	7373	--	449016	--	449016	--	484937
	C1223-201 -0103 223-201-0 103 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	35921	
85.				8,4	9366	--	78674	--	78674	--	84968
	C1223-201 -0102 223-201-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	6294	
86.				74	527	--	38998	--	38998	--	42118
	C1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3120	
87.				37	3218	--	119066	--	119066	--	128591
	C1223-502 -0903 223-502-0 903 РСНБ РК 2022	-РУЧКИ НА ПЛАНКЕ ГОСТ 5087-80 СП - 8%	ПАРА		--	--	--	--	--	9525	
88.				37	2760	--	102120	--	102120	--	110290
	C1223-502 -0301 223-502-0 301 РСНБ РК 2022	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	8170	

		КРОВЛЯ								
89.				399,46	1158,25	36,85	462675	14720	328792	87570	594265
	E11-12010 -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ.		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1501	УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	ИЗОЛИРУЕ		298,31	6,16	119163	2461	--	44020	
	1112-0101	/В Т.Ч. ПО ПЕРИМЕТРУ	МОЙ								
	-1501	75,4М2/	ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК		СТИ								
	2022	НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И										
	КЭМ=1,08										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			1,1	439,406							
	135535 С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2			267	117321				
89.2.			1,96	782,9416							
	135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ			221	173030				
90.				324,06	8580,75	74,84	2780678	24253	2500852	188259	3206454
	E11-12010 -ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1303	ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	УТЕПЛЯЕМ		788,66	18,2	255573	5898	--	237517	
	1112-0101	ВАТЫ /ППЖ-160/ ИЛИ	ОГО								
	-1303	ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ	ПОКРЫТИЯ								
	РСНБ РК	МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ									
	2022	ТОЛЩ. 140ММ									
	КЗТР И										
	КЭМ=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			2,01	651,3606							
	135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ			221	143951				
90.2.			0,1442	46,729452							
	136009 С	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 140-150	М3			49780	2326192				
91.				324,06	1647,28	153,39	533818	49708	374484	87924	671482
	E11-12010 -СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1701	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ М150	СТЯЖКИ		338,29	38,55	109626	12493	--	49740	
	1112-0101	ТОЛЩИНОЙ 15 ММ.									
	-1701	УСТРОЙСТВО									
	РСНБ РК										
	2022	НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И										
	КЭМ=1,08										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			0,0306	9,916236							
	100328 С	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			16130	159949				
91.2.			0,0153	4,958118							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102637 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			42300		209728			
92.				324,06	1167,47	57,5	378330	18633	349547	10785	420244
	Е11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /НА ТОЛЩИНУ 40 ММ/ НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		31,32	14,9	10150	4828	--	31129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,0255	8,26353							
	102637 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			42300		349547			
93.				0,2333232	22527,39	2052,22	5256	479	9	3582	9545
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 72%; СП - 8%	Т		20433,17	891,48	4768	208	--	707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,28	0,06533							
	128064 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			150		10			
94.				0,2333232	481766	--	112407	--	112407	--	121400
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	8993	
95.				1,22	70237,24	43,09	85689	52	60205	18328	112339
	Е12-02010 1-0501 1202-0101 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ. УСТРОЙСТВО НА РАСТВОРЕ М150 НР - 72%; СП - 8%	М3		20845,71	19,87	25432	24	--	8321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

95.1.			0,394	0,48068						
102928 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.			99394	47777				
96.				90	1158,25	36,85	104243	3316	74079	19730	133891
E11-12010-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			298,31	6,16	26848	554	--	9918	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1.			1,1	99							
135535 С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2			267	26433				
96.2.			1,96	176,4						
135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ			221	38984				
97.				6,9	201362,17	1095,73	1389399	7560	1136258	178982	1693851
E11-10010-5-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТРОПИЛА, СТОЙКИ. УСТАНОВКА, В Т.Ч. МАУЭРЛАТ, С-1, С-2, С-3, ПОЗ.3-5 НР - 72%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ			35591,44	435,43	245581	3004	--	125470	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1.			0,16	1,104							
131541 С	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3			139141	153612				
97.2.			0,83	5,727							
131578 С	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3			139141	796861				
98.				2,524	196477,64	1611,47	495910	4068	400640	66966	607906
E11-10010-2-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА - ПОЗ.6, 9, 11-13, 18, 22, К-1, К-2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ			36134,1	715,39	91202	1806	--	45030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,08										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	131542 С	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,93 М3	2,34732		139141		326608			
99.				0,48	176024,04	1941,32	84492	932	70397	9769	101802
	Е11-10011 4-0402 1110-0114 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОГОНЫ ИЗ БРУСЬЕВ. УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ НР - 72%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		27423,36	843,21	13163	405	--	7541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	131534 С	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	1,02 М3	0,4896		139141		68123			
100.				527,8	425,86	5,4	224769	2850	95390	92191	342315
	Е12-08010 1-1404 1208-0101 -1404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КОНТРОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2		239,73	2,87	126529	1515	--	25356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	248316 С	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	0,0011 М3	0,58058		139141		80782			
101.				55,381	966,22	32,81	53510	1817	2299	36138	96820
	Е11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТАНОВКА ПОДШИВНЫХ И ПОДКЛАДНЫХ ДОСОК, СВЯЗЕЙ И НАКЛАДОК ИЗ ДОСОК - ПОЗ. 7, 10, 14, 19-21, 23, ВС-1, ГС-1 НР - 72%; СП - 8%	М2		891,89	14,42	49394	799	--	7172	

102.			1,44	139141	--	200363	--	200363	--	216392
C1215-204 -0302 215-204-0 302 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20-25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	16029	
	СП - 8%									
103.			9,3	139141	--	1294011	--	1294011	--	1397532
C1215-204 -0502 215-204-0 502 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	103521	
	СП - 8%									
104.			70,28	6281,96	114,36	441496	8037	397246	28539	507637
E11-10011 4-0507 1110-0114 -0507 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО - ПОЗ.8	М2 ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---	
				515,27	48,72	36213	3424	--	37603	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1. 131600 С	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0525	3,6897	93036	343275				
105.			13,1	1232,58	63,46	16147	831	1262	10380	28649
E11-10021 1-0103 1110-0211 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФРОНТОНЫ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК /УСТАНОВКА ЛОБОВЫХ ДОСОК/	М2		---	---	---	---	---	---	
				1072,85	27,65	14054	362	--	2122	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1. 127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00006	0,000786	286428	225				
105.2. 286164 С	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,12	1,572	659	1036				
106.			0,4	139141	--	55656	--	55656	--	60109
C1215-204 -0402 215-204-0 402 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 30 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОРТ 2 СП - 8%									
107.	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	24,734	11808,32 1322,57	86,22 38,04	292067 32712	2133 941	257222 --	24230 25304	341601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,165718		1512552		250657			
108.	E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 72%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	527,8	411,84 50,14	4 1,77	217369 26464	2111 934	188794 --	19729 18969	256067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,121394		1512552		183615			
109.	E11-10011 6-0202 1110-0116 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ОТКРЫТЫМ ПРОГОНАМ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПЕРЕКРЫТИЯ	527,8	906,43 183,99	4,4 1,96	478414 97110	2322 1034	378982 --	70662 43924	592999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	0,0009 Т	0,47502		797818		378980			
110.	E11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ, В Т.Ч. УКЛАДКА ПЛЕНКИ НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	527,8	7315,66 1669,18	29,79 6,39	3861205 880993	15724 3373	2964488 --	636743 359838	4857786

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.			0,0054	2,85012							
131541	С	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3			139141		396569			
110.2.			0,005	2,639							
131589	С	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3			139141		367193			
110.3.			1,106	583,7468							
134871	С	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,50 ММ СТ РК 2083-2011 ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2			3633		2120752			
111.				0,00984	380647	--	3746	--	3746	--	4046
С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ /МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЕРШ/	Т		--	--	--	--	--	300	
		СП - 8%									
112.				0,11489	399352	--	45882	--	45882	--	49553
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 /АНКЕР, СКОБА, СТЯЖНОЙ БОЛТ/	Т		--	--	--	--	--	3671	
		СП - 8%									
113.				0,02944	403617	--	11882	--	11882	--	12833
С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022		-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	951	
		СП - 8%									
114.				2,772	930	--	2578	--	2578	--	2784
С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022		-ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ 6 ММ ДО 51 ММ ГОСТ 1759.0-87	КГ		--	--	--	--	--	206	
		СП - 8%									
115.				1,08	871	--	941	--	941	--	1016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-107 -0986 261-107-0 986 РСНБ РК 2022	-ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ 8 ММ ДО 48 ММ ГОСТ 11371-78 СП - 8%	КГ		---	---	---	---	---	75	
116.				10	5687,69	20,48	56877	205	40506	11678	74040
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0,9ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1616,63	5,37	16166	54	--	5484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	279797 С	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	0,0071 Т	0,071		565637		40160			
117.				0,784	230,39	24,13	181	19	16	111	316
	Е11-26030 1-0104 1126-0301 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОДУХ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НР - 72%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		186,28	11,13	146	9	--	23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	127905 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,03 КГ	0,02352		666		16			
118.				0,02912	399352	--	11629	--	11629	--	12559
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	930	
119.				0,952	2261	--	2152	--	2152	--	2324
	С1214-401 -0108 214-401-0 108 РСНБ РК 2022	-СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 2 ММ Х 20 ММ СП - 8%	М2		---	---	---	---	---	172	
		СТРЕМЯНКА СК-1									

120.			3,3	732,51	93,28	2417	308	217	1459	4186
E11-14010	-СТРЕМЯНКИ ДЕРЕВЯННЫЕ.	М2		---	---	---	---	---	---	
1-1301	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И			573,33	40,54	1892	134	--	310	
1114-0101	УСТАНОВКА									
-1301										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
2022										
КЗТР И										
КЭМ=1,08										
121.			0,028	139141	--	3896	--	3896	--	4208
С1215-202	-БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0702	ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО			--	--	--	--	--	312	
215-202-0	6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25									
702 РСНБ	ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ									
РК 2022	ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ									
	8486-86 СОРТ 2									
	СП - 8%									
122.			0,0171	105023	--	1796	--	1796	--	1940
С1215-203	-ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0402	ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО			--	--	--	--	--	144	
215-203-0	6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ,									
402 РСНБ	ТОЛЩИНОЙ ОТ 30 ММ ДО 40									
РК 2022	ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ									
	2									
	СП - 8%									
	ВХОД №1									
123.			11,2499	871,05	46,72	9799	525	8089	989	11652
E11-11010	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
1-0102	ЩЕБНЕМ	ПЛОЩАДИ		105,31	16,84	1185	189	--	863	
1111-0101		УПЛОТНЕН								
-0102	НР - 72%; СП - 8%	ИЯ								
РСНБ РК										
2022										
КЗТР И										
КЭМ=1,04										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.			0,051	0,573745						
100081 С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ	М3			14095		8087			
	ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ									
	РАБОТ М1000 СТ РК									
	1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80									
	(70) ММ									
124.			4,47	14759,99	3842,94	65977	17178	20604	23115	96219
E11-08030	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ	М3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ	КЛАДКИ		6307,63	874,37	28195	3908	--	7127	
1108-0301	ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ									
-0101	ЭТАЖА ДО 4 М									
РСНБ РК										
2022	НР - 72%; СП - 8%									
КЗТР И										
КЭМ=1,08										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			0,11	0,4917						
102640 С	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3			41462		20387			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25									
125.				280	563	--	157640	--	157640	--	170251
	С1213-304 -0101 213-304-0 101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ БЕТОННЫЙ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ РЯДОВОЙ СТ РК 945-92 ПУСТОТЕЛЫЙ, РАЗМЕРАМИ 390 Х 190 Х 188 ММ, СЕРЫЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	12611	
		СП - 8%									
126.				23,9	1201,97	28,12	28727	672	18140	7207	38809
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		414,87	3,97	9915	95	--	2875	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.			2,4	57,36							
	295746 С	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			295		16921			
127.				3,8	51683,1	2432,61	196396	9244	175839	9733	222619
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО - В15, F75, W4	М3		2977,13	580,27	11313	2205	--	16490	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			1,015	3,857							
	279219 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	М3			45043		173731			
128.				0,0696575	481766	--	33559	--	33559	--	36244
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	2685	
		СП - 8%									
129.				0,085	1137494,35	1940,11	96687	165	87518	6534	111479
	Е11-06030 1-0408 1106-0301 -0408	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА /ЗД-1/	Т		105924,24	843,21	9004	72	--	8258	

	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
129.1.			1	0,085						
	130010 С	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1029630		87519		
130.					1393173,55		204797		151356	262611
	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА /ЗД-2/	Т	0,147	361603,44	1940,11 843,21	285 53156	124	--	38361 19453
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
130.1.			1	0,147						
	130010 С	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1029630		151356		
131.				0,08792	98043,59	6641,68	8620	584	--	5916 15698
	E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА /ПЛАСТИНА 10Х400Х400ММ/	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		91401,91	2046,82	8036	180	--	1163
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 72%; СП - 8%								
132.				0,08792	441684	--	38833	--	38833	-- 41940
	C1214-101 -0201 214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	3107
		СП - 8%								
133.				28	91	--	2548	--	2548	-- 2752
	C1217-101 -0303	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90	ШТ.		--	--	--	--	--	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	217-101-0 303 РСНБ РК 2022	М16Х150 СП - 8%									
134.				0,12	30476,22	11461,09	3657	1376	--	2079	6195
	Е11-46030 2-0103 1146-0302 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОТВЕРСТИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА /250Х300Х250ММ/ НР - 72%; СП - 8%	М3		19015,13	5047,49	2282	606	--	459	
135.				0,12	201939,85	1728,9	24233	207	10495	9811	36767
	Е11-46030 3-0105 1146-0303 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ЗАДЕЛКИ		112757,79	794,88	13531	95	--	2723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.	100533 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,04	0,1248	44451		5547			
135.2.	131548 С	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,21	0,0252	93036		2345			
135.3.	131600 С	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,18	0,0216	93036		2010			
136.				1,10364	35023,54	14714,88	38653	16240	3233	17619	60773
	Е11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОЛОННЫ, СТОЙКИ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 1 Т. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		17378,66	4793,77	19180	5291	--	4502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.				0,0004	0,000441						

	131019	С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т		965674	426				
136.2.				0,00103	0,001137						
	131534	С	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3		139141	158				
136.3.				0,7	0,772548						
	146649	С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3		289	223				
136.4.				0,0001	0,00011						
	147074	С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т		2453940	271				
136.5.				0,0006	0,000662						
	272105	С	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т		623062	413				
136.6.				0,00194	0,002141						
	279826	С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т		545661	1168				
137.					1,10364	1018274	--	1123808	--	1123808	--	1213713
	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022		-СТОЙКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ КВАДРАТНЫХ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т		--	--	--	--	--	89905
			СП - 8%								
138.					1,641156	43264,33	13379,33	71004	21957	9036	34036	113443
	Е11-09030 2-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПРОГОНЫ, БАЛКИ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		24380,03	4423,99	40011	7260	--	8403
			НР - 72%; СП - 8%								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
138.1.				0,003	0,004923						
	144746	С	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т		813201	4004				
138.2.				0,0026	0,004267						
	147337	С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42	Т		278998	1190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
138.3.	272105 С	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000985		623062		614			
138.4.	279826 С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,003184		545661		1737			
139.	С1222-525 -0301 222-525-0 301 РСНБ РК 2022	-БАЛКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ КВАДРАТНЫХ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1,641156	1018274	--	1671146	--	1671146	--	1804838
					--	--	--	--	--	133692	
		СП - 8%									
140.	Е11-46020 1-0401 1146-0201 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ. МОНТАЖ КОЗЫРЬКА	Т МОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,25168	78477,4	16561,45	98229	20730	23161	44345	153980
		НР - 72%; СП - 8%			43411,9	5794,55	54338	7253	--	11406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,003 Т	0,003755		965674		3626			
140.2.	131644 С	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,08 М3	0,100134		80126		8023			
140.3.	144746 С	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,01 Т	0,012517		813201		10179			
141.	С1222-509 -0801 222-509-0 801 РСНБ	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ	Т	1,25168	985799	--	1233905	--	1233905	--	1332617
					--	--	--	--	--	98712	

	РК 2022	МАССОЙ ДО 0,1 Т /КОЗЫРЕК/								
		СП - 8%								
142.				123,6	288,69	17,99	35682	2224	18626	11088	50512
	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ ИЗ ПЛЕНКИ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		120	4,6	14832	569	--	3741	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.				1,1	135,96						
	147202 С	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2			137		18627			
143.				61,8	9247,82	47,81	571515	2955	477818	65921	688431
	Е11-12010 1-0711 1112-0101 -0711 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КРОВЛИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ /В Т.Ч. ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСА 50Х100ММ/	М2 КРОВЛИ		1468,32	13,2	90742	816	--	50995	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.				0,018	1,1124						
	131589 С	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3			139141		154780			
143.2.				0,0087	0,53766						
	279796 С	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т			572707		307922			
144.				0,61	11808,32	86,22	7203	52	6344	598	8425
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		1322,57	38,04	807	23	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.				0,0067	0,004087						
	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ	Т			1512552		6182			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75									
145.				61,8	442,3	1,98	27334	122	19722	5432	35387
	E11-10011 6-0203 1110-0116 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОГОНОВ, БАЛКИ, НАКАТЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПЕРЕКРЫТИЯ		121,19	0,88	7490	54	--	2622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	0,0004 Т	0,02472		797818		19722			
146.				17,4	4936,1	20,48	85888	356	57403	20320	114705
	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1616,63	5,37	28129	93	--	8497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	279796 С	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,09918		572707		56801			
147.				0,32251	143380,3	12129,07	46242	3912	5166	27648	79802
	E11-14010 1-1701 1114-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	Т		115232,54	3835,3	37164	1237	--	5911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.	127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,053 Т	0,017093		286428		4896			
148.				0,32251	985799	--	317930	--	317930	--	343364
	C1222-509 -0801 222-509-0 801 РСНБ РК 2022	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т /ОГРАЖДЕНИЕ/ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	25434	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			81375254
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	16458259		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	1221612		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		552037	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	45319476		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	100690		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	12247421		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	6027796		

СОСТАВИЛ ЖАРОВА С.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2455,993926	1782 -	- -	- -	4376581
2	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1124,3648	1721 -	- -	- -	1935032
3	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	600,941804	1540 -	- -	- -	925450
4	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	575,8018637	1570 -	- -	- -	904009
5	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	440,09682	1691 -	- -	- -	744204
6	20521Т	009-0121 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,1). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	425,46152	1314 -	- -	- -	559056
7	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	286,733992	1812 -	- -	- -	519562
8	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	320,75814	1601 -	- -	- -	513534
9	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	334,8243	1289 -	- -	- -	431589
10	20176Т	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	211,44125	1947 -	- -	- -	411676
11	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	257,01031957	1601 -	- -	- -	411474
12	20179Т	003-0146 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	196,63625	2054 -	- -	- -	403891
13	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕ-	ЧЕЛ.-Ч	241,89027	1631	-	-	394523

		ЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ			-	-	-		
14	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	293,7294	1289	-	-	378617
					-	-	-		
15	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	242,69462	1540	-	-	373750
					-	-	-		
16	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	233,85657	1570	-	-	367155
					-	-	-		
17	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	226,48539	1487	-	-	336784
					-	-	-		
18	20522Т	009-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	245,047724	1339	-	-	328119
					-	-	-		
19	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	215,53207	1339	-	-	288597
					-	-	-		
20	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	170,9946	1661	-	-	284022
					-	-	-		
21	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	164,939602	1289	-	-	212607
					-	-	-		
22	20524Т	009-0124 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,4). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,4805388	1388	-	-	175555
					-	-	-		
23	20523Т	009-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,502388	1363	-	-	172423
					-	-	-		
24	20161Т	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	107,15129292	1487	-	-	159334
					-	-	-		
25	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,52808	1691	-	-	158156
					-	-	-		
26	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,066545	1752	-	-	149037
					-	-	-		
27	20525Т	009-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,213916	1413	-	-	100625
					-	-	-		
28	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,46896	1782	-	-	97064
					-	-	-		
29	20174Т	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	33,4127284	1876	-	-	62682
					-	-	-		
30	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	34,08766848	1661	-	-	56620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ			-	-	-	
31	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,56746	1540	-	-	40914
						-	-	-	
32	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,79989763	1631	-	-	37187
						-	-	-	
33	20099Т	002-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,21212772	1752	-	-	37164
						-	-	-	
34	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,49527672	1721	-	-	26667
						-	-	-	
35	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,54576	1289	-	-	23905
						-	-	-	
36	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,60623	1463	-	-	14054
						-	-	-	
37	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	9,748512	1388	-	-	13531
						-	-	-	
38	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,15392	1840	-	-	13163
						-	-	-	
39	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,4731	1812	-	-	9917
						-	-	-	
40	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,05451872	1982	-	-	8036
						-	-	-	
41	20083Т	002-0121 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,43979	1314	-	-	1892
						-	-	-	
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	16458157
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	10139,2439				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

42	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	310,758973 79	1776,41 -	- -	- -	(552036)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	16458260

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,8275% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
43 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	98,7836903 7	3990 -	- -	1840 181761,99	394147
44 659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	39,863124	3932 -	- -	1840 73348,15	156742
45 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	51,8003179 8	2383 -	- -	1540 79772,49	123440
46 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	14,8636231 2	8087 -	- -	1840 27349,07	120202
47 1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	58,245408	1609 -	- -	1540 89697,93	93717
48 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	11,3134861 4	6604 -	- -	1840 20816,81	74714
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8833% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
49 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	8,7098518	6390 -	- -	2629 22898,2	55656
50 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,0986323 2	4044 -	- -	1840 22261,48	48927
51 697С	314-101-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 5 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 35 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 43 М	МАШ.-Ч	6,1403892	6045 -	- -	1840 11298,32	37119
52 787С	314-104-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	3,83953612	7969 -	- -	2629 10094,14	30597
53 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	23,4697824	926 -	- -	- -	21733
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,2891% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	1,71638093	7229 -	- -	2199 3774,32	12408
55	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,82914667	13843 -	- -	3141 2604,35	11478
56	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	1,0830456	8511 -	- -	2629 2847,33	9218
57	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,81108864	5538 -	- -	2199 1783,58	4492
58	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,3827325	10959 -	- -	2629 1006,2	4194
59	2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,1504324	63 -	- -	- -	3348
60	133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	14,66222688	162 -	- -	- -	2375
61	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	110,1179094	18 -	- -	- -	1982
62	3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	18,0787776	106 -	- -	- -	1916
63	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	119,6345496	15 -	- -	- -	1795
64	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	24,0811456	67 -	- -	- -	1613
65	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	14,80308696	96 -	- -	- -	1421
66	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,13988036	9042 -	- -	2629 367,75	1265
67	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	13,88192	91 -	- -	- -	1263
68	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	86,63072871	8 -	- -	- -	693
69	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	52,03522836	13 -	- -	- -	676
70	715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,0953545	6764 -	- -	2199 209,68	645
71	1197С	314-502-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ	МАШ.-Ч	13,7091636	46	-	-	631

	РСНБ РК 2022	УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)			-	-	-		
72 2445С	343-102-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ	МАШ.-Ч	7,7007216	76	-	-		585
73 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	109,2878592	4	-	-		437
74 1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,06141089	5130	-	1840		315
75 2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	3,41451936	73	-	113		249
76 1513С	315-103-0401 РСНБ РК 2022	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,83881024	84	-	-		238
77 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	10,016862	23	-	-		230
78 2558С	324-108-0401 РСНБ РК 2022	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	52,952508	4	-	-		212
79 1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	2,63603808	77	-	-		203
80 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,39139099	79	-	-		189
81 376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,1961127	78	-	-		171
82 1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,8995536	166	-	-		149
83 3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	45,2139328	3	-	-		136
84 620С	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01052991	4895	-	1840		52
85 1607С	326-101-0901 РСНБ РК 2022	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,06141089	223	-	19,38 -		14
86 403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,4395384	16	-	-		7
87 2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,36498989	13	-	-		5
88 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,10727381	32	-	-		3
89 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,10880903	13	-	-		1
90 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0819396	11	-	-		0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				552024	1221606
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,6681% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
91	136011С	234-101-0208 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 200	М3	61,6875	67633	65468	-	4172111
						-	-	-	
92		232-401-0103 РСНБ РК 2022	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ТИПА "АРМСТРОНГ" ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	М2	550,9	7270	7112	-	4005043
						-	-	-	
93	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА	М2	70,11	34956	34159	-	2450765
						-	-	-	
94	136009С	234-101-0206 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 140-150	М3	46,729452	49780	48174	-	2326192
						-	-	-	
95		ТПРАЙС-ЛИСТ	СТАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ КРАСПАНКОМПОЗИТ-ST	М2	68,4	31442,19	-	-	2150646
						-	-	-	
96	134871С	224-101-0301 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,50 ММ СТ РК 2083-2011 ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	583,7468	3633	3553	-	2120752
						-	-	-	
97	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	13,35428	139141	135603	-	1858128
						-	-	-	
98		222-525-0301 РСНБ РК 2022	БАЛКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ КВАДРАТНЫХ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1,641156	1018274	945341	-	1671146
						-	-	-	
99	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	37,899558	42300	29505	-	1603151
						-	-	-	
100	139694С	234-102-0203 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3	М3	28,0959	47286	46212	-	1328543
						-	-	-	
101		222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т /КОЗЫРЕК/	Т	1,25168	985799	915133	-	1233905
						-	-	-	
102		222-525-0301 РСНБ РК 2022	СТОЙКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ КВАДРАТНЫХ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1,10364	1018274	945341	-	1123808
						-	-	-	

103	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	540,56	1901	1830	-	1027605
						-	-	-	
104	102707С	212-402-0201 РСНБ РК 2022	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПАСТОВЫЙ СОСТАВ ГОСТ 28013-98 ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИКРОМИНЕРАЛА (РАЗМЕР ЗЕРНА 0,7 ММ)	КГ	1468,75	569	556	-	835719
						-	-	-	
105		214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1,6562495	481766	470089	-	797925
						-	-	-	
106	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	5,727	139141	135603	-	796861
						-	-	-	
107	149919С	233-101-0106 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ, КЛАСС 33, 34	М2	232,128	3354	3283	-	778557
						-	-	-	
108	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	23,832	32616	20988	-	777305
						-	-	-	
109	135676С	235-103-0211 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -15°С ДО -5°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +80°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2	628,026	1194	1163	-	749863
						-	-	-	
110	287790С	231-302-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	176,766	3370	3254	-	595701
						-	-	-	
111	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	3,95412	139141	135603	-	550180
						-	-	-	
112	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	12,9744	41873	26400	-	543277
						-	-	-	
113	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	4912,9668	96	92	-	471645
						-	-	-	
114	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,57639964	797818	780285	-	459862
						-	-	-	
115	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	М2	60,9	7373	7119	-	449016
						-	-	-	
116	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2022	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,2911988	1512552	1480642	-	440453
						-	-	-	
117	133864С	223-102-0310 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99	М2	12,96	33890	33114	-	439214
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ						
118	147853С	261-107-0885 РСНБ РК 2022	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	М	550,9	731	713	-	402708
						-	-	-	
119		223-207-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	5,46	72945	67795	-	398280
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9333% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
120	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	2,76132	139141	135603	-	384213
						-	-	-	
121	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,63684	572707	559587	-	364723
						-	-	-	
122	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	1610,7022	221	214	-	355965
						-	-	-	
123	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	3,72722	93036	90402	-	346766
						-	-	-	
124	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	675,625	503	492	-	339839
						-	-	-	
125	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	8,9504	37836	33206	-	338647
						-	-	-	
126	249675С	235-301-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ШТУКАТУРНАЯ	КГ	2180,664	151	146	-	329280
						-	-	-	
127	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	172,4562	1902	1830	-	328012
						-	-	-	
128		222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т /ОГРАЖДЕНИЕ/	Т	0,32251	985799	915133	-	317930
						-	-	-	
129	306693С	233-202-0201 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 30Х30Х8ММ	М2	87,312	3571	3465	-	311791
						-	-	-	
130	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2022	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	4935	50	49	-	246750
						-	-	-	
131	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И	Т	0,232	1029630	955906	-	238874
						-	-	-	

			БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ						
132		223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	4,26	55181	51270	-	235071
						-	-	-	
133	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	117,4149	1957	1917	-	229781
						-	-	-	
134	249627С	232-502-0105 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	2173,75	93	89	-	202159
						-	-	-	
135		215-204-0302 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20-25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	1,44	139141	135603	-	200363
						-	-	-	
136	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,619632	313969	304713	-	194545
						-	-	-	
137	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2022	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,217375	878606	815418	-	190987
						-	-	-	
138	147202С	261-107-0510 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1365,9568	137	133	-	187136
						-	-	-	
139	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1980,585	89	85	-	176272
						-	-	-	
140	279219С	212-101-0603 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	М3	3,857	45043	29508	-	173731
						-	-	-	
141	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	275,45	592	578	-	163066
						-	-	-	
142	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	9,916236	16130	-	-	159949
						-	-	-	
143	277484С	213-304-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ БЕТОННЫЙ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ РЯДОВОЙ СТ РК 945-92 ПУСТОТЕЛЫЙ, РАЗМЕРАМИ 390 Х 190 Х 188 ММ, СЕРЫЙ	ШТ.	280	563	453	-	157640
						-	-	-	
144	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	552,66464	267	258	-	147561
						-	-	-	
145	147807С	261-107-0846 РСНБ РК 2022	ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ	1000 М2	0,0385941	3715098	3633937	-	143381
						-	-	-	
146	149145С	232-101-0201 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	190,85	722	691	-	137794
						-	-	-	
147		223-502-0903 РСНБ РК 2022	РУЧКИ НА ПЛАНКЕ ГОСТ 5087-80	ПАРА	37	3218	3154	-	119066
						-	-	-	
148	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,2333232	481766	470089	-	112407
						-	-	-	
149		223-502-0301 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	ШТ.	37	2760	2703	-	102120
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150		231-301-0201 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ФАСАДНЫЕ ПОД ПОКРАСКУ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ СТ РК 958-93	М2	42,521	2399 - -	2289 - -	- - -	102008
151	147832С	261-107-0864 РСНБ РК 2022	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ	КГ	105,75	938 - -	917 - -	- - -	99194
152	133780С	223-201-0105 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П	М2	8,19	10242 - -	9930 - -	- - -	83882
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,3986% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
153	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,28838343	286428 - -	278921 - -	- - -	82601
154	248316С	215-202-0701 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,58058	139141 - -	135603 - -	- - -	80782
155	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	301,3426	262 - -	254 - -	- - -	78952
156	133761С	223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	М2	8,4	9366 - -	9071 - -	- - -	78674
157	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	106,185153 86	659 - -	644 - -	- - -	69976
158	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,49242714	139141 - -	135603 - -	- - -	68517
159	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	М2	66,01464	910 - -	890 - -	- - -	60073
160		215-204-0402 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 30 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,4	139141 - -	135603 - -	- - -	55656
161	102928С	213-101-0602 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	0,48068	99394 - -	82094 - -	- - -	47777
162		214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 /АНКЕР, СКОБА, СТЯЖНОЙ БОЛТ/	Т	0,11489	399352 - -	389632 - -	- - -	45882
163	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	617,6	72	69	-	44467

						-	-	-	
164	147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2022	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	49,2975	865	846	-	42642
						-	-	-	
165	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,20338	209645	203765	-	42638
						-	-	-	
166	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,071	565637	552656	-	40160
						-	-	-	
167	149907С	232-502-0109 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	508,9449	77	74	-	39189
						-	-	-	
168		223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	74	527	516	-	38998
						-	-	-	
169	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,08792	441684	431133	-	38833
						-	-	-	
170	133839С	223-102-0104 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ	М2	1,44	25501	24890	-	36721
						-	-	-	
171	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	213,817	167	162	-	35707
						-	-	-	
172	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,4873668	73026	69297	-	35590
						-	-	-	
173	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	246,671	130	125	-	32067
						-	-	-	
174	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	7,05	4410	4262	-	31090
						-	-	-	
175	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	3,294	9128	8940	-	30068
						-	-	-	
176	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	187,783937 8	149	142	-	27980
						-	-	-	
177	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	49,2975	551	511	-	27163
						-	-	-	
178	304171С	236-104-0501 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	43,524	523	511	-	22763
						-	-	-	
179	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,4917	41462	29660	-	20387
						-	-	-	
180	139684С	234-102-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 15588-2014 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА МАРКИ ПСБ-С-35	М3	0,68012	25969	25313	-	17662
						-	-	-	
181	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	57,36	295	287	-	16921
						-	-	-	
182	286119С	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO	КГ	18,93	783	765	-	14822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ			-	-	-	
183	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,01760581	813201	795366	-	14317
184	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,032136	409769	399844	-	13168
185	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	29,9635	398	388	-	11925
186	279857С	214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,02944	403617	393813	-	11882
187		214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02912	399352	389632	-	11629
188	277574С	223-502-0302 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫВОДОМ ЗАСОВА ЗВ2	ШТ.	4	2242	2192	-	8968
189	135876С	235-202-0102 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	16,309	535	523	-	8725
190	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	10,90255	759	742	-	8275
191	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,07749	104897	102154	-	8128
192	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,5737449	14095	-	-	8087
193	131644С	215-203-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1001344	80126	77746	-	8023
194	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	26,9818	289	282	-	7798
195	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2022	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0747528	99206	95008	-	7416
196	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	59,58	116	112	-	6911
197	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,216224	29927	27240	-	6471
198	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 55/60	Т	0,04858	122006	117843	-	5927
199	131548С	215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,0599	93036	90402	-	5573

		РСНБ РК 2022	ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3			-	-	-	
200	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,1248	44451	28928	-	5547
201	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	234,7947	19	18	-	4461
202	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,046456	94938	90779	-	4410
203	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00436061	965674	896411	-	4211
204	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,028	139141	135603	-	3896
205		214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ /МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЕРШ/	Т	0,00984	380647	371293	-	3746
206	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	24,72375	132	128	-	3264
207	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	37,69137978	80	80	-	3015
208	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	31,83194388	93	90	-	2960
209	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,0053249	545661	533072	-	2906
210	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	203,4	14	12	-	2848
211	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	2,64675	1050	1028	-	2779
212	287759С	261-107-0983 РСНБ РК 2022	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ 6 ММ ДО 51 ММ ГОСТ 1759.0-87	КГ	2,772	930	910	-	2578
213	271997С	217-101-0303 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150	ШТ.	28	91	89	-	2548
214	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	2,01885	1253	1228	-	2530
215	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,54056	4537	4068	-	2453
216	145975С	217-108-0302	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕО-	КГ	5,4838	444	433	-	2435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	ЦИНКОВАННЫЙ			-	-	-	
217	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,071496	32464	30128	-	2321
218	128112С	214-401-0108 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 2 ММ Х 20 ММ	М2	0,952	2261	2210	-	2152
219	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,02524	80126	77746	-	2022
220		215-203-0402 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 30 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0171	105023	102154	-	1796
221	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	14,6029	119	115	-	1738
222	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	5,310128	308	300	-	1636
223	248379С	261-103-0102 РСНБ РК 2022	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88	М3	0,03525	42738	40539	-	1507
224	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00489846	278998	271298	-	1367
225	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00375504	289955	282039	-	1089
226	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00164688	623062	607746	-	1026
227	287760С	261-107-0986 РСНБ РК 2022	ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ 8 ММ ДО 48 ММ ГОСТ 11371-78	КГ	1,08	871	852	-	941
228	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	3,5748	225	220	-	804
229	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,003824	209094	203869	-	800
230	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,1368	5640	5468	-	772
231	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00651192	106532	102213	-	694
232	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00027448	2453940	2403915	-	674
233	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	2,18374	298	298	-	651

234	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	Т	0,01684	27986	25758	-	471
						-	-	-	
235	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,593126	289	260	-	460
						-	-	-	
236	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3,288	140	136	-	460
						-	-	-	
237	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00085089	467116	454857	-	397
						-	-	-	
238	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0042342	93036	90402	-	394
						-	-	-	
239	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,05132769	5414	5307	-	278
						-	-	-	
240	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00098366	274757	267140	-	270
						-	-	-	
241	131044С	222-526-0106 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00023782	1026713	953192	-	244
						-	-	-	
242	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,14793945	1491	1460	-	221
						-	-	-	
243	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,002235	93036	90402	-	208
						-	-	-	
244	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2022	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	64,3215	2	2	-	129
						-	-	-	
245	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,50957626	150	145	-	76
						-	-	-	
246	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000968	34159	32050	-	33
						-	-	-	
247	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,02352	666	651	-	16
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	45319480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
248	412-102-0215 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ	2496,45	29 -	- -	29 72397	72397
249	414-104-0501 РСНБ РК 2022	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	166,43	170 -	- -	170 28293	28293
	ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				100690	100690

СОСТАВИЛ ЖАРОВА С.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ С.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 05-2021-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6863,38 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 970,737 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,584 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТОПЛЕНИЕ									
1.	E11-18030 1-0101 1118-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	КВТ	48,36	22897,65	218,2	1107330	10552	1038096	46163	1245772
					1213,45	112,33	58682	5432	--	92280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	261296 С	РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЙ ГОСТ 31311-2005 МС-90, ВЫСОТОЙ ПОЛНОЙ 588 ММ, ВЫСОТОЙ МОНТАЖНОЙ 500 ММ	1 КВТ	48,36		21230		1026683			
2.	E11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	60,66	1240,85	1,49	75270	90	8710	47890	133013
					1095,78	0,73	66470	44	--	9853	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,246	14,92236	474		7073			
3.	E11-16060 2-0102 1116-0602 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	44	663,95 643,62	0,83 0,38	29214 28319	37 17	858 --	20402 3969	53585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,44	579		255			
3.2.	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,88	474		417			
4.	С1245-510 -0103 245-510-0 103 РСНБ РК 2022	-КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°С, PN 10, ПРЯМОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15 СП - 8%	ШТ.	44	6965 --	-- --	306460 --	-- --	306460 --	-- 24517	330977
5.	С1245-405 -2101 245-405-2 101 РСНБ РК 2022	-ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ СП - 8%	ШТ.	44	5593 --	-- --	246092 --	-- --	246092 --	-- 19687	265779
6.	С1242-207 -2201 242-207-2 201 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТА/ШТУЦЕР (В-Н), С ПОЛУСГОНОМ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	ШТ.	23	1453 --	-- --	33419 --	-- --	33419 --	-- 2674	36093
7.	С1242-207 -2203 242-207-2 203 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТА/ШТУЦЕР (В-Н), С ПОЛУСГОНОМ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО	ШТ.	4	4713 --	-- --	18852 --	-- --	18852 --	-- 1508	20360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%									
8.	С1242-207 -2204 242-207-2 204 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТА/ШТУЦЕР (В-Н), С ПОЛУСГОНОМ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	ШТ.	2	2049 ---	-- ---	4098 ---	-- ---	4098 ---	-- 328	4426
9.	С1242-207 -3601 242-207-3 601 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ СЛИВНОЙ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И ПАТРУБКОМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА, Т ДО +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	ШТ.	25	3276 ---	-- ---	81900 ---	-- ---	81900 ---	-- 6552	88452
10.	Е11-18070 1-0210 1118-0701 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ВОЗДУХООТВОДЧИКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	3468,85 --- 2950,34	436,08 --- 194,3	6938 --- 5901	873 --- 389	164 --- --	4528 --- 917	12384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,04 КГ	0,08		579		46			
10.2.	249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,07 КГ	0,14		605		85			
11.	С1245-405 -1502 245-405-1 502 РСНБ РК 2022	-ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗ ЛАТУНИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15 СП - 8%	ШТ.	2	3744 ---	-- ---	7488 ---	-- ---	7488 ---	-- 599	8087
12.	Е11-16060 2-0201 1116-0602	-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ	ШТ.	44	855,59 --- 767,21	2,61 --- 0,84	37646 --- 33757	115 --- 37	3774 --- --	24332 --- 4958	66936

-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	СОЕДИНЕНИИ НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 187490 С	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,09	3,96	708	2804				
12.2. 278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,88	474	417				
13. C1242-312 -0101 242-312-0 101 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 ДО 0,25 БАР, Т ДО +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ШТ.	44	55561	--	2444684	--	2444684	--	2640259
				--	--	--	--	--	195575	
	СП - 8%									
14. E11-16030 1-0101 1116-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	164,5	2010,86	26,85	330786	4417	232877	68516	431246
				568,34	10,14	93492	1668	--	31944	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 157960 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	164,5	1406	231287				
15. E11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	84	2174,42	26,85	182651	2256	132654	34987	235049
				568,34	10,14	47741	852	--	17411	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 157961 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/	М	1	84	1569	131796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ									
16.				34	1778,17	26,85	60458	913	40221	14161	80589
	E11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		568,34	10,14	19324	345	--	5969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1	34							
	157962 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М			1172		39848			
17.				7	2559,48	26,85	17916	188	13750	2916	22498
	E11-16030 1-0104 1116-0301 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		568,34	10,14	3978	71	--	1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1	7							
	157963 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М			1952		13664			
18.				289,5	125,53	0,76	36341	220	990	25294	66565
	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		121,35	--	35131	--	--	4930	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,0002	0,0579							
	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		34			
18.2.			0,0005	0,14475							
	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		69			
19.					17	1495,2	0,57	25418	10	74	18241	47151
	E11-29017	-ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ГИЛЬЗА			---	---	---	---	---	---	
	4-0101	ДИАМЕТРОМ 100 ММ.				1490,25	--	25334	--	--	3493	
	1129-0174 -0101	УСТАНОВКА										
	РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%										
	КЗТР И КЭМ=1,08											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,00045	0,00765							
	146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3			5570		43			
19.2.			0,000002	0,000034							
	146810 С	КАРБИД КАЛЬЦИЯ ДЛЯ КУСКОВ 50/80 ГОСТ 1460-2013	Т			479063		16			
20.					11	1765	--	19415	--	19415	--	20968
	С1241-101	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ	М			---	---	---	---	---	---	
	-0207	ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ				--	--	--	--	--	1553	
	241-101-0 207 РСНБ РК 2022	ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 40Х3,5 ММ										
		СП - 8%										
21.					6	2123	--	12738	--	12738	--	13757
	С1241-102	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ	М			---	---	---	---	---	---	
	-0139	ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ				--	--	--	--	--	1019	
	241-102-0 139 РСНБ РК 2022	ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ										
		СП - 8%										
22.					--	1240,85	1,49	--	--	--	--	--
	E11-15040	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ,	РЕШЕТКИ,			---	---	---	---	---	---	
	3-1004	РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ,				1095,78	0,73	--	--	--	--	
	1115-0403 -1004	ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ									
	РСНБ РК 2022										
	КЗТР И КЭМ=1,04										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2									
23.				14,1	708	--	9983	--	9983	--	10782
	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	799	
		СП - 8%									
24.				1	1240,85	1,49	1241	2	143	789	2193
	Е11-15040-3-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1095,78	0,73	1096	1	--	162	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 КГ	0,246		474		117			
		ДЕМОНТАЖ									
25.				220,5	727,8	4,56	160480	1005	2539	112995	295353
	Е12-15010-2-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		711,73	--	156936	--	--	21878	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,0015 М3	0,33075		5570		1842			
25.2.	146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	0,0109 М3	2,40345		289		695			
26.				69	1587,38	14,85	109529	1025	1977	76877	201318
	Е12-15010-2-0401 1215-0102-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРУБОПРОВОДЫ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	М ТРУБОПРОВОДА		1543,87	3,58	106527	247	--	14912	
		НР - 72%; СП - 8%									

		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
26.1.			0,004	0,276						
	127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ		962	266				
26.2.			0,003	0,207						
	146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3		5570	1153				
26.3.			0,000019	0,001311						
	147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т		272284	357				
27.				46	1588,7	56,58	73080	2602	--	51955	135038
	E12-15010	-РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	2-0801	КГ. ДЕМОНТАЖ			1532,12	36,57	70478	1682	--	10003	
	1215-0102 -0801	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06										
28.				25	710,48	--	17762	--	703	12282	32448
	E12-15010	-КРАН ПРОБКО-СПУСКНОЙ.	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	2-1402	СМЕНА			682,34	--	17059	--	--	2404	
	1215-0102 -1402	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
28.1.			0,012	0,3						
	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ		579	174				
28.2.			0,034	0,85						
	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ		474	403				
29.				44	1686,67	--	74213	--	1813	52128	136448
	E12-15010	-КРАН ДВОЙНОЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	2-1403	РЕГУЛИРОВКИ. СМЕНА			1645,46	--	72400	--	--	10107	
	1215-0102 -1403	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
29.1.			0,017	0,748						
	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ		579	433				
29.2.			0,051	2,244						
	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15	КГ		474	1064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
30.				46	1467,65	2,11	67512	97	628	48119	124882
	E12-15010 1-0501 1215-0101 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ВЕНТИЛИ И КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. СМЕНА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1451,89	0,98	66787	45	--	9251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,007 КГ	0,322		579		186			
30.2.	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,014 КГ	0,644		474		305			
31.				6	1875,27	5,08	11252	30	145	7986	20777
	E12-15010 1-0502 1215-0101 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ВЕНТИЛИ И КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. СМЕНА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1846,23	2,34	11077	14	--	1539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,012 КГ	0,072		579		42			
31.2.	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,025 КГ	0,15		474		71			
32.				32	770,55	0,25	24658	8	522	17376	45397
	E12-15010 3-0601 1215-0103 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ. СМЕНА НР - 72%; СП - 8%	ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА		754,01	0,16	24128	5	--	3363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	144613 С	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	0,0005 Т	0,016		32464		519			
33.				50	318,55	0,25	15928	13	652	10995	29077
	E12-15010 3-0801 1215-0103 -0801 РСНБ РК	-КАНАЛ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ. ПРОЧИСТКА НР - 72%; СП - 8%	М КАНАЛА		305,26	0,16	15263	8	--	2154	

2022
КЗТР И
КЭМ=1,06

В ТОМ ЧИСЛЕ:

33.1.			0,0004	0,02						
144613 С	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т			32464		649			
34.			4,125	924	--	3812	--	--	--	4117
С3414-104 -0601 414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	305	
35.			41,25	36	--	1485	--	--	--	1604
С3412-102 -0210 412-102-0 210 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	119	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			6863380
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	959880		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	24453		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		10857	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	4666422		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	5297		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	698932		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	508399		

СОСТАВИЛ ХРИСТОВА Е.Е.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	185,5838	1540 -	- -	- -	285799
2	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	89,42655	1840 -	- -	- -	164545
3	20533Т	009-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,3154	1631 -	- -	- -	106529
4	20535Т	009-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,0464	1691 -	- -	- -	77864
5	20521Т	009-0121 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,1). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,636	1314 -	- -	- -	70478
6	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	41,423188	1631 -	- -	- -	67561
7	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	35,331816	1661 -	- -	- -	58686
8	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	15,08295	2329 -	- -	- -	35128
9	20248Т	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	17,0324	1982 -	- -	- -	33758
10	20264Т	004-0160 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,7712	2629 -	- -	- -	28317
11	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,9821	1691 -	- -	- -	25335

12	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,2564	1812 --	- -	- -	5901
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ТЕНГЕ ЧЕЛ.-Ч	577,8882			--	959902

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

13	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,160728	1762,22 -	- -	- -	(10857)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	959880

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,9076% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
14	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,08765227	3990 -	- -	1840 5681,28	12320
15	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	2,51699203	2383 -	- -	1540 3876,17	5998
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,522% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,32612852	6390 -	- -	2629 857,39	2084
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,5704% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,240864	8087 -	- -	1840 443,19	1948
18	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	19,254525	79 -	- -	- -	1521
19	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,404892	96 -	- -	- -	327
20	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	4,5162	49 -	- -	- -	221
21	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	2,65408	13 -	- -	- -	34
22	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,10878679	4 -	- -	- -	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				10858	24454
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,9577% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
23	256001С	242-312-0101 РСНБ РК 2022	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 ДО 0,25 БАР, Т ДО +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ШТ.	44	55561	54470	-	2444684
						-	-	-	
24	261296С	245-101-0106 РСНБ РК 2022	РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЙ ГОСТ 31311-2005 МС-90, ВЫСОТОЙ ПОЛНОЙ 588 ММ, ВЫСОТОЙ МОНТАЖНОЙ 500 ММ	КВТ	48,36	21230	20731	-	1026683
						-	-	-	
25	262612С	245-510-0103 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°С, PN 10, ПРЯМОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15	ШТ.	44	6965	6827	-	306460
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6635% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
26	261966С	245-405-2101 РСНБ РК 2022	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ	ШТ.	44	5593	5483	-	246092
						-	-	-	
27	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	164,5	1406	1375	-	231287
						-	-	-	
28	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	84	1569	1535	-	131796
						-	-	-	
29	275326С	242-207-3601 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ СЛИВНОЙ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И ПАТРУБКОМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА, Т ДО +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	25	3276	3211	-	81900
						-	-	-	
30	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	34	1172	1144	-	39848
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,3788% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
31	254332С	242-207-2201 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТА/ШТУЦЕР (В-Н), С ПОЛУСГОНОМ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	23	1453	1424	-	33419
						-	-	-	
32	150379С	241-101-0207 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-	М	11	1765	1723	-	19415

		75 РАЗМЕРАМИ 40Х3,5 ММ			-	-	-	
33	254334С	242-207-2203 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТА/ШТУЦЕР (В-Н), С ПОЛУСГОНОМ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	4	4713	4620	-	18852
					-	-	-	
34	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	7	1952	1907	-	13664
					-	-	-	
35	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	18,06	708	692	-	12786
					-	-	-	
36	150568С	241-102-0139 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	М	6	2123	2072	-	12738
					-	-	-	
37	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	22,31081	474	462	-	10575
					-	-	-	
38	261887С	245-405-1502 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХООТДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗ ЛАТУНИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15	ШТ.	2	3744	3670	-	7488
					-	-	-	
39	145664С	261-107-0221 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 68,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	3,056352	1608	1574	-	4915
					-	-	-	
40	254335С	242-207-2204 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТА/ШТУЦЕР (В-Н), С ПОЛУСГОНОМ, РУКОЯТКА-БАБОЧКА, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	2	2049	2007	-	4098
					-	-	-	
41	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,5454	5570	5458	-	3038
					-	-	-	
42	187488С	261-301-0217 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100 ШТ.	0,372372	7701	7484	-	2868
					-	-	-	
43	187487С	261-301-0216 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100 ШТ.	0,377208	7391	7206	-	2788
					-	-	-	
44	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	4,02875	579	565	-	2333
					-	-	-	
45	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	1,66482	986	964	-	1642
					-	-	-	
46	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4,00445	298	298	-	1193
					-	-	-	
47	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,036	32464	30128	-	1169
					-	-	-	
48	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	2,6693	423	412	-	1129
					-	-	-	
49	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,709745	289	260	-	1072
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,0244218	34513	22847	-	843
						-	-	-	
51	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,76815	962	941	-	739
						-	-	-	
52	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001311	272284	264715	-	357
						-	-	-	
53	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00037635	820690	801499	-	309
						-	-	-	
54	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,17952	626	612	-	112
						-	-	-	
55	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,14	605	590	-	85
						-	-	-	
56	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,18498	119	115	-	22
						-	-	-	
57	146810С	261-107-0927 РСНБ РК 2022	КАРБИД КАЛЬЦИЯ ДЛЯ КУСКОВ 50/80 ГОСТ 1460-2013	Т	0,000034	479063	467328	-	16
						-	-	-	
58	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000017	278998	271298	-	5
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	4666419
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
59		414-104-0601 РСНБ РК 2022	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА	Т	4,125	924	-	924,12	3812
						-	-	3812	
60		412-102-0210 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	41,25	36	-	36	1485
						-	-	1485	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5297	5296

СОСТАВИЛ ХРИСТОВА Е.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ С.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 05-2021-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4111,441 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1191,213 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,65 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА В1 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1									
1.				1	30933,86	543,98	30934	544	15442	10885	45164
	E11-16090 1-0101 1116-0901 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА/ С МАНОМЕТРОМ/	УЗЕЛ		14948,44	169,5	14948	170	--	3346	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			12	12							
	188241 С	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ			790		9480			
1.2.			1	1							
	262755 С	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ			2870		2870			
2.				1	23662	--	23662	--	23662	--	25555
	С1244-301 -0410 244-301-0 410 РСНБ	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КЛАССА С СО ВСТРОЕННЫМ РАДИОМОДУЛЕМ, DN 15, QN	ШТ.		--	--	--	--	--	1893	

	РК 2022	1,5 М3/Ч, ТМАХ 50°С								
		СП - 8%								
3.				1	1635,75	185,03	1636	185	19	1082	2936
	Е11-18100	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ФИЛЬТР		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ			1431,66	71,8	1432	72	--	217	
	1118-1001	ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25									
	-0101	ММ. УСТАНОВКА									
	РСНБ РК										
	2022	НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И										
	КЭМ=1,04										
4.				1	8267	--	8267	--	8267	--	8928
	С1242-404	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	-0101	ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ,			--	--	--	--	--	661	
	242-404-0	КОРПУС ИЗ СЕРОГО									
	101 РСНБ	ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ									
	РК 2022	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО									
		+200°С, PN 16 СТ РК									
		ГОСТ Р 50553-2010 DN									
		15									
		СП - 8%									
5.				1	1665	--	1665	--	1665	--	1798
	С1242-301	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ)	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	-1203	ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ			--	--	--	--	--	133	
	242-301-1	МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И									
	203 РСНБ	ПАРА, Т ДО +225°С, PN									
	РК 2022	16, МАРКИ									
		15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ									
		5761-2005 DN 25									
		СП - 8%									
6.				3	1051	--	3153	--	3153	--	3405
	С1242-301	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ)	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	-1201	ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ			--	--	--	--	--	252	
	242-301-1	МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И									
	201 РСНБ	ПАРА, Т ДО +225°С, PN									
	РК 2022	16, МАРКИ									
		15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ									
		5761-2005 DN 15									
		СП - 8%									
7.				1,7	2298,21	30,78	3907	52	2759	804	5088
	Е11-16030	-ТРУБОПРОВОДЫ	М		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРО		644,88	11,86	1096	20	--	377	
	1116-0301	СТАЛЬНЫХ	ВОДА								
	-0201	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
	РСНБ РК	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,									
	2022	ДИАМЕТР ДО 15 ММ.									
	КЗТР И	ПРОКЛАДКА									
	КЭМ=1,04										
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1	1,7							
	157966 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	М			1610		2737			
		МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ									
8.				1,5	2771,52	30,78	4157	46	3144	709	5256
	E11-16030 1-0203 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		644,88	11,86	967	18	--	389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	1,5							
	157968 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М			2082		3123			
9.				3,2	125,53	0,76	402	2	12	280	736
	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		121,35	--	388	--	--	54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,0002	0,00064							
	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		0,37			
9.2.			0,0005	0,0016							
	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		0,76			
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
10.				52	596,73	3,72	31030	194	430	21914	57179
	E11-16060 3-0101 1116-0603 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		584,74	0,57	30406	30	--	4235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

10.1.			0,021	1,092						
147047 С	ВЕТОШЬ		КГ		119		130			
10.2.			0,00054	0,02808						
147614 С	ЛЕНТА ФУМ		КГ		6798		191			
10.3.			0,000004	0,000208						
149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т		525811		109			
11.				45	1100	--	49500	--	49500	--	53460
С1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.			--	--	--	--	--	3960
	СП - 8%									
12.				7	1722	--	12054	--	12054	--	13018
С1242-207 -3702 242-207-3 702 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.			--	--	--	--	--	964
	СП - 8%									
13.				7,2	2298,21	30,78	16547	221	11683	3405	21548
Е11-16030 1-0201 1116-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			644,88	11,86	4643	85	--	1596
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			1	7,2						
157966 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1610		11592			
14.				76,8	2395,77	30,78	183995	2364	132104	36315	237935
Е11-16030 1-0202 1116-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			644,88	11,86	49527	911	--	17625
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1	76,8						
157967 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С	М			1707		131098			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ									
15.				15,6	2771,52	30,78	43236	480	32696	7376	54661
	E11-16030 1-0203 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		644,88	11,86	10060	185	--	4049	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1	15,6							
	157968 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М			2082		32479			
16.				96,2	2491,38	12,43	239671	1196	30621	149671	420489
	E11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРО ВОДА		2160,64	0,23	207854	22	--	31148	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,99	95,238							
	154840 С	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х4,2 ММ	М			319		30381			
16.2.			0,004	0,3848							
	287729 С	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		241			
17.				195,8	125,53	0,76	24579	149	670	17107	45021
	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		121,35	--	23760	--	--	3334	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,0002	0,03916							
	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ	КГ			579		23			

	32389-2013									
17.2.		0,0005	0,0979							
278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		46			
18.			99,6	925,81	107,73	92211	10730	38107	34792	137163
Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРО ВОДА		435,48	49,68	43374	4948	--	10160	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.		0,0143	1,42428							
135959 С	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			5983		8521			
18.2.		0,15	14,94							
298346 С	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН			1938		28954			
19.			7,272	307	--	2233	--	2233	--	2412
С1234-303 -0306 234-303-0 306 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М		--	--	--	--	--	179	
	СП - 8%									
20.			77,568	384	--	29786	--	29786	--	32169
С1234-303 -0308 234-303-0 308 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М		--	--	--	--	--	2383	
	СП - 8%									
21.			15,756	456	--	7185	--	7185	--	7760
С1234-303 -0310 234-303-0 310 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ	М		--	--	--	--	--	575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ 35 ММ СП - 8%									
22.	C1241-209 -1902 241-209-1 902 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	ШТ.	26	55 ---	-- --	1430 ---	-- --	1430 ---	-- 114	1544
23.	C1241-208 -2502 241-208-2 502 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	ШТ.	31	42 ---	-- --	1302 ---	-- --	1302 ---	-- 104	1406
24.	C1241-211 -0304 241-211-0 304 РСНБ РК 2022	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, PN 10 РАЗМЕРАМИ 25Х1/2" СП - 8%	ШТ.	56	187 ---	-- --	10472 ---	-- --	10472 ---	-- 838	11310
25.	E11-46030 2-0301 1146-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. ПРОБИВКА ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130Х130 ММ/100Х100/ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	33	1186,06 ---	513,04 ---	39140 ---	16930 ---	-- ---	21359 ---	65339
26.	C1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ	4	708 ---	-- --	2832 ---	-- --	2832 ---	-- 227	3059
27.	C1241-221 -0103 241-221-0 103 РСНБ РК 2022	-ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	ШТ.	105	12 ---	-- --	1260 ---	-- --	1260 ---	-- 101	1361
		СИСТЕМА Т3									
28.	E11-17080 1-0201 1117-0801	-НАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ	11	6090,71 ---	57,55 ---	66998 ---	633 ---	1122 ---	47176 ---	123308
					5931,19	25,43	65243	280	--	9134	

-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	(ЕМКОСТНЫЕ) ОБЪЕМОМ ДО 100 Л. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 147614 С	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,015	0,165	6798		1122			
29. 513-106-0 101 513-106-0 101 РСНБ РК 2022	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 10 Л	КОМПЛЕКТ	10	32550	--	325500	--	--	--	325500
				--	--	--	--	325500	--	
30. 513-106-0 104 513-106-0 104 РСНБ РК 2022	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 50 Л	КОМПЛЕКТ	1	51821	--	51821	--	--	--	51821
				--	--	--	--	51821	--	
31. E11-16060 3-0101 1116-0603 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	10	596,73	3,72	5967	38	82	4214	10996
				584,74	0,57	5847	6	--	815	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 147047 С	ВЕТОШЬ	КГ	0,021	0,21	119		25			
31.2. 147614 С	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,00054	0,0054	6798		37			
31.3. 149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000004	0,00004	525811		21			
32. С1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	ШТ.	10	1100	--	11000	--	11000	--	11880
				--	--	--	--	--	880	
33. E11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	98,4	2486,43	12,43	244665	1223	30835	153094	429579
				2160,64	0,23	212607	23	--	31821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,99	97,416							
	154913 С	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х4,2 ММ	М			314		30589			
33.2.			0,004	0,3936							
	287729 С	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		246			
34.				98,4	125,53	0,76	12352	75	336	8597	22625
	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		121,35	--	11941	--	--	1676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,0002	0,01968							
	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		11			
34.2.			0,0005	0,0492							
	278579 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		23			
35.				12	55	--	660	--	660	--	713
	С1241-209 -1902 241-209-1 902 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	53	
36.				40	42	--	1680	--	1680	--	1814
	С1241-208 -2502 241-208-2 502 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	134	
37.				34	187	--	6358	--	6358	--	6867
	С1241-211 -0304 241-211-0 304 РСНБ РК 2022	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, PN 10 РАЗМЕРАМИ 25Х1/2" СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	509	
38.				13	1186,06	513,04	15419	6669	--	8414	25740
	E11-46030	-СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ.	ШТ.								

2-0301 1146-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ПРОБИВКА ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130Х130 ММ/+150Х150/ НР - 72%; СП - 8%			673,02	225,94	8749	2937	--	1907
39. C1241-221 -0103 241-221-0 103 РСНБ РК 2022	-ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	ШТ.	167	12 --- --	-- --- --	2004 --- --	-- --- --	2004 --- --	-- --- 160	2164
				СИСТЕМА К1					
40. E11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	61,2	2907,16 --- 1112,97	4,68 --- 1,5	177918 --- 68114	287 --- 92	109517 --- --	49108 --- 18162	245188
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
40.1. 269838 С	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	0,998 М	61,0776		1784		108962		
40.2. 293028 С	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000027 Т	0,001628		165506		269		
41. E11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	126,6	1479,1 --- 1160,66	1,92 --- 0,66	187254 --- 146940	244 --- 84	40070 --- --	105857 --- 23449	316559
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
41.1. 269832 С	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	0,998 М	126,3468		314		39673		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.2.	293028	С БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000012 Т	0,001519		165506		251			
42.	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	22	94 ---	-- ---	2068 ---	-- ---	2068 ---	-- 165	2233
43.	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	4	319 ---	-- ---	1276 ---	-- ---	1276 ---	-- 102	1378
44.	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	15	260 ---	-- ---	3900 ---	-- ---	3900 ---	-- 312	4212
45.	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	9	79 ---	-- ---	711 ---	-- ---	711 ---	-- 57	768
46.	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	18	147 ---	-- ---	2646 ---	-- ---	2646 ---	-- 212	2858

47.			7	362	--	2534	--	2534	--	2737
C1241-209 -2404 241-209-2 404 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х50Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	203	
	СП - 8%									
48.			9	488	--	4392	--	4392	--	4743
C1241-209 -2406 241-209-2 406 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	351	
	СП - 8%									
49.			6	162	--	972	--	972	--	1050
C1241-209 -2501 241-209-2 501 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	78	
	СП - 8%									
50.			1	488	--	488	--	488	--	527
C1241-209 -2504 241-209-2 504 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х50Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	39	
	СП - 8%									
51.			3	583	--	1749	--	1749	--	1889
C1241-209 -2506 241-209-2 506 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	140	
	СП - 8%									
52.			3	352	--	1056	--	1056	--	1140
C1241-230 -0202 241-230-0 202 РСНБ РК 2022	-ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	84	
	СП - 8%									
53.			3	846	--	2538	--	2538	--	2741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C1241-220 -0204 241-220-0 204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	203	
		СП - 8%									
54.				7	224	--	1568	--	1568	--	1693
	C1241-230 -0201 241-230-0 201 РСНБ РК 2022	-ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	125	
		СП - 8%									
55.				7	236	--	1652	--	1652	--	1784
	C1241-220 -0201 241-220-0 201 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
56.				5	352	--	1760	--	1760	--	1901
	C1241-230 -0202 241-230-0 202 РСНБ РК 2022	-ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	141	
		СП - 8%									
57.				2	319	--	638	--	638	--	689
	C1241-230 -0103 241-230-0 103 РСНБ РК 2022	-ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ГОСТ 32414-2013 РАЗМЕРАМИ 110Х50 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
58.				47	65	--	3055	--	3055	--	3299
	C1241-216 -0201 241-216-0 201 РСНБ РК 2022	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	244	
		СП - 8%									
59.				23	212	--	4876	--	4876	--	5266
	C1241-216 -0203 241-216-0 203 РСНБ РК 2022	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	390	
		СП - 8%									
60.				22	1291,83	552,3	28420	12151	--	15567	47506
	E11-46030 2-0405 1146-0302	-ПОТОЛКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТИЕ		---	---	---	---	---	---	
					739,53	243,23	16270	5351	--	3519	

	-0405 ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2									
	РСНБ РК 2022 НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И КЭМ=1,08									
61.				19	1186,06	513,04	22535	9748	--	12298	37619
	E11-46030 -СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ.	ШТ.			---	---	---	---	---	---	
	2-0301 ПРОБИВКА ГНЕЗД РАЗМЕРОМ				673,02	225,94	12787	4293	--	2787	
	1146-0302 ДО 130Х130										
	-0301 ММ/+150Х150/										
	РСНБ РК 2022 НР - 72%; СП - 8%										
	КЗТР И КЭМ=1,08										
62.				3	12561	--	37683	--	37683	--	40698
	С1241-512 -РЕВИЗИЯ ГОСТ 6942-98	ШТ.			---	---	---	---	---	---	
	-0103 ДИАМЕТРОМ 150 ММ				--	--	--	--	--	3015	
	241-512-0										
	103 РСНБ СП - 8%										
	РК 2022										
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ										
63.				21	4123,63	123,59	86596	2595	5639	57372	155485
	E11-17010 -УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ.	КОМПЛЕКТ			---	---	---	---	---	---	
	1-0106 УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ				3731,52	62,92	78362	1321	--	11517	
	1117-0101 ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ										
	-0106 ВОДЫ										
	РСНБ РК 2022 НР - 72%; СП - 8%										
	КЗТР И КЭМ=1,04										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1.			0,00036	0,00756							
	127727 С ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ	Т				286428		2165			
	ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70										
63.2.			0,036	0,756							
	287729 С ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	КГ				626		473			
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ										
63.3.			0,2	4,2							
	295762 С ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ				472		1982			
64.				21	9913	--	208173	--	208173	--	224827
	С1244-101 -УМЫВАЛЬНИК БЕЗ	КОМПЛЕКТ			---	---	---	---	---	---	
	-0102 ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ				--	--	--	--	--	16654	
	244-101-0 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ,										
	102 РСНБ ОВАЛЬНЫЙ,										
	РК 2022 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ,										
	ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО										
	СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ										
	РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В										
	420 ММ										
	СП - 8%										
65.				21	1435	--	30135	--	30135	--	32546
	С1244-104 -СИФОН ГОСТ 23289-94	ШТ.			---	---	---	---	---	---	
	-0602 БУТЫЛОЧНЫЙ				--	--	--	--	--	2411	
	244-104-0 УНИФИЦИРОВАННЫЙ С										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	602 РСНБ РК 2022	ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК С ДВУМЯ ЧАШАМИ СБУ-2 СП - 8%									
66.	E11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	23	1375,2 1339,52	0,04 --	31630 30809	1 --	820 --	22182 4305	58117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,013 КГ	0,299		579		173			
66.2.	249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,026 КГ	0,598		605		362			
66.3.	287729 С	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,011 КГ	0,253		626		158			
67.	С1244-104 -0405 244-104-0 405 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ СП - 8%	ШТ.	23	6577 --	-- --	151271 --	-- --	151271 --	-- 12102	163373
68.	E11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	5	18104,02 2939,57	81,27 38,72	90520 14698	407 194	75415 --	10722 8099	109341
69.	С1244-101 -0302 244-101-0	-УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360	КОМПЛЕКТ	5	19691 --	-- --	98455 --	-- --	98455 --	-- 7876	106331

	302 РСНБ РК 2022	ММ										
		СП - 8%										
70.				5	14807	--	74035	--	74035	--	79958	
	С1244-101 -0601 244-101-0 601 РСНБ РК 2022	-БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	5923		
		СП - 8%										
71.				5	1783	--	8915	--	8915	--	9628	
	С1244-104 -0201 244-104-0 201 РСНБ РК 2022	-СИДЕНЬЕ ГОСТ 15062-83 ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ.		--	--	--	--	--	713		
		СП - 8%										
72.				5	524	--	2620	--	2620	--	2830	
	С1261-301 -0370 261-301-0 370 РСНБ РК 2022	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М		--	--	--	--	--	210		
		СП - 8%										
73.				21	4123,63	123,59	86596	2595	5639	57372	155485	
	Е11-17010 -1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ		3731,52	62,92	78362	1321	--	11517		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1.	127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00036 Т	0,00756		286428		2165				
73.2.	287729 С	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	0,756		626		473				
73.3.	295762 С	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,2 КГ	4,2		472		1982				
74.				1	5864	--	5864	--	5864	--	6333	
	С1244-101 -0202 244-101-0 202 РСНБ РК 2022	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 УГЛОВОЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ И С ПЕРЕЛИВОМ ИЛИ БЕЗ ПЕРЕЛИВА, СО СРЕЗАННЫМ УГЛОМ РАЗМЕРАМИ L 608 ММ, В 470 ММ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	469		
		СП - 8%										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ									4111441
В ТОМ ЧИСЛЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1161394				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				69759				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					29819			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1368695				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				377321				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				857672				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				276600				

СОСТАВИЛ ХРИСТОВА Е.Е.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	366,47018	1840 -	- -	- -	674305
2	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	112,53972	1911 -	- -	- -	215063
3	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	56,1145	1691 -	- -	- -	94890
4	20382Т	006-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	25,4215	1721 -	- -	- -	43750
5	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	22,69884	1911 -	- -	- -	43377
6	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	21,824	1661 -	- -	- -	36250
7	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	15,49454	2329 -	- -	- -	36087
8	20385Т	006-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	8,9782	1812 -	- -	- -	16268
9	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,8034	1782 -	- -	- -	1432

		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ					--	1161423
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	630,3449					

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

10	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,23086	1837,07	-	-	-	(29817)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ					--	1161395

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 63,1299% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
11 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	10,889964	4044	-	1840	44039
					-	-	20037,53	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 25,0529% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,380136	3990	-	1840	17477
					-	-	8059,45	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,8171% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13 3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	54,5693824	42	-	-	2292
					-	-	-	
14 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,661232	2383	-	1540	1576
					-	-	1018,3	
15 2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	21,779928	67	-	-	1459
					-	-	-	
16 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,1385904	8087	-	1840	1121
					-	-	255,01	
17 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1704768	6390	-	2629	1089
					-	-	448,18	
18 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	19,3763648	13	-	-	252
					-	-	-	
19 2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	4,63944	49	-	-	227
					-	-	-	
20 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,4860768	79	-	-	117
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,0985936	96	-	-	105
						-	-	-	
22	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1128	4	-	-	4
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				29818	69759

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,9381% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

23		244-101-0102 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ	КОМПЛЕКТ	21	9913	9696	-	208173
						-	-	-	
24	286234С	244-104-0405 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	23	6577	6445	-	151271
						-	-	-	
25	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	76,8	1707	1670	-	131098
						-	-	-	
26	269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	61,0776	1784	1745	-	108962
						-	-	-	
27		244-101-0302 РСНБ РК 2022	УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	5	19691	19274	-	98455
						-	-	-	
28		244-101-0601 РСНБ РК 2022	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	5	14807	14490	-	74035
						-	-	-	
29	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2022	БАЧОК СМЫВНОЙ НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ, СРЕДНЕРАСПОЛАГАЕМЫЙ И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ С БОКОВЫМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	5	14800	14490	-	74000
						-	-	-	
30	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	55	1100	1078	-	60500
						-	-	-	
31	269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	126,3468	314	306	-	39673
						-	-	-	
32	185562С	241-512-0103 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ ГОСТ 6942-98 ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	3	12561	12295	-	37683
						-	-	-	
33	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	17,1	2082	2036	-	35602

			СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИН- КОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ			-	-	-	
34	154913С	241-205-2201 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х4,2 ММ	М	97,416	314 -	307 -	- -	30589
35	154840С	241-205-1103 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х4,2 ММ	М	95,238	319 -	312 -	- -	30381
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9426% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
36	187899С	244-104-0602 РСНБ РК 2022	СИФОН ГОСТ 23289-94 БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕР- ТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТ- ВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК С ДВУМЯ ЧАШАМИ СБУ-2	ШТ.	21	1435 -	1406 -	- -	30135
37	297034С	234-303-0308 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М	77,568	384 -	376 -	- -	29786
38	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННО- ГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	14,94	1938 -	1900 -	- -	28954
39	291440С	244-301-0410 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙ- НЫЙ КЛАССА С СО ВСТРОЕННЫМ РАДИО- МОДУЛЕМ, DN 15, QN 1,5 М3/Ч, TMAX 50°С	ШТ.	1	23662 -	23197 -	- -	23662
40	163891С	241-211-0304 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ КОМПРЕССИОН- НАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕ- ЗЬБОЙ, PN 10 РАЗМЕРАМИ 25Х1/2"	ШТ.	90	187 -	183 -	- -	16830
41	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУ- БОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИН- КОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	8,9	1610 -	1576 -	- -	14329
42	273423С	242-207-3702 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	7	1722 -	1688 -	- -	12054
43	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУ- ДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	12	790 -	773 -	- -	9480
44	187753С	244-104-0201 РСНБ РК 2022	СИДЕНЬЕ ГОСТ 15062-83 ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ.	5	1783 -	1746 -	- -	8915
45	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	1,42428	5983 -	5863 -	- -	8521
46	257091С	242-404-0101 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБ- РАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553- 2010 DN 15	ШТ.	1	8267 -	8100 -	- -	8267
47	297036С	234-303-0310	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М	15,756	456	446	-	7185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 35 ММ			-	-	-	
48		244-101-0202 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 УГЛОВОЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ И С ПЕРЕЛИВОМ ИЛИ БЕЗ ПЕРЕЛИВА, СО СРЕЗАННЫМ УГЛОМ РАЗМЕРАМИ L 608 ММ, В 470 ММ	КОМПЛЕКТ	1	5864	5731	-	5864
						-	-	-	
49	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	7	708	692	-	4956
						-	-	-	
50	182931С	241-216-0203 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	23	212	207	-	4876
						-	-	-	
51	182859С	241-209-2406 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	9	488	476	-	4392
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,1193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
52	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,01512	286428	278921	-	4331
						-	-	-	
53	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	8,4	472	461	-	3965
						-	-	-	
54	182849С	241-208-3503 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	15	260	245	-	3900
						-	-	-	
55	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	272	12	12	-	3264
						-	-	-	
56	252464С	242-301-1201 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 15	ШТ.	3	1051	1029	-	3153
						-	-	-	
57	182929С	241-216-0201 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	47	65	63	-	3055
						-	-	-	
58	181508С	241-208-2502 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	71	42	41	-	2982
						-	-	-	
59	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2870	2810	-	2870
						-	-	-	
60	182212С	241-230-0202 РСНБ РК 2022	ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	8	352	344	-	2816
						-	-	-	
61	182854С	241-209-2401 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	ШТ.	18	147	143	-	2646

			ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УП-ЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ			-	-	-	
62	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2022	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	5	524	513	-	2620
						-	-	-	
63	182903С	241-220-0204 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УП-ЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3	846	828	-	2538
						-	-	-	
64	182857С	241-209-2404 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х50Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	7	362	353	-	2534
						-	-	-	
65	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	7,57674	298	298	-	2258
						-	-	-	
66	297032С	234-303-0306 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	7,272	307	300	-	2232
						-	-	-	
67	181597С	241-209-1902 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГ-ЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	38	55	54	-	2090
						-	-	-	
68	182840С	241-208-3601 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	22	94	87	-	2068
						-	-	-	
69	182876С	241-209-2506 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	3	583	569	-	1749
						-	-	-	
70	252466С	242-301-1203 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУН-НЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	1	1665	1629	-	1665
						-	-	-	
71	182901С	241-220-0201 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УП-ЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	7	236	231	-	1652
						-	-	-	
72	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСА-ЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,5434	626	612	-	1592
						-	-	-	
73	182211С	241-230-0201 РСНБ РК 2022	ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ГОСТ 32414-2013 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	7	224	220	-	1568
						-	-	-	
74	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	1,13	1253	1228	-	1416
						-	-	-	
75	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТ-НАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	2,278	605	590	-	1378
						-	-	-	
76	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,19848	6798	6663	-	1349
						-	-	-	
77	182842С	241-208-3603 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕ-ЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	4	319	303	-	1276
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,75332	579 --	565 --	- --	1015
79	182871С	241-209-2501 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	6	162 --	158 --	- --	972
80	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	1,69016	423 --	412 --	- --	715
81	182847С	241-208-3501 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	9	79 --	72 --	- --	711
82	250867С	241-230-0103 РСНБ РК 2022	ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ГОСТ 32414-2013 РАЗМЕРАМИ 110Х50 ММ	ШТ.	2	319 --	312 --	- --	638
83	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,1992	3172 --	3108 --	- --	632
84	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00314712	165506 --	160371 --	- --	521
85	182874С	241-209-2504 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 45° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х50Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	1	488 --	476 --	- --	488
86	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,4112	962 --	941 --	- --	396
87	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,62102	474 --	462 --	- --	294
88	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00019532	820690 --	801499 --	- --	160
89	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	1,302	119 --	115 --	- --	155
90	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00048	272284 --	264715 --	- --	131
91	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000248	525811 --	512401 --	- --	130
92	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,351576	289 --	260 --	- --	102
93	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,001	40639 --	27876 --	- --	41
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	1368696

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 86,2661% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

94	513-106 -0101	513-106-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДО- НАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 10 Л	КОМПЛЕКТ	10	32550	32142	-	325500
					-	-	-	

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 13,7339% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

95	513-106 -0104	513-106-0104 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДО- НАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 50 Л	КОМПЛЕКТ	1	51821	51145	-	51821
					-	-	-	

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ	--	377321

СОСТАВИЛ ХРИСТОВА Е.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ С.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 05-2021-ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8121,082 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1329,309 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,731 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВРУ									
1.	Ц13-08030 4-0207 1308-0304 -0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	42591,36 8102,64	4616,98 1942,23	42591 8103	4617 1942	29871 --	7232 3986	53809
2.	515-301-0 306 515-301-0 306 РСНБ РК 2022	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-21-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 200 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 1Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ НПН2 2Х60 + ПН2 4Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	1948323 --	-- --	1948323 --	-- --	-- 1948323	-- --	1948323

3.			1	7655,35	117,06	7655	117	1461	4410	13030
Ц13-08030	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
5-0909	МАССОЙ ДО 6 КГ.			6076,98	47,37	6077	47	--	965	
1308-0305	УСТАНОВКА НА СТЕНЕ									
-0909	РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ									
РСНБ РК										
2022	НР - 72%; СП - 8%									
КЗТР И										
КЭМ=1,06										
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.										
26										
4.			1	9060	--	9060	--	9060	--	9785
С1247-201	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0104	НАВЕСНОЙ ГОСТ			--	--	--	--	--	725	
247-201-0	32397-2013, ТИПА ЩРН									
104 РСНБ	24З-1 36 УХЛ3 IР31									
РК 2022										
	СП - 8%									
5.			10	2041,92	--	20419	--	162	14585	37804
Ц13-08030	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
4-0501	АВТОМАТИЧЕСКИЕ В ШКАФУ.			2025,66	--	20257	--	--	2800	
1308-0304	УСТАНОВКА									
-0501										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
2022										
КЗТР И										
КЭМ=1,06										
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.										
26										
6.			1	2278	--	2278	--	2278	--	2460
С1247-204	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0763	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА			--	--	--	--	--	182	
247-204-0	ВА47-29 -									
763 РСНБ	ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р									
РК 2022	63А 4,5 КА "С"									
	СП - 8%									
7.			5	4903	--	24515	--	24515	--	26476
С1247-204	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0170	АВТОМАТИЧЕСКИЙ			--	--	--	--	--	1961	
247-204-0	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА									
170 РСНБ	ГОСТ IЕС 61009-1-2014,									
РК 2022	ТИПА АВДТ 32 С16 30 МА									
	СП - 8%									
8.			3	4903	--	14709	--	14709	--	15886
С1247-204	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0178	АВТОМАТИЧЕСКИЙ			--	--	--	--	--	1177	
247-204-0	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА									
178 РСНБ	ГОСТ IЕС 61009-1-2014,									
РК 2022	ТИПА АВДТ 32 С25 30 МА									
	СП - 8%									
9.			1	5136	--	5136	--	5136	--	5547
С1247-204	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0182	АВТОМАТИЧЕСКИЙ			--	--	--	--	--	411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-0 182 РСНБ РК 2022	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С32 30 МА СП - 8%									
		ШС2									
10.	Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	7655,35 6076,98	117,06 47,37	7655 6077	117 47	1461 --	4410 965	13030
11.	С1247-201 -0104 247-201-0 104 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.	1	9060 --	-- --	9060 --	-- --	9060 --	-- 725	9785
12.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ В ШКАФУ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	11	2041,92 2025,66	-- --	22461 22282	-- --	179 --	16043 3080	41585
13.	С1247-204 -0761 247-204-0 761 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 40А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	2015 --	-- --	2015 --	-- --	2015 --	-- 161	2176
14.	С1247-204 -0170 247-204-0 170 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С16 30 МА СП - 8%	ШТ.	8	4903 --	-- --	39224 --	-- --	39224 --	-- 3138	42362
15.	С1247-204	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.	2	4903	--	9806	--	9806	--	10590

-0178 247-204-0 178 РСНБ РК 2022	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С25 30 МА СП - 8%			--	--	--	--	--	784	
	ЩО1									
16.			1	7655,35	117,06	7655	117	1461	4410	13030
Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		6076,98	47,37	6077	47	--	965	
17.			1	8589	--	8589	--	8589	--	9276
С1247-201 -0103 247-201-0 103 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	687	
18.			3	2041,92	--	6126	--	49	4375	11342
Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ В ШКАФУ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		2025,66	--	6077	--	--	840	
19.			1	1755	--	1755	--	1755	--	1895
С1247-204 -0759 247-204-0 759 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	140	
20.			2	4903	--	9806	--	9806	--	10590
С1247-204 -0170 247-204-0 170 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С16 30 МА СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	784	
	ЩО2									
21.			1	7655,35	117,06	7655	117	1461	4410	13030
Ц13-08030 5-0909 1308-0305	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ	ШТ.		6076,98	47,37	6077	47	--	965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0909 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%									
22.	С1247-201 -0103 247-201-0 103 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.	1	8589 ---	-- ---	8589 ---	-- ---	8589 ---	-- 687	9276
23.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ В ШКАФУ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	12	2041,92 2025,66	-- --	24503 24308	-- --	195 --	17502 3360	45365
24.	С1247-204 -0759 247-204-0 759 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	1	1755 ---	-- ---	1755 ---	-- ---	1755 ---	-- 140	1895
25.	С1247-204 -0713 247-204-0 713 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	7	594 ---	-- ---	4158 ---	-- ---	4158 ---	-- 333	4491
26.	С1247-204 -0170 247-204-0 170 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С16 30 МА СП - 8%	ШТ.	4	4903 ---	-- ---	19612 ---	-- ---	19612 ---	-- 1569	21181
		ЩАО1									
27.	Ц13-08030 5-0909	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ.	ШТ.	1	7655,35 6076,98	117,06 47,37	7655 6077	117 47	1461 --	4410 965	13030

	1308-0305 -0909 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%							
28.			1	7314	--	7314	--	7314	--	7899
	С1247-201 -0102 247-201-0 102 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 12З-1 36 УХЛ3 IР31 СП - 8%	ШТ.	---	---	---	---	---	585	
29.			4	2041,92	--	8168	--	65	5834	15122
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ В ШКАФУ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
				2025,66	--	8103	--	--	1120	
30.			1	1755	--	1755	--	1755	--	1895
	С1247-204 -0759 247-204-0 759 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	140	
31.			3	594	--	1782	--	1782	--	1925
	С1247-204 -0713 247-204-0 713 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	143	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
32.			103	2670,34	970,5	275045	99962	18600	168774	479324
	Ц13-08030 5-0306 1308-0305 -0306 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
				1519,25	756,56	156483	77926	--	35505	
33.			89	5861	--	521629	--	521629	--	563359
	С1247-102	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ	ШТ.	---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0128 247-102-0 128 РСНБ РК 2022	СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1609, МОЩНОСТЬ 24 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014/OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K/			--	--	--	--	--	41730	
		СП - 8%									
34.	C1247-102 -0162 247-102-0 162 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS OK 10 (С РЕШЕТКОЙ И БЕЗ РЕШЕТКИ), МОЩНОСТЬЮ 10 ВТ, IP65/CD LED 13 4000K 12 ВТ/	ШТ.	14	8302	--	116228	--	116228	--	125526
					--	--	--	--	--	9298	
		СП - 8%									
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
35.	Ц13-08030 5-0103 1308-0305 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	39	1537,99	15,72	59982	613	5648	38812	106697
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	4,74	53721	185	--	7903	
36.	C1247-212 -0101 247-212-0 101 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	9	384	--	3456	--	3456	--	3732
					--	--	--	--	--	276	
		СП - 8%									
37.	C1247-212 -0104 247-212-0 104 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	30	412	--	12360	--	12360	--	13349
					--	--	--	--	--	989	
		СП - 8%									
38.	Ц13-08030 5-0110	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И	ШТ.	102	1533,61	17,93	156428	1829	14099	101577	278645
					1377,45	5,68	140500	579	--	20641	

	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%							
39.			102	459	--	46818	--	46818	--	50563
	C1247-214 -0115 247-214-0 115 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 8%	ШТ.	---	--	--	--	--	3745	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
40.			225	429,35	177,01	96604	39827	12893	42523	150258
	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	---	195,04	67,45	43884	15176	--	11131
41.			682	119,68	1,1	81622	751	16456	46608	138487
	Ц13-08020 6-2201 1308-0206 -2201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА НР - 72%; СП - 8%	М	---	94,45	0,47	64415	321	--	10257
42.			888	507,15	3,3	450349	2930	179039	194143	696050
	Ц13-08020 6-1303 1308-0206 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР - 72%; СП - 8%	М	---	302,23	1,42	268380	1261	--	51557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26											
43.				0,0204	217000	--	4427	--	4427	--	4781
	С1243-107 -1102 243-107-1 102 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 1Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	354	
		СП - 8%									
44.				0,0816	436308	--	35603	--	35603	--	38451
	С1243-107 -1302 243-107-1 302 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 2Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	2848	
		СП - 8%									
45.				1,224	628243	--	768969	--	768969	--	830487
	С1243-107 -1502 243-107-1 502 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	61518	
		СП - 8%									
46.				0,2754	982364	--	270543	--	270543	--	292186
	С1243-107 -0503 243-107-0 503 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	21643	
		СП - 8%									
47.				0,2295	1331550	--	305591	--	305591	--	330038
	С1243-113 -1005 243-113-1 005 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 5Х16 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	24447	
		СП - 8%									
		ИЗДЕЛИЯ ГЭМ									
48.				110	1006,4	--	110704	--	1333	78747	204607
	Ц13-10070 2-0501	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ	ШТ.		994,28	--	109371	--	--	15156	

1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	НР - 72%; СП - 8%									
49.			110	117	--	12870	--	12870	--	13900
С1247-202 -0603 247-202-0 603 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	1030	
	СП - 8%									
	ТРУБЫ									
50.			682	307,14	12,21	209469	8327	20787	132417	369234
Ц13-08020 6-2001 1308-0206 -2001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		264,45	5,21	180355	3553	--	27348	
	НР - 72%; СП - 8%									
51.			695,64	111	--	77216	--	77216	--	83393
С1241-207 -0203 241-207-0 203 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		--	--	--	--	--	6177	
	СП - 8%									
52.			0,225	226342,88	--	50927	--	2061	35184	93000
Е11-34020 1-0301 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		217183,68	--	48866	--	--	6889	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.		0,08	0,018							
131568 С	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			112400		2023			
53.			225	2965	--	667125	--	667125	--	720495
С1241-207 -0403 241-207-0 403 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИМ ГОРЕНИЕ, С УСИЛЕНИЕМ ПРОТЯЖКИ F1, ТИП N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	М		--	--	--	--	--	53370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
54.				50	754,35	24,32	37718	1216	21390	11205	52837
	Ц13-08020	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М		---	---	---	---	---	---	
	8-0206	ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ			302,23	9	15112	450	--	3914	
	1308-0208	СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.									
	-0206	МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ									
	РСНБ РК	ОСНОВАНИЯМ									
	2022										
	КЗТР И	НР - 72%; СП - 8%									
	КЭМ=1,06										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	26										
		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПРИ ВВОДЕ В ЗДАНИЕ /05.2021-ЭОМ									
		ЛИСТ 2/									
55.				2	21371,21	13811,66	42742	27623	1141	19497	67218
	Ц13-08020	-ВВОД В ЗДАНИЕ В	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	5-1401	СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ.			6988,94	6550,69	13978	13101	--	4979	
	1308-0205	УСТРОЙСТВО									
	-1401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2022										
	КЗТР И										
	КЭМ=1,06										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	26										
56.				0,022	16130	--	355	--	355	--	383
	С1211-401	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ	М3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	8736-2014			--	--	--	--	--	28	
	211-401-0										
	101 РСНБ	СП - 8%									
	РК 2022										
57.				0,046	3919	--	180	--	180	--	194
	С1211-102	-ГЛИНА ПРИРОДНАЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
	-0101				--	--	--	--	--	14	
	СТ1211-10	СП - 8%									
	2-0101										

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			8121082
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1214580		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	188280		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		114729	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	3355565		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	1948323		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	957108		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	457230		

СОСТАВИЛ ХРИСТОВА Е.Е.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	296,4396	1782 -	- -	- -	528255
2	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	246,0578	1911 -	- -	- -	470216
3	20458Т	007-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	58,3	1876 -	- -	- -	109371
4	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,319	1512 -	- -	- -	48866
5	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	23,85	1840 -	- -	- -	43884
6	20250Т	004-0146 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,8052	2054 -	- -	- -	13978
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	1214571
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	663,7716				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,9945	1687,36 -	- -	- -	(114731)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	1214578
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,5383% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

8	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА ДО 10 М	МАШ.-Ч	46,29232	1824	-	1540	84437
						-	-	71290,17	
9	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 122,62 ДО 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	7,155	4196	-	1540	30022
						-	-	11018,7	
10	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	4,34547	6390	-	2629	27768
						-	-	11424,24	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,5542% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

11	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЁМА 25 М	МАШ.-Ч	5,9148	4633	-	2199	27403
						-	-	13006,65	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,9075% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

12	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,34547	3990	-	1840	17338
						-	-	7995,66	
13	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	9,818144	96	-	-	943
						-	-	-	
14	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 50 ДО 63 Т	МАШ.-Ч	7,155	21	-	-	150
						-	-	-	
15	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,95008	4	-	-	112
						-	-	-	
16	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	8,558652	13	-	-	111
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				114735	188285

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,9758% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

17		243-107-1502 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	1,224	628243	615510	-	768969
						-	-	-	
18	288164С	241-207-0403 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИМ ГОРЕНИЕ, С УСИЛЕНИЕМ ПРОТЯЖКИ F1, ТИП N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	М	225	2965	2902	-	667125
						-	-	-	
19		247-102-0128 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1609, МОЩНОСТЬ 24 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014/OPTIMA.OPL ECO LED 595	ШТ.	89	5861	5743	-	521629
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4000К/						
20	193785С	243-113-1005 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 5Х16 (ОК)-0,66	КМ	0,2295	1331550	1302860	-	305591
						-	-	-	
21	197726С	243-107-0503 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4 (ОК)-0,66	КМ	0,2754	982364	962423	-	270543
						-	-	-	
22		247-102-0162 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS ОК 10 (С РЕШЕТКОЙ И БЕЗ РЕШЕТКИ), МОЩНОСТЬЮ 10 ВТ, IP65/CD LED 13 4000К 12 ВТ/	ШТ.	14	8302	8136	-	116228
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6423% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
23	264686С	247-204-0170 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С16 30 МА	ШТ.	19	4903	4807	-	93157
						-	-	-	
24		241-207-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	695,64	111	108	-	77216
						-	-	-	
25	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	249,39	300	294	-	74817
						-	-	-	
26	242706С	261-404-0464 РСНБ РК 2022	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	26,64	2350	2302	-	62604
						-	-	-	
27		247-214-0115 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	ШТ.	102	459	450	-	46818
						-	-	-	
28		243-107-1302 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 2Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0816	436308	427461	-	35603
						-	-	-	
29	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,03	985799	915133	-	29574
						-	-	-	
30	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	4,4204	5671	5433	-	25068
						-	-	-	
31	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С25 30 МА	ШТ.	5	4903	4807	-	24515
						-	-	-	
32	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,0405	486747	475313	-	19713
						-	-	-	
33	264329С	247-201-0104	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ	ШТ.	2	9060	8873	-	18120

		РСНБ РК 2022	ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IР31			---------- -	---------- -	--------- -	
34	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБ- РАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	36,612	483 ---------- -	472 ---------- -	- --------- -	17684
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,3819% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
35	264328С	247-201-0103 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 18З-1 36 УХЛ3 IР31	ШТ.	2	8589 ---------- -	8412 ---------- -	- --------- -	17178
36	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕР- ДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	110	117 ---------- -	115 ---------- -	- --------- -	12870
37		247-212-0104 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫ- ТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯ- ЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	30	412 ---------- -	403 ---------- -	- --------- -	12360
38	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕ- КАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,01974	578162 ---------- -	564935 ---------- -	- --------- -	11413
39	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШ- КАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,001125	7763690 ---------- -	7609570 ---------- -	- --------- -	8734
40	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 6-4, ВНУТ- РЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2	ШТ.	106,56	75 ---------- -	73 ---------- -	- --------- -	7992
41	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	48,968	160 ---------- -	157 ---------- -	- --------- -	7835
42	264327С	247-201-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 12З-1 36 УХЛ3 IР31	ШТ.	1	7314 ---------- -	7163 ---------- -	- --------- -	7314
43	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	414,444	16 ---------- -	16 ---------- -	- --------- -	6631
44	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,14322	42741 ---------- -	29937 ---------- -	- --------- -	6121
45	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	10	594 ---------- -	582 ---------- -	- --------- -	5940
46		247-204-0759 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47- 29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	3	1755 ---------- -	1720 ---------- -	- --------- -	5265
47	264688С	247-204-0182 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕ- РЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С32 30 МА	ШТ.	1	5136 ---------- -	5034 ---------- -	- --------- -	5136
48	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	3,966	1293 ---------- -	1264 ---------- -	- --------- -	5128
49		243-107-1102 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ- ЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГА- ЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 1Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0204	217000 ---------- -	212578 ---------- -	- --------- -	4427
50	144746С	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO	Т	0,0050652	813201	795366	-	4119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ			-	-	-	
51	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	2,862025	1438	1410	-	4116
52	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	3,1518	1242	1216	-	3915
53	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2022	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ ГОСТ 89-2018 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0018	2148245	2104232	-	3867
54	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ	КГ	7,3704	495	483	-	3648
55		247-212-0101 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	9	384	376	-	3456
56	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	5	657	644	-	3285
57	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0943	32464	30128	-	3061
58	145981С	261-107-0226 РСНБ РК 2022	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	11,544	240	233	-	2771
59	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0051104	539649	525162	-	2758
60	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	4,4074	594	580	-	2618
61	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	3,41	708	688	-	2414
62	264849С	247-204-0763 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 63А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	2278	2233	-	2278
63	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,018	112400	109386	-	2023
64	264847С	247-204-0761 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 40А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	2015	1975	-	2015
65	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	1,0656	1381	1227	-	1472
66	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	6,82	208	204	-	1419
67	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ	КГ	1,4905	859	840	-	1280

			ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ			-	-	-	
68	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	1,1	1050	1028	-	1155
						-	-	-	
69	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2	ШТ.	34,1	28	27	-	955
						-	-	-	
70	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2,5 ММ	КГ	1,28	606	592	-	776
						-	-	-	
71	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,002	354405	345566	-	709
						-	-	-	
72	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,60884	740	723	-	451
						-	-	-	
73	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	1,364	310	301	-	423
						-	-	-	
74		211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,022	16130	-	-	355
						-	-	-	
75	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,62	492	480	-	305
						-	-	-	
76	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,0029326	101238	97363	-	297
						-	-	-	
77		СТ1211-102-0101	ГЛИНА ПРИРОДНАЯ	М3	0,046	3919	-	-	180
						-	-	-	
78	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,0216	2313	2263	-	50
						-	-	-	
79	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,18	209	202	-	38
						-	-	-	
80	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,08	421	411	-	34
						-	-	-	
81	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,01872	501	490	-	9
						-	-	-	
82	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0011	175	170	-	0,19
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	3355568

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
83	515-301 -0306	515-301-0306 РСНБ РК 2022	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-21-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 200 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 1Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ НПН2 2Х60 + ПН2 4Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	1948323 / -	1924911 / -	- / -	1948323
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	1948323

СОСТАВИЛ ХРИСТОВА Е.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ С.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 05-2021-ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1874,6 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 434,435 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,248 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	Ц13-10070 1-0701 1310-0701 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	6261,53	6,88	18785	20	119	13429	34791
					6215,21	1,76	18646	5	--	2577	
2.	Ц13-10070 1-0702 1310-0701 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА К НОРМЕ 1310-0701-0701 НР - 72%; СП - 8%	ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО	7	432,15	--	3025	--	--	2178	5619
					432,15	--	3025	--	--	416	
3.	Ц13-10070 1-0601 1310-0701	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО	ШТ.	12	1104,89	5,68	13259	68	98	9444	24519
					1091,07	1,95	13093	23	--	1816	

-0601	БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ.								
РСНБ РК	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
2022									
КЗТР И	НР - 72%; СП - 8%								
КЭМ=1,06									
4.		7	3264,8	--	22854	--	--	16455	42453
Ц13-10010	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
4-0206	ДР. МОНТАЖ		3264,8	--	22854	--	--	3145	
1310-0104	ОБОРУДОВАНИЯ								
-0206									
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%								
2022									
КЗТР И									
КЭМ=1,06									
5.		43	3967,4	0,68	170598	29	2835	120769	314676
Ц13-10070	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
1-0202	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ,		3900,8	--	167734	--	--	23309	
1310-0701	ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,								
-0202	РАДИОИЗОТОПНЫЙ,								
РСНБ РК	СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ								
2022	ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ								
КЗТР И	ОБОРУДОВАНИЯ								
КЭМ=1,06									
	НР - 72%; СП - 8%								
6.		1	2041,92	--	2042	--	16	1458	3781
Ц13-08030	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ.	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
4-0501	УСТАНОВКА		2025,66	--	2026	--	--	280	
1308-0304									
-0501	НР - 72%; СП - 8%								
РСНБ РК									
2022									
КЗТР И									
КЭМ=1,06									
ИЗМ. И									
ДОП. ВЫП.									
26									
7.		1	19552,48	2555,44	19552	2555	3938	9908	31817
Ц13-10030	-СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА,	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
1-0101	КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ,		13059,2	702,14	13059	702	--	2357	
1310-0301	МАССА ДО 100 КГ.								
-0101	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
РСНБ РК									
2022	НР - 72%; СП - 8%								
КЗТР И									
КЭМ=1,06									
8.		2	2423,04	440,11	4846	880	65	3081	8562
Ц13-08010	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
3-2901	ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО		1950,4	189,49	3901	379	--	634	
1308-0103	ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО								
-2901	2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
РСНБ РК									
2022	НР - 72%; СП - 8%								
КЗТР И									
КЭМ=1,06									
ИЗМ. И									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 26										
9.				39	742,22	12,21	28947	476	1848	19169	51965
	Ц13-10070	-КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	1-0206	УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.			682,64	--	26623	--	--	3849	
	1310-0701 -0206	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
	РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И КЭМ=1,06										
10.				311	412,68	3,49	128343	1085	3505	89192	234938
	Е11-21010	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ)	М		---	---	---	---	---	---	
	2-0102	ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 160			397,92	0,4	123753	124	--	17404	
	1121-0102 -0102	ММ. ПРОКЛАДКА									
	РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И КЭМ=1,08										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,018	5,598							
	287729 С	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		3504			
11.				8,4	246,85	4,69	2074	39	718	959	3276
	Е11-21010	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	1-0105	ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ.			156,78	1,82	1317	15	--	243	
	1121-0101 -0105	ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА									
	РСНБ РК 2022										
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,022	0,1848							
	187490 С	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			708		131			
11.2.			0,08	0,672							
	242966 С	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.			657		442			
12.				7	592,27	3,49	4146	25	297	2756	7454
	Е11-21010	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ.			546,23	0,51	3824	4	--	552	
	1121-0101 -0203	ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ									
	РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%									
	КЗТР И КЭМ=1,08										

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.		0,62	4,34							
181701 С	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			66		286			
13.			337,5	106,63	0,75	35988	253	3284	23389	64125
E11-21020 1-0201 1121-0201 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) НР - 72%; СП - 8%	М		96,15	0,1	32451	34	--	4749	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.		0,004	1,35							
286292 С	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1868		2522			
13.2.		0,0021	0,70875							
287729 С	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		444			
14.			7	134,04	1,18	938	9	87	606	1668
E11-21020 1-0101 1121-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ НР - 72%; СП - 8%	М		120,26	0,08	842	1	--	124	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.		0,004	0,028							
286292 С	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1868		52			
14.2.		0,0021	0,0147							
287729 С	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		9			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	455397	5439	16810	312793	829644
		ТЕНГЕ		--	--	433148	1287	--	61455	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	283908		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	8917		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		272070	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	195891		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	38383		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	518182		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			149
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		272070	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	171489		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	7892		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		162365	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	116902		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				23072				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				311463				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					162365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				829645				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					434435			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
15.	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР "С2000М СП - 8%	ШТ	1	82794,86	--	82795	--	82795	--	89419
					--	--	--	--	--	6624	
16.	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ "С2000-КДЛ-2И СП - 8%	ШТ	2	35466,86	--	70934	--	70934	--	76609
					--	--	--	--	--	5675	
17.	С1248-304 -0101 248-304-0 101 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ КРИСТАЛЛ-12 "ВЫХОД" СП - 8%	ШТ.	6	1126	--	6756	--	6756	--	7296
					--	--	--	--	--	540	
18.	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ (КРАСНЫЙ) "С2000-ОПЗ" СП - 8%	ШТ	6	16938,38	--	101630	--	101630	--	109760
					--	--	--	--	--	8130	
19.	С1248-302 -0502 248-302-0 502 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-3М СП - 8%	ШТ.	7	1931	--	13517	--	13517	--	14598
					--	--	--	--	--	1081	
20.	С1248-302 -0201 248-302-0 201 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-141 СП - 8%	ШТ.	43	2334	--	100362	--	100362	--	108391
					--	--	--	--	--	8029	
21.	КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-БЛОК РАЗВЕТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЛИНИИ "БРИЗ" СП - 8%	ШТ	2	4760,3	--	9521	--	9521	--	10283
					--	--	--	--	--	762	

22.			1	165637,98	--	165638	--	165638	--	178889
КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА 5 СТАНДАРТНЫХ УСТРОЙСТВ "ШПС-24" ИСП.02	ШТ		--	--	--	--	--	13251	
	СП - 8%									
23.			2	35414,52	--	70829	--	70829	--	76495
КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 17А/Ч	ШТ		--	--	--	--	--	5666	
	СП - 8%									
24.			1	56222,04	--	56222	--	56222	--	60720
КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-БЛОК ИНДИКАЦИИ "С2000-БКИ	ШТ		--	--	--	--	--	4498	
	СП - 8%									
25.			3	221	--	663	--	663	--	716
С1248-401 -0402 248-401-0 402 РСНБ РК 2022	-КЛЮЧ-ТАБЛЕТКА ДОСТУПА DS-1990 ЭЛЕКТРОННЫЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	53	
	СП - 8%									
26.			1	15419	--	15419	--	15419	--	16653
С1248-303 -0701 248-303-0 701 РСНБ РК 2022	-РЕЛЕЙНЫЙ СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ БЛОК С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНТЕРФЕЙСУ МОДЕЛИ С2000-СП1 ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.		--	--	--	--	--	1234	
	СП - 8%									
27.			1	31654,61	--	31655	--	31655	--	34187
КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-ОКОНЕЧНЫЙ БЛОК ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ "С2000-PGE	ШТ		--	--	--	--	--	2532	
	СП - 8%									
28.			6	203	--	1218	--	1218	--	1315
С1248-306 -0101 248-306-0 101 РСНБ РК 2022	-РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТИПА УК-2П	ШТ.		--	--	--	--	--	97	
	СП - 8%									
29.			1	7354,93	--	7355	--	7355	--	7943
КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-БЛОК ЗАЩИТЫ СЕТЕВОЙ "БЗС"	ШТ		--	--	--	--	--	588	
	СП - 8%									
30.			36	2849,62	--	102586	--	102586	--	110793
КП СТКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	-МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА "МК-2"	ШТ		--	--	--	--	--	8207	
	СП - 8%									
31.			310,03	173	--	53635	--	53635	--	57926
С1243-907	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 243-907-0 105 РСНБ РК 2022	РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ СП - 8%			--	--	--	--	--	4291	
32.				10,3	324	--	3337	--	3337	--	3604
	С1243-907 -0108 243-907-0 108 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ СП - 8%	М		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 267	
33.				8,568	419	--	3590	--	3590	--	3877
	С1241-101 -0103 241-101-0 103 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ СП - 8%	М		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 287	
34.				7,21	331	--	2387	--	2387	--	2578
	С1241-207 -0206 241-207-0 206 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СП - 8%	М		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 191	
35.				0,3445	195945	--	67503	--	67503	--	72903
	С1243-305 -0302 243-305-0 302 СПРСЦ 07.2022	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5 СП - 8%	КМ		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 5400	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	967552	--	967552	--	1044955
			ТЕНГЕ		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 77403	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	699165
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	699165
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	55933
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	755098
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	268387
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	268387
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	21470
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	289857
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	1044955

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			1874600
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	433148		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	5439		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		1287	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	984361		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	312793		

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	138858

СОСТАВИЛ ХРИСТОВА Е.Е.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2022 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	105,629	1840	-	-	194357
						-	-	-	
2	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	75,884	1631	-	-	123767
						-	-	-	
3	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	22,63651	1661	-	-	37599
						-	-	-	
4	20447Т	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	23,32	1540	-	-	35913
						-	-	-	
5	20464Т	007-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	8,9256	2089	-	-	18646
						-	-	-	
6	20452Т	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	7,7424	1691	-	-	13092
						-	-	-	
7	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,12	1840	-	-	3901
						-	-	-	
8	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	1,3755	2199	-	-	3025
						-	-	-	
9	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,06	1911	-	-	2026
						-	-	-	
10	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,4893	1721	-	-	842
						-	-	-	
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	433167
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	249,1823				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

11	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,63772	2018,71	-	-	(1287)	
					-	-	-		
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--		433146

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,5524% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,3816	6604	-	1840	2520
					-	-	702,14	
13 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1772672	3990	-	1840	707
					-	-	326,17	
14 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,09776	6390	-	2629	625
					-	-	257,01	
15 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,9608	96	-	-	476
					-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,2684% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	25,2508956	18	-	-	455
					-	-	-	
17 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	28,9392084	13	-	-	376
					-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,1792% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
18 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	15,1146	11	-	-	166
					-	-	-	
19 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,36156	4	-	-	65
					-	-	-	
20 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	1,537	23	-	-	35
					-	-	-	
21 3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	0,27216	42	-	-	11
					-	-	-	
22 3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,036288	91	-	-	3
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				1285	5441

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,4389% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
23		СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА 5 СТАНДАРТНЫХ УСТРОЙСТВ "ШПС-24" ИСП.02	ШТ	1	165637,98	-	-	165638
24		СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА "МК-2"	ШТ	36	2849,62	-	-	102586
25		СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ (КРАСНЫЙ) "С2000-ОПЗ"	ШТ	6	16938,38	-	-	101630
26	266957С	248-302-0201 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-141	ШТ.	43	2334	2288	-	100362
27		СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР "С2000М	ШТ	1	82794,86	-	-	82795
28		СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ "С2000-КДЛ-2И	ШТ	2	35466,86	-	-	70934
29		СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 17А/Ч	ШТ	2	35414,52	-	-	70829
30	308476С	243-305-0302 СПРСЦ 07.2022	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КПСНГ(А)-FRLS 2Х2Х0,5	КМ	0,3445	195945	191964	-	67503
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9424% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
31		СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	БЛОК ИНДИКАЦИИ "С2000-БКИ	ШТ	1	56222,04	-	-	56222
32	273992С	243-907-0105 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ	М	310,03	173	166	-	53635
33		СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ОКОНЕЧНЫЙ БЛОК ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ "С2000-PGE	ШТ	1	31654,61	-	-	31655
34	271497С	248-303-0701 РСНБ РК 2022	РЕЛЕЙНЫЙ СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ БЛОК С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНТЕРФЕЙСУ МОДЕЛИ С2000-СП1 ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.	1	15419	15115	-	15419
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,6187% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
35	266979С	248-302-0502 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-3М	ШТ.	7	1931	1893	-	13517
36		СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	БЛОК РАЗВЕТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЛИНИИ "БРИЗ"	ШТ	2	4760,3	-	-	9521
37		СКП ТОО	БЛОК ЗАЩИТЫ СЕТЕВОЙ "БЗС"	ШТ	1	7354,93	-	-	7355

		"INTANT АТЫРАУ"				-	-	-	
38	267007С	248-304-0101 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ КРИСТАЛЛ-12 "ВЫХОД"	ШТ.	6	1126	1103	-	6756
39	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	8,9767316	626	612	-	5619
40	131844С	215-301-1002 РСНБ РК 2022	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА, СОРТ В/ВВ ГОСТ 9620-94 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М3	0,008	482955	472551	-	3864
41	249786С	241-101-0103 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М	8,568	419	409	-	3590
42	273996С	243-907-0108 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ	М	10,3	324	314	-	3337
43	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	1,378	1868	1831	-	2574
44	269860С	241-207-0206 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	7,21	331	324	-	2387
45	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000215	6325216	6199302	-	1360
46	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,78	1620	1586	-	1264
47	271521С	248-306-0101 РСНБ РК 2022	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТИПА УК-2П	ШТ.	6	203	199	-	1218
48	274208С	248-401-0402 РСНБ РК 2022	КЛЮЧ-ТАБЛЕТКА ДОСТУПА DS-1990 ЭЛЕКТРОННЫЙ	ШТ.	3	221	217	-	663
49	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	0,672	657	644	-	442
50	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,5512	590	577	-	325
51	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,0585	5146	5024	-	301
52	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4,34	66	65	-	286
53	187517С	261-301-0232 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ТИПА К-440	1000 ШТ.	0,0585	3016	2887	-	176
54	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,1848	708	692	-	131
55	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2022	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,0546	2189	2145	-	120
56	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-	Т	0,00039	272284	264715	-	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0001	- 813201	- 795366	- -	81
58	147067С	261-107-0442 РСНБ РК 2022	МЕШКОВИНА ДЖУТОВАЯ ГОСТ 30090-93	М2	0,45	- 94	- 84	- -	42
59	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000215	- 1576025	- 1542334	- -	34
60	295776С	261-105-0634 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,025	- 1276	- 1249	- -	32
61	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,00252	- 6798	- 6663	- -	17
62	308101С	252-207-3981 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ В17	1000 ШТ.	0,00084	- 20323	- 19888	- -	17
63	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00043	- 32464	- 30128	- -	14
64	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,0000301	- 101238	- 97363	- -	3
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	984360

СОСТАВИЛ ХРИСТОВА Е.Е.

Приложение К (обязательное)

Заказчик КГП на ПХВ Индер РБ. «Утверждаю»
Директор А. Досмаев
04. 08. 2022г

Наименование стройки: Шифр стройки: 05-21
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ с.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**9,98424**	**0,160484**	**0,160484**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,91624	0,159949	0,159949	100,00	Казахстан
С1211-102-0101	Глина природная	м3	0,046	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,022	0,000355	0,000355	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
2	**Щебень**	**м3**	**0,57374**	**0,008087**	**0,008087**	**100,00**	**Казахстан**
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,57374	0,008087	0,008087	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**16,9562**	**0,722555**	**0,722555**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,9744	0,543277	0,543277	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1248	0,005547	0,005547	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,857	0,173731	0,173731	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**71,3423**	**2,746495**	**2,746495**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	23,832	0,777305	0,777305	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,02442	0,000843	0,000843	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	37,89956	1,603151	1,603151	100,00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,14322	0,006121	0,006121	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,4917	0,020387	0,020387	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,9504	0,338647	0,338647	100,00	Казахстан
	Растворы	**кг**	**1468,75**	**0,835719**	**0,835719**	**100,00**	**Казахстан**
102707	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	1468,75	0,835719	0,835719	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,48068**	**0,047777**	**0,047777**	**100,00**	**Казахстан**
102928	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,48068	0,047777	0,047777	100,00	Казахстан

6	**Бетонные изделия**	**шт.**	**280**	**0,157640**	**0,157640**	**100,00**	**Казахстан**
277484	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	280	0,157640	0,157640	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м2**	**42,521**	**0,102008**	**0,102008**	**100,00**	**Казахстан**
С1231-301-0201	Плиты бетонные фасадные под покраску толщиной 20 мм СТ РК 958-93	м2	42,521	0,102008	0,102008	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**190,85**	**0,137794**	**0,137794**	**100,00**	**Казахстан**
149145	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	190,85	0,137794	0,137794	100,00	Казахстан (задано проектом)
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,62749**	**0,198859**	**0,198859**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00085	0,000397	0,000397	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00025	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,61963	0,194545	0,194545	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00165	0,001028	0,001028	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00511	0,002758	0,002758	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**441,20932**	**0,131076**	**0,131076**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,66482	0,001642	0,001642	100,00	Казахстан (задано проектом)
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,78207	0,003348	0,003348	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,418	0,001463	0,001463	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	59,58	0,006911	0,006911	100,00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,966	0,005128	0,005128	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	22,93183	0,010870	0,010870	100,00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	301,3426	0,078952	0,078952	100,00	Казахстан
304171	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	43,524	0,022763	0,022763	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,43626**	**0,013540**	**0,013540**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,21622	0,006471	0,006471	100,00	Казахстан (задано проектом)
144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,01684	0,000471	0,000471	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00097	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,20223	0,006565	0,006565	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Сухие строительные смеси	**кг**	**12645,90545**	**1,298343**	**1,298343**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4912,9668	0,471645	0,471645	100,00	Казахстан (задано проектом)
149907	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	508,9449	0,039189	0,039189	100,00	Казахстан
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	24,72375	0,003264	0,003264	100,00	Казахстан

249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	617,6	0,044467	0,044467	100,00	Казахстан (задано проектом)
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1980,585	0,176272	0,176272	100,00	Казахстан (задано проектом)
249627	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	2173,75	0,202159	0,202159	100,00	Казахстан (задано проектом)
249675	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	2180,664	0,329280	0,329280	100,00	Казахстан (задано проектом)
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	246,671	0,032067	0,032067	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**977,0942**	**2,263109**	**2,263109**	**100,00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	540,56	1,027605	1,027605	100,00	Казахстан (задано проектом)
287790	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	176,766	0,595701	0,595701	100,00	Казахстан
287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	172,4562	0,328012	0,328012	100,00	Казахстан (задано проектом)
306693	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	87,312	0,311791	0,311791	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**171,72**	**4,171624**	**4,171624**	**100,00**	**Казахстан**
133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,4	0,078674	0,078674	100,00	Казахстан
133762	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	60,9	0,449016	0,449016	100,00	Казахстан
133780	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19	0,083882	0,083882	100,00	Казахстан
133839	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,44	0,036721	0,036721	100,00	Казахстан (задано проектом)
133850	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	70,11	2,450765	2,450765	100,00	Казахстан (задано проектом)
133864	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	12,96	0,439214	0,439214	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-207-0101	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,26	0,235071	0,235071	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-207-0102	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	0,398280	0,398280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**111**	**0,141118**	**0,141118**	**100,00**	**Казахстан**
С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	74	0,038998	0,038998	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1223-502-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	37	0,102120	0,102120	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**пара**	**37**	**0,119066**	**0,119066**	**100,00**	**Казахстан**
С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	37	0,119066	0,119066	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1307,9284**	**0,956332**	**0,956332**	**100,00**	**Казахстан**
154840	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	95,238	0,030381	0,030381	100,00	Казахстан (задано проектом)
154913	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	97,416	0,030589	0,030589	100,00	Казахстан
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	126,3468	0,039673	0,039673	100,00	Казахстан
269838	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	61,0776	0,108962	0,108962	100,00	Казахстан
269860	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	7,21	0,002387	0,002387	100,00	Казахстан (задано проектом)
288164	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	225	0,667125	0,667125	100,00	Казахстан
С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	695,64	0,077216	0,077216	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**666,34**	**0,063331**	**0,063331**	**100,00**	**Казахстан**
163891	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	90	0,016830	0,016830	100,00	Казахстан
181508	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	71	0,002982	0,002982	100,00	Казахстан (задано проектом)
181597	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	38	0,002090	0,002090	100,00	Казахстан (задано проектом)
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	272	0,003264	0,003264	100,00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	4,34	0,000286	0,000286	100,00	Казахстан
182211	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	7	0,001568	0,001568	100,00	Казахстан (задано проектом)
182212	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	0,002816	0,002816	100,00	Казахстан (задано проектом)
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	0,002068	0,002068	100,00	Казахстан
182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,001276	0,001276	100,00	Казахстан
182847	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	0,000711	0,000711	100,00	Казахстан
182849	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	0,003900	0,003900	100,00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	0,002646	0,002646	100,00	Казахстан
182857	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	0,002534	0,002534	100,00	Казахстан
182859	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	0,004392	0,004392	100,00	Казахстан

182871	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	0,000972	0,000972	100,00	Казахстан
182874	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0,000488	0,000488	100,00	Казахстан
182876	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,001749	0,001749	100,00	Казахстан
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	0,001652	0,001652	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	0,002538	0,002538	100,00	Казахстан
182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	47	0,003055	0,003055	100,00	Казахстан
182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	23	0,004876	0,004876	100,00	Казахстан
250867	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	2	0,000638	0,000638	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1791,41924**	**3,025974**	**3,025974**	**100,00**	**Казахстан**
134871	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	583,7468	2,120752	2,120752	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	552,66464	0,147561	0,147561	100,00	Казахстан (задано проектом)
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	26,9818	0,007798	0,007798	100,00	Казахстан (задано проектом)
135676	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	628,026	0,749863	0,749863	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1964,20375**	**0,548647**	**0,548647**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	275,45	0,163066	0,163066	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1610,7022	0,355965	0,355965	100,00	Казахстан
295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	10,90255	0,008275	0,008275	100,00	Казахстан (задано проектом)
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	57,36	0,016921	0,016921	100,00	Казахстан (задано проектом)
295762	Замазка защитная	кг	8,4	0,003965	0,003965	100,00	Казахстан (задано проектом)
295776	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан (задано проектом)
295787	Клей марки БМК-5к	кг	1,364	0,000423	0,000423	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**136,87275**	**0,242452**	**0,242452**	**100,00**	**Казахстан**
135876	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	16,309	0,008725	0,008725	100,00	Казахстан (задано проектом)
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	3,14885	0,003946	0,003946	100,00	Казахстан (задано проектом)
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	117,4149	0,229781	0,229781	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**1,42428**	**0,008521**	**0,008521**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,42428	0,008521	0,008521	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,25578**	**0,049363**	**0,049363**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00382	0,000799	0,000799	100,00	Казахстан (задано проектом)
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,20338	0,042638	0,042638	100,00	Казахстан (задано проектом)
144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,04858	0,005927	0,005927	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**5**	**0,008915**	**0,008915**	**100,00**	**Казахстан**
187753	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	0,008915	0,008915	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**37**	**0,460527**	**0,460527**	**100,00**	**Казахстан**
187758	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	5	0,074000	0,074000	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	21	0,208173	0,208173	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-101-0202	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 608 мм, В 470 мм	комплект	1	0,005864	0,005864	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	0,098455	0,098455	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	0,074035	0,074035	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**137,19297**	**7,844507**	**7,844507**	**100,00**	**Казахстан**
136009	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	46,72945	2,326192	2,326192	100,00	Казахстан
136011	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	61,6875	4,172111	4,172111	100,00	Казахстан
139684	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	0,68012	0,017662	0,017662	100,00	Казахстан
139694	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	28,0959	1,328543	1,328543	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**100,596**	**0,039203**	**0,039203**	**100,00**	**Казахстан**
297032	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	7,272	0,002233	0,002233	100,00	Казахстан
297034	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	77,568	0,029786	0,029786	100,00	Казахстан
297036	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	15,756	0,007185	0,007185	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**14,94**	**0,028954**	**0,028954**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	14,94	0,028954	0,028954	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**232,128**	**0,778557**	**0,778557**	**100,00**	**Казахстан**

149919	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	232,128	0,778557	0,778557	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м**	**213,817**	**0,035707**	**0,035707**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	213,817	0,035707	0,035707	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**33,35309**	**4,381353**	**4,381353**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,49243	0,068517	0,068517	100,00	Казахстан (задано проектом)
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,95412	0,550180	0,550180	100,00	Казахстан (задано проектом)
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,76132	0,384213	0,384213	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0599	0,005573	0,005573	100,00	Казахстан (задано проектом)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00423	0,000394	0,000394	100,00	Казахстан (задано проектом)
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00224	0,000208	0,000208	100,00	Казахстан (задано проектом)
131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,018	0,002023	0,002023	100,00	Казахстан (задано проектом)
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	5,727	0,796861	0,796861	100,00	Казахстан (задано проектом)
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	13,35428	1,858128	1,858128	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,72722	0,346766	0,346766	100,00	Казахстан (задано проектом)
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,07749	0,008128	0,008128	100,00	Казахстан (задано проектом)
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02524	0,002022	0,002022	100,00	Казахстан (задано проектом)
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,10013	0,008023	0,008023	100,00	Казахстан (задано проектом)
131844	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	0,003864	0,003864	100,00	Казахстан (задано проектом)
248316	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,58058	0,080782	0,080782	100,00	Казахстан (задано проектом)
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,028	0,003896	0,003896	100,00	Казахстан (задано проектом)
248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,03525	0,001507	0,001507	100,00	Казахстан (задано проектом)
248387	Опилки древесные	м3	0,54056	0,002453	0,002453	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 30 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0171	0,001796	0,001796	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 20-25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,44	0,200363	0,200363	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4	0,055656	0,055656	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

	Лесоматериалы	**м2**	**0,1368**	**0,000772**	**0,000772**	**100,00**	**Казахстан**
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1368	0,000772	0,000772	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**3,27362**	**1,565891**	**1,565891**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,3035	0,086931	0,086931	100,00	Казахстан (задано проектом)
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,03214	0,013170	0,013170	100,00	Казахстан (задано проектом)
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0018	0,003867	0,003867	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,000709	0,000709	100,00	Казахстан (задано проектом)
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08792	0,038833	0,038833	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,63684	0,364723	0,364723	100,00	Казахстан
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,071	0,040160	0,040160	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0405	0,019713	0,019713	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01974	0,011413	0,011413	100,00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00532	0,002903	0,002903	100,00	Казахстан (задано проектом)
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02944	0,011882	0,011882	100,00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23332	0,112406	0,112406	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02912	0,011629	0,011629	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкер, скоба, стяжной болт/	т	0,11489	0,045882	0,045882	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /металлический ерш/	т	0,00984	0,003746	0,003746	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,65625	0,797925	0,797925	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**74,72549**	**0,023107**	**0,023107**	**100,00**	**Казахстан**
127905	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,02352	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,28	0,000776	0,000776	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	36,612	0,017684	0,017684	100,00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,17935	0,001135	0,001135	100,00	Казахстан (задано проектом)

128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0011			100,00	Казахстан (задано проектом)
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,288	0,000460	0,000460	100,00	Казахстан (задано проектом)
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,50958	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан (задано проектом)
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	31,83194	0,002960	0,002960	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**66,96664**	**0,062226**	**0,062226**	**100,00**	**Казахстан**
128112	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,952	0,002152	0,002152	100,00	Казахстан
128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	66,01464	0,060073	0,060073	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,05133**	**0,000278**	**0,000278**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,05133	0,000278	0,000278	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**4,80297**	**4,810690**	**4,810690**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	0,029574	0,029574	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,232	0,238874	0,238874	100,00	Казахстан
130852	Стальные детали лесов	т	0,21738	0,190991	0,190991	100,00	Казахстан (задано проектом)
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00436	0,004210	0,004210	100,00	Казахстан
131044	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00024	0,000246	0,000246	100,00	Казахстан
С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т /козырек/	т	1,25168	1,233905	1,233905	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т /ограждение/	т	0,32251	0,317930	0,317930	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-525-0301	Балки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб квадратных, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,64116	1,671151	1,671151	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-525-0301	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб квадратных, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,10364	1,123808	1,123808	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**49,2975**	**0,027163**	**0,027163**	**100,00**	**Казахстан**
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	49,2975	0,027163	0,027163	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						

25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**3**	**0,037683**	**0,037683**	**100,00**	**Казахстан**
185562	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	3	0,037683	0,037683	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**417,868**	**0,633367**	**0,633367**	**100,00**	**Казахстан**
150379	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	11	0,019415	0,019415	100,00	Казахстан
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6	0,012738	0,012738	100,00	Казахстан
157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	164,5	0,231287	0,231287	100,00	Казахстан (задано проектом)
157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	84	0,131796	0,131796	100,00	Казахстан (задано проектом)
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	34	0,039848	0,039848	100,00	Казахстан (задано проектом)
157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	7	0,013664	0,013664	100,00	Казахстан (задано проектом)
157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	8,9	0,014329	0,014329	100,00	Казахстан (задано проектом)
157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	76,8	0,131098	0,131098	100,00	Казахстан (задано проектом)
157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	17,1	0,035602	0,035602	100,00	Казахстан (задано проектом)
249786	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	8,568	0,003590	0,003590	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**м2**	**68,4**	**2,150646**	**2,150646**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс-лист	Стальные композитные панели КраспанКомпозит-ST	м2	68,4	2,150646	2,150646	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**2,1754**	**1,452636**	**1,452636**	**100,00**	**Казахстан**
193785	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,2295	0,305591	0,305591	100,00	Казахстан
197726	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,2754	0,270543	0,270543	100,00	Казахстан
308476	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,3445	0,067503	0,067503	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1243-107-1102	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	0,004427	0,004427	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-1302	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	0,035603	0,035603	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,224	0,768969	0,768969	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**320,33**	**0,056972**	**0,056972**	**100,00**	**Казахстан**
273992	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	310,03	0,053635	0,053635	100,00	Казахстан (задано проектом)
273996	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	10,3	0,003337	0,003337	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						

30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**2,0417**	**0,001606**	**0,001606**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,5512	0,000325	0,000325	100,00	Казахстан (задано проектом)
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,4905	0,001280	0,001280	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**970,186**	**0,932635**	**0,932635**	**100,00**	**Казахстан**
147560	Профиль монтажный	шт.	3,41	0,002414	0,002414	100,00	Казахстан (задано проектом)
238442	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	34,1	0,000955	0,000955	100,00	Казахстан (задано проектом)
238444	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	106,56	0,007992	0,007992	100,00	Казахстан (задано проектом)
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	414,444	0,006631	0,006631	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5,672	0,003727	0,003727	100,00	Казахстан (задано проектом)
264327	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,007314	0,007314	100,00	Казахстан (задано проектом)
264328	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,017178	0,017178	100,00	Казахстан (задано проектом)
264329	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,018120	0,018120	100,00	Казахстан (задано проектом)
264507	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	110	0,012870	0,012870	100,00	Казахстан (задано проектом)
264686	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	19	0,093157	0,093157	100,00	Казахстан (задано проектом)
264687	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	0,024515	0,024515	100,00	Казахстан (задано проектом)
264688	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	0,005136	0,005136	100,00	Казахстан (задано проектом)
264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	0,005940	0,005940	100,00	Казахстан (задано проектом)
264847	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002015	0,002015	100,00	Казахстан (задано проектом)
264849	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002278	0,002278	100,00	Казахстан (задано проектом)
271497	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	0,015419	0,015419	100,00	Казахстан (задано проектом)
271521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	0,001218	0,001218	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1247-102-0128	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014/OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K/	шт.	89	0,521629	0,521629	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-102-0162	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65/CD LED 13 4000K 12 Вт/	шт.	14	0,116228	0,116228	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,005265	0,005265	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	0,003456	0,003456	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	0,012360	0,012360	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0115	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	102	0,046818	0,046818	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**305,178**	**0,084070**	**0,084070**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	249,39	0,074817	0,074817	100,00	Казахстан (задано проектом)
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	48,968	0,007835	0,007835	100,00	Казахстан (задано проектом)
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,82	0,001419	0,001419	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**33,504**	**0,091718**	**0,091718**	**100,00**	**Казахстан**
242706	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	26,64	0,062604	0,062604	100,00	Казахстан (задано проектом)
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,4204	0,025068	0,025068	100,00	Казахстан (задано проектом)
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	1,0656	0,001472	0,001472	100,00	Казахстан (задано проектом)
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,378	0,002574	0,002574	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,01956**	**0,000026**	**0,000026**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01872	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан (задано проектом)
308101	Втулки В17	1000 шт.	0,00084	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**ШТ**	**53**	**0,699164**	**0,699164**	**100,00**	**Казахстан**
СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 17А/Ч	ШТ	2	0,070829	0,070829	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	БЛОК ЗАЩИТЫ СЕТЕВОЙ "БЗС"	ШТ	1	0,007355	0,007355	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	БЛОК ИНДИКАЦИИ "С2000-БКИ	ШТ	1	0,056222	0,056222	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	БЛОК РАЗВЕТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЛИНИИ "БРИЗ"	ШТ	2	0,009521	0,009521	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА "МК-2"	ШТ	36	0,102586	0,102586	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ОКОНЕЧНЫЙ БЛОК ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ "С2000-PGE	ШТ	1	0,031655	0,031655	100,00	Казахстан (задано проектом)

СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ (КРАСНЫЙ) "С2000-ОПЗ"	ШТ	6	0,101630	0,101630	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ "С2000-КДЛ-2И	ШТ	2	0,070934	0,070934	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР "С2000М	ШТ	1	0,082795	0,082795	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА 5 СТАНДАРТНЫХ УСТРОЙСТВ "ШПС-24" ИСП.02	ШТ	1	0,165638	0,165638	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**м**	**5**	**0,002620**	**0,002620**	**100,00**	**Казахстан**
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	5	0,002620	0,002620	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**116**	**0,210823**	**0,210823**	**100,00**	**Казахстан**
254332	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	23	0,033419	0,033419	100,00	Казахстан (задано проектом)
254334	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,018852	0,018852	100,00	Казахстан (задано проектом)
254335	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	0,004098	0,004098	100,00	Казахстан (задано проектом)
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	55	0,060500	0,060500	100,00	Казахстан (задано проектом)
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	0,012054	0,012054	100,00	Казахстан (задано проектом)
275326	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	0,081900	0,081900	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**45**	**0,205068**	**0,205068**	**100,00**	**Казахстан**
187899	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	21	0,030135	0,030135	100,00	Казахстан (задано проектом)
286234	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	23	0,151271	0,151271	100,00	Казахстан (задано проектом)
291440	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	0,023662	0,023662	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**49**	**2,457769**	**2,457769**	**100,00**	**Казахстан**
252464	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	0,003153	0,003153	100,00	Казахстан (задано проектом)
252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,001665	0,001665	100,00	Казахстан (задано проектом)
256001	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	44	2,444684	2,444684	100,00	Казахстан (задано проектом)
257091	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	0,008267	0,008267	100,00	Казахстан (задано проектом)

34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**1**	**1,948323**	**1,948323**	**100,00**	**Казахстан**
515-301-0306	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1,948323	1,948323	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**кг**	**12**	**0,009480**	**0,009480**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	0,009480	0,009480	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кВт**	**48,36**	**1,026683**	**1,026683**	**100,00**	**Казахстан**
261296	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	48,36	1,026683	1,026683	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**90**	**0,560040**	**0,560040**	**100,00**	**Казахстан**
261887	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	0,007488	0,007488	100,00	Казахстан (задано проектом)
261966	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	44	0,246092	0,246092	100,00	Казахстан (задано проектом)
262612	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	44	0,306460	0,306460	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**1**	**0,002870**	**0,002870**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0,002870	0,002870	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**11**	**0,377321**	**0,377321**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	10	0,325500	0,325500	100,00	Казахстан
513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	0,051821	0,051821	100,00	Казахстан
40	**Мебель и инвентарь**	**м2**	**7,05**	**0,031091**	**0,031091**	**100,00**	**Казахстан**
268274	Щиты настила	м2	7,05	0,031091	0,031091	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**1,52565**	**0,982432**	**0,982432**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02277	0,018517	0,018517	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00057	0,000468	0,000468	100,00	Казахстан (задано проектом)
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,48737	0,035591	0,035591	100,00	Казахстан (задано проектом)
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,04646	0,004411	0,004411	100,00	Казахстан (задано проектом)
146810	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00003	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан (задано проектом)
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,07475	0,007416	0,007416	100,00	Казахстан (задано проектом)
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2912	0,440455	0,440455	100,00	Казахстан (задано проектом)

147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00027	0,000663	0,000663	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00492	0,001373	0,001373	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00218	0,000594	0,000594	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00376	0,001090	0,001090	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00098	0,000269	0,000269	100,00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00022	0,001392	0,001392	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00113	0,008773	0,008773	100,00	Казахстан (задано проектом)
147697	Смола каменноугольная	т	0,00651	0,000694	0,000694	100,00	Казахстан (задано проектом)
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00296	0,000300	0,000300	100,00	Казахстан (задано проектом)
249209	Паста антисептическая	т	0,5764	0,459862	0,459862	100,00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00315	0,000521	0,000521	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**552,13939**	**0,283302**	**0,283302**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,31013	0,001636	0,001636	100,00	Казахстан (задано проектом)
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,78	0,001264	0,001264	100,00	Казахстан (задано проектом)
145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	3,05635	0,004915	0,004915	100,00	Казахстан (задано проектом)
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,4838	0,002435	0,002435	100,00	Казахстан (задано проектом)
145981	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	11,544	0,002771	0,002771	100,00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	187,78394	0,027980	0,027980	100,00	Казахстан (задано проектом)
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	29,9635	0,011925	0,011925	100,00	Казахстан (задано проектом)
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	4,35946	0,001844	0,001844	100,00	Казахстан (задано проектом)
147047	Ветошь	кг	16,08988	0,001915	0,001915	100,00	Казахстан (задано проектом)
147611	Лента ПХВ-304	кг	0,08	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)
147614	Лента ФУМ	кг	0,201	0,001366	0,001366	100,00	Казахстан (задано проектом)
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	7,3704	0,003648	0,003648	100,00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,62	0,000305	0,000305	100,00	Казахстан (задано проектом)

147832	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	105,75	0,099194	0,099194	100,00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,2448	0,017873	0,017873	100,00	Казахстан (задано проектом)
244581	Бензин АИ-92	кг	0,18	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,60884	0,000451	0,000451	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	18,93	0,014822	0,014822	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	106,18515	0,069976	0,069976	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,69965	0,007324	0,007324	100,00	Казахстан
287759	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	2,772	0,002578	0,002578	100,00	Казахстан
287760	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,08	0,000941	0,000941	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,1518	0,003915	0,003915	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,14794	0,000221	0,000221	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,74675	0,003934	0,003934	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**5528,5162**	**0,387001**	**0,387001**	**100,00**	**Казахстан**
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	234,7947	0,004461	0,004461	100,00	Казахстан (задано проектом)
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	64,3215	0,000129	0,000129	100,00	Казахстан
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	4935	0,246750	0,246750	100,00	Казахстан (задано проектом)
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	203,4	0,002848	0,002848	100,00	Казахстан (задано проектом)
266957	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	43	0,100362	0,100362	100,00	Казахстан (задано проектом)
266979	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	7	0,013517	0,013517	100,00	Казахстан (задано проектом)
267007	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	6	0,006756	0,006756	100,00	Казахстан (задано проектом)
271997	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	28	0,002548	0,002548	100,00	Казахстан (задано проектом)
274208	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	3	0,000663	0,000663	100,00	Казахстан (задано проектом)
277574	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	4	0,008968	0,008968	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**8,07361**	**0,012509**	**0,012509**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,4074	0,002618	0,002618	100,00	Казахстан (задано проектом)
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,37721	0,002788	0,002788	100,00	Казахстан (задано проектом)
187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,37237	0,002868	0,002868	100,00	Казахстан (задано проектом)
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0546	0,000120	0,000120	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	2,86203	0,004116	0,004116	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**2596,5066**	**4,532865**	**4,532865**	**100,00**	**Казахстан**

146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	675,625	0,339839	0,339839	100,00	Казахстан (задано проектом)
147067	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0,45	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан (задано проектом)
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1365,9568	0,187136	0,187136	100,00	Казахстан (задано проектом)
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,5748	0,000804	0,000804	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1232-401-0103	Потолок подвесной типа "Армстронг" из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	550,9	4,005043	4,005043	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**57,65616**	**0,011789**	**0,011789**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,5454	0,003038	0,003038	100,00	Казахстан (задано проектом)
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,65445	0,001634	0,001634	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,76493	0,004102	0,004102	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	37,69138	0,003015	0,003015	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**3,294**	**0,030068**	**0,030068**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,294	0,030068	0,030068	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,0216**	**0,000050**	**0,000050**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0216	0,000050	0,000050	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,117**	**0,000477**	**0,000477**	**100,00**	**Казахстан**
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0585	0,000301	0,000301	100,00	Казахстан (задано проектом)
187517	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,0585	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**600,1975**	**0,445350**	**0,445350**	**100,00**	**Казахстан**
147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	49,2975	0,042642	0,042642	100,00	Казахстан (задано проектом)
147853	Элементы крепления подвесных потолков	м	550,9	0,402708	0,402708	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**0,1992**	**0,000632**	**0,000632**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,1992	0,000632	0,000632	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 м2**	**0,03859**	**0,143366**	**0,143366**	**100,00**	**Казахстан**
147807	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,03859	0,143366	0,143366	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**58,020216**	**58,020216**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Утверждаю:

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

КГП на ПХВ Индер РБ; директор Досмаков А.

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе

на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ с.ОРЛИК ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в ценах III квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				
						Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
						В валюте	В тенге			
1		2	3	4	5	6		7	8	9
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ								
1	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА 5 СТАНДАРТНЫХ УСТРОЙСТВ "ШПС-24" ИСП.02		ШТ	1		181877	с НДС		
2	ТПрайс-лист	Стальные композитные панели КраспанКомпозит-ST		м²	68,4		35215,25	с НДС		
3	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР "С2000М		ШТ	1		90912	с НДС		
4	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ "С2000-КДЛ-2И		ШТ	2		38944	с НДС		
5	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ (КРАСНЫЙ) "С2000-ОПЗ"		ШТ	6		18599	с НДС		
6	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	ОКОНЕЧНЫЙ БЛОК ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ "С2000-PGE		ШТ	1		34758	с НДС		
7	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА "МК-2"		ШТ	36		3129	с НДС		
8	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	БЛОК РАЗВЕТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЛИНИИ "БРИЗ"		ШТ	2		5227	с НДС		

1		2	3	4	5	6		7	8	9
9	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	БЛОК ИНДИКАЦИИ "С2000-БКИ		ШТ	1		61734	с НДС		
10	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	БЛОК ЗАЩИТЫ СЕТЕВОЙ "БЗС"		ШТ	1		8076	с НДС		
11	СКП ТОО "INTANT АТЫРАУ"	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В, 17А/Ч		ШТ	2		34720	с НДС		