Наименование стройки - Реконструкция кровли здания ЦФНС
Шифр стройки 259/48-4-2020
Наименование объекта - Реконструкция кровли
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Том ,АС

Сметная заработная плата 2,347 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,003 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Исключить										
1	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил(мауэрлат)** НР - 84%, СП - 8%	м3	0,1		-75329,17 -13286,80	-1357,96 -584,42	-7533 -1329	-135 -58	-6069	-1165 -696	-9394
2	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** НР - 84%, СП - 8%	м2 кровли	3,755		-786,67 -688,05	-21,54 -8,02	-2954 -2584	-81 -30	-289	-2196 -412	-5562
3	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012** СП - 8%	м2	4,31825		-2220,00 --	-- --	-9587 --	-- --	-9587	-- -767	-10354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-20074 -3913	-216 -88	-15945 --	-3361 -1875	-25310
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			(-20074)		-20074				
		Материалы	Тенге			(-6357)		-6357				
		Всего заработная плата	Тенге			(-4001)			-4001			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			(-9587)		-9587				
		Накладные расходы	Тенге			(-3361)		-3361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге		(-1875)		-1875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		(-25310)		-25310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-3)						-3
		Сметная заработная плата	Тенге		(-4001)			-4001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		(-25310)		-25310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-3)						-3
		Сметная заработная плата	Тенге		(-4001)			-4001			
		РАЗДЕЛ 2.Добавить									
4	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением/Накладка,брус,кобылка,опорный брус,брус, доска,брус,доска**	м3 древесины в конструкции	0,256	37895,88	1431,00	9701	367	3280	5211	16105
		НР - 84%, СП - 8%			23647,00	584,42	6054	150		1193	
5	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/общешетка. контробрешетка**	м3	0,256	25045,00	--	6412	--	6412	--	6925
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
6	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,156	12757,06	58,07	1990	9	1841	121	2280
		НР - 84%, СП - 8%			895,44	25,76	140	4		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18103	376	11533	5332	25310
							6194	154	--	1875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге		(18103)		18103				
	Материалы		Тенге		(5122)		5122				
	Всего заработная плата		Тенге		(6348)			6348			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге		(6412)		6412				
		Накладные расходы	Тенге		(5332)		5332				
		Сметная прибыль	Тенге		(1875)		1875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		(25310)		25310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(6)						6
		Сметная заработная плата	Тенге		(6348)			6348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		(25310)		25310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(6)						6
		Сметная заработная плата	Тенге		(6348)			6348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								--
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2281**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**160**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**66**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-4410**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1971**	

Составил инженер-сметчик
Цыгуля Е.М.

Проверил ГИП
Антонова О.А.