«ШҚО Аягөз қаласы Шәкенов көшесінің бойында көпір салу»
Жұмыс жобасы бойынша
20.10.2022 ж. № 01-0534/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Аягөз ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ТОО "Игілік Стройпроект"

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0534/22 от 20.10.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Строительство моста по ул. Шакенова города Аягоз ВКО"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "Игілік Стройпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: "Строительство моста по ул. Шакенова города Аягоз ВКО".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 11.08.2022 г. № 210240023693/220076/00 (66)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Игілік Стройпроект", лицензия от 06.10.2017г. №№ 17017332 II категория на проектную деятельность.

ГИП – Тойғожа Ж.Б. (приказ № 10 Л/С от 28 марта 2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задания на проектирование выданного ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района ", от 01 февраля 2022г;
дополнение к техническому заданию на проектирование выданного заказчиком, от 27 сентября 2022г;
архитектурно-планировочное задание от 06 мая 2022 года № KZ46VUA00656814, выданное ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района";
распоряжение о предоставлении постоянного землепользования площадью 0,0168 га Акимата города Аягоз ВКО от 25 апреля 2022 года №246-Ө;
акт на земельный участок площадью 0,0168 га, кадастровый номер 05-251-005-444;
акт обследования зеленых насаждений от 20 декабря 2021 года;
акт обследования моста, утверждённый ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" от 27 сентября 2022 года;
ведомость демонтажа моста, утверждённый ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" от 27 сентября 2022 года;
акт осмотра моста, утверждённый ТОО " ASTIC GROUP " от 19 октября 2022 года;
письма ГКП на ПХВ «Аягөз-Вет» Управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области» от 29 сентября 2022 года №01-03/592, от 5 октября 2022 года №01-03/608 об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных неблагополучных по сибирской язве на проектируемом участке строительства и в радиусе 1000 метров;
письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекцией Аягозского района от 5 октября 2022 года №02-02/1423 о предоставлении протоколов испытаний на эффективную удельную активность радионуклидов в строительных материалах до начала производство строительно-монтажных работ;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района" о финансирование, от 09 марта 2022 года №02-12/374;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района" о расстоянии до полигона ТБО, от 08 апреля 2022 года №02-12/459;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района" о подвозе воды для хозяйственно-бытовых нужд от 08 апреля 2022 года №02-12/458;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района" о уровне ответственности от 08 апреля 2022 года №02-12/457;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района" о начале строительства, от 09 марта 2022 года №02-09/378, срок начала строительства апрель 2023 года;

письмо ТОО " Игілік Стройпроект " о том, что в проекте не используются прайс листы, от 06 апреля 2022 года №29/22;

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям выполнен в 2021 года архивный номер 14/20-2021 ТОО «Игілік Стройпроект» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 17018100, выданная КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы, от 19 октября 2017 года приложение на двух страницах;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен в 2021 года архивный номер 447/21 ТОО «Бікен» лицензия на изыскательскую деятельность № 19005171, выданная ГУ" Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области". Акимат Алматинской области, от 01 марта 2019 года приложение на двух страницах;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнен в 2021 года архивный номер 19/10-2021 ТОО «Игілік Стройпроект» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 17018100, выданная КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы, от 19 октября 2017 года приложение на двух страницах;

отчет по обследованию выполнен в 2022 года архивный номер 112-10/22 ТОО «ASTIC GROUP» свидетельство о аккредитации №KZ41VWC00024010, действует до 12 октября 2023.

Технические условия:

АО «Объединённая энергосервисная компания» на присоединение электроустановок освещения моста №02-20/858 от 05 марта 2022 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района" - согласование рабочего проекта от 08 апреля 2022 года №02-12/460;

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района» - согласование рабочего проекта;

РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК» от 2 июня 2022 года № KZ72VRC00013706 о согласование раздела «Охрана окружающей среды (ООС) к рабочему проекту «Строительство моста по ул. Шакенова города Аягоз ВКО»;

ГУ «Департамент полиции Аягозского района МВД РК» - согласование рабочего проекта от 23 мая 2022 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Восточно-Казахстанская область
Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
3	Проект организации строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
5	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
6	Обустройство дороги, организация движения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
7	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
8	Конструктивные решения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует
10	Сметный раздел	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Схема мостового сооружения	м	1х18	1х18
2	Габариты мостового сооружения	м	Г-9+2х1,5	Г-9+2х1,5
3	Длина мостового сооружения	м	18,9	18,9
4	Категория улицы		Улицы местного значения	
5	Количество полос движения	шт	2	2
6	Ширина проезжей части	м	7	7
7	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
8	Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022 и 2023 годов, всего в том числе:	млн. тенге	275.701	250.032
9.1	СМР	млн. тенге	225.115	203.125
9.2	прочие затраты	млн. тенге	50.586	46.907
10	В ценах по годам строительства			

10.1	В ценах 2022 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге		12.599
10.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		237.433
11	Нормативный срок строительства	мес.	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП "Строительство моста по ул. Шакенова города Аягоз ВКО" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. До начала строительства подрядной организации предоставить протоколы испытаний на эффективную удельную активность радионуклидов в строительных материалах в случае превышений допустимых уровней гамма излучения природных радионуклидов внести корректировку в рабочий проект с учетом требований пункта 235 главы 4 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «ШҚО Аягөз қаласы Шәкенов көшесінің бойында көпір салу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Құрылыс басталғанға дейін мердігер ұйым құрылыс материалдарындағы радионуклидтердің тиімді үлестік белсенділігіне сынақ хаттамаларын ұсынсын.табиғи радионуклидтердің гамма-сәулеленуінің рұқсат етілген деңгейіненасқан жағдайда 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ - 275/2020 «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 4-тарауы 235-тармағының талаптарын ескере отырып жұмыс жобасына түзету енгізсін.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Сапарова А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"