Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Чернорецкая средняя общеобразовательная школа №2 отдела образования Павлодарского райиона,управления образования Павлодарской области, БИН 981040001260, Павлодарская область, Павлодарский район,с.Набережное, Школьная,16, тел.87184540045

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экостройсервис ПВ", БИН 040940004507, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9, тел.87776009980

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Чернорецкая средняя общеобразовательная школа №2 " отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Чернорецкая средняя общеобразовательная школа №2 " отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от 09.02.2022

## Акт приемки выполненных работ №2 от 26.05.2022г.

по Смете 2-1-1

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Полы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1111-0101-2101 | Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4мм.Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 1655,7 | 1415,85 | 157,63 | 2 344 223 | 260 988 | 822 585 | 1 395 726 | 4 039 145 | |
| | | | | | | 761,4 | 135,39 | 1 260 650 | 224 165 | – | 299 196 | | |
| | | **Раздел 2 Окна** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.НР=72% | шт | 29 | 1475,42 | 60,68 | 42 787 | 1 760 | 0 | 30 148 | 78 770 | |
| | | | | | | 1414,74 | 29,15 | 41 027 | 845 | – | 5 835 | | |
| 3 | 4 | 1110-0106-0202 | Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий.Установка блоков с переплетами спаренными.НР=90% | м2 | 118,1 | 3090,28 | 387,52 | 364 962 | 45 766 | 135 801 | 177 263 | 585 603 | |
| | | | | | | 1552,88 | 114,85 | 183 395 | 13 564 | – | 43 378 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 223-102-0310 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный- с одной поворотно-откидной створкой | м2 | 118,1 | 23913 | 60,68 | 2 824 125 | | 2 824 125 | - | 3 050 055 | Казахстан |
| 5 | 6 | 1110-0501-0402 | Доски подоконные из ПВХ..Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м. .НР=90% | | | | | | | | 225 930 | | |
| | | | | м | 57,2 | 4761,86 | 10,95 | 272 378 | 626 | 257 101 | 13 451 | 308 696 | |
| | 7 | 1134-0108-0703 | Каркасы стен.Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2мм.НР=76% | м2 поверхности | 92,5 | 256,13<br>3952,61 | 5,14<br>9,82 | 14 651<br>365 616 | 294<br>908 | –<br>270 907 | 22 866<br>71 510 | 472 096 | |
| 6 | 8 | 1208-0101-0401 | Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка.НР=72 | | | 1014,07 | 3,15 | 93 801 | 291 | – | 34 970 | | |
| | | | | м | 57,2 | 91,3 | 0,03 | 5 222 | 2 | - | 3 759 | 9 700 | |
| | 9 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие(брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство.НР=92%. | м2 покрытия | 17,16 | 91,27<br>5160,44 | -<br>14,47 | 5 221<br>88 553 | -<br>248 | –<br>68 323 | 719<br>18 444 | 115 557 | |
| | | | **Раздел 3 Отмостка** | | | 1164,46 | 3,86 | 19 982 | 66 | – | 8 560 | | |
| 7 | 13 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное.Устройство.НР=93% | м3 основания | 8,88 | 7920,35 | 1788,3 | 70 333 | 15 880 | 46 157 | 14 285 | 91 387 | |
| 8 | 14 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная.Устройство.НР=91% | | | 934,15 | 795,6 | 8 295 | 7 065 | – | 6 769 | | |
| | | | | м3 | 35 | 23033,63 | 1118,59 | 806 177 | 39 151 | 719 635 | 51 395 | 926 178 | |
| | | | **Раздел 4 Ведомость обьемов демонтажных и восстановительных работ** | | | 1354,05 | 259,62 | 47 392 | 9 087 | – | 68 606 | | |
| | 17 | 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.НР=72% | м | 1806,95 | 37,81 | - | 68 321 | - | - | 49 191 | 126 913 | |
| | 18 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия.НР=72% | | | 37,81 | - | 68 321 | - | – | 9 401 | | |
| | | | | м2 | 2006,6 | 117,31 | 3,07 | 235 394 | 6 160 | 0 | 167 302 | 434 912 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 114,24 | 1,56 | 229 234 | 3 130 | – | 32 216 | |
| 4 | 19 | 1207-0101-1003 | Полы цементные.Заделка выбоин.Площадь ремонтируемого участка до 1,0м2.НР=72% | | | | | | | | |
| | | | | место | 79 | 1890,15 | 41,2 | 149 322 | 3 255 | 28 493 | 85 777 | 253 907 |
| | | | | | | 1488,28 | 19,76 | 117 574 | 1 561 | – | 18 808 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **10 492 920** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **209 858** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021года,** | **10 702 779** |
| **Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95** | **10 167 639,66** |
| НДС (12 %) | **1 220 116,76** |
| **Итого по акту** | **11 387 756,42** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экостройсервис ПВ", БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Чернорецкая средняя

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айбенова Гульнар Зейнуллиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Артёменко В.П ИИН660901301855 аттестат №KZ51VJE00044578 выдан 18.02.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт авторского надзора: Эксперт авторского надзора Есимханов Т. Ш. БИН 020440017824 Лицензия ГСЛ №08730 выдана 24.05.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)