ТОО «ШЫНДАУ»
г. Атырау ул. Махамбета Утемисова, 116 Г тел. 8/7122/ 31 59 59
e-mail: info@shyndau.kz site: www.shyndau.kz

Строительство детской игровой и спортивной площадок в с.Береке

Том 3

Сметная документация

г. Атырау 2022г.

ТОО «ШЫНДАУ»
Государственная лицензия №17007998 от 28 апреля 2017 года

Строительство детской игровой и спортивной площадок в с.Береке

Том 3

Сметная документация

Директор Ешимкулов Н.Т.

ГИП Табылдиев К.М.

г. Атырау 2022г.

Пояснительная записка
к сметной документации по объекту:
«Строительство детской игровой и спортивной площадок в с.Береке»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документами по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ (с изменениями и дополнениями), на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.8) по выпуску сметной документации в текущих ценах 3-квартала 2022 года.

Территориальный район строительства - 6.01 – Атырауская область

При составлении смет использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 (с изменениями и дополнениями выпуск 26);

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015 (с изменениями и дополнениями выпуск 26);

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021;

НДС-12% -Решение Правительства.

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Технадзор принят согласно нормативного документа по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ №249-нқ от 14.11.2017г.)

Авторский надзор принят согласно нормативного документа по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ №249-нқ от 14.11.2017г.)

Материалы и оборудования отсутствующие в базе нормативных данных приняты по прайс листам утвержденным Заказчиком.

Форма 1

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме 36069.359 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 3864.574 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство спортивной и детской игровой площадки в с.Береке

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1500.000	1500.000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			259.200	259.200
		Итого по разделу I			**1759.200**	**1759.200**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	29173.616	0.000	0.000	29173.616
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 29173,616.3,24% = 945,225			945.225	945.225
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 29173,616.1,12% = 326,744			326.744	326.744
		Итого по разделу III			**1271.969**	**1271.969**
		Итого по сводному сметному расчету	**29173.616**	**0.000**	**3031.169**	**32204.785**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			3864.574	3864.574
		Всего по сводному сметному расчету	**29173.616**	**0.000**	**6895.743**	**36069.359**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 32674,45 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3500,834 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство спортивной и детской игровой площадки в с.Береке

(наименование стройки)

в текущих ценах на 3 квартал 2022г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Генеральный план ГП	27949.451	--	--	27949.451
		Всего по главе	**27949.451**	**--**	**--**	**27949.451**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**27949.451**	**--**	**--**	**27949.451**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	363.343	--	--	363.343
		Всего по главе	**363.343**	**--**	**--**	**363.343**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**28312.794**	**--**	**--**	**28312.794**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	288.791	--	--	288.791
		Всего по главе	**288.791**	**--**	**--**	**288.791**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**28601.584**	**--**	**--**	**28601.584**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	572.032	--	--	572.032
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**29173.616**	**--**	**--**	**29173.616**

5	Налоговый	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3500.834	3500.834
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**29173.616**	**--**	**3500.834**	**32674.45**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Строительство детской игровой и спортивной площадок в с.Береке
Шифр стройки
Наименование объекта -
Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	27949,451	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2897,820	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,825	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Металлическое ограждение												
1	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м**	**секция**	**48**		**44065.00**	**4489.00**	**2115120.00**	**215472.00**	**1667424.00**	**287807.52**	**2595161.76**
		НР - 91%; СП - 8%				**4838.00**	**1751.00**	**232224.00**	**84048.00**		**192234.24**	
2	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**		**127209.00**	**194.00**	**127209.00**	**194.00**	**111798.00**	**13914.81**	**152413.71**
		НР - 91%; СП - 8%				**15217.00**	**74.00**	**15217.00**	**74.00**		**11289.90**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2242329.00**	**215666.00**	**1779222.00**	**301722.33**	**2747575.47**
								247441.00	**84122.00**	**--**	**203524.14**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2242329.00**				
	Материалы		Тенге					**1779222.00**				
	Всего заработная плата		Тенге						**331563.00**			
		Накладные расходы	Тенге					**301722.33**				
		Сметная прибыль	Тенге					**203524.14**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2747575.47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**202.00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**331563.00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2747575.47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**202.00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**331563.00**			
РАЗДЕЛ 2.Ведомость проездов, тротуаров и площадок												
Покрытия из брусчатки 331,43м^2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	132.572	100.85	100.85	13369.89	13369.89	--	2825.11	17490.23
		НР - 72%; СП - 8%			--	29.60	--	3924.13		1295.23	
4	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	33.143	2469.55	2140.16	81848.30	70931.32	185.61	30603.91	121448.55
		НР - 108%; СП - 8%			323.79	531.20	10731.37	17605.56		8996.34	
5	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	33.143	11006.00	--	364771.86	--	364771.86	--	393953.61
		СП - 8%			--	--	--	--		29181.75	
6	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	331.43	263.32	195.67	87272.15	64850.91	278.40	45047.97	142905.99
		НР - 108%; СП - 8%			66.81	59.04	22142.84	19567.63		10585.87	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	16.5715	11359.00	--	188235.67	--	188235.67	--	203294.52
		СП - 8%			--	--	--	--		15058.85	
8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	331.43	452.47	4.38	149962.13	1451.66	58205.74	98086.71	267891.55
		НР - 108%; СП - 8%			272.47	1.56	90304.73	517.03		19842.71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.005 1.65715	11359.00				18823.57		
9	212-401-0201 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	$м^3$	9.9429	28066.00	--	279057.43	--	279057.43	--	301382.02
		СП - 8%			--	--	--	--		22324.59	
10	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	$м^2$	331.43	3584.00	--	1187845.12	--	1187845.12	--	1282872.73
		СП - 8%			--	--	--	--		95027.61	
				Резиновое покрытия Каучук 386$м^2$							
11	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	154.4	100.85	100.85	15571.24	15571.24	--	3290.26	20369.99
		НР - 72%; СП - 8%			--	29.60	--	4570.24		1508.49	
12	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	115.8	2469.55	2140.16	285973.89	247830.53	648.48	106928.56	424335.20
		НР - 108%; СП - 8%			323.79	531.20	37494.88	61512.96		31432.75	
13	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	115.8	11006.00	--	1274494.80	--	1274494.80	--	1376454.38
		СП - 8%			--	--	--	--		101959.58	
14	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	386	1990.29	137.67	768251.94	53140.62	521061.40	201187.06	1046994.12
		НР - 94%; СП - 8%			502.72	51.76	194049.92	19979.36		77555.12	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0.0306	11.8116	32664.00				385814.10		
15	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2 покрытия	386		371.81	9.67	143518.66	3732.62	128603.62	12722.56	168739.90
		НР - 94%; СП - 8%				28.97	6.09	11182.42	2350.74		12498.68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0.0102	3.9372	32664.00				128604.70		
16	1127-0403-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м^2 основания дорожной поверхности	386		42.77	0.59	16509.22	227.74	4786.40	12498.68	31327.76
		НР - 108%; СП - 8%				29.78	0.20	11495.08	77.20		2319.86	
17	255-301-0401 РСНБ РК 2022	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	386		6472.00	--	2498192.00	--	2498192.00	--	2698047.36
		СП - 8%				--	--	--	--		199855.36	
18	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство	м^2 основания или покрытия	386		263.32	195.67	101641.52	75528.62	324.24	52465.12	166435.48
		НР - 108%; СП - 8%				66.81	59.04	25788.66	22789.44		12328.84	
19	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	38.6		11359.00	--	438457.40	--	438457.40	--	473533.99
		СП - 8%				--	--	--	--		35076.59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					7894973.22	546635.15	6945148.17	565655.94	9137477.40
								403189.90	152894.29	--	676848.23	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7894973.22				
	Материалы		Тенге					714093.88				
	Всего заработная плата		Тенге						556084.19			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6231054.28				
		Накладные расходы	Тенге					565655.94				
		Сметная прибыль	Тенге					676848.22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9137477.38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									347.00
		Сметная заработная плата	Тенге						556084.19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9137477.38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									347.00
		Сметная заработная плата	Тенге						556084.19			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение										
20	1147-0102-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	54		5688.20	--	307162.80	--	--	270303.48	623663.82
		НР - 88%; СП - 8%				5688.20	--	307162.80	--		46197.54	
21	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли. Посадка	шт.	54		7686.21	1634.03	415055.34	88237.62	9505.62	305718.84	778435.92
		НР - 88%; СП - 8%				5876.15	557.33	317312.10	30095.82		57661.74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0.015	0.81	9128.00				7393.68		
22	1147-0118-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья или кустарники с комом земли. Уход	шт.	54		6068.51	956.32	327699.54	51641.28	9673.56	245750.22	619326.00
		НР - 88%; СП - 8%				4933.05	238.46	266384.70	12876.84		45876.24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0.015	0.81	9128.00				7393.68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**254-104-1504 РСНБ РК 2022**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**54**	**8500.00**	**--**	**459000.00**	**--**	**459000.00**	**--**	**495720.00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36720.00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1508917.68**	**139878.90**	**478179.18**	**821772.54**	**2517145.74**
							890859.60	**42972.66**	**--**	**186455.52**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1508917.68**				
	Материалы		Тенге				**19179.18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**933832.26**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**459000.00**				
		Накладные расходы	Тенге				**821772.54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**186455.52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2517145.74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**603.00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**933832.26**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2517145.74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**603.00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**933832.26**			
		РАЗДЕЛ 4.КЛ-0,4 кВ									
24	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**68.4**	**3035.26**	**--**	**207611.78**	**--**	**--**	**149480.68**	**385659.72**
		НР - 72%; СП - 8%			**3035.26**	**--**	**207611.78**	**--**		**28567.26**	
25	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**45.6**	**1291.20**	**--**	**58878.72**	**--**	**--**	**42392.50**	**109372.97**
		НР - 72%; СП - 8%			**1291.20**	**--**	**58878.72**	**--**		**8101.75**	
26	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**22.8**	**204.57**	**--**	**4664.20**	**--**	**--**	**3358.21**	**8664.23**
		НР - 72%; СП - 8%			**204.57**	**--**	**4664.20**	**--**		**641.82**	
27	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**22.8**	**11359.00**	**--**	**258985.20**	**--**	**258985.20**	**--**	**279704.02**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20718.82**	
28	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Прокладка опознавательной ленты**	**км**	**0.38**	**35333.81**	**22331.74**	**13426.85**	**8486.06**	**--**	**4495.88**	**19356.55**
		НР - 61%; СП - 8%			**13002.07**	**6393.45**	**4940.79**	**2429.51**		**1433.82**	
29	**249-101-0507 РСНБ РК 2022**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"**	**м**	**380**	**235.00**	**--**	**89300.00**	**--**	**89300.00**	**--**	**96444.00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7144.00**	
30	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**380**	**456.45**	**186.85**	**173451.00**	**71003.00**	**20922.80**	**78135.60**	**271715.20**
		НР - 72%; СП - 8%			**214.54**	**71.04**	**81525.20**	**26995.20**		**20128.60**	
31	**243-113-1003 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0.38**	**709252.00**	**--**	**269515.76**	**--**	**269515.76**	**--**	**291077.02**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21561.26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	10	13252.52	4345.28	132525.20	43452.80	38125.00	51461.80	198706.00
		НР - 72%; СП - 8%			5094.74	2052.73	50947.40	20527.30		14719.00	
33	247-103-0113 РСНБ РК 2022	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 50 Вт, IP66	шт.	10	66422.00	--	664220.00	--	664220.00	--	717357.60
		СП - 8%			--	--	--	--		53137.60	
34	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	7130.92	10.26	28523.68	41.04	--	17374.40	49569.92
		НР - 61%; СП - 8%			7120.66	--	28482.64	--		3671.84	
35	248-402-0301 СпрСЦ 08.2022	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2702, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	4	117210.00	--	468840.00	--	468840.00	--	506347.20
		СП - 8%			--	--	--	--		37507.20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2369942.39**	**122982.90**	**1809908.76**	**346699.07**	**2933974.43**
							437050.73	**49952.01**	**--**	**217332.97**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**347926.73**				
	Материалы		Тенге				**59047.80**				
	Всего заработная плата		Тенге					**215848.04**			
		Накладные расходы	Тенге				**151467.68**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39953.26**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**539347.67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111.00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**215848.04**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2022015.66**				
	Всего заработная плата		Тенге					**271154.70**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1750861.00**				
		Накладные расходы	Тенге				**195231.39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**177379.71**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2394626.76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191.00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**271154.70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2933974.43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302.00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**487002.74**			
		РАЗДЕЛ 5.Детская игровая площадка									
36	8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	10	86791.00	221.00	867910.00	2210.00	786780.00	72436.00	1015573.70
		НР - 91%; СП - 8%			7892.00	68.00	78920.00	680.00		75227.70	
37	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	10	21908.00	--	219080.00	--	219080.00	--	236606.40
		СП - 8%			--	--	--	--		17526.40	
38	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	1422186.00	2338.00	1422186.00	2338.00	1339825.00	73576.23	1615423.21
		НР - 91%; СП - 8%			80023.00	830.00	80023.00	830.00		119660.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	67197.00	227.00	67197.00	227.00	60851.00	5625.62	78648.43
		НР - 91%; СП - 8%			6119.00	63.00	6119.00	63.00		5825.81	
40	8601-0106-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с ограждением	комплект	1	551706.00	4098.00	551706.00	4098.00	424187.00	113973.86	718934.25
		НР - 91%; СП - 8%			123421.00	1825.00	123421.00	1825.00		53254.39	
41	8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"	комплект	1	147131.00	257.00	147131.00	257.00	134390.00	11436.88	171253.31
		НР - 91%; СП - 8%			12484.00	84.00	12484.00	84.00		12685.43	
42	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	160166.00	245.00	160166.00	245.00	149851.00	9234.68	182952.73
		НР - 91%; СП - 8%			10070.00	78.00	10070.00	78.00		13552.05	
43	8601-0102-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Кит"	комплект	1	455161.00	317.00	455161.00	317.00	446052.00	8086.26	500307.04
		НР - 91%; СП - 8%			8792.00	94.00	8792.00	94.00		37059.78	
44	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	276934.00	543.00	276934.00	543.00	248331.00	25671.10	326813.51
		НР - 91%; СП - 8%			28060.00	150.00	28060.00	150.00		24208.41	
45	8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"	комплект	1	286862.00	301.00	286862.00	301.00	275078.00	10527.79	321180.97
		НР - 91%; СП - 8%			11483.00	86.00	11483.00	86.00		23791.18	
46	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой	комплект	1	750639.00	786.00	750639.00	786.00	723809.00	23967.58	836575.11
		НР - 91%; СП - 8%			26044.00	294.00	26044.00	294.00		61968.53	
47	8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "	комплект	1	186671.00	338.00	186671.00	338.00	171103.00	13964.86	216686.73
		НР - 91%; СП - 8%			15230.00	116.00	15230.00	116.00		16050.87	
48	8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	484551.00	4786.00	484551.00	4786.00	466377.00	10407.27	534554.93
		НР - 69%; СП - 8%			13388.00	1695.00	13388.00	1695.00		39596.66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5876194.00**	**16446.00**	**5445714.00**	**378908.13**	**6755510.32**
							414034.00	**5995.00**	**--**	**500408.19**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5876194.00**				
	Материалы		Тенге				**5445714.00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**420029.00**			
		Накладные расходы	Тенге				**378908.13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**500408.19**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6755510.32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263.00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**420029.00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6755510.32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263.00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**420029.00**			

РАЗДЕЛ 6.Спортивная площадка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	212964.00	2890.00	212964.00	2890.00	200457.00	9682.40	240458.11
		НР - 91%; СП - 8%			9617.00	1023.00	9617.00	1023.00		17811.71	
50	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	119454.00	161.00	119454.00	161.00	117466.00	1705.34	130852.09
		НР - 91%; СП - 8%			1827.00	47.00	1827.00	47.00		9692.75	
51	8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	191333.00	2157.00	191333.00	2157.00	175537.00	13079.43	220765.42
		НР - 91%; СП - 8%			13639.00	734.00	13639.00	734.00		16352.99	
52	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	259502.00	2690.00	259502.00	2690.00	243568.00	12894.70	294188.44
		НР - 91%; СП - 8%			13244.00	926.00	13244.00	926.00		21791.74	
53	8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	1	154882.00	1539.00	154882.00	1539.00	146903.00	6358.17	174139.38
		НР - 91%; СП - 8%			6440.00	547.00	6440.00	547.00		12899.21	
54	8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной	комплект	1	74960.00	190.00	74960.00	190.00	69879.00	4499.04	85815.76
		НР - 91%; СП - 8%			4891.00	53.00	4891.00	53.00		6356.72	
55	8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	334947.00	319.00	334947.00	319.00	323166.00	10514.14	373098.03
		НР - 91%; СП - 8%			11462.00	92.00	11462.00	92.00		27636.89	
56	8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	856511.00	8367.00	856511.00	8367.00	821813.00	26652.99	953817.11
		НР - 91%; СП - 8%			26331.00	2958.00	26331.00	2958.00		70653.12	
57	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	218389.00	2699.00	218389.00	2699.00	202880.00	12503.40	249363.79
		НР - 91%; СП - 8%			12810.00	930.00	12810.00	930.00		18471.39	
58	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	243210.00	2601.00	243210.00	2601.00	227117.00	13092.17	276806.34
		НР - 91%; СП - 8%			13492.00	895.00	13492.00	895.00		20504.17	
59	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	260685.00	3683.00	260685.00	3683.00	243896.00	13117.65	295706.86
		НР - 91%; СП - 8%			13106.00	1309.00	13106.00	1309.00		21904.21	
60	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	258723.00	2947.00	258723.00	2947.00	237496.00	17531.15	298354.48
		НР - 91%; СП - 8%			18280.00	985.00	18280.00	985.00		22100.33	
61	8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	232376.00	2447.00	232376.00	2447.00	217097.00	12440.61	264401.94
		НР - 91%; СП - 8%			12832.00	839.00	12832.00	839.00		19585.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3417936.00**	**32690.00**	**3227275.00**	**154071.19**	**3857767.75**
							157971.00	**11338.00**	**--**	**285760.56**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3417936.00**				
	Материалы		Тенге				**3227275.00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**169309.00**			
		Накладные расходы	Тенге				**154071.19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**285760.56**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3857767.75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108.00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169309.00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3857767.75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108.00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169309.00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27949451.00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2550546.00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1074299.00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**347274.00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19685447.00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2568829.00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2070330.00**	

Форма 7

Наименование стройки Строительство детской игровой и спортивной площадок в с.Береке

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	255-301-0401 РСНБ РК 2022	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	386	ОТП
2	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	148.943	ОТП
3	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	$м^2$	331.43	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	247-103-0113 РСНБ РК 2022	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 50 Вт, IP66	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	55.1715	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
6	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15.7488	ОТП
7	248-402-0301 СпрСЦ 08.2022	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2702, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	4	ОТП (задано проектом)
8	254-104-1504 РСНБ РК 2022	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	54	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36.26875	ОТП
10	212-401-0201 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	$м^3$	9.9429	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
11	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0.38	ОТП
12	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"	м	380	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.198858	ОТП (задано проектом)
14	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0.1429	ОТП
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.038	ОТП
16	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1.62	ОТП (задано проектом)
17	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	78.449025	ОТП (задано проектом)
18	261-107-0222 РСНБ РК 2022	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	18.914	ОТП (задано проектом)
19	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.0038	ОТП (задано проектом)
20	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.001998	ОТП (задано проектом)
21	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00095	ОТП
22	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.228	ОТП (задано проектом)
23	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1558	ОТП (задано проектом)
24	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.1	ОТП (задано проектом)
25	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.03648	ОТП (задано проектом)
26	261-107-0694 РСНБ РК 2022	Лента ПХВ-304	кг	0.12	ОТП (задано проектом)
27	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.1	ОТП (задано проектом)

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик: _____

Шифр стройки: 01-22

Наименование стройки: **Строительство спортивной и детской игровой площадки в с.Береке**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**36.26875**	**0.411977**	**0.411977**	**100.00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	36.26875	0.411977	0.411977	100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**148.943**	**1.639267**	**1.639267**	**100.00**	**Казахстан**
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	148.943	1.639267	1.639267	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**15.7488**	**0.514419**	**0.514419**	**100.00**	**Казахстан**
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15.7488	0.514419	0.514419	100.00	Казахстан
4	**Растворы**						
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**кг**	**0.228**	**0.000295**	**0.000295**	**100.00**	**Казахстан**
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.228	0.000295	0.000295	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**т**	**0.00095**	**0.000513**	**0.000513**	**100.00**	**Казахстан**
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00095	0.000513	0.000513	100.00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**						
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**0.19886**	**0.039382**	**0.039382**	**100.00**	**Казахстан**
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.19886	0.039382	0.039382	100.00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**						
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0.0418**	**0.019805**	**0.019805**	**100.00**	**Казахстан**
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.0038	0.002197	0.002197	100.00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.038	0.017608	0.017608	100.00	Казахстан

22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**						
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0.38**	**0.269516**	**0.269516**	**100.00**	**Казахстан**
193783	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0.38	0.269516	0.269516	100.00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0.1429**	**0.037939**	**0.037939**	**100.00**	**Казахстан**
237217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0.1429	0.037939	0.037939	100.00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0.1**	**0.000086**	**0.000086**	**100.00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.1	0.000086	0.000086	100.00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**10 шт.**	**18.914**	**0.004785**	**0.004785**	**100.00**	**Казахстан**
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	18.914	0.004785	0.004785	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**1.62**	**0.014787**	**0.014787**	**100.00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1.62	0.014787	0.014787	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**т**	**0.002**	**0.000634**	**0.000634**	**100.00**	**Казахстан**
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.002	0.000634	0.000634	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0.03648**	**0.000084**	**0.000084**	**100.00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.03648	0.000084	0.000084	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**0.22**	**0.000100**	**0.000100**	**100.00**	**Казахстан**
147611	Лента ПХВ-304	кг	0.12	0.000051	0.000051	100.00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.1	0.000049	0.000049	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**143.56343**	**0.912026**	**0.912026**	**100.00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	78.44903	0.006276	0.006276	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	55.1715	0.626693	0.626693	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1212-401-0201	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	9.9429	0.279057	0.279057	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

	Прочие	**м2**	**717.43**	**3.686037**	**3.686037**	**100.00**	**Казахстан**
276178	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	386	2.498192	2.498192	100.00	Казахстан
С1255-102-0604	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	331.43	1.187845	1.187845	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**0.1558**	**0.000224**	**0.000224**	**100.00**	**Казахстан**
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1558	0.000224	0.000224	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**68**	**1.592060**	**1.592060**	**100.00**	**Казахстан**
308707	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2702, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	4	0.468840	0.468840	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1247-103-0113	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 50 Вт, IP66	шт.	10	0.664220	0.664220	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1254-104-1504	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	54	0.459000	0.459000	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м**	**380**	**0.089300**	**0.089300**	**100.00**	**Казахстан**
С1249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"	м	380	0.089300	0.089300	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**9.233237**	**9.233237**	**100.00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство детской игровой и спортивной площадок в с.Береке

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ведомость ресурсов на стройку

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	006-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	172.4544	1840	317316.1
2	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	238.2966	1289	307164.32
3	006-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	172.9782	1540	266386.43
4	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	139.61808	1487	207612.08
5	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	153.242	1339	205191.04
6	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	51.537365	1752	90293.46
7	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44.308	1840	81526.72
8	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	47.87088	1230	58881.18
9	004-0146 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24.804	2054	50947.42
10	005-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	34.7484019	1388	48230.78
11	005-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	32.212607	1487	47900.15

1	2	3	4	5	6	7
12	007-0149 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13.1864	2160	28482.62
13	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.9094	1661	11476.51
14	007-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.53764	1947	4940.79
15	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3.02784	1540	4662.87
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**1731012**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1137.7318**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	531.5161	1541.71	819446
2	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	162.4901928	5043.05	(819446)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**819446**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**531.5161**		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,7387% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	19.64081552	10755	211236.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19.64081552	2629	51635.7
2	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	14.76069069	7379	108919.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14.76069069	1840	27159.67
3	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	13.46874139	6604	88947.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13.46874139	1840	24782.48
4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9.66938888	6390	61787.39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9.66938888	2629	25420.82
5	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6.74930044	9042	61027.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6.74930044	2629	17743.91
6	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4.67695869	12645	59140.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.67695869	2629	12295.72
7	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	12.97016	4196	54422.79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12.97016	1540	19974.05
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,3932% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
8	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	8.904	4633	41252.23

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8.904	2199	19579.9
9	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	5.20681997	7836	40800.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.20681997	2629	13688.73
10	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	5.64072163	6109	34459.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.64072163	2199	12403.95
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,8681% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
11	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3.251664	4044	13149.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.251664	1840	5983.06
12	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4.857424	2383	11575.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.857424	1540	7480.43
13	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.85450888	3990	7399.49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.85450888	1840	3412.3
14	311-101-1801 РСНБ РК 2022	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0.531696	12164	6467.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.531696	2629	1397.83
15	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.40290869	9736	3922.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.40290869	2629	1059.25
16	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.31302906	5849	1830.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31302906	2199	688.35
17	324-203-0101 РСНБ РК 2022	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0.5606976	2858	1602.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.5606976	1840	1031.68
18	324-203-1401 РСНБ РК 2022	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0.5606976	742	416.04
19	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	22.400352	15	336.01
20	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	12.97016	21	272.37
21	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0.31302906	840	262.94
22	331-102-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.041688	5417	225.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.041688	1840	76.71
23	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.484	18	26.71
24	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.1024	13	14.33

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**809496**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**347274**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,2279% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	255-301-0401 РСНБ РК 2022	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	386	6472	2498192
2	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	148.943	11006	1639266.66
3	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	$м^2$	331.43	3584	1187845.12
4	247-103-0113 РСНБ РК 2022	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 50 Вт, IP66	шт.	10	66422	664220
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	55.1715	11359	626693.07
6	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15.7488	32664	514418.8
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,5108% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
7	248-402-0301 СпрСЦ 08.2022	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2702, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	4	117210	468840
8	254-104-1504 РСНБ РК 2022	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	54	8500	459000
9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36.26875	11359	411976.73
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,2613% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
10	212-401-0201 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	$м^3$	9.9429	28066	279057.43
11	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0.38	709252	269515.76
12	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"	м	380	235	89300
13	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.198858	198041	39382.04
14	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0.1429	265496	37939.38
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.038	463375	17608.25
16	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1.62	9128	14787.36
17	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	78.449025	80	6275.92

1	2	3	4	5	6	7
18	261-107-0222 РСНБ РК 2022	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	18.914	253	4785.24
19	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.0038	578162	2197.02
20	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.001998	316977	633.32
21	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00095	539649	512.67
22	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.228	1293	294.8
23	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1558	1438	224.04
24	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.1	859	85.9
25	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.03648	2313	84.38
26	261-107-0694 РСНБ РК 2022	Лента ПХВ-304	кг	0.12	421	50.52
27	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.1	492	49.2
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**9233236**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	10	21908	219080
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**219080**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1669.2479**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**12812357**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
  1 Э10'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+$БЦ7Ц7''6.01'''''*
  2 Ю''Строительство детской игровой и спортивной
площадок в с.Береке
        '01-22'2-1'Генеральный план ГП''2'2-1'
       Генеральный план'ГП''в текущих ценах 3 квартала 202
        2 года*
  3 РМеталлическое ограждение*
  4 У86-010602-0604'48''Конструкции ограждений из панелей
       с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразд
       елением по типам (видам): Ограждение из панелей с
       прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, разм
       еры секции 2,5 м х 1,43 м'секция*
  5 У86-010605-0401'1''Конструкции калиток распашных из се
       тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под
       разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа
       шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м
       х 1,6 м, с металлическими стойками'комплект*
  6 РВедомость проездов, тротуаров и площадок*
  7 ППокрытия из брусчатки 331,43м2*
  8 Х331,43=Ф1*
  9 Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными к
       атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
       по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотнен
       ного грунта*
 10 Е11-270401-0104(РС100249)'Ф1.0,1''Слои оснований подст
       илающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устрой
       ство'м3 материала основания в плотном теле*
 11 С1211-201-0706'Ф1.0,1''Щебень из плотных горных пород
       для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракц
       ия 20-40 мм'м3*
 12 Е11-270402-0101(РС295463)'Ф1''Устройство дополнительно
       го слоя основания из песчано-гравийной смесей прир
       одной толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 основания
        или покрытия*
 13 С1211-401-0101'Ф1.0,05''Песок природный ГОСТ 8736-2014
       'м3*
 14 Е11-270701-0101(РС295487)(РС295822)'Ф1''Покрытия дорож
       ек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из лит
       ой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной
       3 см. Устройство'м2 покрытия*
 15 С1212-401-0201'Ф1.0,03''Раствор готовый кладочный тяже
       лый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98'м
       3*
 16 С1255-102-0604'Ф1''Брусчатка бетонная фигурная цветная
        толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 1760
       8-2017'м2*
 17 П Резиновое покрытия Каучук 386м2*
 18 Е11-010201-0103'386.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными
       катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
        по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотне
       нного грунта*
 19 Е11-270401-0104(РС100249)'386.0,3''Слои оснований подс
       тилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устро
       йство'м3 материала основания в плотном теле*
 20 С1211-201-0706'386.0,3''Щебень из плотных горных пород
       для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фрак
       ция 20-40 мм'м3*
 21 Е11-110101-1501'386''Покрытия бетонные, толщина 30 мм.
        Устройство'м2 покрытия*
 22 Е11-110101-1502(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'386''Покрытия
       бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изм
       енения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
 23 Е11-270403-1301(РС133358)(РС290056)'386''Прослойка из
       геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное п
       окрытие'м2 основания дорожной поверхности*
 24 С1255-301-0401'386''Бесшовное покрытие на основе резин
       овой крошки толщиной 10 мм'м2*
 25 Е11-270402-0101(РС295463)'386''Устройство дополнительн
       ого слоя основания из песчано-гравийной смесей при
       родной толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 основани
       я или покрытия*
 26 С1211-401-0101'386.0,1''Песок природный ГОСТ 8736-2014
       'м3*
 27 РОзеленение*
 28 Е11-470102-0318(РС244573)(РС100005)'54''Деревья и куст
       арники с круглым комом земли. Подготовка стандартн
       ых посадочных мест вручную. Добавление растительно
       й земли до 50%'яма*
 29 Е11-470103-0106(РС268268)(РС296295)(РС296285)'54''Дере
       вья и кустарники с комом земли. Посадка'шт.*
 30 Е11-470118-0106(РС296295)'54''Деревья или ку
       старники с комом земли. Уход'шт.*
 31 С1254-104-1504'54'8500'Саженцы кустарников лиственных
       пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, ло
       х серебристый, жимолость, дерн белый, смородина зо
       лотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, круш
       ина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст
       5 лет ГОСТ 24835-81'шт.*
 32 РКЛ-0,4 кВ*
 33 Е11-010205-0102'68,4''Грунты 2 группы. Разработка вруч
       ную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби
       ной до 2 м'м3 грунта*
 34 Е11-010205-0502'45,6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы
       . Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 35 Е11-010203-0105'22,8''Площади. Планировка ручным спосо
       бом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
 36 С1211-401-0101'22,8''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3
       *
 37 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'0,380''Прокладка опоз
       новательной ленты'км*
 38 С1249-101-0507'380''Лента сигнальная предостерегающая
       о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"'м*
 39 Ц13-080201-0201'380''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
       *
 40 С1243-113-1003'380.0,001''Кабель силовой число жил 5,
       напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5
       х6 (ок)-0,66'км*
 41 Ц13-080205-0902'10''Светильник с лампами люминесцентны
       ми. Установка вне зданий'шт.*
 42 С1247-103-0113'10''Светильник уличный универсальный СТ
        РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность
```

50 Вт, IP66'шт.*
43 Ц13-101001-0102'4''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
44 С1248-402-0301'4''IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2702, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м'шт.*
45 РДетская игровая площадка*
46 У86-010302-0302'10''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом'шт.*
47 У86-010303-0201'10''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
48 У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект*
49 У86-010103-0201'1''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана'шт.*
50 У86-010106-0102'1''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с ограждением'комплект*
51 У86-010104-0107'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка -балансир "Смешарики"'комплект*
52 У86-010104-0103'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка -балансир "Средняя"'комплект*
53 У86-010102-0104'1''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Кит"'комплект*
54 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
55 У86-010104-0409'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект*
56 У86-010106-0108'1''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини-верандой'комплект*
57 У86-010109-0305'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "'комплект*
58 У86-010101-0105'1''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"'комплект*
59 РСпортивная площадка*
60 У86-010202-0105'1''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной'комплект*
61 У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
62 У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект*
63 У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
64 У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект*
65 У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект*
66 У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
67 У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
68 У86-010216-0101'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
69 У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
70 У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
71 У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
72 У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
73 К''*