«Қызылорда облысы Махамбет және Наурыз к. орамішілік газ құбыры және Шыны зауытынан бастап АГРС-1-ГГРП-1 және ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет газ құбырына дейін 1,2 МПа жоғары қысымды газ құбырын салу». Түзету (сметалық құжаттамасыз) ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

27.07.2022 ж. № 19-0263/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Verus Engineering" (Верус Инжиниринг) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0263/22 от 27.07.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП «Строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область». Корректировка (без сметной документации).

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Verus Engineering" (Верус Инжиниринг)

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область». Корректировка (без сметной документации)..

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 29.06.2022 г. № 01-1185

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Verus Engineering" (Верус Инжиниринг), лицензия от 23.02.2018 г. №18003981.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Алтын-Самырұқ», г. Кызылорда (государственная лицензия №19019092 от 17 сентября 2019 года, на проектную деятельность, I категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»; дата первичной выдачи 17августа 2009 года).

Договор субподряда от 05 мая 2022 года №04-22/ВИ на разработку проектно-сметной документации между ТОО «Verus Engineering» (Верус Инжиниринг) и ТОО «Алтын-Самырұқ».

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

техническое задание на корректировку проекта от 15 марта 2022 года, утвержденный КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 13 мая 2022 года №18, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

протокол технического совета при КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» от 11 марта 2022 года, составленный специальной комиссией КГУ «Кызылординский городской отдел строительства», ТОО «Verus Engineering» (Верус Инжиниринг), ТОО «Асем-Курылыс-Кызылорда», ТОО «Алия-Сервис»;

приказ ГУ «Управление финансов Кызылординской области» от 31 марта 2021 года №657 о передаче имущества с областного уровня на уровень города Кызылорды;

акт приема-передачи рабочего проекта с баланса ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» на баланс КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» от 07 апреля 2021 года, утвержденный и КГУ «Кызылординский городской отдел финансов» и ГУ «Управление финансов Кызылординской области»;

положительное заключение от 10 февраля 2020 года №19-0043/20 по рабочему проекту «Строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область», выданное департаментом по Кызылординской области (г.Кызылорда) филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону;

отчет по инженерным изысканиям, выполненный ТОО «SAN MUNAI GAS», г.Кызылорда в 2018 году (государственная лицензия №12011580 от 08 августа 2012 года, на изыскательскую деятельность, выданная Агентством РК по делам строительства и ЖКХ);

технический отчет по выполнению топогеодезических изысканий, выполненный ТОО «Кызылордаремводхоз», г.Кызылорда в 2022 году (государственная лицензия 12-ГСЛ №0001011 от 14 апреля 2010 года, на изыскательскую деятельность, выданная Комитетом РК по делам строительства и ЖКХ);

Письма:

РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Кызылординской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК» от 22 января 2020 года №21-35-13-4/165 об отсутствии аномальных техногенных и природных источников повышенного радиационного фона за период 2005-2019гг. по Кызылординской области;

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»:

от 25 мая 2022 года №01-1/141 о направлении рабочего проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы и об источнике финансирования;

от 20 июля 2022 гола №01-1/564 о границах охвата газораспределительных сетей низкого давления;

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищной инспекции» от 21 июля 2022 года №01-18/255 о согласовании рабочего проекта;

АО «Интергаз Центральная Азия» от 07 июня 2022 года №06-62-905 о продлении технических условий.

Технические условия:

КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»:

от 15 января 2020 года №41-11 на проектирование газопровода перемычки высокого давления 1,2 МПа между газопроводом высокого давления 1,2 МПа от АГРС-2 до Стекольного завода и газопроводом высокого давления 1,2 МПа от АГРС-1 до ГГРП г.Кызылорда;

АО «Интергаз Центральная Азия»:

от 16 ноября 2018 года №03-62-1981 на просоединение к существующим электрическим и водопроводным сетям проектируемых объектов;

от 20 июня 2018 года №06-62-1052 на реконструкцию действующей АГРС-1 «Кызылорда» со строительством дополнительной линии подачи газа на населенные пункты левого берега реки Сырдария в г.Кызылорда, со схемой подключения.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

планы трассы газопровода низкого давления и перемычки газопровода высокого давления, согласованные ТУСМ-10 АО «KazTransCom», филиалом УМГ Кызылорда АО «Интергаз Центральная Азия», отделом телекоммуникаций АО ПККР, филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан Темір жолы» ЭЧ-25, ГКП «Кызылорда Су Жуйеси», КГУ «Кызылординский городской отдел строительства», АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы», филиалом ГКП «Кызылордажылуэлектроорталыгы», ОТД АО «Казахтелеком», ТУСМ-11 Объединение «Дальняя связь» филиал АО «Казахтелеком», ТОО «ВОЛСПроектСтрой»;

ситуационный план и схема гидравлического расчета, согласованный Восточным филиалом АО «KazTransCom» и филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан Темір жолы» - «Кызылординское отделение магистральной сети»;

мотивированный отказ от 06 мая 2022 года № KZ96VWF00065263, выданный РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» Комитета экологического

регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда, Кызылординская область пос. Махамбет и Наурыз

Сейсмичность района: меньше,либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше,либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Согласно протокола технического совета при КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» от 11 марта 2022 года, составленного специальной комиссией, принято решение о корректировке рабочего проекта без рассмотрения сметной документации. Корректировка проекта предусматривает изменение трассы газопровода низкого давления 0,003МПа (раздел ГСН -3) и перемычки газопровода высокого давления 1,2МПа (раздел ГСН).

Корректировка рабочего проекта выполнена в пределах ранее утвержденной сметной стоимости строительства согласно технического задания на корректировку проекта от 15 марта 2022 года, утвержденного КГУ «Кызылординский городской отдел строительства».

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Технологическая часть	Кенжалиева Р.Т.	KZ92VJE00023082	Соответствует
2	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые

				к утверждению
1	Мощность	м3/час	60000	60000
2	Протяженность газопровода низкого давления	км	143,324	143,324
3	Протяженность газопровода – перемычки высокого давления Ø377 х 8,0 (стальная)	км	4,37	4,37

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область». Корректировка (без сметной документации). соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. С выходом настоящего заключения, с учетом корректировки проектных решений по технологической части, частично утрачивает силу раздел «Технологические решения» ранее выданного департаментом по Кызылординской области (г.Кызылорда) филиала РГП

«Госэкспертиза» по Южному региону от 10 февраля 2020 года №19-0043/20 по рабочему проекту «Строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область».

6. Настоящее экспертное заключение действует совместно с ранее выданным заключением департаментом по Кызылординской области (г.Кызылорда) филиала республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» по Южному региону от 10 февраля 2020 года №19-0043/20 по рабочему проекту «Строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область», с учетом п. 5 настоящего заключения.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы Махамбет және Наурыз к. орамішілік газ құбыры және Шыны зауытынан бастап АГРС-1-ГГРП-1 және ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет газ құбырына дейін 1,2 МПа жоғары қысымды газ құбырын салу». Түзету (сметалық құжаттамасыз) ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалының Қызылорда облысы бойынша (Қызылорда қаласы) департаментімен 2020 жылғы 10 ақпандағы №19-0043/20 «Қызылорда облысы Махамбет және Наурыз к. орамішілік газ құбыры және Шыны зауытынан бастап АГРС-1-ГГРП-1 және ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет газ құбырына дейін 1,2 МПа жоғары қысымды газ құбырын салу» жұмыс жобасы бойынша бұрын берілген қорытындысының «Технологиялық шешімдер» тарауы, технологиялық бөлігі бойынша жобалық шешімдерді түзетуді ескере отырып, ішінара өз күшін жояды.

6. Осы қорытындының 5-тармағын ескере отырып, осы сараптамалық қорытынды 2020 жылғы 10 ақпандағы «Қызылорда облысы Махамбет және Наурыз к. орамішілік газ құбыры және Шыны зауытынан бастап АГРС-1-ГГРП-1 және ГГРП- 2-ГРП-Наурыз, Махамбет газ құбырына дейін 1,2 МПа жоғары қысымды газ құбырын салу» жұмыс жобасы бойынша «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалының Қызылорда облысы бойынша (Қызылорда қаласы) департаментімен бұрын берілген №19-0043/20 қорытындысымен бірге әрекет етеді.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кенжалиева Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону