2		3	4	5	6	7	8
		21					
106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12		**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W8,F50,с/с**	**м3**	**1,8000**		**17116,85**	**30810,32**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
83. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,101	12,7814	1507,00	19261,63
		Итого оплата труда:				**11798,20**	**21236,75**
83. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,011088	0,02	8514,00	169,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
83. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,422464	0,7604	53,00	40,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,347536	0,6256	14028,00	8775,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
83. 5	1--20101-313	Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0054	5811,00	31,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	1801,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**5009,60**	**9017,28**
83. 6	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,0005	35682,00	17,34
83. 7	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2754	9128,00	2513,85
83. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00441	0,0079	27,00	0,21
		Итого материалов:				**1406,34**	**2531,41**
		Накладные расходы	%	91		10736,36	19325,44
		Сметная прибыль	%	8		2228,26	4010,86
		Сметная стоимость:				**30081,46**	**54146,63**
84	**СТ ЭСФ 1001**	**Бетон тяжелый класса В20,W8,F50,с/с**	**м3**	**1,8270**		**25089,29**	**45838,13**
		Сметная прибыль	%	8		2007,14	3667,05
		Сметная стоимость:				**27096,43**	**49505,18**
85	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**0,1098**		**550,89**	**60,49**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	4,84
		Сметная стоимость:				**594,96**	**65,33**
86	**СТ ЭСФ 6141**	**Проволока горячекатаная в мотках диаметром 6,5 мм**	**кг**	**0,6750**		**391,96**	**264,57**
		Сметная прибыль	%	8		31,36	21,17
		Сметная стоимость:				**423,32**	**285,74**
87	**СТ ЭСФ 9662**	**Доска обрезная хвойных пород 50х100х6000**	**м3**	**0,0133**		**140000,00**	**1864,80**
		Сметная прибыль	%	8		11200,00	149,18
		Сметная стоимость:				**151200,00**	**2013,98**

2	3		4	5	6	7	8
	СТ СФ 7343	**Фанера ламинированная 18мм**	**м2**	**1,1538**		**7108,54**	**8201,83**
		Сметная прибыль	%	8		568,68	656,15
		Сметная стоимость:				**7677,22**	**8857,98**
9	**СТ ЭСФ 9393**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,4284**		**781,25**	**334,69**
		Сметная прибыль	%	8		62,50	26,77
		Сметная стоимость:				**843,75**	**361,46**
90	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	**т**	**0,0580**		**31360,58**	**1818,91**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
90. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	1,0965	1507,00	1652,46
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**1686,40**
90. 2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1904	0,011	14028,00	154,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
90. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0026	37,00	0,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,0481	238,00	11,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**166,45**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	1534,62
		Сметная прибыль	%	8		4625,57	268,28
		Сметная стоимость:				**62445,16**	**3621,82**
91	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**0,1779**		**550,89**	**98,00**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	7,84
		Сметная стоимость:				**594,96**	**105,84**
92	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диам.8мм**	**т**	**0,0168**		**397321,39**	**6675,00**
		Сметная прибыль	%	8		31785,71	534,00
		Сметная стоимость:				**429107,10**	**7209,00**
93	**СТ ЭСФ 4991**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**	**т**	**0,0100**		**375000,00**	**3750,00**
		Сметная прибыль	%	8		30000,00	300,00
		Сметная стоимость:				**405000,00**	**4050,00**
94	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.12мм**	**т**	**0,0312**		**388392,86**	**12117,86**
		Сметная прибыль	%	8		31071,43	969,43
		Сметная стоимость:				**419464,29**	**13087,29**
95	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0162**		**524049,32**	**8489,60**
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой					

2		3	4	5	6	7	8
		23					
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением					
	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	323,68	5,2436	1596,00	8368,81
		Итого оплата труда:				**518345,51**	**8397,20**
2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,4144	0,0067	8514,00	57,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
95. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,28	0,0045	14028,00	63,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**7456,04**	**120,79**
		Накладные расходы	%	91		471694,41	7641,45
		Сметная прибыль	%	8		79659,50	1290,48
		Сметная стоимость:				**1075403,23**	**17421,53**
96	**СТ ЭСФ 8032**	**Болт анкерный 1.1 24х900**	**шт**	**4,0000**		**5420,00**	**21680,00**
		Сметная прибыль	%	8		433,60	1734,40
		Сметная стоимость:				**5853,60**	**23414,40**
97	**СТ ЭСФ 6024**	**Гайка д.24**	**кг**	**1,2840**		**875,17**	**1123,72**
		Сметная прибыль	%	8		70,01	89,90
		Сметная стоимость:				**945,18**	**1213,62**
98	**СТ ЭСФ 6024**	**Шайба д.24**	**кг**	**0,9600**		**824,33**	**791,36**
		Сметная прибыль	%	8		65,95	63,31
		Сметная стоимость:				**890,28**	**854,67**
99	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0333**		**142664,64**	**4750,73**
		Состав работ:					
		1. Установка конструкций, остающихся в теле бетона, с закреплением					
99. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,6	1,5851	1801,00	2854,73
		Итого оплата труда:				**98089,61**	**3266,38**
99. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	2,946	0,0981	8514,00	835,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
99. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	1,96	0,0653	14028,00	915,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
99. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,878	0,329	244,00	80,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**54984,05**	**1830,96**
99. 5	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,0002	278998,00	65,03
		Итого материалов:				**1952,99**	**65,04**
		Накладные расходы	%	91		89261,55	2972,41
		Сметная прибыль	%	8		18554,09	617,85
		Сметная стоимость:				**250480,28**	**8340,99**

2	3	24	4	5	6	7	8
Т ЭСФ 4991		**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали № 12**	**т**	**0,0333**		**475892,88**	**15847,23**
		Сметная прибыль	%	8		38071,43	1267,78
		Сметная стоимость:				**513964,31**	**17115,01**
01	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Приготовление грунтовочных составов 2. Огрунтовка поверхности 3. Контроль качества	**м2**	**0,9990**		**111,67**	**111,56**
101. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03127	0,0312	2044,00	63,85
		Итого оплата труда:				**63,92**	**63,85**
101. 2	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0	380806,00	5,71
101. 3	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0001	467116,00	42,00
		Итого материалов:				**47,75**	**47,71**
		Накладные расходы	%	69		44,10	44,06
		Сметная прибыль	%	8		12,46	12,45
		Сметная стоимость:				**168,23**	**168,07**
102	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** Состав работ: 1. Приготовление составов 2. Окраска поверхностей 3. Контроль качества	**м2**	**0,9990**		**186,59**	**186,40**
102. 1	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,045156	0,0451	1655,00	74,66
		Итого оплата труда:				**74,73**	**74,66**
102. 2	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0	525811,00	14,71
102. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0002	539649,00	97,04
		Итого материалов:				**111,86**	**111,74**
		Накладные расходы	%	69		51,56	51,51
		Сметная прибыль	%	8		19,05	19,03
		Сметная стоимость:				**257,21**	**256,95**
103	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,6050**		**457,59**	**4395,11**

		2	3	4	5	6	7	8
			25					
		Состав работ:						
		1. Огрунтовка поверхности						
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее						
1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	2,2806	1773,00	4043,52
		Итого оплата труда:				**425,81**	**4089,87**
103. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,00224	0,0215	8514,00	183,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**183,17**
103. 3	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0023	73026,00	168,34
		Итого материалов:				**17,53**	**168,37**
		Накладные расходы	%	93		396,00	3803,57
		Сметная прибыль	%	8		68,29	655,89
		Сметная стоимость:				**921,87**	**8854,58**
104	**СТ ЭСФ 0293**	**Грунтовка AquaMast**	**т**	**0,0015**		**526540,00**	**809,19**
		Сметная прибыль	%	8		42123,20	64,73
		Сметная стоимость:				**568663,20**	**873,92**
105	**СТ ЭСФ 2114**	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**	**кг**	**23,0520**		**337,50**	**7780,05**
		Сметная прибыль	%	8		27,00	622,40
		Сметная стоимость:				**364,50**	**8402,45**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36693,41**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11880,96**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**2617,44**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**134267,72**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**130896,17**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**130896,17**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**23,36**		
	Накладные расходы		Тенге				**35824,18**
	Сметная прибыль		Тенге				**17493,29**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге				**236159,56**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**23,36**		
		Заработная плата	Тенге				**39310,85**

Подраздел 4. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм4-1шт/лист 4/

106	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**0,3640**		**7057,61**	**2568,97**
		Состав работ:					
		1. Устройство бетонной подготовки					

2	3		4	5	6	7	8
02-0120 РСНБ РК 2022		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	0,5504	1261,00	694,01
		Итого оплата труда:				**2529,28**	**920,65**
2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001456	0,0005	8514,00	4,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
106. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5376	0,1957	53,00	10,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2016	0,0734	14028,00	1029,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,93**	**1044,29**
106. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,091	9128,00	830,65
106. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,0007	27,00	0,02
		Итого материалов:				**2282,05**	**830,67**
		Накладные расходы	%	91		2301,65	837,80
		Сметная прибыль	%	8		748,74	272,54
		Сметная стоимость:				**10108,00**	**3679,31**
107	**СТ ЭСФ 4613**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 с противоморозной добавкой**	**м3**	**0,3713**		**18303,57**	**6795,75**
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	543,66
		Сметная стоимость:				**19767,86**	**7339,41**
108	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В20,W8,F50,с/с** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**3,1000**		**13305,31**	**41246,46**
108. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,32	16,492	1507,00	24853,44
		Итого оплата труда:				**8928,22**	**27677,48**
108. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,00896	0,0278	8514,00	236,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
108. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,316512	0,9812	53,00	52,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2884	0,894	14028,00	12541,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
108. 5	1--20101-313	Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0094	5811,00	54,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	1801,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**4156,31**	**12884,56**

2		3	4	5	6	7	8
	6-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00825	0,0008	3362,00	27,65
	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,3813	9128,00	3480,51
	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00364	0,0113	27,00	0,30
		Итого материалы:				**1131,76**	**3508,46**
		Накладные расходы	%	91		8124,68	25186,51
		Сметная прибыль	%	8		1714,40	5314,64
		Сметная стоимость:				**23144,39**	**71747,61**
199	**СТ ЭСФ 1001**	**Бетон тяжелый класса В20,W8,F50,с/с**	**м3**	**3,1465**		**25009,29**	**78943,45**
		Сметная прибыль	%	8		2007,14	6315,48
		Сметная стоимость:				**27096,43**	**85258,93**
110	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**0,1612**		**550,89**	**88,80**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	7,10
		Сметная стоимость:				**594,96**	**95,90**
111	**СТ ЭСФ 6141**	**Проволока горячекатаная в мотках диаметром 6,5 мм**	**кг**	**0,7750**		**391,96**	**303,77**
		Сметная прибыль	%	8		31,36	24,30
		Сметная стоимость:				**423,32**	**328,07**
112	**СТ ЭСФ 9662**	**Доска обрезная хвойных пород 50х100х6000**	**м3**	**0,0229**		**140000,00**	**3211,60**
		Сметная прибыль	%	8		11200,00	256,93
		Сметная стоимость:				**151200,00**	**3468,53**
113	**СТ СФ 7343**	**Фанера ламинированная 10мм**	**м2**	**1,7050**		**7108,54**	**12120,06**
		Сметная прибыль	%	8		568,68	969,60
		Сметная стоимость:				**7677,22**	**13089,66**
114	**СТ ЭСФ 9393**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,5090**		**781,25**	**460,16**
		Сметная прибыль	%	8		62,50	36,81
		Сметная стоимость:				**843,75**	**496,97**
115	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	**т**	**0,1710**		**31360,50**	**5362,66**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
115. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству монолитных и железобетонных конструкций	чел.-ч	18,906	3,2329	1507,00	[illegible]
		Итого оплата труда:				[illegible]	[illegible]
115. 2	1-20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0326	[illegible]	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	[illegible]	–
115. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0077	37,00	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
115. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,1417	220,00	[illegible]

2	3	28	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**490,74**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	4524,49
		Сметная прибыль	%	8		4625,57	790,97
		Сметная стоимость:				**62445,16**	**10678,12**
116	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**0,5130**		**550,89**	**282,61**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	22,61
		Сметная стоимость:				**594,96**	**305,22**
117	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диам.8мм**	**т**	**0,0287**		**397321,39**	**11403,12**
		Сметная прибыль	%	8		31785,71	912,25
		Сметная стоимость:				**429107,10**	**12315,37**
118	**СТ ЭСФ 4991**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**	**т**	**0,0224**		**375000,00**	**8400,00**
		Сметная прибыль	%	8		30000,00	672,00
		Сметная стоимость:				**405000,00**	**9072,00**
119	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.12мм**	**т**	**0,0604**		**388392,86**	**23458,93**
		Сметная прибыль	%	8		31071,43	1876,71
		Сметная стоимость:				**419464,29**	**25335,64**
120	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.16мм**	**т**	**0,0595**		**383928,58**	**22843,75**
		Сметная прибыль	%	8		30714,29	1827,50
		Сметная стоимость:				**414642,87**	**24671,25**
121	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0324**		**524049,32**	**16979,20**
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением					
121. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	323,68	10,4872	1596,00	16737,62
		Итого оплата труда:				**518345,51**	**16794,39**
121. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,4144	0,0134	8514,00	114,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
121. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,28	0,0091	14028,00	127,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**7456,04**	**241,57**
		Накладные расходы	%	91		471694,41	15282,90
		Сметная прибыль	%	8		79659,50	2580,97
		Сметная стоимость:				**1075403,23**	**34843,07**
122	**СТ ЭСФ 8032**	**Болт анкерный 1.1 24х900**	**шт**	**8,0000**		**5420,00**	**43360,00**
		Сметная прибыль	%	8		433,60	3468,80
		Сметная стоимость:				**5853,60**	**46828,80**
123	**СТ ЭСФ 6024**	**Гайка д.24**	**кг**	**2,5680**		**875,17**	**2247,44**
		Сметная прибыль	%	8		70,01	179,79
		Сметная стоимость:				**945,18**	**2427,23**

2		3	4	5	6	7	8
	СТ ЭСФ 6024	**Шайба д.24**	**кг**	**1,9200**		**824,33**	**1582,71**
		Сметная прибыль	%	8		65,95	126,62
		Сметная стоимость:				**890,28**	**1709,33**
5	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0666**		**142664,64**	**9501,47**
		Состав работ: 1. Установка конструкций, остающихся в теле бетона, с закреплением					
125. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,6	3,1702	1801,00	5709,46
		Итого оплата труда:				**98089,61**	**6532,77**
125. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	2,946	0,1962	8514,00	1670,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
125. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	1,96	0,1305	14028,00	1831,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
125. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,878	0,6579	244,00	160,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**54984,05**	**3661,94**
125. 5	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,0005	278998,00	130,07
		Итого материалов:				**1952,99**	**130,07**
		Накладные расходы	%	91		89261,55	5944,82
		Сметная прибыль	%	8		18554,09	1235,70
		Сметная стоимость:				**250480,28**	**16681,99**
126	**СТ ЭСФ 4991**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали № 12**	**т**	**0,0666**		**475892,88**	**31694,47**
		Сметная прибыль	%	8		38071,43	2535,56
		Сметная стоимость:				**513964,31**	**34230,03**
127	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,9980**		**111,67**	**223,11**
		Состав работ: 1. Приготовление грунтовочных составов 2. Огрунтовка поверхности 3. Контроль качества					
127. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03127	0,0625	2044,00	127,70
		Итого оплата труда:				**63,92**	**127,71**
127. 2	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0	380806,00	11,41
127. 3	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0002	467116,00	84,00
		Итого материалов:				**47,75**	**95,40**

2		3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		44,10	88,12
		Сметная прибыль	%	8		12,46	24,90
		Сметная стоимость:				**168,23**	**336,13**
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,9980**		**186,59**	**372,81**
		Состав работ: 1. Приготовление составов 2. Окраска поверхностей 3. Контроль качества					
128. 1	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,045156	0,0902	1655,00	149,32
		Итого оплата труда:				**74,73**	**149,31**
128. 2	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0001	525811,00	29,42
128. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0004	539649,00	194,08
		Итого материалов:				**111,86**	**223,50**
		Накладные расходы	%	69		51,56	103,02
		Сметная прибыль	%	8		19,05	38,07
		Сметная стоимость:				**257,21**	**513,90**
129	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,2040**		**457,59**	**7414,72**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
129. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	3,8475	1773,00	6821,58
		Итого оплата труда:				**425,81**	**6899,75**
129. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,00224	0,0363	8514,00	309,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**309,01**
129. 3	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0039	73026,00	284,00
		Итого материалов:				**17,53**	**284,06**
		Накладные расходы	%	93		396,00	6416,77
		Сметная прибыль	%	8		68,29	1106,52
		Сметная стоимость:				**921,87**	**14938,01**
130	**СТ ЭСФ 0293**	**Грунтовка AquaMast**	**т**	**0,0026**		**526540,00**	**1365,11**
		Сметная прибыль	%	8		42123,20	109,21
		Сметная стоимость:				**568663,20**	**1474,32**
131	**СТ ЭСФ 2114**	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**	**кг**	**38,8896**		**337,50**	**13125,24**

2	3	31	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27,00	1050,02
		Сметная стоимость:				**364,50**	**14175,26**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**59965,12**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18632,11**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**4108,91**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**266759,13**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**261686,97**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**261686,97**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**37,93**		
	Накладные расходы		Тенге				**58384,43**
	Сметная прибыль		Тенге				**32299,26**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге				**436040,06**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**37,93**		
		Заработная плата	Тенге				**64074,03**

Подраздел 5. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм5-1шт/лист 4/

132	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**0,3640**		**7057,61**	**2568,97**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
132. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	0,5504	1261,00	694,01
		Итого оплата труда:				**2529,28**	**920,65**
132. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001456	0,0005	8514,00	4,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
132. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5376	0,1957	53,00	10,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2016	0,0734	14028,00	1029,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,93**	**1044,29**
132. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,091	9128,00	830,65
132. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,0007	27,00	0,02
		Итого материалов:				**2282,05**	**830,67**
		Накладные расходы	%	91		2301,65	837,80
		Сметная прибыль	%	8		748,74	272,54
		Сметная стоимость:				**10108,00**	**3679,31**
133	**СТ ЭСФ 4613**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 с противоморозной добавкой**	**м3**	**0,3713**		**18303,57**	**6795,75**
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	543,66

2	3	32	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				19767,86	200260 7339,41
1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12		**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.B20,W8,F50,с/с**	м3	2,9000		17116,85	49638,85
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
134. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,101	20,5923	1507,00	31032,63
		Итого оплата труда:				**11798,20**	**34214,77**
134. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,011088	0,0322	8514,00	273,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
134. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,422464	1,2251	53,00	64,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,347536	1,0079	14028,00	14138,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
134. 5	1--20101-313	Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0088	5811,00	50,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	1801,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**5009,60**	**14527,84**
134. 6	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,0008	35682,00	27,94
134. 7	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,4437	9128,00	4050,09
134. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00441	0,0128	27,00	0,35
		Итого материалов:				**1406,34**	**4078,38**
		Накладные расходы	%	91		10736,36	31135,44
		Сметная прибыль	%	8		2228,26	6461,94
		Сметная стоимость:				**30081,46**	**87236,23**
135	СТ ЭСФ 1001	**Бетон тяжелый класса B20,W8,F50,с/с**	м3	2,9435		25089,29	73850,33
		Сметная прибыль	%	8		2007,14	5908,03
		Сметная стоимость:				**27096,43**	**79758,36**
136	СТ ЭСФ 3272	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	кг	0,1769		550,89	97,45
		Сметная прибыль	%	8		44,07	7,80
		Сметная стоимость:				**594,96**	**105,25**
137	СТ ЭСФ 6141	**Проволока горячекатаная в мотках диаметром 6,5 мм**	кг	1,0875		391,96	426,26
		Сметная прибыль	%	8		31,36	34,10
		Сметная стоимость:				**423,32**	**460,36**
138	СТ ЭСФ 9662	**Доска обрезная хвойных пород 50x100x6000**	м3	0,0215		140000,00	3004,40
		Сметная прибыль	%	8		11200,00	240,35

2	3	33	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**151200,00**	**3244,75**
	СТ СФ 7343	**Фанера ламинированная 18мм**	**м2**	**1,8589**		**7108,54**	**13214,07**
		Сметная прибыль	%	8		568,68	1057,13
		Сметная стоимость:				**7677,22**	**14271,20**
140	**СТ ЭСФ 9393**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,6902**		**781,25**	**539,22**
		Сметная прибыль	%	8		62,50	43,14
		Сметная стоимость:				**843,75**	**582,36**
141	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	**т**	**0,1653**		**31360,58**	**5183,90**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
141. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	3,1251	1507,00	4709,52
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**4806,24**
141. 2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0315	14028,00	441,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
141. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0074	37,00	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,137	238,00	32,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**474,39**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	4373,67
		Сметная прибыль	%	8		4625,57	764,61
		Сметная стоимость:				**62445,16**	**10322,18**
142	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**0,4959**		**550,89**	**273,19**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	21,85
		Сметная стоимость:				**594,96**	**295,04**
143	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диам.8мм**	**т**	**0,0282**		**397321,39**	**11204,46**
		Сметная прибыль	%	8		31785,71	896,36
		Сметная стоимость:				**429107,10**	**12100,82**
144	**СТ ЭСФ 4991**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**	**т**	**0,0224**		**375000,00**	**8400,00**
		Сметная прибыль	%	8		30000,00	672,00
		Сметная стоимость:				**405000,00**	**9072,00**
145	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.12мм**	**т**	**0,0552**		**388392,86**	**21439,29**
		Сметная прибыль	%	8		31071,43	1715,14
		Сметная стоимость:				**419464,29**	**23154,43**
146	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.16мм**	**т**	**0,0595**		**383928,58**	**22843,75**
		Сметная прибыль	%	8		30714,29	1827,50
		Сметная стоимость:				**414642,87**	**24671,25**

2		3	34	4	5	6	7	8
	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**т**	**0,0324**		**524049,32**	**16979,20**
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением						
147. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чел.-ч	323,68	10,4872	1596,00	16737,62
		Итого оплата труда:					**518345,51**	**16794,39**
147. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т		маш.-ч	0,4144	0,0134	8514,00	114,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	–	–	2152,00	–
147. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т		маш.-ч	0,28	0,0091	14028,00	127,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	–	–	3073,00	–
		Итого эксплуатация машин:					**7456,04**	**241,57**
		Накладные расходы		%	91		471694,41	15282,90
		Сметная прибыль		%	8		79659,50	2580,97
		Сметная стоимость:					**1075403,23**	**34843,07**
148	**СТ ЭСФ 8032**	**Болт анкерный 1.1 24х900**		**шт**	**8,0000**		**5420,00**	**43360,00**
		Сметная прибыль		%	8		433,60	3468,80
		Сметная стоимость:					**5853,60**	**46828,80**
149	**СТ ЭСФ 6024**	**Гайка д.24**		**кг**	**2,5680**		**875,17**	**2247,44**
		Сметная прибыль		%	8		70,01	179,79
		Сметная стоимость:					**945,18**	**2427,23**
150	**СТ ЭСФ 6024**	**Шайба д.24**		**кг**	**1,9200**		**824,33**	**1582,71**
		Сметная прибыль		%	8		65,95	126,62
		Сметная стоимость:					**890,28**	**1709,33**
151	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**		**т**	**0,0666**		**142664,64**	**9501,47**
		Состав работ: 1. Установка конструкций , остающихся в теле бетона, с закреплением						
151. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чел.-ч	47,6	3,1702	1801,00	5709,46
		Итого оплата труда:					**98089,61**	**6532,77**
151. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т		маш.-ч	2,946	0,1962	8514,00	1670,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	–	2152,00	–
151. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т		маш.-ч	1,96	0,1305	14028,00	1831,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	3073,00	–
151. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки		маш.-ч	9,878	0,6579	244,00	160,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:					**54984,05**	**3661,94**
151. 5	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75		т	0,007	0,0005	278998,00	130,07

2	3	35	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1952,99**	**130,07**
		Накладные расходы	%	91		89261,55	5944,82
		Сметная прибыль	%	8		18554,09	1235,70
		Сметная стоимость:				**250480,28**	**16681,99**
152	**СТ ЭСФ 4991**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали № 12**	**т**	**0,0666**		**475892,88**	**31694,47**
		Сметная прибыль	%	8		38071,43	2535,56
		Сметная стоимость:				**513964,31**	**34230,03**
153	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Приготовление грунтовочных составов 2. Огрунтовка поверхности 3. Контроль качества	**м2**	**1,9980**		**111,67**	**223,11**
153. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03127	0,0625	2044,00	127,70
		Итого оплата труда:				**63,92**	**127,71**
153. 2	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0	380806,00	11,41
153. 3	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0002	467116,00	84,00
		Итого материалов:				**47,75**	**95,40**
		Накладные расходы	%	69		44,10	88,12
		Сметная прибыль	%	8		12,46	24,90
		Сметная стоимость:				**168,23**	**336,13**
154	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** Состав работ: 1. Приготовление составов 2. Окраска поверхностей 3. Контроль качества	**м2**	**1,9980**		**186,59**	**372,81**
154. 1	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,045156	0,0902	1655,00	149,32
		Итого оплата труда:				**74,73**	**149,31**
154. 2	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0001	525811,00	29,42
154. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0004	539649,00	194,08
		Итого материалов:				**111,86**	**223,50**
		Накладные расходы	%	69		51,56	103,02
		Сметная прибыль	%	8		19,05	38,07

2		3	4	5	6	7	8
		36					
		Сметная стоимость:				**257,21**	**513,90**
108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12		**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,9140**		**457,59**	**7282,02**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
155. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	3,7786	1773,00	6699,49
		Итого оплата труда:				**425,81**	**6776,27**
155. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,00224	0,0356	8514,00	303,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**303,48**
155. 3	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0038	73026,00	278,91
		Итого материалов:				**17,53**	**278,98**
		Накладные расходы	%	93		396,00	6301,93
		Сметная прибыль	%	8		68,29	1086,72
		Сметная стоимость:				**921,87**	**14670,67**
156	**СТ ЭСФ 0293**	**Грунтовка AquaMast**	**т**	**0,0025**		**526540,00**	**1340,68**
		Сметная прибыль	%	8		42123,20	107,25
		Сметная стоимость:				**568663,20**	**1447,93**
157	**СТ ЭСФ 2114**	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**	**кг**	**38,1936**		**337,50**	**12890,34**
		Сметная прибыль	%	8		27,00	1031,23
		Сметная стоимость:				**364,50**	**13921,57**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**65859,82**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**20253,51**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**4462,29**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**260840,81**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**255203,81**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**255203,81**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**41,86**		
	Накладные расходы		Тенге				**64067,70**
	Сметная прибыль		Тенге				**32881,76**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге				**443903,60**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**41,86**		
		Заработная плата	Тенге				**70322,11**

Подраздел 6. Стена монолитная СТм1-1шт/лист 5/

2	3	37	4	5	6	7	8
06-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12		**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**0,7730**		**7057,61**	**5455,53**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
158. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	1,1688	1261,00	1473,83
		Итого оплата труда:				**2529,28**	**1955,14**
158. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001456	0,0011	8514,00	9,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
158. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5376	0,4156	53,00	22,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2016	0,1558	14028,00	2186,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,93**	**2217,68**
158. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1933	9128,00	1763,99
158. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,0015	27,00	0,04
		Итого материалов:				**2282,05**	**1764,02**
		Накладные расходы	%	91		2301,65	1779,17
		Сметная прибыль	%	8		748,74	578,78
		Сметная стоимость:				**10108,00**	**7813,48**
159	**СТ ЭСФ 4613**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 с противоморозной добавкой**	**м3**	**0,7885**		**18303,57**	**14431,63**
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	1154,53
		Сметная стоимость:				**19767,86**	**15586,16**
160	**1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**4,2000**		**23876,84**	**100282,72**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
160. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,382	43,6061	1566,00	68287,12
		Итого оплата труда:				**17786,00**	**74701,19**
160. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,048832	0,2051	8514,00	1746,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
160. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,618464	2,5975	53,00	137,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8
	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,460992	1,9362	14028,00	27160,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,213	5,094	244,00	1242,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 6	1--20101-313	Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0127	5811,00	73,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	1801,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**7228,84**	**30361,13**
160. 7	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	0,0031	35682,00	110,90
160. 8	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0055	278998,00	1523,33
160. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00223	0,0094	27,00	0,25
		Итого материалов:				**389,16**	**1634,47**
		Накладные расходы	%	91		16185,26	67978,09
		Сметная прибыль	%	8		3204,97	13460,86
		Сметная стоимость:				**43267,06**	**181721,67**
161	**СТ ЭСФ 1001**	**Бетон тяжелый класса В20,W8,F50,с/с**	**м3**	**4,2630**		**25089,29**	**106955,64**
		Сметная прибыль	%	8		2007,14	8556,45
		Сметная стоимость:				**27096,43**	**115512,09**
162	**СТ ЭСФ 9662**	**Доска обрезная хвойных пород 50х100х6000**	**м3**	**0,1260**		**140000,00**	**17640,00**
		Сметная прибыль	%	8		11200,00	1411,20
		Сметная стоимость:				**151200,00**	**19051,20**
163	**СТ СФ 7343**	**Фанера ламинированная 18мм**	**м2**	**4,3260**		**7108,54**	**30751,54**
		Сметная прибыль	%	8		568,68	2460,12
		Сметная стоимость:				**7677,22**	**33211,66**
164	**СТ ЭСФ 9393**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**3,6120**		**781,25**	**2821,88**
		Сметная прибыль	%	8		62,50	225,75
		Сметная стоимость:				**843,75**	**3047,63**
165	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	**т**	**0,2111**		**31360,58**	**6620,22**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
165. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	3,991	1507,00	6014,40
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**6137,91**
165. 2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0402	14028,00	563,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
165. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0095	37,00	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

2	3	39	4	5	6	7	8
341-105-0101 РСНБ РК 2022		Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,175	238,00	41,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**605,82**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	5585,50
		Сметная прибыль	%	8		4625,57	976,46
		Сметная стоимость:				**62445,16**	**13182,18**
166	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**0,6333**		**550,89**	**348,88**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	27,91
		Сметная стоимость:				**594,96**	**376,79**
167	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диам.8мм**	**т**	**0,0047**		**397321,39**	**1867,41**
		Сметная прибыль	%	8		31785,71	149,39
		Сметная стоимость:				**429107,10**	**2016,80**
168	**СТ ЭСФ 1161**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.8мм**	**т**	**0,0708**		**361607,14**	**25601,79**
		Сметная прибыль	%	8		28928,57	2048,14
		Сметная стоимость:				**390535,71**	**27649,93**
169	**СТ ЭСФ 4991**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**	**т**	**0,0060**		**375000,00**	**2250,00**
		Сметная прибыль	%	8		30000,00	180,00
		Сметная стоимость:				**405000,00**	**2430,00**
170	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.12мм**	**т**	**0,1296**		**388392,86**	**50335,71**
		Сметная прибыль	%	8		31071,43	4026,86
		Сметная стоимость:				**419464,29**	**54362,57**
171	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**31,3488**		**457,59**	**14344,74**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
171. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	7,4434	1773,00	13197,23
		Итого оплата труда:				**425,81**	**13348,47**
171. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,00224	0,0702	8514,00	597,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	2152,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**597,82**
171. 3	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0075	73026,00	549,43
		Итого материалов:				**17,53**	**549,55**
		Накладные расходы	%	93		396,00	12414,08
		Сметная прибыль	%	8		68,29	2140,71
		Сметная стоимость:				**921,87**	**28899,53**
172	**СТ ЭСФ 0293**	**Грунтовка AquaMast**	**т**	**0,0050**		**526540,00**	**2641,02**
		Сметная прибыль	%	8		42123,20	211,28
		Сметная стоимость:				**568663,20**	**2852,30**
173	**СТ ЭСФ 2114**	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**	**кг**	**75,2370**		**337,50**	**25392,49**

		Сметная прибыль	%	8		27,00	2031,40
		Сметная стоимость:				**364,50**	**27423,89**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**88972,72**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**33782,45**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**7169,99**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**284986,02**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**281037,99**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**281037,99**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**56,21**		
		Накладные расходы	Тенге				**87756,84**
		Сметная прибыль	Тенге				**39639,84**
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6	Тенге				**535137,88**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**56,21**		
		Заработная плата	Тенге				**96142,71**

Подраздел 7. Стена монолитная СТм2-1шт/лист 5/

174	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**0,7362**		**7057,61**	**5195,81**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
174. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	1,1131	1261,00	1403,66
		Итого оплата труда:				**2529,28**	**1862,05**
174. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001456	0,0011	8514,00	9,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
174. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5376	0,3958	53,00	20,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
174. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2016	0,1484	14028,00	2082,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**2868,93**	**2112,10**
174. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1841	9128,00	1680,01
174. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,0015	27,00	0,04
		Итого материалов:				**2282,05**	**1680,05**
		Накладные расходы	%	91		2301,65	1694,47
		Сметная прибыль	%	8		748,74	551,22
		Сметная стоимость:				**10108,00**	**7441,51**
175	**СТ ЭСФ 4613**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 с противоморозной добавкой**	**м3**	**0,7509**		**18303,57**	**13744,59**
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	1099,57