1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				[illegible]	[illegible]
	0081-0105 РСНБ РК 2022 Пер в Кзт=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные толщиной до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,9000		23076,04	113096,91
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
176. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих средний разряд работы 3,2). Работы по устройству покрытий и отделывающих конструкций	чел.-ч	10,302	50,8738	1566,00	79668,31
		Итого малого труда:				17706,00	87151,39
176. 2	1-20101-312	Автомобили-самосвалы Shaxman, 25 т	маш.-ч	0,048832	0,2393	8514,00	2037,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
176. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,618464	3,0305	53,00	160,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
176. 4	1-20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,460992	2,2589	14028,00	31687,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
176. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,213	5,943	244,00	1450,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
176. 6	1-20101-313	Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0148	5811,00	86,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	1801,00	–
		Итого эксплуатация машин:				7228,84	35421,31
176. 7	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	0,0036	35682,00	129,38
176. 8	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0064	278998,00	1777,22
176. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00223	0,0109	27,00	0,30
		Итого материалов:				389,16	1906,89
		Накладные расходы	%	91		16185,26	79307,77
		Сметная прибыль	%	8		3204,97	15704,34
		Сметная стоимость:				43267,86	212000,62
177	СТ ЭСФ 1001	Бетон тяжелый класса В20,W8,F50,с/с	м3	4,9735		25089,29	124781,58
		Сметная прибыль	%	8		2007,14	9982,53
		Сметная стоимость:				27096,43	134764,11
178	СТ ЭСФ 9662	Доска обрезная хвойных пород 50x100x6000	м3	0,1470		140000,00	20580,00
		Сметная прибыль	%	8		11200,00	1646,40
		Сметная стоимость:				151200,00	22226,40
179	СТ СФ 7343	Фанера ламинированная 18мм	м2	5,0470		7108,54	35876,80
		Сметная прибыль	%	8		568,68	2870,14

		Сметная стоимость:					**7677,22**	**38746,94**
	СТ ЭСФ 9393	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**		**4,2140**		**781,25**	**3292,19**
		Сметная прибыль	%		8		62,50	263,38
		Сметная стоимость:					**843,75**	**3555,57**
181	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	**т**		**0,2327**		**31360,58**	**7297,61**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских						
181. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906		4,3993	1507,00	6629,80
		Итого оплата труда:					**29075,84**	**6765,95**
181. 2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1904		0,0443	14028,00	621,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–		–	3073,00	–
181. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448		0,0104	37,00	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	–	–
181. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288		0,1929	238,00	45,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–		–	–	–
		Итого эксплуатация машин:					**2869,84**	**667,81**
		Накладные расходы	%		91		26459,01	6157,01
		Сметная прибыль	%		8		4625,57	1076,37
		Сметная стоимость:					**62445,16**	**14530,99**
182	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**		**0,6981**		**550,89**	**384,58**
		Сметная прибыль	%		8		44,07	30,77
		Сметная стоимость:					**594,96**	**415,35**
183	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диам.8мм**	**т**		**0,0053**		**397321,39**	**2105,80**
		Сметная прибыль	%		8		31785,71	168,46
		Сметная стоимость:					**429107,10**	**2274,26**
184	**СТ ЭСФ 1161**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.8мм**	**т**		**0,0780**		**361607,14**	**28205,36**
		Сметная прибыль	%		8		28928,57	2256,43
		Сметная стоимость:					**390535,71**	**30461,79**
185	**СТ ЭСФ 4991**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**	**т**		**0,0060**		**375000,00**	**2250,00**
		Сметная прибыль	%		8		30000,00	180,00
		Сметная стоимость:					**405000,00**	**2430,00**
186	**СТ ЭСФ 2621**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.12мм**	**т**		**0,1434**		**388392,86**	**55695,54**
		Сметная прибыль	%		8		31071,43	4455,64
		Сметная стоимость:					**419464,29**	**60151,18**
187	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**33,9100**		**457,59**	**15516,73**
		Состав работ:						

		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	8,0516	1773,00	14275,47
		Итого оплата труда:				**425,81**	**14439,07**
187. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,00224	0,076	8514,00	646,71
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**646,67**
187. 3	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0081	73026,00	594,31
		Итого материалов:				**17,53**	**594,44**
		Накладные расходы	%	93		396,00	13428,33
		Сметная прибыль	%	8		68,29	2315,60
		Сметная стоимость:				**921,87**	**31260,67**
188	**СТ ЭСФ 0293**	**Грунтовка AquaMast**	**т**	**0,0054**		**526540,00**	**2856,80**
		Сметная прибыль	%	8		42123,20	228,54
		Сметная стоимость:				**568663,20**	**3085,34**
189	**СТ ЭСФ 2114**	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**	**кг**	**81,3840**		**337,50**	**27467,10**
		Сметная прибыль	%	8		27,00	2197,37
		Сметная стоимость:				**364,50**	**29664,47**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**101977,39**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**38847,89**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**8241,07**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**321421,71**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**317240,34**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**317240,34**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**64,44**		
	Накладные расходы		Тенге				**100587,58**
	Сметная прибыль		Тенге				**45026,76**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге				**607861,34**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**64,44**		
		Заработная плата	Тенге				**110218,46**

Подраздел 8. Стена монолитная СТм3-1шт/лист 5/

190	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**1,0049**		**7057,61**	**7092,19**
		Состав работ:					
		1. Устройство бетонной подготовки					
190. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	1,5194	1261,00	1915,97

2	3	44	4	5	6	7	8
комплекс АВС (редакция 2022.1.1)							
		Итого оплата труда:				**2529,28**	**2541,67**
	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001456	0,0015	8514,00	12,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	2152,00	–
3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5376	0,5402	53,00	28,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
190. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2016	0,2026	14028,00	2841,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**2868,93**	**2882,99**
190. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2512	9128,00	2293,18
190. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,002	27,00	0,05
		Итого материалов:				**2282,05**	**2293,23**
		Накладные расходы	%	91		2301,65	2312,92
		Сметная прибыль	%	8		748,74	752,41
		Сметная стоимость:				**10108,00**	**10157,52**
191	**СТ ЭСФ 4613**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 с противоморозной добавкой**	**м3**	**1,0250**		**18303,57**	**18761,12**
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	1500,89
		Сметная стоимость:				**19767,86**	**20262,01**
192	**1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**6,2000**		**23876,84**	**148036,40**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
192. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,382	64,3709	1566,00	100804,80
		Итого оплата труда:				**17786,00**	**110273,19**
192. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,048832	0,3028	8514,00	2577,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	2152,00	--
192. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,618464	3,8345	53,00	203,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
192. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,460992	2,8582	14028,00	40094,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
192. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,213	7,5197	244,00	1834,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	–	--
192. 6	1--20101-313	Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0187	5811,00	108,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	1801,00	–

2		3	45	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:					**7228,84**	**44818,81**
	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1		т	0,00074	0,0046	35682,00	163,71
6	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75		т	0,0013	0,0081	278998,00	2248,72
92. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая		м3	0,00223	0,0138	27,00	0,37
		Итого материалов:					**389,16**	**2412,79**
		Накладные расходы		%	91		16185,26	100348,60
		Сметная прибыль		%	8		3204,97	19870,80
		Сметная стоимость:					**43267,06**	**268255,80**
193	СТ ЭСФ 1001	**Бетон тяжелый класса В20,W8,F50,с/с**		**м3**	**6,2930**		**25089,29**	**157886,90**
		Сметная прибыль		%	8		2007,14	12630,95
		Сметная стоимость:					**27096,43**	**170517,85**
194	СТ ЭСФ 9662	**Доска обрезная хвойных пород 50х100х6000**		**м3**	**0,1860**		**140000,00**	**26040,00**
		Сметная прибыль		%	8		11200,00	2083,20
		Сметная стоимость:					**151200,00**	**28123,20**
195	СТ СФ 7343	**Фанера ламинированная 18мм**		**м2**	**6,3860**		**7108,54**	**45395,14**
		Сметная прибыль		%	8		568,68	3631,61
		Сметная стоимость:					**7677,22**	**49026,75**
196	СТ ЭСФ 9393	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**		**кг**	**5,3320**		**781,25**	**4165,62**
		Сметная прибыль		%	8		62,50	333,25
		Сметная стоимость:					**843,75**	**4498,87**
197	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**		**т**	**0,2438**		**31360,58**	**7645,71**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских						
197. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чел.-ч	18,906	4,6092	1507,00	6946,04
		Итого оплата труда:					**29075,84**	**7088,69**
197. 2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т		маш.-ч	0,1904	0,0464	14028,00	651,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	3073,00	--
197. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые		маш.-ч	0,0448	0,0109	37,00	0,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--
197. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры		маш.-ч	0,8288	0,2021	238,00	48,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					**2869,84**	**699,67**
		Накладные расходы		%	91		26459,01	6450,71
		Сметная прибыль		%	8		4625,57	1127,71
		Сметная стоимость:					**62445,16**	**15224,13**

2	3	46	4	5	6	7	8
Г ЭСФ 3272	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**		**кг**	**0,7314**		**550,89**	**402,92**
	Сметная прибыль		%	8		44,07	32,23
	Сметная стоимость:					**594,96**	**435,15**
9 СТ ЭСФ 2621	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диам.8мм**		**т**	**0,0061**		**397321,39**	**2423,66**
	Сметная прибыль		%	8		31785,71	193,89
	Сметная стоимость:					**429107,10**	**2617,55**
200 СТ ЭСФ 1161	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.8мм**		**т**	**0,0826**		**361607,14**	**29868,75**
	Сметная прибыль		%	8		28928,57	2389,50
	Сметная стоимость:					**390535,71**	**32258,25**
201 СТ ЭСФ 4991	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**		**т**	**0,0065**		**375000,00**	**2437,50**
	Сметная прибыль		%	8		30000,00	195,00
	Сметная стоимость:					**405000,00**	**2632,50**
202 СТ ЭСФ 2621	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.12мм**		**т**	**0,1486**		**388392,86**	**57715,18**
	Сметная прибыль		%	8		31071,43	4617,21
	Сметная стоимость:					**419464,29**	**62332,39**
203 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**м2 поверхности**	**34,4640**		**457,59**	**15770,23**
	Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее						
203. 1 002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чел.-ч	0,23744	8,1831	1773,00	14508,69
	Итого оплата труда:					**425,81**	**14674,97**
203. 2 1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т		маш.-ч	0,00224	0,0772	8514,00	657,28
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	–	–	2152,00	–
	Итого эксплуатация машин:					**19,07**	**657,23**
203. 3 261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2		т	0,00024	0,0083	73026,00	604,02
	Итого материалов:					**17,53**	**604,15**
	Накладные расходы		%	93		396,00	13647,72
	Сметная прибыль		%	8		68,29	2353,44
	Сметная стоимость:					**921,87**	**31771,38**
204 СТ ЭСФ 0293	**Грунтовка AquaMast**		**т**	**0,0055**		**526540,00**	**2903,45**
	Сметная прибыль		%	8		42123,20	232,28
	Сметная стоимость:					**568663,20**	**3135,73**
205 СТ ЭСФ 2114	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**		**кг**	**82,7136**		**337,50**	**27915,84**
	Сметная прибыль		%	8		27,00	2233,27
	Сметная стоимость:					**364,50**	**30149,11**
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8						**124175,66**
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				**49058,70**
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				

2	3	4	5	6	7	8
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		10402,86		
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге				381226,25
	- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		375916,08		
	- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		375916,08		
	Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		78,68		
Накладные расходы		Тенге				122759,95
Сметная прибыль		Тенге				54177,64
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге				731398,20
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч		78,68		
	Заработная плата	Тенге				134578,52

Подраздел 9. Стена монолитная СТм4-1шт/лист 5/

206	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**0,9080**		**7057,61**	**6408,31**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
206. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	1,3729	1261,00	1731,22
		Итого оплата труда:				**2529,28**	**2296,59**
206. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001456	0,0013	8514,00	11,26
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	2152,00	–
206. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5376	0,4881	53,00	25,87
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
206. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2016	0,1831	14028,00	2567,86
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	3073,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**2868,93**	**2604,99**
206. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,227	9128,00	2072,06
206. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	27,00	0,05
		Итого материалов:				**2282,05**	**2072,10**
		Накладные расходы	%	91		2301,65	2089,90
		Сметная прибыль	%	8		748,74	679,86
		Сметная стоимость:				**10108,00**	**9178,06**
207	**СТ ЭСФ 4613**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 с противоморозной добавкой**	**м3**	**0,9262**		**18303,57**	**16952,03**
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	1356,16
		Сметная стоимость:				**19767,86**	**18308,19**
208	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**3,4000**		**22610,21**	**76874,72**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок					

2	3		4	5	6	7	8
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
8. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,069	34,2339	1566,00	53610,32
		Итого оплата труда:				**17156,50**	**58332,10**
208. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,041776	0,142	8514,00	1209,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	--
208. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,59976	2,0392	53,00	108,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,420896	1,431	14028,00	20074,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	3073,00	--
208. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,93296	3,1721	244,00	773,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	--
208. 6	1--20101-313	Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0103	5811,00	59,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	1801,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**6537,01**	**22225,83**
208. 7	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	0,0025	35682,00	89,78
208. 8	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0034	278998,00	948,59
208. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00223	0,0076	27,00	0,20
		Итого материалов:				**305,46**	**1038,57**
		Накладные расходы	%	91		15612,42	53082,21
		Сметная прибыль	%	8		3057,81	10396,55
		Сметная стоимость:				**41280,44**	**140353,49**
209	**СТ ЭСФ 1001**	**Бетон тяжелый класса В20,W8,F50,с/с**	**м3**	**3,4510**		**25089,29**	**86583,14**
		Сметная прибыль	%	8		2007,14	6926,65
		Сметная стоимость:				**27096,43**	**93509,79**
210	**СТ ЭСФ 9662**	**Доска обрезная хвойных пород 50х100х6000**	**м3**	**0,0813**		**140000,00**	**11376,40**
		Сметная прибыль	%	8		11200,00	910,11
		Сметная стоимость:				**151200,00**	**12286,51**
211	**СТ СФ 7343**	**Фанера ламинированная 18мм**	**м2**	**3,5020**		**7108,54**	**24894,11**
		Сметная прибыль	%	8		568,68	1991,53
		Сметная стоимость:				**7677,22**	**26885,64**
212	**СТ ЭСФ 9393**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**2,9240**		**781,25**	**2284,38**
		Сметная прибыль	%	8		62,50	182,75
		Сметная стоимость:				**843,75**	**2467,13**

2	3	4	5	6	7	8
301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	т	0,1699		31360,58	5328,16
	Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
213. 1	002-0130 РСНБ РК 2022 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	3,2121	1507,00	4840,58
	Итого оплата труда:				29075,84	4939,99
213. 2	1--20101-311 Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0323	14028,00	453,79
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
213. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022 Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0076	37,00	0,28
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
213. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022 Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,1408	238,00	33,51
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	Итого эксплуатация машин:				2869,84	487,59
	Накладные расходы	%	91		26459,01	4495,39
	Сметная прибыль	%	8		4625,57	785,88
	Сметная стоимость:				62445,16	10609,43
214	СТ ЭСФ 3272 **Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	кг	0,5097		550,89	280,79
	Сметная прибыль	%	8		44,07	22,46
	Сметная стоимость:				594,96	303,25
215	СТ ЭСФ 2621 **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диам.8мм**	т	0,0032		397321,39	1271,43
	Сметная прибыль	%	8		31785,71	101,71
	Сметная стоимость:				429107,10	1373,14
216	СТ ЭСФ 1161 **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.8мм**	т	0,0581		361607,14	21009,37
	Сметная прибыль	%	8		28928,57	1680,75
	Сметная стоимость:				390535,71	22690,12
217	СТ ЭСФ 4991 **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**	т	0,0060		375000,00	2250,00
	Сметная прибыль	%	8		30000,00	180,00
	Сметная стоимость:				405000,00	2430,00
218	СТ ЭСФ 2621 **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.12мм**	т	0,1026		388392,86	39849,11
	Сметная прибыль	%	8		31071,43	3187,93
	Сметная стоимость:				419464,29	43037,04
219	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 **Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН530/**	т	0,0216		371372,00	8021,64
	Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
219. 1	002-0135 РСНБ РК 2022 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	221,76	4,79	1655,00	7927,48

2	3	50	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**368035,21**	**7949,56**
	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,2352	0,0051	8514,00	43,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	2152,00	–
3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,168	0,0036	14028,00	50,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	3073,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**4359,20**	**94,15**
		Накладные расходы	%	91		334912,04	7234,10
		Сметная прибыль	%	8		56502,72	1220,46
		Сметная стоимость:				**762786,76**	**16476,20**
220	**222-509-1006 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали из листового металла со стержнями из арматуры, соединяемые на сварке /МН530/**	**т**	**0,0216**		**1029630,00**	**22240,01**
		Сметная прибыль	%	8		82370,40	1779,20
		Сметная стоимость:				**1112000,40**	**24019,21**
221	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6480**		**111,67**	**72,36**
		Состав работ: 1. Приготовление грунтовочных составов 2. Огрунтовка поверхности 3. Контроль качества					
221. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03127	0,0203	2044,00	41,42
		Итого оплата труда:				**63,92**	**41,42**
221. 2	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0	380806,00	3,70
221. 3	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0001	467116,00	27,24
		Итого материалов:				**47,75**	**30,94**
		Накладные расходы	%	69		44,10	28,58
		Сметная прибыль	%	8		12,46	8,08
		Сметная стоимость:				**168,23**	**109,01**
222	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,6480**		**186,59**	**120,91**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
222. 1	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,045156	0,0293	1655,00	48,43
		Итого оплата труда:				**74,73**	**48,43**

2		3	4	5	6	7	8
236-104-0102 РСНБ РК 2022		Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0	525811,00	9,54
236-203-0109 РСНБ РК 2022		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0001	539649,00	62,94
		Итого материалов:				**111,86**	**72,48**
		Накладные расходы	%	69		51,56	33,41
		Сметная прибыль	%	8		19,05	12,35
		Сметная стоимость:				**257,21**	**166,67**
223	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**22,6558**		**457,59**	**10366,94**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
223. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	5,3794	1773,00	9537,64
		Итого оплата труда:				**425,81**	**9646,94**
223. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,00224	0,0507	8514,00	432,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**432,04**
223. 3	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0054	73026,00	397,07
		Итого материалов:				**17,53**	**397,16**
		Накладные расходы	%	93		396,00	8971,66
		Сметная прибыль	%	8		68,29	1547,09
		Сметная стоимость:				**921,87**	**20885,69**
224	**СТ ЭСФ 0293**	**Грунтовка AquaMast**	**т**	**0,0036**		**526540,00**	**1908,65**
		Сметная прибыль	%	8		42123,20	152,69
		Сметная стоимость:				**568663,20**	**2061,34**
225	**СТ ЭСФ 2114**	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**	**кг**	**54,3738**		**337,50**	**18351,16**
		Сметная прибыль	%	8		27,00	1468,09
		Сметная стоимость:				**364,50**	**19819,25**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**77737,19**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**25844,60**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге	**5517,84**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**252861,83**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге	**249250,58**			
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге	**227010,57**			
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч	**49,04**			
		Накладные расходы	Тенге				**75935,25**
		Сметная прибыль	Тенге				**34590,30**
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9	Тенге				**466969,17**

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		49,04		
		Заработная плата	Тенге				83255,03

Подраздел 10. Приямок монолитный Прм1-1шт/лист 5/

	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**0,1440**		**7057,61**	**1016,30**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
226. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	0,2177	1261,00	274,56
		Итого оплата труда:				**2529,28**	**364,22**
226. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001456	0,0002	8514,00	1,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
226. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5376	0,0774	53,00	4,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
226. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2016	0,029	14028,00	407,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**2868,93**	**413,12**
226. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,036	9128,00	328,61
226. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,0003	27,00	0,01
		Итого материалов:				**2282,05**	**328,62**
		Накладные расходы	%	91		2301,65	331,44
		Сметная прибыль	%	8		748,74	107,82
		Сметная стоимость:				**10108,00**	**1455,56**
227	**СТ ЭСФ 4613**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 с противоморозной добавкой**	**м3**	**0,1469**		**18303,57**	**2688,43**
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	215,07
		Сметная стоимость:				**19767,86**	**2903,50**
228	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**43865,73**	**26319,44**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
228. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,989	8,3933	1744,00	14637,88
		Итого оплата труда:				**28643,48**	**17186,09**
228. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,041552	0,0249	8514,00	212,26

		3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	-	-	[illegible]	-	-
	2-303-[illegible] РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш-ч	0,784	0,0706	55,00	3884	38,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	-	-	-	-	-
	1-2000-511	Кран на автомобильном ходу 5ASTY №184, 25 т	маш-ч	1,191	0,4107	14028,00	5761	11972,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	-	-	[illegible]	-	-
225	315-103-0301 РСНБ РК 2022	Установка наконечника типа для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,00072	0,0566	266,00	15	15,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	-	-	-	-	-
226	1-2000-513	Автопогрузчик фронтальный №782, 3 т	маш-ч	0,003024	0,0018	5811,00	18	18,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	-	-	[illegible]	-	-
		Итого механизмы:				**19189,22**		**11633,56**
227	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00137	0,0008	15682,00	21	29,33
228	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,0001	274797,00	31	14,63
229	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00412	0,0025	27,00	0	0,07
		Итого материалы:				**90,04**		**40,02**
		Накладные расходы	%	91		26065,56		15639,34
		Сметная прибыль	%	8		5594,50		3356,70
		Сметная стоимость:				**75925,79**		**45315,48**
229	СТ ЭСФ 2072	**Бетон тяжелый класса В20,W8,F50,с/с**	м3	**0,6090**		**25089,29**		**15279,30**
		Сметная прибыль	%	8		2007,14		1222,35
		Сметная стоимость:				**27096,43**		**16501,73**
230	СТ ЭСФ 1493	**Проволока горячекатаная в мотках диаметром 6,5 мм**	кг	**0,6000**		**510,71**		**306,43**
		Сметная прибыль	%	8		40,86		24,51
		Сметная стоимость:				**551,57**		**330,94**
231	СТ ЭСФ 4613	**Доска обрезная хвойных пород 50x100x6000**	м3	**0,0148**		**130000,00**		**1926,40**
		Сметная прибыль	%	8		10400,00		154,13
		Сметная стоимость:				**140400,00**		**2080,53**
232	СТ ЭСФ 7343	**Фанера ламинированная 18мм**	м2	**0,3240**		**7180,56**		**2325,17**
		Сметная прибыль	%	8		568,68		184,25
		Сметная стоимость:				**7749,22**		**2509,42**
233	СТ ЭСФ 9393	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	**1,1400**		**780,25**		**889,52**
		Сметная прибыль	%	8		62,50		71,25
		Сметная стоимость:				**842,75**		**960,77**
234	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	т	**0,8307**		**31360,58**		**902,77**
		Состав работ:						
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки						
		2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских						

2	3	54	4	5	6	7	8
02-0130 РСНБ РК 2022		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	0,5804	1507,00	874,67
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**892,63**
.2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0058	14028,00	82,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
234. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0014	37,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
234. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,0254	238,00	6,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**88,10**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	812,29
		Сметная прибыль	%	8		4625,57	142,00
		Сметная стоимость:				**62445,16**	**1917,07**
235	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**0,0921**		**550,89**	**50,74**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	4,06
		Сметная стоимость:				**594,96**	**54,80**
236	**СТ ЭСФ 4991**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**	**т**	**0,0307**		**375000,00**	**11512,50**
		Сметная прибыль	%	8		30000,00	921,00
		Сметная стоимость:				**405000,00**	**12433,50**
237	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН726-2/**	**т**	**0,0123**		**371372,00**	**4567,88**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
237. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	221,76	2,7276	1655,00	4514,26
		Итого оплата труда:				**368035,21**	**4526,84**
237. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,2352	0,0029	8514,00	24,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
237. 3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,168	0,0021	14028,00	28,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**4359,20**	**53,62**
		Накладные расходы	%	91		334912,04	4119,42
		Сметная прибыль	%	8		56502,72	694,98
		Сметная стоимость:				**762786,76**	**9382,28**
238	**222-509-1006 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МН726-2/**	**т**	**0,0123**		**1029630,00**	**12664,45**
		Сметная прибыль	%	8		82370,40	1013,16
		Сметная стоимость:				**1112000,40**	**13677,61**

2	3	55	4	5	6	7	8
1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06		**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3690**		**111,67**	**41,21**
		Состав работ: 1. Приготовление грунтовочных составов 2. Огрунтовка поверхности 3. Контроль качества					
239. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03127	0,0115	2044,00	23,58
		Итого оплата труда:				**63,92**	**23,59**
239. 2	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0	380806,00	2,11
239. 3	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0	467116,00	15,51
		Итого материалов:				**47,75**	**17,62**
		Накладные расходы	%	69		44,10	16,27
		Сметная прибыль	%	8		12,46	4,60
		Сметная стоимость:				**168,23**	**62,08**
240	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,3690**		**186,59**	**68,85**
		Состав работ: 1. Приготовление составов 2. Окраска поверхностей 3. Контроль качества					
240. 1	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,045156	0,0167	1655,00	27,58
		Итого оплата труда:				**74,73**	**27,58**
240. 2	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0	525811,00	5,43
240. 3	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0001	539649,00	35,84
		Итого материалов:				**111,86**	**41,27**
		Накладные расходы	%	69		51,56	19,03
		Сметная прибыль	%	8		19,05	7,03
		Сметная стоимость:				**257,21**	**94,91**
241	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,6000**		**457,59**	**1647,31**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					

		3	56	4	5	6	7	8
	002-0130 РСНБ РК 2022	(редакция 2022.1.1) Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чел.-ч	0,23744	0,8548	1773,00	1515,53
		Итого оплата труда:					**425,81**	**1532,90**
241.2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т		маш.-ч	0,00224	0,0081	8514,00	68,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	2152,00	--
		Итого эксплуатация машин:					**19,07**	**68,65**
241.3	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2		т	0,00024	0,0009	73026,00	63,09
		Итого материалов:					**17,53**	**63,11**
		Накладные расходы		%	93		396,00	1425,60
		Сметная прибыль		%	8		68,29	245,83
		Сметная стоимость:					**921,87**	**3318,74**
242	**СТ ЭСФ 0293**	**Грунтовка AquaMast**		**т**	**0,0006**		**526540,00**	**303,29**
		Сметная прибыль		%	8		42123,20	24,26
		Сметная стоимость:					**568663,20**	**327,55**
243	**СТ ЭСФ 2114**	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**		**кг**	**8,6400**		**337,50**	**2916,00**
		Сметная прибыль		%	8		27,00	233,28
		Сметная стоимость:					**364,50**	**3149,28**
244	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Монтаж шита Щ1**		**т конструкций**	**0,0316**		**85215,95**	**2692,82**
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов						
244. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чел.-ч	52,192	1,6493	1507,00	2485,45
		Итого оплата труда:					**79524,30**	**2512,97**
244. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т		маш.-ч	0,2128	0,0067	8514,00	57,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	2152,00	--
244. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А		маш.-ч	1,96	0,0619	444,00	27,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--
244. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т		маш.-ч	0,1344	0,0042	14028,00	59,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	3073,00	--
244. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические		маш.-ч	0,4592	0,0145	48,00	0,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--
244. 6	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С		маш.-ч	0,1568	0,005	258,00	1,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--
244. 7	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки		маш.-ч	2,083	0,0658	85,00	5,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8
		57					
		Итого эксплуатация машин:				**4806,95**	**151,90**
	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0009	93,00	0,09
9	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,0006	5414,00	3,20
244.10	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,0474	265,00	12,56
244.11	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,0142	187,00	2,66
244.12	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	2453940,00	7,75
244.13	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0	289955,00	12,83
244.14	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	467116,00	4,58
244.15	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0	623062,00	11,81
		Итого материалов:				**1755,66**	**55,47**
		Накладные расходы	%	69		54871,77	1733,95
		Сметная прибыль	%	8		11207,02	354,14
		Сметная стоимость:				**151294,74**	**4780,91**
245	**СТ ЭСФ 8032**	**Щит Щ1**	**шт**	**1,0000**		**23552,00**	**23552,00**
		Сметная прибыль	%	8		1884,16	1884,16
		Сметная стоимость:				**25436,16**	**25436,16**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10	Тенге				**24353,54**
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12408,93**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**2713,28**		
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				**74947,74**
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге		**74393,61**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**61729,16**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	чел.-ч		**14,45**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	Тенге				**24097,34**
	Накладные расходы		Тенге				**10864,58**
	Сметная прибыль		Тенге				**146672,11**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		чел.-ч		**14,45**		
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**27066,82**
		Заработная плата					

Подраздел 11. Стена монолитная СТм5-1шт/лист 6/

246	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**1,9140**		**7057,61**	**13508,27**
		Состав работ:					

		1. Устройство бетонной подготовки					
	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	2,894	1261,00	3649,29
		Итого оплата труда:				**2529,28**	**4841,04**
246. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,001456	0,0028	8514,00	23,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
246. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5376	1,029	53,00	54,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
246. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,2016	0,3859	14028,00	5412,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
		Итого эксплуатация машин:				**2868,93**	**5491,13**
246. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4785	9128,00	4367,75
246. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,0038	27,00	0,10
		Итого материалов:				**2282,05**	**4367,85**
		Накладные расходы	%	91		2301,65	4405,35
		Сметная прибыль	%	8		748,74	1433,09
		Сметная стоимость:				**10108,00**	**19346,71**
247	**СТ ЭСФ 4613**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 с противоморозной добавкой**	**м3**	**1,9523**		**18303,57**	**35733,69**
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	2858,70
		Сметная стоимость:				**19767,86**	**38592,39**
248	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**7,8000**		**22610,21**	**176359,64**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
248. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,069	78,5366	1566,00	122988,38
		Итого оплата труда:				**17156,50**	**133820,71**
248. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,041776	0,3259	8514,00	2774,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
248. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,59976	4,6781	53,00	247,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
248. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,420896	3,283	14028,00	46053,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
248. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,93296	7,2771	244,00	1775,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
	1--20101-313	Автопогрузчики фронтальный №782, 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0236	5811,00	137,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	1801,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**6537,01**	**50988,68**
248. 7	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	0,0058	35682,00	205,96
248. 8	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0078	278998,00	2176,18
248. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00223	0,0174	27,00	0,47
		Итого материалов:				**305,46**	**2382,58**
		Накладные расходы	%	91		15612,42	121776,84
		Сметная прибыль	%	8		3057,81	23850,92
		Сметная стоимость:				**41280,44**	**321987,40**
249	**СТ ЭСФ 1001**	**Бетон тяжелый класса В20,W8,F50,с/с**	**м3**	**7,9170**		**25089,29**	**198631,91**
		Сметная прибыль	%	8		2007,14	15890,55
		Сметная стоимость:				**27096,43**	**214522,46**
250	**СТ ЭСФ 9662**	**Доска обрезная хвойных пород 50х100х6000**	**м3**	**0,1864**		**140000,00**	**26098,80**
		Сметная прибыль	%	8		11200,00	2087,90
		Сметная стоимость:				**151200,00**	**28186,70**
251	**СТ СФ 7343**	**Фанера ламинированная 18мм**	**м2**	**8,0340**		**7108,54**	**57110,01**
		Сметная прибыль	%	8		568,68	4568,80
		Сметная стоимость:				**7677,22**	**61678,81**
252	**СТ ЭСФ 9393**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**6,7080**		**781,25**	**5240,62**
		Сметная прибыль	%	8		62,50	419,25
		Сметная стоимость:				**843,75**	**5659,87**
253	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,4036**		**31360,58**	**12657,13**
253. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	7,6303	1507,00	11498,86
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**11735,01**
253. 2	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0768	14028,00	1077,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	3073,00	--
253. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0181	37,00	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,3345	238,00	79,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**1158,27**

2		3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		26459,01	10678,86
		Сметная прибыль	%	8		4625,57	1866,88
		Сметная стоимость:				**62445,16**	**25202,87**
254	СТ ЭСФ 3272	**Проволока ОК в мотках диаметром 1,2 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**1,2108**		**550,89**	**667,02**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	53,36
		Сметная стоимость:				**594,96**	**720,38**
255	СТ ЭСФ 2621	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I диам.8мм**	**т**	**0,0040**		**397321,39**	**1589,29**
		Сметная прибыль	%	8		31785,71	127,14
		Сметная стоимость:				**429107,10**	**1716,43**
256	СТ ЭСФ 1161	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.8мм**	**т**	**0,1521**		**361607,14**	**55000,45**
		Сметная прибыль	%	8		28928,57	4400,04
		Сметная стоимость:				**390535,71**	**59400,49**
257	СТ ЭСФ 4991	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.10мм**	**т**	**0,0111**		**375000,00**	**4162,50**
		Сметная прибыль	%	8		30000,00	333,00
		Сметная стоимость:				**405000,00**	**4495,50**
258	СТ ЭСФ 2621	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III диам.12мм**	**т**	**0,2364**		**388392,86**	**91816,07**
		Сметная прибыль	%	8		31071,43	7345,29
		Сметная стоимость:				**419464,29**	**99161,36**
259	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**61,6750**		**457,59**	**28221,59**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
259. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	14,6441	1773,00	25964,01
		Итого оплата труда:				**425,81**	**26261,56**
259. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,00224	0,1382	8514,00	1176,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**1176,14**
259. 3	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0148	73026,00	1080,93
		Итого материалов:				**17,53**	**1081,16**
		Накладные расходы	%	93		396,00	24423,25
		Сметная прибыль	%	8		68,29	4211,59
		Сметная стоимость:				**921,87**	**56856,43**
260	СТ ЭСФ 0293	**Грунтовка AquaMast**	**т**	**0,0099**		**526540,00**	**5195,90**
		Сметная прибыль	%	8		42123,20	415,67
		Сметная стоимость:				**568663,20**	**5611,57**
261	СТ ЭСФ 2114	**Мастика КРОВЕЛЬНЫЙ МАСТЕР**	**кг**	**148,0200**		**337,50**	**49956,75**
		Сметная прибыль	%	8		27,00	3996,54
		Сметная стоимость:				**364,50**	**53953,29**