«Алматы облысы Жамбыл ауданы Беріктас ауылындағы жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»
жұмыс жобасы бойынша
27.01.2023 ж. № 18-0016/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КАТЭК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0016/23 от 27.01.2023 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 18.11.2022 г. № 070340007228/220108/00 (90/22).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК», лицензия от 25.05.2000 г. №ГСЛ № 001227 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «QazEnergy2018», лицензия от 13.05.2021 г. №21017708 (III категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 19 августа 2021 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» №26-02-21/924-И от 22 июня 2022 года о начале строительства во втором квартале 2023 года согласно утвержденной бюджетной программе 071;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ07VUA00670805 от 25 мая 2022 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района»;

постановление акимата Жамбылского района Алматинской области №143 от 11 мая 2022 года о предоставлении права ограниченного целевого пользования (сервитут) на земельный участок государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;

ситуационная схема М1:10000 (164.21-2021-08-19-4.2-ГСН1, лист 1) согласована ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», заместителем акима Жамбылского района, ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жамбылского района», ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района», ГУ «Отдел земельных отношений Жамбылского района», акимом Бериктаского сельского округа, ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района», Жамбылским ЛТЦ РТД «Алматытелеком», ТУСМ-1, ТОО «TNS-Plus», ТОО «КАТЭК»;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» №21-13-15/11119 от 27 декабря 2021 года с исходными данными и рекомендациями в соответствии с приказом МВД Республики Казахстан от 24 октября 2014 года №732 «Объём и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны»;

письмо КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Жамбылского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области» №462 от 18 ноября 2021 года

об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и другим опасным инфекциям, на участке строительства;

акт обследования зеленых насаждений на участке строительства от 29 ноября 2021 года, подписанный представителем КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»;

протокол дозиметрического контроля №370/1 от 21 декабря 2021 года, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед»;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №370/2 от 21 декабря 2021 года, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед»;

письмо КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» №423 от 29.11.2021 года о перевозке излишков грунта и строительных отходов на расстояние 62 км от места строительства;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» №26-02-21/1811-4 от 30 декабря 2022 года о том, что строительство газопровода высокого давления PN0,6 МПа согласно РП «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Актерек Жамбылского района Алматинской области» (заключение №18-0057/21 от 26.04.2021 года) не завершено, объект в эксплуатацию не введен;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный в сентябре 2021 года ТОО «Мастер Гео» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 18001715 от 29 января 2018 г.);

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в октябре 2021 года ТОО «Мастер Гео» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 18001715 от 29 января 2018 г.).

Технические условия:

технические условия №01-07-П от 12 октября 2021 года на проектирование подводящего газопровода и газораспределительных сетей, выданные ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;

технические условия №01-2494-10/2021 от 15 октября 2021 года для проектирования объектов вблизи или в охранной зоне магистральной ВОЛС муфта №14 (к701) – АТС Бериктас, выданные ТУСМ-1 АО «Казахтелеком».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района» №362 от 17 июня 2022 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ54VWF00068832от 21 июня 2022 года, выданное РГУ «Департамент экологии по Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

заключение археологической экспертизы №EX-11-22 от 15 ноября 2021 года, выполненное ТОО «Научно-экспериментальная практическая археология», согласованное ГККП «Алматинский областной центр по охране историко-культурного наследия ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинской области» - на исследованной территории памятников историко-культурного наследия не выявлено;

письмо РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» Южказнедра №KZ31VNW00005066 от 18 ноября 2021 года об отсутствии месторождений полезных ископаемых в пределах угловых точек географических координат, выданных на строительство газопровода в. Берикас Алматинской области;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах № KZ80VRC00013659 от 27 мая 2022 года, выданное РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»;

письмо РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» №03-09/1190 от 23 ноября 2021 года о том, что проектируемая территория к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям не относится.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Жамбылский район, с. Бериктас.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Газоснабжение	Сейтказин Г.К.	KZ23VJE00055946	Соответствует
2	Технологическая часть	Сейтказин Г.К.	KZ93VJE00055947	Соответствует
3	Проект организации строительства	Атибеев А.Б.	KZ96VJE00022137	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Аяпбергенова З.А.	KZ03VJE00024587	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Омарбеков А.К.		Соответствует
6	Конструктивные решения	Аяпбергенова З.А.	KZ03VJE00024587	Соответствует
7	Генеральный план	Қаратай Р.Ж.	KZ66VJE00029467	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Тишмаганбетов Д.С.	KZ86VJE00030077	Соответствует
9	Молниезащита	Чонкабаев Е.Д.	KZ55VJE00051684	Соответствует
10	Сметный раздел	Атибеев А.Б.	KZ96VJE00022137	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа	$м^3$/час	1080	1080
2	Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 МПа	м	439	439
3	Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 МПа	м	3168	3168
4	Общая протяженность газопровода низкого давления до 0,005 МПа	м	20362	20362
5	Количество ГРПШ	шт.	10	10
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 и прогнозных 2023 годов, в том числе	млн.тенге	600,791	506,014
	СМР	млн.тенге	473,379	395,196
	оборудование	млн.тенге	19,254	16,289
	прочие	млн.тенге	108,158	94,529
	Из них: на 2022 год на 2023 год	млн.тенге		 25,051 480,963
7	Продолжительность строительства	месяцев	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Жамбыл ауданы Беріктас ауылындағы жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдраймов Г.Р.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Евтушевская Т.Н.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Чонкабаев Е.Д.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Омарбеков А.К.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Аяпбергенова З.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Қаратай Р.Ж.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Текеев С.Е.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Атибеев А.Б.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области