«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГУ "Макатская ДЮСШ
Макатского районного отдела
культуры, развития языков,
физической культуры и спорта"

_____ Джугинисов А. Т.

Задание на проектирование по объекту «Капитальный ремонт здания КГУ спорта "Макатская ДЮСШ Макатского районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта»

№№ п.п.	Перечень основных данных и требований	
1	2	3
1	Основание для проектирования.	Договор № 6 от 06.04.2020г.
2	Вид строительства.	Капитальный ремонт здания
3	Стадийность проектирования.	В одну стадию
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке.	Не требуется
5	Особые условия строительства.	Технически несложный объект III уровня ответственности
6	Основные технико-экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение.	Существующее здание: - прямоугольное в плане, 2-х этажное, из сэндвич-панелей, без тех подполья. За отметку 0,000 взят уровень чистого пола 1-го этажа; Здание построено в 2009 году. Конструктивные решения; - за отметку 0,000 взят уровень чистого пола; - фундамент - монолитный; - перекрытия - металлические конструкции; - стены наружные - металлические конструкции с покрытием из сэндвич-панелей; - существующие перегородки из ГВЛ; - оконные блоки - ПВХ; - дверные блоки-наружные (входные) - металлические, ПВХ; внутренние - деревянные; - полы - деревянные, бетонные; - кровля - двускатная, из сэндвич-панелей; - отмостка - бетонная.
7	Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	Служебные помещения.
8	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания.	3. Проектом предусмотреть следующие виды работ: А) Демонтажные работы внутри здания: - демонтаж дверных блоков; - демонтаж оконных блоков, подоконных досок и сливов; - демонтаж керамических покрытий, дощатого

		покрытия, покрытия из линолеума; - демонтаж облицовки стен из плитки керамической плитки; - очистка стен и потолков от остатков старой краски и штукатурки; <u>Б) Перечни видов работ по благоустройству:</u> - демонтаж существующего покрытия из брусчатки - 356 м ^{2}; - демонтаж существующего металлического ограждения - 230,4 п. м; - устройство покрытия из брусчатки - 356 м ^{2}; - устройство асфальтового покрытия- 855,6 м ^{2}; - устройство озеленения; - устройство малых архитектурных форм; - устройство металлического ограждения <u>В) Отделочные работы внутри здания:</u> - установка оконных и дверных заполнений: оконные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением из двухкамерного стеклопакета; внутренние двери - деревянные по ГОСТ 475-2016; наружные двери ПВХ - по ГОСТ 30970-2014; - установка подоконных досок из поливинилхлоридных профилей по ТУ 5772-001-4816-0374-2003; - штукатурка и окраска дверных и оконных откосов; - штукатурка и окраска стен и потолков; - отделка керамической плиткой согласно ведомости отделки; - устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"; - устройство покрытий из керамической плитки на растворе; - устройство дощатого покрытия; - устройство плинтуса; - устройство защиты витражей спортзала. <u>Г) Ремонт фасада здания:</u> - облицовка цоколя металлосайдингом; - устройство отмостки из бетона В15 толщиной 100 мм шириной 1200 мм с уклоном 3% от здания; - устройство крыльца; - устройство пандуса.
9	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: - основные параметры; - техническая и эксплуатационная характеристики; - сервисное обслуживание.	Не требуется
10	Основные требования к инженерному оборудованию.	Согласно проекта
11	Требования и объем разработки организации строительства	Не требуется
12	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов.	Не требуется
13	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп	Согласно норм

	населения.	
14	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам.	Согласно дефектного акта
15	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям.	В соответствии с действующими нормами
16	Требования о необходимости выполнения: - демонстрационных материалов, их составу и форме; - опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; - экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	ТОО «Авангард-Инжиниринг» передает заказчику проект в 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 в электронном виде
17	Требования по энергосбережению.	Согласно действующих норм
18	Заказчик	КГУ "Макатская ДЮСШ Макатского районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта"
19	Проектная организация	ТОО «Авангард-Инжиниринг»
20	Район и пункт строительства	п. Макат, Макатского района, ЗКО

Директор ТОО «Авангард-Инжиниринг» _____ Б.М. Камалиев