«Есік қаласының №1 шағынауданының № 1, 2, 3, 4, 5, 6 үйлердің қасбеттерін мен шатырларын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

31.12.2022 ж. № TG-0057/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Есік қаласы әкімінің аппараты» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СуҚұрылысПроект» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Есік қаласының №1 шағынауданының № 1, 2, 3, 4, 5, 6 үйлердің қасбеттерін мен шатырларын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ТАУН-ГРАД» ЖШС берді.

«ТАУН-ГРАД» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ TG-0057/22 от 31.12.2022 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт фасадов и кровель домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайона №1 города Есик»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат акима города Есик»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «СуҚұрылысПроект»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт фасадов и кровель домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайона №1 города Есик» выдано ТОО «ТАУН-ГРАД».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ТАУН-ГРАД».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт фасадов и кровель домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайона №1 города Есик».

Настоящее заключение выполнено согласно договору от 26.12.2022 года за № TG-0067-01, на экспертизу рабочего проекта между ТОО «ТАУН-ГРАД» (Исполнитель) и ГУ «Аппарат акима города Есик» (Заказчик), в соответствии с письмом заказчика от 08.12.2022 года за № 48-776.

1.1. Категория: III Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Есик».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СуҚұрылысПроект». Государственная лицензия № 17005865 от 20.12.2021 года. Лицензиар: Государственное учреждение "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент. Категория I.

3.1. ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «МК-ПроектСтрой». Государственная лицензия № 20008487 от 16.06.2020 года. Лицензиар; Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области". Акимат Туркестанской области. Категория III.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утверждённое акимом ГУ «Аппарат акима города Есик» в 2022 году;

дефектный акт, утвержденный акимом ГУ «Аппарат акима города Есик» в 2022 году;

техническое заключение по общему обследованию состояния фасада и крыши здания, существующего многоквартирного жилого дома № 1 микрорайона №1 города Есик, выполненное ТОО «Стандарт – А Сервис» за № 9 от 2022 года. Свидетельство об аккредитации за № KZ64VWC00001674 от 03.07.2020 года;

техническое заключение по общему обследованию состояния фасада и крыши здания, существующего многоквартирного жилого дома № 2 микрорайона №1 города Есик, выполненное ТОО «Стандарт – А Сервис» за № 6 от 2022 года. Свидетельство об аккредитации за № KZ64VWC00001674 от 03.07.2020 года;

техническое заключение по общему обследованию состояния фасада и крыши здания, существующего многоквартирного жилого дома № 3 микрорайона №1 города Есик, выполненное ТОО «Стандарт – А Сервис» за № 10 от 2022 года. Свидетельство об аккредитации за № KZ64VWC00001674 от 03.07.2020 года;

техническое заключение по общему обследованию состояния фасада и крыши здания, существующего многоквартирного жилого дома № 4 микрорайона №1 города Есик, выполненное ТОО «Стандарт – А Сервис» за № 7 от 2022 года. Свидетельство об аккредитации за № KZ64VWC00001674 от 03.07.2020 года;

техническое заключение по общему обследованию состояния фасада и крыши здания, существующего многоквартирного жилого дома № 5 микрорайона №1 города Есик, выполненное ТОО «Стандарт – А Сервис» за № 8 от 2022 года. Свидетельство об аккредитации за № KZ64VWC00001674 от 03.07.2020 года;

техническое заключение по общему обследованию состояния фасада и крыши здания, существующего многоквартирного жилого дома № 6 микрорайона №1 города Есик, выполненное ТОО «Стандарт – А Сервис» за № 5 от 2022 года. Свидетельство об аккредитации за № KZ64VWC00001674 от 03.07.2020 года;

письмо ГУ «Аппарат акима города Есик» от 08.12.2022 года за № 48-773, о том, что финансирование капитального ремонта фасадов и кровель домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайона №1 города Есик, будет вестись за счет государственных инвестиции;

письмо ГУ «Аппарат акима города Есик» от 30.12.2022 года за № 48-823, о том, что начало капитального ремонта фасадов и кровель домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайона №1 города Есик, запланировано на второе полугодие 2023 года;

письмо ГУ «Аппарат акима города Есик», от 08.12.2022 года за № 48-774, о том, что расстояние перевозки мусора составляет 10 км;

письмо ГУ «Аппарат акима города Есик», от 08.12.2022 года за № 48-775, о том, что отсутствуют зеленые насаждения;

5.2. Согласования заинтересованных организаций:

эскизный проект фасада согласован с ГУ «Аппарат акима города Есик»;

письмо ГУ «Аппарат акима города Есик» от 30.12.2022 года за № 48-824, о том, что принятые проектные решения в проектно-сметной документации и технико-экономические показатели объекта согласованы.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примеч.
1	Том I	Пояснительная записка	ПЗ
2	Том II	Альбом 1. Архитектурно-строительные чертежи.	АС
3	Том III	Сметная документация	СМ

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Целью и назначением объекта является создание комфортных условий для жителей домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайона № 1 города Есик.

5.5. Существующее положение

Описание существующего объекта и результаты технического обследования объекта;

Список домов, которые ведутся капитальный ремонт фасада, кровли:

- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №1
- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №2
- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №3
- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №4
- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №5

- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №6

Обследуемые здания

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №1

В объемно-планировочном отношении здание 4-х этажного многоквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с подвалом и размерами 58,75 х 11,72 м. Высота этажа от пола до пола - 2,8 м, что при принятой конструкции перекрытий создает высоту помещения в чистоте - 2,6 м. Общая высота здания - 12,05 м.

Здание жилого дома построено в 1963-х г. Проектно-сметная документация на здание в данное время отсутствует.

Тепловой узел (котел на твердом топливе) размещен в подвальном помещении.

На типовых этажах размещены: лестничные клетки, жилые комнаты, санузлы, кухни.

Количество подъездов - 3,

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №2.

В объемно-планировочном отношении здание 4-х этажного многоквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с подвалом. Высота этажа от пола до пола - 2,8 м, что при принятой конструкции перекрытий создает высоту помещения в чистоте - 2,6 м. Общая высота здания - 12,05 м.

Здание жилого дома построено в 1963-х г.

Тепловой узел (котел на твердом топливе) размещен в подвальном помещении.

На типовых этажах размещены: лестничные клетки, жилые комнаты, санузлы, кухни.

Количество подъездов - 3,

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №3.

В объемно-планировочном отношении здание 4-х этажного многоквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с подвалом размерами 11,72 х 58,75 м. Общая высота здания – 12,12м. Высота этажа от пола до пола - 2,8 м, что при принятой конструкции перекрытий создает высоту помещения в чистоте - 2,6 м.

Здание жилого дома построено в 1963-х г. Тепловой узел (котел на твердом топливе) размещен в подвальном помещении.

На типовых этажах размещены: лестничные клетки, жилые комнаты, санузлы, кухни.

Количество подъездов - 3,

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №4.

В объемно-планировочном отношении здание 4-х этажного многоквартирного жилого дома №4, прямоугольной формы в плане с подвалом, прямоугольной формы в плане с подвалом размерами 11,74 х 58,78 м. Общая высота здания – 12,14м. Высота этажа от пола до пола - 2,8 м, что при принятой конструкции перекрытий создает высоту помещения в чистоте - 2,6 м. Общая высота здания - 12,14 м.

Здание жилого дома построено в 1963-х г.

Тепловой узел (котел на твердом топливе) размещен в подвальном помещении.

На типовых этажах размещены: лестничные клетки, жилые комнаты, санузлы, кухни.

Количество подъездов - 3,

Число квартир - 48

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №5.

В объемно-планировочном отношении здание 4-х этажного многоквартирного жилого дома №5, прямоугольной формы в плане с подвалом, размерами 12,67 х 55,4 м. Общая высота здания – 12,26м. Высота этажа от пола до пола - 2,8 м, что при принятой конструкции перекрытий создает высоту помещения в чистоте - 2,6 м. Общая высота здания - 12,26 м.

Здание жилого дома построено в 1963-х г. Проектно-сметная документация на здание в данное время отсутствует.

Тепловой узел (котел на твердом топливе) размещен в подвальном помещении.

На типовых этажах размещены: лестничные клетки, жилые комнаты, санузлы, кухни.

Количество подъездов - 3,

Микрорайон №2. Многоквартирный жилой дом №6.

В объемно-планировочном отношении здание 4-х этажного многоквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с подвалом, с общими размерами 66,60 х 12,65 м. Общая высота здания без конькового элемента крыши – 12,63 м.

Здание жилого дома построено в 1963-х гг.

На типовых этажах размещены: лестничные клетки, жилые комнаты, санузлы, кухни.

Количество подъездов – 4.

Основные конструкции и конструктивные элементы здания

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №1.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм, средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с домофоном.

Крыша из мягкой кровли.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №2.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм, средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с домофоном.

Крыша из мягкой кровли.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №3.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм, средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с домофоном.

Крыша из мягкой кровли.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №4.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм, средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с домофоном.

Крыша из мягкой кровли.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №5.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм,

средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с кодовым замком.

Крыша – чердачная из деревянной конструкции.

Покрытие из металлических волнистых листов.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №6.

Конструктивная схема жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по несущим стенам.

Фундаменты – ленточные из железобетона.

Стены наружные - из обыкновенных обожжённых кирпичей 600мм.

Внутренние стены - из кирпичей толщиной 120 мм,250мм,380мм.

Перекрытия и покрытия – плиты ж/б толщиной 220 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц – металлические.

Дверь – железная с кодовым замком.

Крыша - чердачная из деревянной конструкции, покрытие из асбестоцементных листов.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 80-100 см.

При обследовании здания обнаружены следующие дефекты:

- фундаменты - В обследованных фундаментных стенах видимых дефектов и повреждений не имеется. Мелкие трещины, отколы и выбоины. Физический износ фундаментов составляет порядка 0-20%.

- наружные стены - Наружные стены из железобетонных панелей обделанные терразитовой штукатуркой имеют незначительные повреждения в виде трещин, выветривания цементно-песчаного раствора из стыков, следов протечек через стыки внутрь здания. Физический износ наружных стен составляет порядка 11-20%.

- двери наружные - Двери в подъездах металлические с домофоном находятся в удовлетворительном состоянии. Физический износ дверей составляет порядка 0-10%.

- окна -Значительные повреждения в виде: рассыхания, коробления и расшатанности в углах оконных переплетов; отсутствия или неудовлетворительного состояния части оконных приборов, остекления, отливов. Окна в подъездах частично разбиты, имеются щели, во многих местах наблюдаются отслоения краски со шпаклевкой, местами отсутствуют остекление. Физический износ дверей составляет порядка 0-20%.

- козырьки - Значительные повреждения в виде следов увлажнения на нижней плоскости плиты и на участках стены, примыкающей к козырьку, разрушения гидроизоляции, трещин, ржавых пятен и следов протечек на нижней поверхности, местами оголение арматуры.

1. Подъезд козырек имеет повреждения в виде мелких скол, обнажение арматуры. Арматура покрыта коррозией

2. Подъезд козырек имеет повреждения в виде мелких сколов железобетонной плиты. На нижней плоскости ж/бетонной плиты следы увлажнения, высолы.

3. Подъезд козырек имеет повреждения в виде мелких сколов железобетонной плиты. На нижней плоскости ж/бетонной плиты следы увлажнения, высолы. Физический износ козырьков составляет порядка 20-40%.

- отмостка - по периметру здания местами имеют видимые дефекты в виде трещины, сколы, искривление горизонтальных линии, прорастание травы, трещины в местах примыкания к стенам, местами недопустимые повреждения в виде участков с множественными глубокими выбоинами и отставанием покрытия от основания местами до 5 м2. Физический износ отмостки составляет порядка 41-60%.

- подвал - На фасадной стороне дома в подвальной части проемы (окна) для естественного освещения и естественной вентиляции имеют дефекты и повреждения деревянных оконных блоков в виде критических повреждений: поражения гнилью и жучком оконных переплетов, коробки и нарушения всех сопряжений; с наружи здания окна расположены в приямках. По краям приямков отсутствуют бортовые камни и козырьки из-за чего в осадковые периоды влага проникает в подвальное помещение. Все проемы заложены кирпичами и забиты металлическими листами. Физический износ окон подвального помещения составляет порядка 61-80%.

- крыша - (кровля), Значительные повреждения в виде: вздутия поверхности; трещин; местных разрывов верхнего слоя кровли; отсутствие ограждающей решетки; проникания влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; из – 791,34 м2 покрытия, на поверхности - 501,6 м2 собственными силами жильцов уложено покрытие из профилированных листов на деревянную обрешетку. В ходе обследования было выявлено что покрытия из металлических профилированных листов во многих местах покрыто коррозией, местами профлисты уложены на мягкую кровлю(руберойд) (снизу отсутствуют деревянные обрешетки). В местах примыкания к вертикальным поверхностям (вентиляционные шахты, канализационные вытяжки) отсутствуют фартуки (во избежание попадания влаги). Местами на вентиляционных шахтах и канализационных вытяжках отсутствуют зонтики. Также отсутствуют ограждающие металлические решетки. Физический износ кровли составляет порядка 41-60%.

- крыша - (Будка (надстройка) Стены выполнены из деревянного каркаса размерами 1,2 х 1,2 м. Высота будки в среднем составляет 1,4м. Размеры проема для двери 1,0 х 1,3м. Покрытие из металлического и профилированного металлического листов по деревянным обрешеткам. Наружные деревянные стены оштукатурены цементно-песчаным раствором, часть стены на западной стороне отделана металлическим профилированным листом. Значительные повреждения в виде перекоса стен, поражения гнилью нижней части щитов и обвязки, образования щелей в стыках щитов, местами отпадание штукатурки. Отсутствует дверь будки. Физический износ будки составляет порядка 41-60%.

Рекомендовано выполнить следующие виды работ

- фундаменты - предусмотреть демонтаж цоколя с последующим ремонтом штукатурки цоколя.

- наружная отделка - предусмотреть расшивку междупанельных швов, с последующей затирой наружных стен фасада стыков железобетонных панелей цем.песч. раствором глубиной 5мм, шириной 2мм, с последующей грунтовкой декоративной штукатуркой "Аспол" и окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами;

- балконы, козырьки - предусмотреть демонтаж металлического ограждения и заделку защитного слоя бетона, побелку нижней плоскости плиты, предусмотреть устройство витражей.

- окна - предусмотреть демонтаж ПВХ окон и монтаж новых ПВХ.

- кровля предусмотреть полный демонтаж из мягкой кровли и монтаж покрытия кровли из металлочерепицы;

- отмостка - предусмотреть демонтаж старой отмостки и предусмотреть устройство новой отмостки.

- подвал - предусмотреть замену деревянных оконных блоков на новые, установка бортовых камней;

- вентиляционная шахта - выполнить прочистку вентиляционных шахт; выполнить ремонт и установку зонтиков;

- организованный водосток- предусмотреть наружный организованный водосток.

Объемы работ, подлежащие включению в смету определить на основании обмерочных работ, рабочих чертежей и дефектного акта.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕРЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Проектируемый объект расположен в 1-ом микрорайоне города Есик, расположенный у подножья хребта Заилийский Алатау вдоль горной реки Есик (приток Или), в 53 км к востоку от Алма-Аты, с которой связан автомобильной дорогой, пролегающей в 12 км от международной трассы Алма-Ата—Нарынкол, именуемой Кульжинский тракт.

Краткая климатическая справка

Участок изысканий в административном отношении расположен в г Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области в пределах аллювиально-пролювиальной равнины верхнечетвертичного возраста (apQIII).

Климатическая характеристика района приводится по многолетним наблюдениям метеостанции Талдыкорган.

Климат района резко континентальный с холодной зимой, жарким летом, большими суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха.

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология) район изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В.

Температура воздуха

Отрицательные среднемесячные температуры воздуха за многолетний период наблюдаются в течение пяти месяцев – с ноября по март.

Многолетняя среднегодовая температура воздуха положительна и составляет +8,8С. Самый холодный месяц январь со среднемесячной многолетней температурой – -8,5С. Абсолютный минимум –-42,0С. Самый жаркий месяц июль со среднемесячной температурой воздуха +24,2С, средняя максимальная температура июля может достигать +31,6С. Абсолютный максимум – +44,2С. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -29,3С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – -31,6С. Продолжительность отопительного периода 170 суток.

Геологическое строение и гидрогеологические условия

В литологическом отношении, площадка изысканий с дневной поверхности представлена суглинками четвертичными аллювиально-пролювиальными отложениями, представленными суглинистыми грунтами. С поверхности эти отложения перекрыты почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом.

В период изысканий грунтовые воды выработками глубиной до 5,0м не вскрыты.

Физико-механические свойства грунтов

В результате анализа частных значений показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, в пределах изученной толщи грунтов до глубины 5,0м (сверху вниз) выделены три инженерно-геологических элемента (ИГЭ), описание которых приводится ниже:

(ИГЭ–1) Почвенно-растительный слой. Мощность до 0,2м.

(ИГЭ–2) Насыпные грунты представляют собой суглинки, не большим содержанием гравийного материала. Мощность 0,3м.

(ИГЭ–3) Суглинки четвертичные, полутвердой консистенции. Мощность до 3,2-4,8м.

6.2. Проектные решения

6.2.1. Архитектурно-строительные решения

Рабочий проект «Капитальный ремонт фасада и крыши здания, существующего многоквартирного жилого дома №1,2,3,4,5,6 расположенного в 1-ом микрорайоне, г.Есик. Енбекшиказахский район, Алматинская область» разработан на основании:

-Задания на проектирование;

-Договора на проектные работы;

-Технического обследования здания;

-Дефектного акта;

Класс здания - нормальный уровень ответственности с коэф. 0,95 (СНиП 2.01.07-85* прил.7)

Степень огнестойкости - II

Уровень ответственности - II

Степень долговечности - II

Все проектные решение принята согласно задания на проектирования выданное от ГУ «Аппарат акима города Есик».

Список домов, которые ведутся капитальный ремонт фасада, кровли:

- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №1
- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №2
- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №3
- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №4
- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №5
- Микрорайон №1. многоквартирный жилой дом №6

Приняты следующие решения ремонтных работ

- фундаменты - предусмотреть демонтаж цоколя с последующим ремонтом штукатурки цоколя.

- наружная отделка - предусмотреть расшивку междупанельных швов, с последующей затирой наружных стен фасада стыков железобетонных панелей цем.песч. раствором глубиной 5мм, шириной 2мм, с последующей грунтовкой декоративной штукатуркой "Аспол" и окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами;

- балконы, козырьки - предусмотреть демонтаж металлического ограждения и заделку защитного слоя бетона, побелку нижней плоскости плиты, предусмотреть устройство витражей.

- окна - предусмотреть демонтаж ПВХ окон и монтаж новых ПВХ.

- кровля предусмотреть полный демонтаж из мягкой кровли и монтаж покрытия кровли из металлочерепицы;

- отмостка - предусмотреть демонтаж старой отмостки и предусмотреть устройство новой отмостки.

- подвал - предусмотреть замену деревянных оконных блоков на новые, установка бортовых камней;

- вентиляционная шахта - выполнить прочистку вентиляционных шахт; выполнить ремонт и установку зонтиков;

- организованный водосток- предусмотреть наружный организованный водосток.

Объемы работ, подлежащие включению в смету определить на основании обмерочных работ, рабочих чертежей и дефектного акта.

Технико-экономические показатели ремонтируемого здания

№ пп	Наименование	Общая площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Площадь застройки, м^2	Этажность
1	Многоквартирный жилой дом №1	2754,20	10713,838	688,55	4
2	Многоквартирный	2754,20	10713,838	688,55	4

	жилой дом №2				
3	Многоквартирный жилой дом №3	2754,20	10713,838	688,55	4
4	Многоквартирный жилой дом №4	2754,20	10713,838	688,55	4
5	Многоквартирный жилой дом №5	2807,672	11020,113	701,918	4
6	Многоквартирный жилой дом №6	3369,96	12974,346	842,49	4
7	Итого	17194,432	66849,811	4298,608	

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия решены согласно СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Существующие жилые дома размещается на участке с соблюдением противопожарных разрывов. К жилому дому имеется возможность подъезда пожарного транспорта. Двери открываются по ходу эвакуации. В проекте, в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014 и СП РК 2.02-101-2014, применяются несгораемые и трудносгораемые материалы. Ограждающие конструкции между помещениями являются противопожарными и изолируют помещения друг от друга.

Сети освещения прокладываются в ПВХ трубах скрыто в штробах под слоем штукатурки. Розетки заземлены. В случае применения сгораемых и трудносгораемых материалов импортного производства для внутренней отделки, материалы должны иметь сертификат качества и согласование с Государственной противопожарной службой и Гор СЭС.

6.2.2 Конструктивные решения

Основные конструкции и конструктивные элементы здания

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №1.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм, средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с домофоном.

Крыша из мягкой кровли.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №2.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм, средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с домофоном.

Крыша из мягкой кровли.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №3.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм, средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с домофоном.

Крыша из мягкой кровли.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №4.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм, средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с домофоном.

Крыша из мягкой кровли.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №5.

Конструктивная схема многоквартирного жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по контуру, что обеспечивает жёсткость и надежную устойчивость конструкции.

Шаги поперечных стен приняты – 3,10 м и 3,15 м. Расстояние между продольными стенами в чистоте -5,65 м

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены подвала – из бетонных панелей.

Стены наружные - из трёхслойных стеновых панелей толщиной 250 мм обделанные терразитовой штукатуркой. Внутренний слой - железобетонный толщиной - 100 мм, средний слой -из полужестких минераловатных плит, толщиной - 100 мм, наружный (защитный) - железобетонный, толщиной - 40 мм.

Внутренние стены - из сборных железобетонных панелей толщиной 120 мм.

Перегородки - из сборных железобетонных панелей толщиной 80 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные бетонные толщиной 200 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц - металлические.

Двери – железные с кодовым замком.

Крыша – чердачная из деревянной конструкции.

Покрытие из металлических волнистых листов.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 70-80 см.

Микрорайон №1. Многоквартирный жилой дом №6.

Конструктивная схема жилого дома решена с несущими поперечными стенами с опиранием плит перекрытий и покрытий по несущим стенам.

Фундаменты – ленточные из железобетона.

Стены наружные - из обыкновенных обожжённых кирпичей 600мм.

Внутренние стены - из кирпичей толщиной 120 мм,250мм,380мм.

Перекрытия и покрытия – плиты ж/б толщиной 220 мм.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью, без накладных проступей.

Ограждения лестниц – металлические.

Дверь – железная с кодовым замком.

Крыша - чердачная из деревянной конструкции, покрытие из асбестоцементных листов.

Отмостка - выполнена по периметру жилого дома шириной 80-100 см.

Антикоррозийные мероприятия

Защита строительных конструкций от коррозии разработана в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Закладные детали

покрыть слоем цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Защитный слой арматуры монолитных конструкций соответствует требованиям СНиП РК 5.03-34-2005 «Бетонные и железобетонные конструкции». Все деревянные элементы здания подлежат антисептированию.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия решены согласно СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Существующие жилые дома размещается на участке с соблюдением противопожарных разрывов. К жилому дому имеется возможность подъезда пожарного транспорта. Двери открываются по ходу эвакуации. В проекте, в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014 и СП РК 2.02-101-2014, применяются несгораемые и трудносгораемые материалы. Ограждающие конструкции между помещениями являются противопожарными и изолируют помещения друг от друга.

Сети освещения прокладываются в ПВХ трубах скрыто в штробах под слоем штукатурки. Розетки заземлены. В случае применения сгораемых и трудносгораемых материалов импортного производства для внутренней отделки, материалы должны иметь сертификат качества и согласование с Государственной противопожарной службой и Гор СЭС.

6.4 Охрана окружающей среды.

Ремонтируемое здание по назначению помещений не оказывает агрессивного воздействия на окружающую среду.

В складских помещениях запрещено хранить взрывоопасные и ядовитые товары. В помещениях запрещено хранить взрывоопасные товары.

Все бытовые отходы и бытовой мусор по мере накопления вывозятся в отведенные для этого места.

Заключение по охране окружающей среды

Согласно Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI3РК, статьи 12.п.2 Приложением 2 к Кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий.

Виды деятельности, не указанные в приложении 2, к настоящему Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории.

Согласно приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» к объектам IV категории, осуществляется при проведении комплексной вневедомственной экспертизы проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций. Так же согласно п.13, пп.2 наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн/год относиться к IV категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

На основании вышеуказанного, данный объект относиться к IV категории предприятия.

6.5 Санитарно-эпидемиологический раздел.

При организации строительства учтены требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.06.2021 года №49.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом Министра национальной экономики РК № 237от: 20.03.2015 г.) объект не классифицируется.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Рабочий проект «Капитальный ремонт фасадов и кровель домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайона №1 города Есик» - соответствует санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МЗ РК от 16 июня 2021 года за № 49 и санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611.

6.6 Организация строительства.

Расчет определения продолжительности строительства произведен по трудозатратам:

Общая сумма нормативной трудоемкости по всем локальным сметам составляет: 4794чел.ч.

Продолжительность рабочей смены 8,2 часа.

Количество рабочих дней в месяце - 22 дня.

Количество смен на строительные площадки - 1 смена.

Количество работающих человек в смену - 15 человек

Отсюда находим продолжительность строительства объекта:

- 4794 чел.ч. / 8,2 ч. = 584,63 / 22 = 36,60

36,60 / 10 чел. = 3,66 месяца

Продолжительность строительства принимаем - 4 месяца, подготовительный период принимаем - 0,1 мес.

Продолжительность строительства	Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости			
4,0 месяца	1	2	3	4
Заделы в %	12	41	86	100
Реализация проекта	Начало строительство в июль 2023 года			
Объем инвестиций процентов в год	2023 год – 100%			

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и

является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.11) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтностроительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2022 года (17 сборников);
- сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020;
- сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2022 год;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1. Автомобильные перевозки; 2
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;
- «Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайслистов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61,62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ) (при необходимости);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
- сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05- 2015;
- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;
- дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска («Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК», п. 9.8 приложения 1 к приказу от 14.11.2017 г. №249-нқ) (при необходимости).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2023 год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29, с учетом заделов по годам строительства: МРП 2023 год – 100%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «ТАУН-ГРАД» в рабочий проект «Капитальный ремонт фасадов и кровель домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайона №1 города Есик» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел АС

1. АС-1. На чертежах отсутствует дата выполнения чертежей в угловых штампах, что не соответствует ГОСТ 21.101-97; -исправили

2.АС-1. На обложке ГАП-Абдикеримов О.С. а на штампе ГИПа ГИП-Намет К.С.-исправили ошибку.

3.АС-9. Пересчитали демонтаж асбестоцементных листов.

4.АС-13. Пересчитали металлочерепицу на кровлю.

Сметная документация

5. Расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с представленными рабочими чертежами.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический и технологический не сложный).

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложилось следующим образом:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
			Заявлен. до экспертизы	Рекомен. к утверждению
1	Этажность	этаж	4	4
2	Общая площадь здания	м^2	17194,432	17194,432
3	Общая площадь застройки	м^2	4298,608	4298,608
4	Общий строительный объем	м^3	66849,811	66849,811
5	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2022, 2023 годы В том числе: СМР оборудование	млн. тенге	934,191 774,281 -	830,824 685,845 -

	прочие		159,910	144,979
6	Продолжительность строительства	месяц	4,0	4,0

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Инженерные сети и системы	Жұмабек Арайлым Бахтиярқызы	Инженерные сети и системы	KZ23VJE00044791	Соответствует
2	Охрана окружающей среды	Балабенко Сергей Иванович	Специальные разделы проектов	KZ48VJE00027657	Соответствует
3	Архитектурно-строительная часть	Сабиров Абрек Хайруллаевич	Градостроительство	KZ21VJE00023293	Соответствует
4	Ведущий эксперт	Сабиров Абрек Хайруллаевич	Градостроительство	KZ21VJE00023293	Соответствует
5	Сметный раздел	Тамабаева Куляш Сарсековна	Специальные разделы проектов	KZ83VJE00043517	Соответствует

Примечание: при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.

8.ВЫВОД

8.1. С учетом вышеуказанных недоработок рабочий проект «Капитальный ремонт фасадов и кровель домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайона №1 города Есик» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1	Этажность	4 этажа
2	Общая площадь здания	17194,432 м^2
3	Общая площадь застройки	4298,608 м^2
4	Общий строительный объем	66849,811 м^3
5	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2022, 2023 годы	830,824 млн. тенге
	В том числе:	
	СМР	685,845 млн. тенге
	оборудование	-
	прочие	144,979 млн. тенге
6	Продолжительность строительства	4,0 месяца

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Аппарат акима города Есик» в соответствии с условиями договора.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.ТҰЖЫРЫМ

8.1. «Есік қаласының №1 шағынауданының № 1, 2, 3, 4, 5, 6 үйлердің қасбеттерін мен шатырларын күрделі жөндеу» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілерінің, мемлекеттік нормативтер мен құжаттардың талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1	Қабаттылығы	4 қабат
2	Ғимараттың жалпы ауданы	17194,432 м^2
3	Құрылыстың жалпы ауданы	4298,608 м^2
4	Құрылыстың жалпы көлемі	66849,811 м^3
5	2022, 2023 жылғы бағадағы сметаның жалпы құрылыс бағасының құны,	830,824 млн. теңге
	оның ішінде;	
	құрылыс-монтаж жұмыстары	685,845 млн. теңге
	жабдықтар	-
	өзге де шығындар	144,979 млн. теңге
6	Құрылыстың ұзақтығы	4,0 ай

8.2. Осы сараптамалық қорытынды келісілген шарттың талаптарына сәйкес, растығы «Есік қаласы әкімінің аппараты» ММ-ың кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Кадралиев Е.У. (Директор)

Сабиров А.Х. (Ведущий эксперт)

Жұмабек А.Б. (Эксперт)

Балабенко С.И. (Эксперт)

Тамабаева К.С. (Эксперт)