1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%									
31.	2306-1201-1319 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,078	888254 --	-- --	69284 --	-- --	69284 --	-- 5543	74827
		СП - 8%									
32.	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,05811	903854 --	-- --	52523 --	-- --	52523 --	-- 4202	56725
		СП - 8%									
33.	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Прим.	-Реклоузер. Монтаж оборудования	шт.	1	3149,92 2252	627,7 201,72	3150 2252	628 202	270 --	1767 393	5310
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	прайс лист Коммерческое предложение ТОО "Таврида Электрик Астана" 2018	-Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12,5/630	шт	1	4925383,93 --	-- --	4925384 --	-- --	-- 4925384	-- --	4925384
35.	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	-Изоляторы подвесные стеклянные ПФ70В 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	2996 --	-- --	17976 --	-- --	17976 --	-- 1438	19414
		СП - 8%									
36.	2404-0102-0224	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ	шт.	1	1741 --	-- --	1741 --	-- --	1741 --	-- 139	1880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
44.											
2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015		-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,44	629 --	-- --	277 --	-- --	277 --	-- 22	299
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	10839203 311846	375186 109939	2562037 7590134	304509 284286	11428002
Стоимость оборудования			Тенге				7590134				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7590134				
Стоимость монтажных работ			Тенге				3192662				
Материалы			Тенге				105927				
Всего заработная плата			Тенге					411481			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2417659				
Накладные расходы			Тенге				296266				
Сметная прибыль			Тенге				279114				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			чел.-ч				3768042				
Нормативная трудоемкость			Тенге					411481			367
Сметная заработная плата			Тенге				56408				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				453				
Материалы			Тенге					10304			
Всего заработная плата			Тенге				37999				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8243				
Накладные расходы			Тенге				5172				
Сметная прибыль			чел.-ч				69823				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге								
Нормативная трудоемкость			Тенге				11427999	10304			9
Сметная заработная плата			Тенге					421785			376
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ									
45.		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П2 - 1шт									
1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015		-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1		6489,4 2995,74	2818,77 1307,38	6489 2996	2819 1307	674 --	3442 795	10726
		НР - 80%; СП - 8%									
46.											
1101-0205		-Засыпка вручную	м3	0,37792	730,94	--	276	--	--	199	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015	траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/			730,94	--	276	--	--	38	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42007 --	-- --	42007 --	-- --	42007 --	-- 3361	45368
		СП - 8%									
48.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	2,03	828,67 234,9	20,09 2,25	1682 477	41 5	1164 --	448 170	2300
		НР - 93%; СП - 8%									
49.	2404-0207 -4918 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3379 --	-- --	3379 --	-- --	3379 --	-- 270	3649
		СП - 8%									
50.	2404-0202 -0810 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861 --	-- --	7722 --	-- --	7722 --	-- 618	8340
		СП - 8%									
51.	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221 --	-- --	2221 --	-- --	2221 --	-- 178	2399
		СП - 8%									
52.	1308-0206 -1502 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	0,5	596,64 381,5	41,67 9,84	298 191	21 5	86 --	141 35	474
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	2306-1002 -0108	-Провода неизолированные медные гибкие для	км	0,0005	601868 --	-- --	301 --	-- --	301 --	-- 24	325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80									
		СП - 8%									
54.	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123 --	-- --	2123 --	-- --	2123 --	-- 170	2293
		СП - 8%									
55.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123 --	-- --	4246 --	-- --	4246 --	-- 340	4586
		СП - 8%									
56.		АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА К2 - 1шт									
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	6489,4 2995,74	2818,77 1307,38	12979 5991	5638 2615	1350 --	6885 1589	21453
		НР - 80%; СП - 8%									
57.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	0,75584	730,94 730,94	-- --	552 552	-- --	-- --	398 76	1026
		НР - 72%; СП - 8%									
58.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42007 --	-- --	84014 --	-- --	84014 --	-- 6721	90735
		СП - 8%									
59.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	4,06	828,67 234,9	20,09 2,25	3364 954	82 9	2328 --	895 341	4601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%									
60.	2404-0207 -4910 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013	--	3013	--	3013	--	3254
		СП - 8%			--	--	--	--	--	241	
61.	2404-0207 -3223 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	10137	--	40548	--	40548	--	43792
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3244	
62.	2404-0207 -5317 РСНБ РК 2015	-Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906	--	2906	--	2906	--	3138
		СП - 8%			--	--	--	--	--	232	
63.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123	--	16984	--	16984	--	18343
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1359	
64.	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221	--	4442	--	4442	--	4797
		СП - 8%			--	--	--	--	--	355	
65.	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%			--	--	--	--	--	340	
66.	1308-0206 -1502 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1	596,64	41,67	597	42	173	282	949
		НР - 72%; СП - 8%			381,5	9,84	382	10	--	70	
67.	2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601868	--	602	--	602	--	650
		СП - 8%			--	--	--	--	--	48	
68.	2404-0207 -3127	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869	--	869	--	869	--	939
					--	--	--	--	--	70	