1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
192.	2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015	-Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	1802 --	-- --	18 --	-- --	18 --	-- 1	19
		СП - 8%									
193.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	357 --	-- --	2142 --	-- --	2142 --	-- 171	2313
		СП - 8%									
194.	1308-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	35685,67 21394	10865,08 3592,36	35686 21394	10865 3592	3427 --	17990 4294	57970
		НР - 72%; СП - 8%									
195.	1308-0103 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	5067,59 4504	188,15 55,6	5068 4504	188 56	376 --	3283 668	9019
		НР - 72%; СП - 8%									
196.	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793 --	-- --	48793 --	-- --	-- 48793	-- --	48793
197.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	903854 --	-- --	1058 --	-- --	1058 --	-- 85	1142
		СП - 8%									
198.	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9416	629 --	-- --	592 --	-- --	592 --	-- 47	640
		СП - 8%									
199.				6	703	--	4218	--	4218	--	4555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0206-0613 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.								
					--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
		УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КМ-1 - 1 шт									
200.											
	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн Р1	шт	2	1358,04	--	2716	--	2716	--	2933
		СП - 8%			--	--	--	--	--	217	
201.											
	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн Р2	шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--	--	109	
202.											
	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	-Кронштейн КМ1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1622	--	1622	--	1622	--	1752
		СП - 8%			--	--	--	--	--	130	
203.											
	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016928	229680	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--	--	311	
204.											
	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	-Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,04	3608	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--	--	12	
205.											
	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Хомут Х7	шт	2	1415,18	--	2830	--	2830	--	3057
		СП - 8%			--	--	--	--	--	226	
206.											
	СТПРАЙС-Л	-Хомут Х8	шт	3	1415,18	--	4246	--	4246	--	4585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	СП - 8%			--	--	--	--	--	340	
207.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП 1	т	0,001	439286	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--	--	35	
208.	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	357	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--	--	86	
209.	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	1	23008,76	17305,86	23009	17306	73	8208	33714
		НР - 72%; СП - 8%			5630	5770,05	5630	5770	--	2497	
210.	СТПРАЙС лист ТОО "Казцентрэлектропровод" г.Сарань 2018	-Муфта концевая rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-М	шт	1	26570,54	--	26571	--	26571	--	28696
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2126	
211.	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	3	8349,4	4392,63	25048	13178	613	11898	39901
		НР - 80%; СП - 8%			3752,48	1204,82	11257	3614	--	2956	
212.	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	-Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435	--	19305	--	--	--	19305
					--	--	--	--	19305	--	
213.	2404-0206-0613 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	703	--	2109	--	2109	--	2278
		СП - 8%			--	--	--	--	--	169	
214.	2404-0207-1812 РСНБ РК	-Наконечники кабельные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	35	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--	--	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
218.	1308-0201 -2502 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	23	23008,76	17305,86	529201	398035	1676	188785	775425
					5630	5770,05	129490	132711	--	57439	
		НР - 72%; СП - 8%									
219.	1308-0201 -2503 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	28370,46	21541,56	56741	43083	146	20071	82957
					6756	7182,3	13512	14365	--	6145	
		НР - 72%; СП - 8%									
220.	1308-0201 -2501 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2	19543,04	14966,14	39086	29932	146	13671	56978
					4504	4989,95	9008	9980	--	4221	
		НР - 72%; СП - 8%									
221.	СТПРАЙС лист ТОО "Казцентр электропр овод" г.Сарань 2018	-Муфта концевая rek-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	шт	22	15527,68	--	341609	--	341609	--	368938
					--	--	--	--	--	27329	
		СП - 8%									
222.	СТПРАЙС лист ТОО "Казцентр электропр овод" г.Сарань 2018	-Муфта концевая rek-1КнТ-3-50/150-ВЛ-М	шт	2	19828,57	--	39657	--	39657	--	42830
					--	--	--	--	--	3173	
		СП - 8%									
223.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "Адмиралс трой" 2018	-Муфта концевая термоусаживаемая для кабелей STRK 1.27	шт	2	16250	--	32500	--	32500	--	35100
					--	--	--	--	--	2600	
		СП - 8%									
224.	СТПРАЙС лист ТОО "Казцентр электропр	-Муфта концевая rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-М	шт	1	23856,25	--	23856	--	23856	--	25765
					--	--	--	--	--	1909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	овод" СП - 8% г.Сарань 2018										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									
		Тенге	--	--	1062651	471050	439590	222527	1387993		
			--	--	152010	157056	--	102816			
	Стоимость монтажных работ	Тенге									
	Материалы	Тенге			1062651						
	Всего заработная плата	Тенге			1968						
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				309066					
	Накладные расходы	Тенге			437622						
	Сметная прибыль	Тенге			222527						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			102814						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1387992						
	Сметная заработная плата	Тенге									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				309066					252
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1387992						
	Сметная заработная плата	Тенге									
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				309066					252

18578023

Заказчик: ТОО РАЙС KZ

Подрядчик: ТОО ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау