ТОО «SANСтройСервис»

Лицензия № 19006726 от 19.03.2019 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата города Костаная

«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-ем квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»

Том 6 . Сметная документация

(откорректированный по замечаниям экспертизы)

Сметная стоимость 74549,322 тыс. тенге,
в т.ч. НДС 12% 7987,427 тыс. тенге

Директор	Клёсов А.А.
Главный архитектор проекта	Бебенин Г.В.
Нормоконтроль	Втулкина Ю. А.

г. Рудный 2020 год

Пояснительная записка к сметной документации

По объекту: **«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-ем квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»**

Территориальный район – Костанайская область (№10).
Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утверждённым приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 249-нк от 14 ноября 2017г*(с изменениями по состоянию на 14.12.2018 г.,),* приказа №205-нк от 11.12.2019 г., приказа №20-нк от 30.01.2018 г., приказа №56-нк от 20.03.2018 г., приказа №102-нк от 11.05.2018 г., №114-нк от 22.05.2018 г., №135-нк от 06.09.2019 г, приказа №183-нк от 24.08.2018 г., приказа №257-нк от 14.12.2018 г., приказа №43-нк от 26.03.2019 г. и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС» - редакция 2020.1 от 20.02.2020г.

При составлении смет использованы:

-ЭСН РК 8.04-01-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы", с учётом изменений и дополнений;

-ЭСН РК 8.04-02-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы", с учётом изменений и дополнений;

-ССЦ РК 8.04-08-2019 "Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции. 2020 год";

-СЦЭМ РК 8.04-11-2019 "Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2020 год";

-СТС РК 8.04-07-2019 "Сборник сметных тарифных ставок в строительстве;

-СЦПГ РК 8.04-12-2019 "Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства 2020 год";

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- Накладные расходы – согласно методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ) .
- Сметная прибыль – 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, гл. 4 приказа № 249-нқ от 14 ноября 2017 года);
- Непредвиденные работы и затраты – 2 % от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчёта (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
- Затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015 «Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений» - 1,3% ;
- Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время») – 2,2%.
- Налог на добавленную стоимость – 12% (Налоговый Кодекс РК).

Составил: Осипенко Е.С.

Проверил Старкова Ю.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Рудного"

(наименование организации)

"Утвержден": Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная К.М. Нуралин

Сводный сметный расчет в сумме 74549,322 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 7987,427 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"29"_апреля 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2869,859	2869,859
2	ГН СИИз	Изыскательские работы			262,410	262,410
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			568,156	568,156
		Итого по разделу I			**3700,425**	**3700,425**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	60235,215	0,000	0,000	60235,215
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 60235,215.3,24% = 1951,621			1951,621	1951,621
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 60235,215.1,12% = 674,634			674,634	674,634
		Итого по разделу III			**2626,255**	**2626,255**
		Итого по сводному сметному расчету	**60235,215**	**0,000**	**6326,680**	**66561,895**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			7987,427	7987,427
		Всего по сводному сметному расчету	**60235,215**	**0,000**	**14314,107**	**74549,322**

Руководитель проектной организации Клёсов А. А.

Главный инженер проекта Бебенин Г. В.

Начальник сметного отдела Старкова Ю. В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Рудного"

"Утвержден": Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная К.М. Нуралин

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 67463,441 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 7228,226 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"29"_апреля 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Благоустройство к дому №1	51280,389	--	--	51280,389
		Всего по главе	**51280,389**	**--**	**--**	**51280,389**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружное освещение	5760,982	--	--	5760,982
		Всего по главе	**5760,982**	**--**	**--**	**5760,982**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**57041,371**	**--**	**--**	**57041,371**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	741,538	--	--	741,538
		Всего по главе	**741,538**	**--**	**--**	**741,538**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**57782,909**	**--**	**--**	**57782,909**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	1271,224	--	--	1271,224
		Всего по главе	**1271,224**	**--**	**--**	**1271,224**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**59054,133**	**--**	**--**	**59054,133**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1181,083	--	--	1181,083
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**60235,215**	**--**	**--**	**60235,215**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	7228,226	7228,226
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**60235,215**	**--**	**7228,226**	**67463,441**

Руководитель проектной организации Клёсов А. А.

Главный инженер проекта Бебенин Г. В.

Начальник сметного отдела Старкова Ю. В.

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай
Шифр стройки 239-2019
Наименование объекта - Благоустройство к дому №1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: Заказ 239-2019 ГП

Сметная стоимость	51280,389	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7562,971	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,398	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1767**		**50,46**	**50,46**	**89166,35**	**89166,35**	**--**	**23526,26**	**121708,03**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,49**	**--**	**32675,36**		**9015,41**	
2	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**43**		**69,87**	**69,87**	**3004,40**	**3004,40**	**--**	**850,92**	**4163,75**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,48**	**--**	**1181,84**		**308,43**	
3	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход**	**8230**		**1,54**	**1,54**	**12639,63**	**12639,63**	**--**	**3334,93**	**17252,53**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,56**	**--**	**4631,84**		**1277,96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**104810,39**	**104810,39**	**--**	**27712,11**	**143124,30**
								--	**38489,05**	**--**	**10601,80**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**104810,39**				
		Всего заработная плата	Тенге						**38489,05**			
		Накладные расходы	Тенге					**27712,11**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10601,80**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**143124,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**23,82**
		Сметная заработная плата	Тенге						**38489,05**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**143124,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**23,82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					38489,05			
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие тип 1									
4	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	301,1	2857,51	1045,14	860396,95	314692,95	502475,68	122247,60	1061256,12
		НР - 108%; СП - 8%			143,57	232,36	43228,32	69963,90		78611,56	
5	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	3011	859,88	267,52	2589108,53	805515,58	1680951,00	364377,90	3189765,34
		НР - 108%; СП - 8%			34,09	77,96	102641,98	234744,97		236278,91	
6	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	3011	273,53	68,46	823595,67	206144,95	617450,71	66274,94	961060,26
		НР - 108%; СП - 8%			--	20,38	--	61365,69		71189,65	
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3011	2723,44	126,53	8200267,88	380968,13	7683125,47	247909,02	9124031,06
		НР - 108%; СП - 8%			45,23	31,01	136174,28	93371,11		675854,15	
8	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	3011	363,36	0,04	1094071,18	130,08	1093211,60	787,87	1182447,77
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	729,51	--		87588,72	
9	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,3875	1809,05	1588,13	11555,30	10144,18	10,73	3993,18	16792,36
		НР - 108%; СП - 8%			219,24	359,61	1400,40	2296,99		1243,88	
10	С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	8,04825	3065,00	--	24667,89	--	24667,89	--	26641,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1973,43	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	365	1883,69	31,78	687545,43	11599,77	394170,03	309151,59	1076432,77
		НР - 108%; СП - 8%			771,99	12,26	281775,62	4475,85		79735,76	
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	15,695	41222,00	--	646979,29	--	646979,29	--	698737,63
		СП - 8%			--	--	--	--		51758,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14938188,11	1729195,63	12643042,38	1114742,09	17337164,63
							565950,11	466218,50	--	1284234,42	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14938188,11				
		Материалы	Тенге				11971395,20				
		Всего заработная плата	Тенге					1032168,61			
		Местные материалы	Тенге				671647,18				
		Накладные расходы	Тенге				1114742,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**1284234,42**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17337164,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**767,11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1032168,61**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17337164,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**767,11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1032168,61**			
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие тип 2									
13	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**66**	**917,53**	**267,52**	**60556,87**	**17656,60**	**40650,39**	**7987,03**	**74027,41**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,09**	**77,96**	**2249,87**	**5145,52**		**5483,51**	
14	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**66**	**-164,12**	**-41,08**	**-10831,75**	**-2711,17**	**-8120,57**	**-871,63**	**-12639,65**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-12,23**	**--**	**-807,07**		**-936,27**	
15	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**66**	**1735,87**	**126,53**	**114567,26**	**8350,68**	**103231,69**	**5434,07**	**129601,44**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,23**	**31,01**	**2984,89**	**2046,66**		**9600,11**	
16	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**66**	**363,36**	**0,04**	**23981,63**	**2,85**	**23962,79**	**17,27**	**25918,82**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,24**	**--**	**15,99**	**--**		**1919,91**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**188274,01**	**23298,96**	**159724,30**	**12566,74**	**216908,01**
							5250,75	**6385,11**	**--**	**16067,26**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**188274,01**				
	Материалы		Тенге				**159724,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11635,87**			
		Накладные расходы	Тенге				**12566,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16067,26**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**216908,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11635,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**216908,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11635,87**			
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие из брусчатки тип 3									
17	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**836**	**917,53**	**267,52**	**767053,63**	**223650,29**	**514904,94**	**101169,02**	**937680,47**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,09**	**77,96**	**28498,40**	**65176,62**		**69457,81**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	836	-164,12	-41,08	-137202,12	-34341,52	-102860,60	-11040,69	-160102,23
		НР - 108%; СП - 8%			--	-12,23	--	-10222,86		-11859,42	
19	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	83,6	2857,51	1045,14	238888,03	87374,06	139511,68	33941,88	294656,30
		НР - 108%; СП - 8%			143,57	232,36	12002,28	19425,38		21826,39	
20	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	836	2132,43	179,81	1782715,24	150323,25	433818,79	1166535,63	3185190,94
		НР - 94%; СП - 8%			1433,70	50,74	1198573,20	42422,15		235940,07	
21	С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	м2	836	2953,00	--	2468708,00	--	2468708,00	--	2666204,64
		СП - 8%			--	--	--	--		197496,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5120162,78**	**427006,09**	**3454082,81**	**1290605,84**	**6923630,12**
							1239073,89	**116801,29**	**--**	**512861,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5120162,78**				
	Материалы		Тенге				**985374,81**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1355875,18**			
	Местные материалы		Тенге				**2468708,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1290605,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**512861,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6923630,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1099,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1355875,18**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6923630,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1099,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1355875,18**			
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие искусственное тип 4									
22	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	90	917,53	267,52	82577,54	24077,18	55432,35	10891,40	100946,46
		НР - 108%; СП - 8%			34,09	77,96	3068,01	7016,62		7477,52	
23	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	90	-164,12	-41,08	-14770,56	-3697,05	-11073,51	-1188,59	-17235,89
		НР - 108%; СП - 8%			--	-12,23	--	-1100,55		-1276,73	
24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	90	1735,87	126,53	156228,08	11387,29	140770,49	7410,10	176729,24
		НР - 108%; СП - 8%			45,23	31,01	4070,30	2790,90		13091,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**90**	**363,36**	**0,04**	**32702,23**	**3,89**	**32676,53**	**23,55**	**35343,84**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,24**	**--**	**21,81**	**--**		**2618,06**	
26	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.**	**Покрытия искусственные. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**90**	**597,64**	**21,45**	**53787,29**	**1930,18**	**15070,50**	**35482,17**	**96411,01**
		НР - 94%; СП - 8%			**408,74**	**10,67**	**36786,60**	**960,39**		**7141,56**	
27	**С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**90**	**6491,00**	**--**	**584190,00**	**--**	**584190,00**	**--**	**630925,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46735,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**894714,58**	**33701,49**	**817066,36**	**52618,63**	**1023119,86**
							43946,72	**9667,36**	**--**	**75786,66**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**894714,58**				
	Материалы		Тенге				**232876,36**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53614,08**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**584190,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**52618,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75786,66**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1023119,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53614,08**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1023119,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53614,08**			
		РАЗДЕЛ 6. Покрытие из песка									
28	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2462,4**	**2857,51**	**1045,14**	**7036338,29**	**2573563,32**	**4109253,12**	**999742,58**	**8678967,33**
		НР - 108%; СП - 8%			**143,57**	**232,36**	**353521,84**	**572165,73**		**642886,47**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**7036338,29**	**2573563,32**	**4109253,12**	**999742,58**	**8678967,33**
							353521,84	**572165,73**	**--**	**642886,47**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7036338,29**				
	Материалы		Тенге				**4109253,12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**925687,57**			
		Накладные расходы	Тенге				**999742,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**642886,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8678967,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**688,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**925687,57**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**8678967,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**688,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**925687,57**			
		РАЗДЕЛ 7. Бортовой камень для покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1114	1373,28	31,78	1529831,80	35403,14	634434,03	943547,58	2671249,74
		НР - 108%; СП - 8%			771,99	12,26	859994,63	13660,54		197870,35	
30	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	17,824	41222,00	--	734740,93	--	734740,93	--	793520,20
		СП - 8%			--	--	--	--		58779,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2264572,73	35403,14	1369175,00	943547,58	3464769,94
							859994,63	13660,54	--	256649,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2264572,73				
	Материалы		Тенге				634434,03				
	Всего заработная плата		Тенге					873655,17			
	Местные материалы		Тенге				734740,93				
		Накладные расходы	Тенге				943547,58				
		Сметная прибыль	Тенге				256649,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3464769,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784,81
		Сметная заработная плата	Тенге					873655,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3464769,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784,81
		Сметная заработная плата	Тенге					873655,17			
				РАЗДЕЛ 8. МАФ							
31	86-010104-0109	**Качалка "Балансир"**	комплект	1	92674,00	210,00	92674,00	210,00	85683,00	6219,85	106805,36
					6781,00	54,00	6781,00	54,00		7911,51	
32	86-010104-0203	**Качели одинарные, металлические**	комплект	1	112885,00	263,00	112885,00	263,00	104599,00	7354,62	129858,79
					8023,00	59,00	8023,00	59,00		9619,17	
33	86-010109-0303	**Игровой модуль "Песочница" со счетами**	комплект	2	220610,00	606,00	441220,00	1212,00	399152,00	37492,00	517008,96
					20428,00	172,00	40856,00	344,00		38296,96	
34	86-010402-0104	**Зонт теневой "Пальма"**	шт.	2	47445,00	106,00	94890,00	212,00	90530,00	4948,92	107826,03
					2074,00	23,00	4148,00	46,00		7987,11	
35	86-010103-0303	**Лазалка разборная "Спираль"**	комплект	1	108804,00	1272,00	108804,00	1272,00	102447,00	4960,41	122865,56
					5085,00	366,00	5085,00	366,00		9101,15	
36	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	шт.	12	45835,00	170,00	550020,00	2040,00	525456,00	20911,80	616606,34
					1877,00	38,00	22524,00	456,00		45674,54	
37	86-010113-0101	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	комплект	1	528063,00	1106,00	528063,00	1106,00	499052,00	25669,28	598030,86
					27905,00	303,00	27905,00	303,00		44298,58	
38	86-010104-0304	**Качалка на пружине "Мотоцикл"**	комплект	1	42598,00	1130,00	42598,00	1130,00	37285,00	4089,54	50422,54
					4183,00	311,00	4183,00	311,00		3735,00	
39	86-010104-0305	**Качалка на пружине "Вертолет"**	комплект	1	47597,00	716,00	47597,00	716,00	43702,00	3080,35	54731,54
					3179,00	206,00	3179,00	206,00		4054,19	
40	86-010301-0109	**Стол со скамьями**	комплект	2	174774,00	--	349548,00	--	349548,00	--	377511,84
					--	--	--	--		27963,84	
41	86-010101-0106	**Карусель с сидениями, шестиместная**	комплект	1	244393,00	4002,00	244393,00	4002,00	231444,00	6964,17	271465,74
					8947,00	1146,00	8947,00	1146,00		20108,57	
42	86-010303-0203	**Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)**	шт.	16	23049,00	--	368784,00	--	368784,00	--	398286,72
					--	--	--	--		29502,72	
43	86-010202-0107	**Турник одинарный**	комплект	1	80108,00	1592,00	80108,00	1592,00	74441,00	4122,30	90968,72
					4075,00	455,00	4075,00	455,00		6738,42	
44	86-010202-0105	**Двухсекционный турник с лестницей**	комплект	1	118404,00	310,00	118404,00	310,00	113303,00	4422,60	132652,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4791,00	69,00	4791,00	69,00		9826,13	
45	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	2	134017,00	1418,00	268034,00	2836,00	251930,00	12769,12	303267,37
					6634,00	382,00	13268,00	764,00		22464,25	
46	86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	2	174631,00	2524,00	349262,00	5048,00	319594,00	23630,88	402724,31
					12310,00	674,00	24620,00	1348,00		29831,43	
47	86-010216-0109	Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	181661,00	2293,00	181661,00	2293,00	170449,00	8693,23	205582,57
					8919,00	634,00	8919,00	634,00		15228,34	
48	86-010216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	168371,00	2086,00	168371,00	2086,00	157643,00	8387,47	190899,15
					8642,00	575,00	8642,00	575,00		14140,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4147316,00	26328,00	3925042,00	183716,54	4677515,14
							195946,00	7136,00	--	346482,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4147316,00				
	Материалы		Тенге				3925042,00				
	Всего заработная плата		Тенге					203082,00			
		Накладные расходы	Тенге				183716,54				
		Сметная прибыль	Тенге				346482,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4677515,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193,47
		Сметная заработная плата	Тенге					203082,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4677515,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193,47
		Сметная заработная плата	Тенге					203082,00			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение для мусорных контейнеров									
49	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	10	1452,22	--	14522,20	--	--	10455,98	26976,44
		НР - 72%; СП - 8%			1452,22	--	14522,20	--		1998,25	
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	20614,79	1106,37	14430,36	774,46	12764,76	966,38	16628,47
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	891,13	170,82		1231,74	
51	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,089	26653,23	12788,03	2372,14	1138,13	598,17	656,15	3270,55
		НР - 69%; СП - 8%			7144,20	3540,52	635,83	315,11		242,26	
52	С123-010101-0217 2301-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	23,5	2163,00	--	50830,50	--	50830,50	--	54896,94
		СП - 8%			--	--	--	--		4066,44	
53	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066	286098,00	--	1888,25	--	1888,25	--	2039,31
		СП - 8%			--	--	--	--		151,06	
54	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	16	382,33	11,84	6117,23	189,39	220,53	3991,74	10917,69
		НР - 69%; СП - 8%			356,71	4,86	5707,31	77,82		808,72	
55	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16	2264,00	--	36224,00	--	36224,00	--	39121,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2897,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,1	102,14	2,44	316,64	7,55	169,35	96,99	446,72
		НР - 69%; СП - 8%			45,08	0,27	139,74	0,83		33,09	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,2	78,76	1,72	488,28	10,67	314,26	113,87	650,33
		НР - 69%; СП - 8%			26,35	0,27	163,36	1,67		48,17	
58	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой**	комплект	3	82126,00	--	246378,00	--	246378,00	--	266088,24
		СП - 8%			--	--	--	--		19710,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				373567,59	2120,20	349387,82	16281,12	421036,61
							22059,57	566,25	--	31187,90	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67869,72				
	Материалы		Тенге				13248,37				
	Всего заработная плата		Тенге					15889,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38112,25				
		Накладные расходы	Тенге				11633,23				
		Сметная прибыль	Тенге				6360,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85863,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,70
		Сметная заработная плата	Тенге					15889,75			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254867,37				
	Материалы		Тенге				818,70				
	Всего заработная плата		Тенге					6736,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246378,00				
		Накладные расходы	Тенге				4647,89				
		Сметная прибыль	Тенге				20761,22				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				280276,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,55
		Сметная заработная плата	Тенге					6736,07			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50830,50				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50830,50				
		Сметная прибыль	Тенге				4066,44				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54896,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				421036,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,25
		Сметная заработная плата	Тенге					22625,83			
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение									
59	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	3742	88,40	--	330797,66	--	--	291101,94	671651,58
		НР - 88%; СП - 8%			88,40	--	330797,66	--		49751,97	
60	Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	яма	36	4028,16	358,62	145013,69	12910,32	39595,07	85788,27	249266,11
		НР - 88%; СП - 8%			2569,68	138,29	92508,30	4978,37		18464,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-470116-0107 1147-0116-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка	шт.	36	21020,22	1126,72	756728,03	40561,92	234901,12	437152,32	1289390,78
		НР - 88%; СП - 8%			13368,47	430,53	481264,99	15499,01		95510,43	
62	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	36	5282,20	1182,03	190159,25	42553,15	4321,71	138044,46	354460,01
		НР - 88%; СП - 8%			3980,12	377,34	143284,39	13584,31		26256,30	
63	С125-010203-0304 2501-0203-0304 РСНБ РК 2015	Береза повислая (бородавчатая),с комом, высотой более 3 м	шт.	21	9786,00	--	205506,00	--	205506,00	--	221946,48
		СП - 8%			--	--	--	--		16440,48	
64	С125-010201-0602 2501-0201-0602 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	15	7300,00	--	109500,00	--	109500,00	--	118260,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8760,00	
65	Е11-470108-0105 1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	711,4	718,27	39,48	510974,43	28089,63	136055,25	316259,47	893412,62
		НР - 88%; СП - 8%			487,53	17,65	346829,55	12556,21		66178,71	
66	Е11-470116-0204 1147-0116-0204 РСНБ РК 2015	Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную	шт.	711,4	218,32	--	155315,30	--	41007,40	100590,95	276378,74
		НР - 88%; СП - 8%			160,68	--	114307,89	--		20472,50	
67	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	711,4	589,41	97,04	419304,85	69031,41	1075,64	321618,93	800197,69
		НР - 88%; СП - 8%			490,86	22,88	349197,80	16278,25		59273,90	
68	С125-010301-0102 2501-0301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	711,4	583,00	--	414746,20	--	414746,20	--	447925,90
		СП - 8%			--	--	--	--		33179,70	
69	Е11-470116-0204 1147-0116-0204 РСНБ РК 2015	Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную	шт.	230	218,32	--	50214,39	--	13257,95	32521,67	89354,95
		НР - 88%; СП - 8%			160,68	--	36956,45	--		6618,89	
70	Е11-470106-0105 1147-0106-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	46	930,56	67,59	42805,90	3109,14	6686,10	30030,13	78662,91
		НР - 88%; СП - 8%			717,62	24,23	33010,66	1114,49		5826,88	
71	Е11-470107-0102 1147-0107-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы вгруппах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.	230	320,02	62,79	73603,91	14441,24	198,72	54885,01	138768,03
		НР - 88%; СП - 8%			256,37	14,81	58963,95	3405,38		10279,11	
72	С125-010301-0102 2501-0301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	230	583,00	--	134090,00	--	134090,00	--	144817,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10727,20	
73	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	3742	386,81	9,89	1447457,24	36999,40	429394,50	871757,16	2504751,55
		НР - 88%; СП - 8%			262,18	2,56	981063,34	9569,79		185537,15	
74	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,3742	282057,18	4663,04	105545,80	1744,91	103503,72	851,01	114908,55
		НР - 88%; СП - 8%			794,14	1790,18	297,17	669,89		8511,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				5091762,64	249441,12	1873839,36	2680601,32	8394153,08
							2968482,16	77655,70	--	621789,12	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5091762,64				
		Материалы	Тенге				1009997,16				
		Всего заработная плата	Тенге					3046137,86			
		Местные материалы	Тенге				863842,20				
		Накладные расходы	Тенге				2680601,32				
		Сметная прибыль	Тенге				621789,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8394153,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2764,15
		Сметная заработная плата	Тенге					3046137,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8394153,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2764,15
		Сметная заработная плата	Тенге					3046137,86			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								51280389,02
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6254225,68				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5204868,35			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1308745,52			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28700613,10		
		- Накладные расходы	Тенге							7322134,55	
		- Сметная прибыль	Тенге							3798547,33	

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е. С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на Благоустройство

Наименование объекта - Благоустройство к дому №1

Основание: Заказ 239-2019 ГП

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0301-0109 УСН РК 8.02-03-2018		Стол со скамьями	комплект	2,0000	174774,00	349548,00
2	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2018		Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	16,0000	23049,00	368784,00
			ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**718332**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5627,7916	1111,31	6254225,68
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	770,2328	1699,16	1308745,52)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**6254225,7**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	45,6855	10422,00	476133,93

1	2		3	4	5	6	7
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	179,7734	4557,00	819227,21
3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	23,2010	4388,00	101805,99
4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,1721	4886,00	49700,67
5	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0080	338,00	2,71
6	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3360	16,00	5,38
7	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,6736	14,00	9,43
8	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	63,8092	5083,00	324342,32
9	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	137,5632	6755,00	929239,28
10	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	202,3546	9195,00	1860650,49
11	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1260	6084,00	766,58
12	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0783	6228,00	487,78
13	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22,0375	5030,00	110848,42

1	2		3	4	5	6	7
14	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	786	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0846	6138,00	518,97
15	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0009	28,00	0,03
16	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	53,2738	5708,00	304086,89
17	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,0288	742,00	6699,37
18	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	5,5739	120,00	668,87
19	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3150	2209,00	695,84
20	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,2817	6997,00	15965,12
21	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	1648	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	5,2497	106,00	556,47
22	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	1753	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0055	703,00	3,84
23	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	1853	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,1967	3496,00	11175,61
24	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	8,8676	13574,00	120368,80
25	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	3,0960	4170,00	12910,32

1	2		3	4	5	6	7
26	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	2331	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	3,5570	7897,00	28089,63
27	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	2400	Ямокопатели	маш.-ч	0,8280	259,00	214,45
28	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2210	2743,00	3349,18
29	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0750	152,00	11,40
30	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1994	27,00	5,38
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**5178540,4**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1308745,5**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	786,2768	765,00	601501,75
2	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,0483	3065,00	24667,89
3	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	339,6834	3255,00	1105669,47
4	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	569,0790	2950,00	1678783,05
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3157,3916	1516,00	4786605,67

1	2		3	4	5	6	7
6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	17,1058	14986,00	256347,52
7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	102740	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	382,5736	15003,00	5739751,72
8	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0196	216144,00	4244,07
9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0027	70,00	0,19
10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0017	4800,00	7,99
11	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	129234	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3,0000	82126,00	246378,00
12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	473435,00	210,68
13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	63597,00	5,83
14	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4751	25045,00	11897,63
15	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,5143	16439,00	41332,58
16	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	131611	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,9600	25045,00	99178,20
17	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1111,8800	136,00	151215,68

1	2		3	4	5	6	7
18	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	135936	Клей Бустилат	кг	45,0000	334,00	15030,00
19	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	21,1862	156757,00	3321085,15
20	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	499538,00	177,84
21	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000	1588641,00	76,25
22	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	146019	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0000	3005663,00	144,27
23	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1736	263,00	45,64
24	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0525	124,00	6,51
25	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000	287565,00	13,37
26	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	0,4500	90,00	40,50
27	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,4806	6931,00	31055,04
28	2113-0804-0101 РСНБ РК 2015	147070	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0368	1211322,00	44610,57
29	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000	1863677,00	16,59

1	2		3	4	5	6	7
30	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0011	240079,00	259,29
31	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000	211188,00	7,52
32	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	559069,00	171,40
33	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	455554,00	39,54
34	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575625,00	30,74
35	2501-0301-0102	244199	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	941,4000	583,00	548836,20
36	2503-0201-0104 РСНБ РК 2015	244564	Мох	м3	1,9769	1865,00	3686,99
37	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	244573	Перегной	м3	8,4101	2463,00	20714,17
38	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	244576	Семена многолетних трав	кг	74,8400	1383,00	103503,72
39	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	247616	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	33,5190	41222,00	1381720,22
40	2107-0101-9902 РСНБ РК 2015	248315	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	2,1600	39967,00	86328,72
41	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	248526	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,0000	2264,00	36224,00

1	2		3	4	5	6	7
42	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	361,4977	24,00	8675,95
43	2301-0101-0217 РСНБ РК 2015	249793	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	23,5000	2163,00	50830,50
44	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	276178	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	90,0000	6491,00	584190,00
45	2501-0203-0304 РСНБ РК 2015	277354	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	21,0000	9786,00	205506,00
46	2102-0101-0307 РСНБ РК 2015	279163	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7140	16179,00	11551,81
47	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	279235	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	51,2670	18904,00	969151,37
48	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066	286098,00	1888,25
49	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	422425,00	72,94
50	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	72,3909	326,00	23599,43
51	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0006	492321,00	274,72
52	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015		Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	836,0000	2953,00	2468708,00
53	2501-0201-0602 РСНБ РК 2015		Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	15,0000	7300,00	109500,00

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**24775571**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**36926669**
		Накладные расходы	**тенге**			**7322135**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**44248804**
		Сметная прибыль	**тенге**			**3798547**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**48047351**

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е. С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э239190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э239190'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМ1Ш2В1+$РБ''10'''''*
2	ЮГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"'239-2019'Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай'239-2019'2-1'Благоустройство к дому №1'РП'2'2-1-1'Благоустройство'Заказ 239-2019 ГП'Бебенин Г.В.'в текущих ценах 1 квартала 2020 года*
3	Р Земляные работы*
4	Е11-010104-0102'441+1326''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3
5	Е11-010105-0502'43''Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6	Е11-010104-0701'8230''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной поверхности за проход
7	Р Асфальтобетонное покрытие тип 1*
8	Н43=3011*
9	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
10	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100093)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
11	Е11-270403-0104(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
12	Е11-270602-0301(РС245634РС102740)(РС144679РС144655=0,007)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
13	Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС245634РС102740)(РС144679)'1'''м2 покрытия*
14	Н43=365*
15	Е11-270401-0104(РС249133РС249132)(РС100249)'0,35.0,05.(1)''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
16	С121-010201-0502'(1).0,05.0,35.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-
17	Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533РС279235=0,055)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового
18	С121-040508-9901'0,043.(1)''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
19	Н43=1*
20	Р Асфальтобетонное покрытие тип 2*
21	Н43=66*
22	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
23	Е11-270403-0104(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3(РС100094РС100092)'1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	Е11-270602-0301(РС245634РС102740)(РС144679РС144655=0,0007)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
25	Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС245634РС102740)(РС144679)'1'''м2 покрытия*
26	Н43=1*
27	Р Покрытие из брусчатки тип 3*
28	Н43=836*
29	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
30	Е11-270403-0104(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3(РС100094РС100092)'1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
31	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
32	Е11-110101-2502(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов'м2 покрытия*
33	С121-040509-0106'1''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91'м2*
34	Н43=1*
35	Р Покрытие искусственное тип 4*
36	Н43=90*
37	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
38	Е11-270403-0104(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3(РС100094РС100092)'1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
39	Е11-270602-0301(РС245634РС102740)(РС144679РС144655=0,0007)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
40	Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС245634РС102740)(РС144679)'1'''м2 покрытия*
41	Е11-110101-3601#прим.(РС149999)'1''Покрытия искусственные. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
42	С122-060207-0401'1''Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
43	Р Покрытие из песка*
44	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'228.0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
45	Р Бортовой камень для покрытий*
46	Н43=1114*
47	Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533РС279235=0,028)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового
48	С121-040508-9901'0,016.(1)''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
49	Н43=1*
50	Р МАФ *
51	Г86-010104-0109'Качалка "Балансир"'комплект'1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	У86-010104-0109'1*
53	<Г*
54	Г86-010104-0203'Качели одинарные, металлические'комплект'1*
55	У86-010104-0203'1*
56	<Г*
57	Г86-010109-0303'Игровой модуль "Песочница" со счетами'комплект'2*
58	У86-010109-0303'1*
59	<Г*
60	Г86-010402-0104'Зонт теневой "Пальма"'шт.'2*
61	У86-010402-0104'1*
62	<Г*
63	Г86-010103-0303'Лазалка разборная "Спираль"'комплект'1*
64	У86-010103-0303'1*
65	<Г*
66	Г86-010302-0306'Скамья антивандальная'шт.'12*
67	У86-010302-0306'1*
68	<Г*
69	Г86-010113-0101'Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект'1*
70	У86-010113-0101'1*
71	<Г*
72	Г86-010104-0304'Качалка на пружине "Мотоцикл"'комплект'1*
73	У86-010104-0304'1*
74	<Г*
75	Г86-010104-0305'Качалка на пружине "Вертолет"'комплект'1*
76	У86-010104-0305'1*
77	<Г*
78	Г86-010301-0109'Стол со скамьями'комплект'2*
79	У86-010301-0109'1*
80	<Г*
81	Г86-010101-0106'Карусель с сидениями, шестиместная'комплект'1*
82	У86-010101-0106'1*
83	<Г*
84	Г86-010303-0203'Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)'шт.'16*
85	У86-010303-0203'1*
86	<Г*
87	Г86-010202-0107'Турник одинарный'комплект'1*
88	У86-010202-0107'1*
89	<Г*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	Г86-010202-0105'Двухсекционный турник с лестницей'комплект'1*
91	У86-010202-0105'1*
92	<Г*
93	Г86-010216-0107'Тренажер "Шейкер"'комплект'2*
94	У86-010216-0107'1*
95	<Г*
96	Г86-010216-0108'Тренажер "Скороход"'комплект'2*
97	У86-010216-0108'1*
98	<Г*
99	Г86-010216-0109'Тренажер "Жим от груди"'комплект'1*
100	У86-010216-0109'1*
101	<Г*
102	Г86-010216-0110'Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект'1*
103	У86-010216-0110'1*
104	<Г*
105	Р Ограждение для мусорных контейнеров*
106	Н43=1*
107	Е11-010205-0406'10''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2'м3
108	Е11-060101-0101(РС100463РС279163)'0,7''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
109	Е11-090302-0112(РС248298)'(82,4+5+1,6).0,001''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
110	С123-010101-0217'2,35.10''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
111	С121-050106-2403'(5+1,6).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
112	Е11-090501-0101'16''Ворота. Облицовка стальным профилированным листом'м2*
113	С121-100103-0708'16''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
114	Е11-130301-0406'3,1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
115	Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'3,1.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
116	Н43=1*
117	С121-060106-0301'3''Металлический мусоросборник с тележкой'комплект*
118	Р Озеленение*
119	Е11-470101-0103'3742''Участок для озеленения. Разбивка участка'м2*
120	Е11-470102-0208'21+15''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%'яма*
121	Е11-470116-0107'21+15''Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка'шт.*
122	Е11-470103-0106(РС244563)(РС268268)'21+15''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка'шт.*
123	М277354=9786,00##*
124	С125-010203-0304'21''Береза повислая (бородавчатая),с комом, высотой более 3 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
125	С125-010201-0602'15'7300'Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
126	Е11-470108-0105'711,4''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'м траншеи*
127	Е11-470116-0204'1.(711,4)''Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную'шт.*
128	Е11-470109-0101(РС268268)'711,4''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди*
129	М244199=583##583*
130	С125-010301-0102'1.(711,4)''Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81'шт.*
131	Е11-470116-0204'5.(46)''Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную'шт.*
132	Е11-470106-0105'46''Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'яма*
133	М244199=583##583*
134	Е11-470107-0102(РС268268)'46.5''Кустарники-саженцы вгруппах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м'шт.*
135	С125-010301-0102'46.5''Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81'шт.*
136	Е11-470112-0103'3742''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
137	Е11-470112-0201'0,3742''Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой'га*
138	LЕ11-470112-0106'3742''Газоны партерные, мавританскиеи обыкновенные. Посев вручную'м2*
139	К'Инженер сметчик /Осипенко Е. С./'Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./*

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай
Шифр стройки 239-2019
Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети освещения
(наименование работ и затрат)

Основание: Заказ 239-2019 ЭН

Сметная стоимость	5760,982	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1063,91	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,807	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
1	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	38,55		2698,24	--	104017,15	--	--	74892,35	193222,26
		НР - 72%; СП - 8%				2698,24	--	104017,15	--		14312,76	
2	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	19,27		353,24	340,14	6806,88	6554,49	--	1464,38	8932,96
		НР - 72%; СП - 8%				13,10	92,45	252,39	1781,48		661,70	
3	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	34,686		118,00	--	4092,95	--		--	4420,38
		СП - 8%				--	--	--	--		327,44	
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	500		486,95	406,19	243473,00	203093,00	--	87779,95	357753,19
		НР - 72%; СП - 8%				80,76	163,07	40380,00	81536,60		26500,24	
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	19,27		1516,00	--	29213,32	--	29213,32	--	31550,39
		СП - 8%				--	--	--	--		2337,07	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	38,55		30,32	30,32	1168,88	1168,88	--	308,40	1595,46
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,11	--	428,34		118,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**18**	**1002,11**	**817,28**	**18037,96**	**14711,06**	**--**	**6834,22**	**26861,96**
		НР - 72%; СП - 8%			**184,83**	**342,50**	**3326,90**	**6165,07**		**1989,77**	
8	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,392**	**873,83**	**--**	**3837,85**	**--**	**--**	**2763,25**	**7129,19**
		НР - 72%; СП - 8%			**873,83**	**--**	**3837,85**	**--**		**528,09**	
9	**Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**1**	**302,46**	**129,15**	**302,46**	**129,15**	**--**	**194,76**	**537,00**
		НР - 84%; СП - 8%			**173,31**	**58,55**	**173,31**	**58,55**		**39,78**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**410950,45**	**225656,58**	**29213,32**	**174237,33**	**632002,80**
							151987,61	**89970,04**	**--**	**46815,02**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**243473,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**121916,60**			
		Накладные расходы	Тенге				**87779,95**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26500,24**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**357753,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79,90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**121916,60**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**167477,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**120041,05**			
	Местные материалы		Тенге				**29213,32**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4092,95**				
		Накладные расходы	Тенге				**86457,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20314,79**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**274249,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**120041,05**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**632002,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241957,65**			
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж КЛ-0,4кВ наружного освещения									
10	**Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**18**	**9139,83**	**3960,44**	**164516,97**	**71287,92**	**29964,81**	**63902,65**	**246693,19**
		НР - 72%; СП - 8%			**3514,68**	**1416,08**	**63264,24**	**25489,44**		**18273,57**	
11	**С123-070103-1059 2307-0103-1059 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**11**	**40837,00**	**--**	**449207,00**	**--**	**449207,00**	**--**	**485143,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35936,56**	
12	**С123-070103-1053 2307-0103-1053 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**7**	**41525,00**	**--**	**290675,00**	**--**	**290675,00**	**--**	**313929,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23254,00**	
13	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**18**	**11378,36**	**6175,73**	**204810,56**	**111163,14**	**9434,06**	**89197,46**	**317528,66**
		НР - 72%; СП - 8%			**4678,52**	**2204,00**	**84213,36**	**39672,00**		**23520,64**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Прайс СТПРАЙС стр.3	Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц)	шт	18	11241,86	--	202353,43	--	202353,43	--	218541,70
		СП - 8%			--	--	--	--		16188,27	
15	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	18	25175,16	9324,99	453152,84	167849,82	13359,02	269218,08	780160,60
		НР - 80%; СП - 8%			15108,00	3587,70	271944,00	64578,60		57789,67	
16	Прайс СТПРАЙС стр.3	Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц	шт	18	61816,55	--	1112698,00	--	1112698,00	--	1201713,80
		СП - 8%			--	--	--	--		89015,84	
17	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,45	2523,00	--	1135,35	--	1135,35	--	1226,18
		СП - 8%			--	--	--	--		90,83	
18	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,2196	168088,09	1429,38	36912,15	313,89	4544,12	29254,59	71460,08
		НР - 91%; СП - 8%			145966,00	427,01	32054,13	93,77		5293,34	
19	Прайс СТПРАЙС стр.3	Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б	шт	18	16095,96	--	289727,36	--	289727,36	--	312905,55
		СП - 8%			--	--	--	--		23178,19	
20	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	211	305,07	124,12	64369,78	26190,16	9779,01	26195,23	97810,21
		НР - 72%; СП - 8%			134,60	37,83	28400,60	7981,67		7245,20	
21	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06901	139276,00	--	9611,44	--	9611,44	--	10380,35
		СП - 8%			--	--	--	--		768,91	
22	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14688	180023,00	--	26441,78	--	26441,78	--	28557,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2115,34	
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2687,39	25,78	2687,39	25,78	1336,61	954,00	3932,70
		НР - 72%; СП - 8%			1325,00	--	1325,00	--		291,31	
24	С123-070204-1142 2307-0204-1142 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 + ВА57-35	шт.	1	20944,00	--	20944,00	--	20944,00	--	22619,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1675,52	
25	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	413	328,50	148,51	135671,61	61332,98	18748,83	53859,39	204693,48
		НР - 72%; СП - 8%			134,60	46,53	55589,80	19214,91		15162,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	87	351,86	157,07	30611,69	13664,95	4065,52	12343,99	46392,14
		НР - 72%; СП - 8%			148,06	49,00	12881,22	4263,21		3436,45	
27	С123-060131-0401 2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	83980,00	--	42829,80	--	42829,80	--	46256,18
		СП - 8%			--	--	--	--		3426,38	
28	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8	201,90	--	1615,20	--	--	1162,94	3000,40
		НР - 72%; СП - 8%			201,90	--	1615,20	--		222,25	
29	С123-061702-1102 2306-1702-1102 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	26440,00	--	2115,20	--	2115,20	--	2284,42
		СП - 8%			--	--	--	--		169,22	
30	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,54	4265,00	--	2303,10	--	2303,10	--	2487,35
		СП - 8%			--	--	--	--		184,25	
31	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	6561,06	174,44	6561,06	174,44	2192,62	3066,74	10398,02
		НР - 72%; СП - 8%			4194,00	65,36	4194,00	65,36		770,22	
32	Прайс СТПРАЙС стр.3	ЩУО-ВФ-ПУ (LI)25А TELEOFIS	шт	1	183267,59	--	183267,59	--	183267,59	--	197929,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14661,41	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2687,39	25,78	48373,06	464,04	24059,02	17172,00	70788,67
		НР - 72%; СП - 8%			1325,00	--	23850,00	--		5243,61	
34	С123-070204-1301 2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	386,00	--	6948,00	--	6948,00	--	7503,84
		СП - 8%			--	--	--	--		555,84	
35	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,429	148792,24	--	63831,87	--	726,83	47959,83	120735,04
		НР - 76%; СП - 8%			147098,00	--	63105,04	--		8943,34	
36	С123-010501-0902 2301-0501-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.80х2,4	м	417,13	420,00	--	175194,60	--	175194,60	--	189210,17
		СП - 8%			--	--	--	--		14015,57	
37	Ц13-080205-1402 1308-0205-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство	шт.	1	24130,50	17170,78	24130,50	17170,78	441,04	9093,31	35881,72
		НР - 72%; СП - 8%			6518,68	6110,92	6518,68	6110,92		2657,90	
38	С123-010501-1412 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1	м	18,18	2023,00	--	36778,14	--	36778,14	--	39720,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2942,25	
39	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,413	28488,38	19517,18	11765,70	8060,60	--	3371,30	16347,96
		НР - 61%; СП - 8%			8971,20	4410,67	3705,11	1821,61		1210,96	
40	С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 прим.	**Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель"**	м	413	51,00	--	21063,00	--	21063,00	--	22748,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1685,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4122303,13**	**477698,50**	**2991944,25**	**626751,51**	**5128979,00**
							652660,38	**169291,48**	**--**	**379924,37**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3331932,08**				
	Материалы		Тенге				**100021,53**				
	Всего заработная плата		Тенге					**390176,32**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2636818,55**				
		Накладные расходы	Тенге				**280319,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**288980,09**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3901231,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**276,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**390176,32**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**578398,31**				
	Материалы		Тенге				**18629,97**				
	Всего заработная плата		Тенге					**431775,55**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23366,10**				
	Местные материалы		Тенге				**1135,35**				
		Накладные расходы	Тенге				**346432,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73986,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**998817,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**341,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**431775,55**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**211972,74**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**211972,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16957,82**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**228930,56**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5128979,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**617,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**821951,86**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5760981,82**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**804647,99**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**703355,08**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**259261,52**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3021157,57**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4092,95**				
		- Накладные расходы	Тенге							**800988,84**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**426739,39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Инженер сметчик /Осипенко Е.С./							
	Проверил			Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./							

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Объект номер - 4-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 4-1-1

(локальная смета)

на Наружные сети освещения

Наименование объекта - Наружное освещение

Основание: Заказ 239-2019 ЭН

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	638,4334	1260,35	804647,99
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	168,3799	1539,74	(259261,52)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**804647,99**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	242	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,5452	10866,00	5923,71
2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2664	4388,00	1168,88
3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2312	4886,00	1129,84
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,7600	14,00	10,64

1	2		3	4	5	6	7
5	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	642	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,5749	3042,00	1748,83
6	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	2859,00	124,37
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0483	5030,00	243,01
8	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	28,0931	5397,00	151618,46
9	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	29,7000	4475,00	132907,50
10	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,9939	3877,00	81393,35
11	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	20,9939	15,00	314,91
12	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	1068	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	3,8340	3837,00	14711,06
13	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0870	55,00	4,78
14	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	1868	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,5749	675,00	388,05
15	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	1947	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	42,8400	4521,00	193679,64
16	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8858	194,00	559,84

1	2		3	4	5	6	7
17	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,6956	7798,00	5424,66
18	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,1800	7600,00	1368,00
19	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	40,3338	2743,00	110635,56
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**703355,08**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**259261,52**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4500	2523,00	1135,35
2	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	127926	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,4400	380,00	4347,20
3	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4110	378,00	155,36
4	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0053	1812342,00	9620,27
5	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0190	599275,00	11386,22
6	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2520	53012,00	13359,02
7	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	131568	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0343	19308,00	662,65

1	2		3	4	5	6	7
8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0030	499538,00	1499,11
9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3070	450,00	138,15
10	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0002	312744,00	72,59
11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	146716	Вазелин технический	кг	0,1140	713,00	81,28
12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0190	304,00	5,78
13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,0190	1075,00	20,43
14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,4240	652,00	276,45
15	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	147184	Лента К226	100 м	0,0997	1755,00	174,96
16	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0014	234279,00	323,31
17	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	147611	Лента ПХВ-304	кг	0,2760	319,00	88,04
18	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0026	5882338,00	15374,08
19	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,3040	374,00	113,70

1	2		3	4	5	6	7
20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	190613	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1469	180023,00	26441,78
21	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	191967	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5100	83980,00	42829,80
22	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	237108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0690	139276,00	9611,44
23	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,2572	115509,00	29711,22
24	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,7980	245,00	930,51
25	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,0000	12,00	72,00
26	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,5800	4265,00	2473,70
27	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0855	380,00	32,49
28	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20,0000	636,00	12720,00
29	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	244581	Бензин АИ-92	кг	0,3432	187,00	64,18
30	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,4172	1817,00	4392,05
31	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1140	186,00	21,20

1	2		3	4	5	6	7
32	2306-1702-1102 РСНБ РК 2015	263534	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,0800	26440,00	2115,20
33	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	265120	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,0000	386,00	6948,00
34	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	286098,00	248,91
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0087	262504,00	2283,78
36	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	229919,00	4544,12
37	2307-0103-1053 РСНБ РК 2015	286386	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	7,0000	41525,00	290675,00
38	2307-0103-1059 РСНБ РК 2015	286392	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	11,0000	40837,00	449207,00
39	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,6636	1092,00	724,65
40	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0102	492321,00	5037,18
41	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015		Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	19,2700	1516,00	29213,32
42	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015		Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель"	м	413,0000	51,00	21063,00
43	2301-0501-0902 РСНБ РК 2015		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.80х2,4	м	417,1300	420,00	175194,60

1	2		3	4	5	6	7
44	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1	м	18,1800	2023,00	36778,14
45	2307-0204-1142 РСНБ РК 2015		Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 + ВА57-35	шт.	1,0000	20944,00	20944,00
46	СТПРАЙС		Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б	шт	18,0000	16095,96	289727,36
47	СТПРАЙС		Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц)	шт	18,0000	11241,86	202353,43
48	СТПРАЙС		Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц	шт	18,0000	61816,55	1112697,96
49	СТПРАЙС		ЩУО-ВФ-ПУ (LI)25А TELEOFIS	шт	1,0000	183267,59	183267,59
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3021157,6**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	34,6860	118,00	4092,95
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**4092,95**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**4533254**
			Накладные расходы	**тенге**			**800989**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5334243**
			Сметная прибыль	**тенге**			**426739**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**5760982**

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е.С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2391910

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2391910'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМ2Ш2В1+$РБ''10'''''*
2	ЮГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная''Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай'239-2019'4-1'Наружное освещение'Р. П.'4'4-1-1'Наружные сети освещения'Заказ 239-2019 ЭН'Бебенин Г.В.'в текущих ценах 1 квартала 2020 г.*
3	Р Строительные работы*
4	Е11-010205-0303'57,82-19,27''Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
5	Е11-010102-0315(РС100081)'19,27''Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
6	С341-020103-1005'(19,27).1,8''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
7	Ц13-080201-0301'500''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
8	С121-010401-0101'19,27''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3*
9	Е11-010104-0401'38,55''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10	Е11-010203-0502'18''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
11	Е11-010205-0502'(0,32-0,076).18''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12	Е11-460302-0401'1''Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
13	Р Монтаж КЛ-0,4кВ наружного освещения*
14	Ц13-080205-0902'11+7''Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий'шт.*
15	С123-070103-1059'11''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
16	С123-070103-1053'7''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
17	Ц13-080205-0301'18''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
18	СТПрайс#стр.3(=13)'18'12344:1,12.1,02'Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц)'шт''*
19	Е11-330301-0401(РС100056)'18''Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля'опора*
20	СТПрайс#стр.3(=13)'18'67877:1,12.1,02'Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц'шт''*
21	С121-010201-0404'0,45''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004'м3*
22	Е11-060301-0403(РС145198)(РС127419)(РС147337)(РС130722)'18.12,2.0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
23	СТПрайс#стр.3(=13)'18'17674:1,12.1,02'Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б'шт''*
24	Ц13-080201-0801'67+144''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
25	С123-060902-0309'67.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
26	С123-060128-0302'144.1,02.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
27	Ц13-080303-0601(РС249432)'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С123-070204-1142#прим.'1''Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 + ВА57-35'шт.*
29	Ц13-080201-0901'413''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
30	Ц13-080201-0201'500-413''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
31	С123-060131-0401'500.1,02.0,001''Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
32	Ц13-080201-0503'8''Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам'шт.*
33	С123-061702-1102'8''Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
34	С124-040207-2501'54''Сжимы ответвительные'100 шт.*
35	Ц13-080305-0905'1''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции'шт.*
36	СТПрайс#стр.3(=13)'1'201235:1,12.1,02'ЩУО-ВФ-ПУ (LI)25А TELEOFIS'шт''*
37	Ц13-080303-0601(РС249432)'18''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или
38	С123-070204-1301'18''Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
39	Е11-340201-0301(РС250407)'(413+16).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
40	С123-010501-0902#прим.'413.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 +
41	Ц13-080205-1402'1''Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство'шт.*
42	С123-010501-1412#прим.'18.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1'м*
43	Ц13-100904-0101(П-1310061)'413.0,001''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
44	С121-130809-9901#прим.'413''Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель"'м*
45	К'Инженер сметчик /Осипенко Е.С./'Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./*