**ТОО «SANСтройСервис»**

Лицензия № 19006726 от 19.03.2019 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата города Костаная

# «Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-ем квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»

Том 6 . Сметная документация
(откорректированный по замечаниям экспертизы)

Сметная стоимость 49043,123 тыс. тенге,
в т.ч. НДС 12% 5254,62 тыс. тенге

| | |
|---|---|
| Директор | Клёсов А.А. |
| Главный архитектор проекта | Бебенин Г.В. |
| Нормоконтроль | Втулкина Ю. А. |

г. Рудный 2020 год

Пояснительная записка к сметной документации

По объекту: **«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-ем квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»**

Территориальный район – Костанайская область (№10).
Сметная документация разработана в соответствии с «Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утверждённым приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 249-нк от 14 ноября 2017г*(с изменениями по состоянию на 14.12.2018 г., ),* приказа №205-нк от 11.12.2019 г., приказа №20-нк от 30.01.2018 г., приказа №56-нк от 20.03.2018 г., приказа №102-нк от 11.05.2018 г., №114-нк от 22.05.2018 г., №135-нк от 06.09.2019 г, приказа №183-нк от 24.08.2018 г., приказа №257-нк от 14.12.2018 г., приказа №43-нк от 26.03.2019 г. и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «РСНБ РК 2015 (2018)» - редакция 2020.1 от 06.01.2020г..

При составлении смет использованы:

-ЭСН РК 8.04-01-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы", с учётом изменений и дополнений, выпуски 1-8;

-ЭСН РК 8.04-02-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы", с учётом изменений и дополнений, выпуски 1-8;

-ЭСН РК 8.05-01-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы", с учётом изменений и дополнений, выпуски 1-2, 4, 6-8;

-ССЦ РК 8.04-08-2019 "Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции. 2017 год. Выпуск 2";

-ССЦ РК 8.04-09-2018 "Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства. Выпуск 1";

-СЦЭМ РК 8.04-11-2019 "Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2017 год. Выпуск 1";

-СТС РК 8.04-07-2019 "Сборник сметных тарифных ставок в строительстве,;

-СЦПГ РК 8.04-12-2019 "Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства 2017 год. Выпуск 1";

-«Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2017 г. (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2019) Изменения и дополнения. Выпуск 9-17»;

**В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:**

- Накладные расходы – согласно методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ) .
- Сметная прибыль – 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нқ);
- Резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты – 2 % от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчёта (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
- Затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015 «Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений» - 1,3% ;
- Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время») – 2,2%.
- Налог на добавленную стоимость – 12% (Налоговый Кодекс РК).

Составил: Осипенко Е.С.

Проверил Старкова Ю.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Рудного"

(наименование организации)

"Утвержден": Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная К.М. Нуралин

Сводный сметный расчет в сумме 49043,123 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 5254,62 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании)*

"29"апреля 2020 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 2869,859 | 2869,859 |
| 2 | ГН СИИз | Изыскательские работы | | | 262,410 | 262,410 |
| 3 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 568,156 | 568,156 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **3700,425** | **3700,425** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 4 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 38413,259 | 0,000 | 0,000 | 38413,259 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 38413,259.3,24% = 1244,59 | | | 1244,590 | 1244,590 |
| 6 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 38413,259.1,12% = 430,229 | | | 430,229 | 430,229 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **1674,819** | **1674,819** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **38413,259** | **0,000** | **5375,244** | **43788,503** |
| 7 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 5254,620 | 5254,620 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **38413,259** | **0,000** | **10629,864** | **49043,123** |

Руководитель проектной организации — Клёсов А. А.

Главный инженер проекта — Бебенин Г. В.

Начальник сметного отдела — Старкова Ю. В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Рудного"

"Утвержден": Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная К.М. Нуралин

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 43022,85 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4609,591 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)*

"29"апреля 2020 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | 2-1 | Благоустройство к дому №2 | 31621,009 | -- | -- | 31621,009 |
| | | **Всего по главе** | **31621,009** | **--** | **--** | **31621,009** |
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | |
| 2 | 4-1 | Наружное освещение | 4755,468 | -- | -- | 4755,468 |
| | | **Всего по главе** | **4755,468** | **--** | **--** | **4755,468** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **36376,477** | **--** | **--** | **36376,477** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,3% | 472,894 | -- | -- | 472,894 |
| | | **Всего по главе** | **472,894** | **--** | **--** | **472,894** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **36849,371** | **--** | **--** | **36849,371** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 4 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% | 810,686 | -- | -- | 810,686 |
| | | **Всего по главе** | **810,686** | **--** | **--** | **810,686** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **37660,057** | **--** | **--** | **37660,057** |
| 5 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 753,201 | -- | -- | 753,201 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **38413,259** | **--** | **--** | **38413,259** |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 4609,591 | 4609,591 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **38413,259** | **--** | **4609,591** | **43022,85** |

| | |
|---|---|
| Руководитель проектной организации | Клёсов А. А. |
| Главный инженер проекта | Бебенин Г. В. |
| Начальник сметного отдела | Старкова Ю. В. |

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай
Шифр стройки 236-2019
Наименование объекта - Благоустройство к дому №2
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
*(наименование работ и затрат)*

Основание: Заказ 236-2019 ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 31621,009 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4922,837 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,190 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего: зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов | Всего: зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов | материалы: оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **1128** | | **50,46** | **50,46** | **56921,14** | **56921,14** | **--** | **15018,46** | **77694,77** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **18,49** | **--** | **20858,98** | | **5755,17** | |
| **2** | **Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015** | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **24** | | **69,87** | **69,87** | **1676,88** | **1676,88** | **--** | **474,93** | **2323,95** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **27,48** | **--** | **659,63** | | **172,14** | |
| **3** | **Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)** | **м2 спланированной поверхности за проход** | **5967** | | **1,54** | **1,54** | **9164,12** | **9164,12** | **--** | **2417,92** | **12508,61** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,56** | **--** | **3358,23** | | **926,56** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **67762,13** | **67762,13** | **--** | **17911,32** | **92527,33** |
| | | | | | | | | **--** | **24876,83** | **--** | **6853,88** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **67762,13** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **24876,83** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **17911,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **6853,88** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **92527,33** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **15,40** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **24876,83** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **92527,33** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **15,40** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **24876,83** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие тип 1** | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **225,52** | **2857,51** | **1045,14** | **644426,17** | **235700,94** | **376347,78** | **91561,87** | **794867,09** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **143,57** | **232,36** | **32377,46** | **52402,05** | | **58879,04** | |
| **5** | **Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **2255,2** | **859,88** | **267,52** | **1939208,75** | **603320,73** | **1259010,50** | **272914,33** | **2389092,93** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **34,09** | **77,96** | **76877,51** | **175820,94** | | **176969,85** | |
| **6** | **Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** | **м2 основания** | **2255,2** | **273,53** | **68,46** | **616862,49** | **154399,90** | **462462,59** | **49639,07** | **719821,68** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **--** | **20,38** | **--** | **45962,10** | | **53320,12** | |
| **7** | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **2255,2** | **2723,44** | **126,53** | **6141894,43** | **285340,19** | **5754561,46** | **185680,65** | **6833781,08** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **45,23** | **31,01** | **101992,77** | **69933,75** | | **506206,01** | |
| **8** | **Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **2255,2** | **363,36** | **0,04** | **819445,14** | **97,42** | **818801,33** | **590,10** | **885638,06** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **0,24** | **--** | **546,39** | **--** | | **65602,82** | |
| **9** | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **306,7** | **1883,69** | **31,78** | **577726,53** | **9746,99** | **331210,82** | **259772,03** | **904498,44** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **771,99** | **12,26** | **236768,72** | **3760,94** | | **66999,88** | |
| **10** | **С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **13,1881** | **41222,00** | **--** | **543639,86** | **--** | **543639,86** | **--** | **587131,05** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **43491,19** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | | **11283203,37** | **1288606,18** | **9546034,34** | **860158,05** | **13114830,33** |
| | | | | | | | **448562,85** | **347879,79** | **--** | **971468,91** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **11283203,37** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **9002394,48** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **796442,64** | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | **543639,86** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **860158,05** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **971468,91** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **13114830,33** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **596,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **796442,64** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **13114830,33** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **596,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **796442,64** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие тип 2** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **12** | **917,53** | **267,52** | **11010,34** | **3210,29** | **7390,98** | **1452,19** | **13459,53** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **34,09** | **77,96** | **409,07** | **935,55** | | **997,00** | |
| **12** | **Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3** | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** | **м2 основания** | **12** | **-164,12** | **-41,08** | **-1969,41** | **-492,94** | **-1476,47** | **-158,48** | **-2298,12** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **--** | **-12,23** | **--** | **-146,74** | | **-170,23** | |
| **13** | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **12** | **1735,87** | **126,53** | **20830,41** | **1518,31** | **18769,40** | **988,01** | **23563,90** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **45,23** | **31,01** | **542,71** | **372,12** | | **1745,47** | |
| **14** | **Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **12** | **363,36** | **0,04** | **4360,30** | **0,52** | **4356,87** | **3,14** | **4712,51** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **0,24** | **--** | **2,91** | **--** | | **349,07** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **34231,64** | **4236,17** | **29040,78** | **2284,86** | **39437,82** |
| | | | | | | | **954,68** | **1160,93** | **--** | **2921,32** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **34231,64** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **29040,78** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2115,61** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2284,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2921,32** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **39437,82** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2115,61** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **39437,82** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2115,61** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. Покрытие из брусчатки тип 3** | | | | | | | | | | | |
| **15** | **Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **780,2** | **917,53** | **267,52** | **715855,56** | **208722,44** | **480536,88** | **94416,35** | **875093,66** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **34,09** | **77,96** | **26596,24** | **60826,31** | | **64821,75** | |
| **16** | **Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3** | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** | **м2 основания** | **780,2** | **-164,12** | **-41,08** | **-128044,37** | **-32049,34** | **-95995,03** | **-10303,76** | **-149416,00** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **--** | **-12,23** | **--** | **-9540,52** | | **-11067,85** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 78,02 | 2857,51 | 1045,14 | 222943,11 | 81542,16 | 130199,78 | 31676,38 | 274989,05 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 143,57 | 232,36 | 11201,18 | 18128,81 | | 20369,56 | |
| 18 | Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** | м2 покрытия | 780,2 | 2132,43 | 179,81 | 1663725,40 | 140289,71 | 404862,94 | 1088673,56 | 2972590,88 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1433,70 | 50,74 | 1118572,74 | 39590,62 | | 220191,92 | |
| 19 | С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015 | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91** | м2 | 780,2 | 2953,00 | -- | 2303930,60 | -- | 2303930,60 | -- | 2488245,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184314,45 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **4778410,29** | **398504,96** | **3223535,18** | **1204462,53** | **6461502,65** |
| | | | | | | | **1156370,15** | **109005,22** | **--** | **478629,83** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4778410,29** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **919604,58** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1265375,37** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **2303930,60** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1204462,53** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **478629,83** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6461502,65** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1026,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1265375,37** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **6461502,65** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1026,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1265375,37** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Покрытие из песка тип 4** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 34,2 | 2857,51 | 1045,14 | 97726,92 | 35743,94 | 57072,96 | 13885,31 | 120541,21 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 143,57 | 232,36 | 4910,03 | 7946,75 | | 8928,98 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **97726,92** | **35743,94** | **57072,96** | **13885,31** | **120541,21** |
| | | | | | | | **4910,03** | **7946,75** | **--** | **8928,98** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **97726,92** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **57072,96** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **12856,77** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **13885,31** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8928,98** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **120541,21** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,57** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12856,77** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **120541,21** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,57** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12856,77** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Бортовой камень для покрытий** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 718,4 | 1373,28 | 31,78 | 986562,99 | 22830,90 | 409135,91 | 608478,08 | 1722644,35 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 771,99 | 12,26 | 554596,18 | 8809,45 | | 127603,29 | |
| 22 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 11,4944 | 41222,00 | -- | 473822,16 | -- | 473822,16 | -- | 511727,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37905,77 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **1460385,14** | **22830,90** | **882958,07** | **608478,08** | **2234372,28** |
| | | | | | | | **554596,18** | **8809,45** | -- | **165509,06** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1460385,14** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **409135,91** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **563405,63** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **473822,16** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **608478,08** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **165509,06** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2234372,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **506,11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **563405,63** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **2234372,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **506,11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **563405,63** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. МАФ** | | | | | | | | | |
| 23 | 86-010104-0109 | **Качалка "Балансир"** | **комплект** | **1** | **92674,00** | **210,00** | **92674,00** | **210,00** | **85683,00** | **6219,85** | **106805,36** |
| | | | | | **6781,00** | **54,00** | **6781,00** | **54,00** | | **7911,51** | |
| 24 | 86-010104-0203 | **Качели одинарные, металлические** | **комплект** | **2** | **112885,00** | **263,00** | **225770,00** | **526,00** | **209198,00** | **14709,24** | **259717,58** |
| | | | | | **8023,00** | **59,00** | **16046,00** | **118,00** | | **19238,34** | |
| 25 | 86-010109-0303 | **Игровой модуль "Песочница" со счетами** | **комплект** | **2** | **220610,00** | **606,00** | **441220,00** | **1212,00** | **399152,00** | **37492,00** | **517008,96** |
| | | | | | **20428,00** | **172,00** | **40856,00** | **344,00** | | **38296,96** | |
| 26 | 86-010402-0104 | **Зонт теневой "Пальма"** | **шт.** | **2** | **47445,00** | **106,00** | **94890,00** | **212,00** | **90530,00** | **4948,92** | **107826,03** |
| | | | | | **2074,00** | **23,00** | **4148,00** | **46,00** | | **7987,11** | |
| 27 | 86-010103-0303 | **Лазалка разборная "Спираль"** | **комплект** | **1** | **108804,00** | **1272,00** | **108804,00** | **1272,00** | **102447,00** | **4960,41** | **122865,56** |
| | | | | | **5085,00** | **366,00** | **5085,00** | **366,00** | | **9101,15** | |
| 28 | 86-010302-0306 | **Скамья антивандальная** | **шт.** | **10** | **45835,00** | **170,00** | **458350,00** | **1700,00** | **437880,00** | **17426,50** | **513838,62** |
| | | | | | **1877,00** | **38,00** | **18770,00** | **380,00** | | **38062,12** | |
| 29 | 86-010113-0101 | **Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)** | **комплект** | **1** | **528063,00** | **1106,00** | **528063,00** | **1106,00** | **499052,00** | **25669,28** | **598030,86** |
| | | | | | **27905,00** | **303,00** | **27905,00** | **303,00** | | **44298,58** | |
| 30 | 86-010104-0304 | **Качалка на пружине "Мотоцикл"** | **комплект** | **1** | **42598,00** | **1130,00** | **42598,00** | **1130,00** | **37285,00** | **4089,54** | **50422,54** |
| | | | | | **4183,00** | **311,00** | **4183,00** | **311,00** | | **3735,00** | |
| 31 | 86-010104-0305 | **Качалка на пружине "Вертолет"** | **комплект** | **1** | **47597,00** | **716,00** | **47597,00** | **716,00** | **43702,00** | **3080,35** | **54731,54** |
| | | | | | **3179,00** | **206,00** | **3179,00** | **206,00** | | **4054,19** | |
| 32 | 86-010301-0109 | **Стол со скамьями** | **комплект** | **2** | **174774,00** | -- | **349548,00** | -- | **349548,00** | -- | **377511,84** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | **27963,84** | |
| 33 | 86-010101-0106 | **Карусель с сидениями, шестиместная** | **комплект** | **1** | **244393,00** | **4002,00** | **244393,00** | **4002,00** | **231444,00** | **6964,17** | **271465,74** |
| | | | | | **8947,00** | **1146,00** | **8947,00** | **1146,00** | | **20108,57** | |
| 34 | 86-010303-0203 | **Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)** | **шт.** | **14** | **23049,00** | -- | **322686,00** | -- | **322686,00** | -- | **348500,88** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | **25814,88** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **2956593,00** | **12086,00** | **2808607,00** | **125560,26** | **3328725,52** |
| | | | | | | | **135900,00** | **3274,00** | -- | **246572,26** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2956593,00** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **2808607,00** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **139174,00** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **125560,26** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **246572,26** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3328725,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **130,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **139174,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **3328725,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **130,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **139174,00** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 8. Ограждение для мусорных контейнеров** | | | | | | | | | | | |
| **35** | **Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **10** | **1452,22** | **--** | **14522,20** | **--** | **--** | **10455,98** | **26976,44** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1452,22** | **--** | **14522,20** | **--** | | **1998,25** | |
| **36** | **Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **0,7** | **20614,79** | **1106,37** | **14430,36** | **774,46** | **12764,76** | **966,38** | **16628,47** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1273,05** | **244,03** | **891,13** | **170,82** | | **1231,74** | |
| **37** | **Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,089** | **26653,23** | **12788,03** | **2372,14** | **1138,13** | **598,17** | **656,15** | **3270,55** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **7144,20** | **3540,52** | **635,83** | **315,11** | | **242,26** | |
| **38** | **С123-010101-0217 2301-0101-0217 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **23,5** | **2163,00** | **--** | **50830,50** | **--** | **50830,50** | **--** | **54896,94** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4066,44** | |
| **39** | **С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0066** | **286098,00** | **--** | **1888,25** | **--** | **1888,25** | **--** | **2039,31** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **151,06** | |
| **40** | **Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Ворота. Облицовка стальным профилированным листом** | **м2** | **16** | **382,33** | **11,84** | **6117,23** | **189,39** | **220,53** | **3991,74** | **10917,69** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **356,71** | **4,86** | **5707,31** | **77,82** | | **808,72** | |
| **41** | **С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **16** | **2264,00** | **--** | **36224,00** | **--** | **36224,00** | **--** | **39121,92** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2897,92** | |
| **42** | **Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **3,1** | **102,14** | **2,44** | **316,64** | **7,55** | **169,35** | **96,99** | **446,72** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **45,08** | **0,27** | **139,74** | **0,83** | | **33,09** | |
| **43** | **Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **6,2** | **78,76** | **1,72** | **488,28** | **10,67** | **314,26** | **113,87** | **650,33** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **26,35** | **0,27** | **163,36** | **1,67** | | **48,17** | |
| **44** | **С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015** | **Металический мусоросборник с тележкой** | **комплект** | **3** | **82126,00** | **--** | **246378,00** | **--** | **246378,00** | **--** | **266088,24** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19710,24** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | | | **Тенге** | | | | **373567,59** | **2120,20** | **349387,82** | **16281,12** | **421036,61** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **22059,57** | **566,25** | **--** | **31187,90** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **67869,72** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **13248,37** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **15889,75** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **38112,25** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11633,23** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6360,24** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **85863,19** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16,70** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15889,75** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **254867,37** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **818,70** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6736,07** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **246378,00** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4647,89** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **20761,22** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **280276,48** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6736,07** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **50830,50** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **50830,50** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4066,44** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **54896,94** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **421036,61** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **22,25** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22625,83** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Озеленение** | | | | | | | | | |
| **45** | **Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015** | **Участок для озеленения. Разбивка участка** | **м2** | **2363,2** | **88,40** | **--** | **208909,95** | **--** | **--** | **183840,76** | **424170,77** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **88,40** | **--** | **208909,95** | **--** | | **31420,06** | |
| **46** | **Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2015** | **Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%** | **яма** | **30** | **4028,16** | **358,62** | **120844,74** | **10758,60** | **32995,89** | **71490,22** | **207721,76** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **2569,68** | **138,29** | **77090,25** | **4148,64** | | **15386,80** | |
| **47** | **Е11-470116-0107 1147-0116-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка** | **шт.** | **30** | **21020,22** | **1126,72** | **630606,69** | **33801,60** | **195750,93** | **364293,60** | **1074492,31** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **13368,47** | **430,53** | **401054,16** | **12915,84** | | **79592,02** | |
| **48** | **Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка** | **шт.** | **30** | **5282,20** | **1182,03** | **158466,04** | **35460,96** | **3601,42** | **115037,05** | **295383,34** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **3980,12** | **377,34** | **119403,66** | **11320,26** | | **21880,25** | |
| **49** | **С125-010203-0304 2501-0203-0304 РСНБ РК 2015** | **Береза повислая (бородавчатая),с комом, высотой более 3 м** | **шт.** | **19** | **9786,00** | **--** | **185934,00** | **--** | **185934,00** | **--** | **200808,72** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14874,72** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С125-010201-0602<br>2501-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81** | **шт.** | **11** | **7300,00** | **--** | **80300,00** | **--** | **80300,00** | **--** | **86724,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6424,00** | |
| 51 | Е11-470108-0105<br>1147-0108-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%** | **м траншеи** | **479,2** | **718,27** | **39,48** | **344193,07** | **18921,21** | **91647,00** | **213032,81** | **601803,94** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **487,53** | **17,65** | **233624,86** | **8457,88** | | **44578,07** | |
| 52 | Е11-470116-0204<br>1147-0116-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную** | **шт.** | **479,2** | **218,32** | **--** | **104620,59** | **--** | **27622,64** | **67758,20** | **186169,09** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **160,68** | **--** | **76997,95** | **--** | | **13790,30** | |
| 53 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | **м изгороди** | **479,2** | **589,41** | **97,04** | **282444,31** | **46499,65** | **724,55** | **216642,95** | **539014,24** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **490,86** | **22,88** | **235220,11** | **10965,05** | | **39926,98** | |
| 54 | С125-010301-0102<br>2501-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81** | **шт.** | **479,2** | **583,00** | **--** | **279373,60** | **--** | **279373,60** | **--** | **301723,49** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22349,89** | |
| 55 | Е11-470116-0204<br>1147-0116-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную** | **шт.** | **120** | **218,32** | **--** | **26198,81** | **--** | **6917,19** | **16967,83** | **46619,97** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **160,68** | **--** | **19281,62** | **--** | | **3453,33** | |
| 56 | Е11-470106-0105<br>1147-0106-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%** | **яма** | **24** | **930,56** | **67,59** | **22333,51** | **1622,16** | **3488,40** | **15667,89** | **41041,52** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **717,62** | **24,23** | **17222,95** | **581,47** | | **3040,11** | |
| 57 | Е11-470107-0102<br>1147-0107-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Кустарники-саженцы вгруппах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м** | **шт.** | **120** | **320,02** | **62,79** | **38402,04** | **7534,56** | **103,68** | **28635,66** | **72400,71** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **256,37** | **14,81** | **30763,80** | **1776,72** | | **5363,02** | |
| 58 | С125-010301-0102<br>2501-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81** | **шт.** | **120** | **583,00** | **--** | **69960,00** | **--** | **69960,00** | **--** | **75556,80** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5596,80** | |
| 59 | Е11-470112-0103<br>1147-0112-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см** | **м2** | **2363,2** | **386,81** | **9,89** | **914118,37** | **23366,38** | **271177,20** | **550544,23** | **1581835,61** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **262,18** | **2,56** | **619574,80** | **6043,65** | | **117173,01** | |
| 60 | Е11-470112-0201<br>1147-0112-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой** | **га** | **0,23632** | **282057,18** | **4663,04** | **66655,75** | **1101,97** | **65366,11** | **537,44** | **72568,65** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **794,14** | **1790,18** | **187,67** | **423,06** | | **5375,46** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **3533361,49** | **179067,09** | **1314962,61** | **1844448,63** | **5808034,93** |
| | | | | | | | **2039331,78** | **56632,57** | **--** | **430224,81** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3533361,49** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **699395,01** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2095964,35** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **615567,60** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1844448,63** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **430224,81** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5808034,93** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1882,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2095964,35** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **5808034,93** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1882,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2095964,35** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **31621008,68** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4362685,25** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2010957,57** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **560151,79** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **18211598,75** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **4693470,17** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2342296,94** | |

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е. С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Объект номер - 2-1

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

на Благоустройство

Наименование объекта - Благоустройство к дому №2

Основание: Заказ 236-2019 ГП

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 года тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на единицу | общая |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП** | | | | |
| 1 | 8601-0301-0109 УСН РК 8.02-03-2018 | | Стол со скамьями | комплект | 2,0000 | 174774,00 | 349548,00 |
| 2 | 8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2018 | | Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м) | шт. | 14,0000 | 23049,00 | 322686,00 |
| | | | **ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП** | **тенге** | | | **672234** |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3858,6482 | 1130,63 | 4362685,25 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 331,3177 | 1690,68 | (560151,79) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **4362685,3** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | 107 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 6,3320 | 10422,00 | 65992,46 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | 112 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 63,4187 | 4557,00 | 288998,88 |
| 3 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 257 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 15,0605 | 4388,00 | 66085,25 |
| 4 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | 258 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 7,5046 | 4886,00 | 36667,43 |
| 5 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | 376 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0080 | 338,00 | 2,71 |
| 6 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | 404 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,3360 | 16,00 | 5,38 |
| 7 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | 521 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,6736 | 14,00 | 9,43 |
| 8 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 621 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 47,8231 | 5083,00 | 243084,86 |
| 9 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | 623 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 103,0291 | 6755,00 | 695961,49 |
| 10 | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | 626 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 23,9120 | 9195,00 | 219870,77 |
| 11 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 698 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1260 | 6084,00 | 766,58 |
| 12 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | 715 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,0783 | 6228,00 | 487,78 |
| 13 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 17,0937 | 5030,00 | 85981,19 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3105-0104-0102 РСНБ РК 2015 | 786 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,0846 | 6138,00 | 518,97 |
| 15 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | 1044 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0009 | 28,00 | 0,03 |
| 16 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | 1135 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 26,4476 | 5708,00 | 150963,12 |
| 17 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 1238 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 8,4262 | 742,00 | 6252,21 |
| 18 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | 1240 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 3,9903 | 120,00 | 478,83 |
| 19 | 3201-0212-0101 РСНБ РК 2015 | 1602 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 1,7370 | 6997,00 | 12153,91 |
| 20 | 3206-0101-1001 РСНБ РК 2015 | 1648 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 3,3154 | 106,00 | 351,43 |
| 21 | 3206-0102-0101 РСНБ РК 2015 | 1753 | Сеялки прицепные | маш.-ч | 0,0035 | 703,00 | 2,43 |
| 22 | 3304-0102-0104 РСНБ РК 2015 | 1853 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,9279 | 3496,00 | 6739,96 |
| 23 | 3201-0209-0101 РСНБ РК 2015 | 1955 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 6,3482 | 13574,00 | 86169,92 |
| 24 | 3101-0203-0101 РСНБ РК 2015 | 2288 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 | маш.-ч | 2,5800 | 4170,00 | 10758,60 |
| 25 | 3101-0205-0105 РСНБ РК 2015 | 2331 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л | маш.-ч | 2,3960 | 7897,00 | 18921,21 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3206-0101-1501 РСНБ РК 2015 | 2400 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,4320 | 259,00 | 111,89 |
| 27 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,5534 | 2743,00 | 1518,08 |
| 28 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | 2515 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0750 | 152,00 | 11,40 |
| 29 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | 2577 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1994 | 27,00 | 5,38 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **1998871,6** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **560151,79** |
| | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2101-0101-0202 РСНБ РК 2015 | 100005 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 510,4584 | 765,00 | 390500,68 |
| 2 | 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015 | 100092 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 261,8582 | 3255,00 | 852348,57 |
| 3 | 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015 | 100093 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 426,2328 | 2950,00 | 1257386,76 |
| 4 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 395,3881 | 1516,00 | 599408,39 |
| 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | 102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 15,7509 | 14986,00 | 236043,59 |
| 6 | 2102-0501-0307 РСНБ РК 2015 | 102740 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 273,8778 | 15003,00 | 4108988,03 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0141 | 216144,00 | 3038,26 |
| 8 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,0027 | 70,00 | 0,19 |
| 9 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | 128849 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0017 | 4800,00 | 7,99 |
| 10 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | 131019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004 | 473435,00 | 210,68 |
| 11 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 131534 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0001 | 63597,00 | 5,83 |
| 12 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | 131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,3401 | 25045,00 | 8517,30 |
| 13 | 2107-0202-0401 РСНБ РК 2015 | 131571 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,7427 | 16439,00 | 28647,75 |
| 14 | 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015 | 131611 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,3000 | 25045,00 | 82648,50 |
| 15 | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | 135836 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1037,6660 | 136,00 | 141122,58 |
| 16 | 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 | 144655 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 15,7948 | 156757,00 | 2475945,46 |
| 17 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0004 | 499538,00 | 177,84 |
| 18 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | 146016 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0000 | 1588641,00 | 76,25 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015 | 146019 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0000 | 3005663,00 | 144,27 |
| 20 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1736 | 263,00 | 45,64 |
| 21 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,0525 | 124,00 | 6,51 |
| 22 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0000 | 287565,00 | 13,37 |
| 23 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 3,0218 | 6931,00 | 20944,10 |
| 24 | 2113-0804-0101 РСНБ РК 2015 | 147070 | Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88 | т | 0,0270 | 1211322,00 | 32686,31 |
| 25 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | 147074 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0000 | 1863677,00 | 16,59 |
| 26 | 2113-0804-0901 РСНБ РК 2015 | 147087 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,0009 | 240079,00 | 216,07 |
| 27 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0000 | 211188,00 | 7,52 |
| 28 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | 149219 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0003 | 559069,00 | 171,40 |
| 29 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0001 | 455554,00 | 39,54 |
| 30 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | 149375 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 575625,00 | 30,74 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2501-0301-0102 | 244199 | Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81 | шт. | 599,2000 | 583,00 | 349333,60 |
| 32 | 2503-0201-0104 РСНБ РК 2015 | 244564 | Мох | м3 | 1,2583 | 1865,00 | 2346,77 |
| 33 | 2503-0201-0113 РСНБ РК 2015 | 244573 | Перегной | м3 | 6,9899 | 2463,00 | 17216,17 |
| 34 | 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015 | 244576 | Семена многолетних трав | кг | 47,2640 | 1383,00 | 65366,11 |
| 35 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | 247616 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 24,6825 | 41222,00 | 1017462,02 |
| 36 | 2107-0101-9902 РСНБ РК 2015 | 248315 | Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88 | м3 | 1,8000 | 39967,00 | 71940,60 |
| 37 | 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015 | 248526 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 16,0000 | 2264,00 | 36224,00 |
| 38 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | 249132 | Вода техническая | м3 | 183,9577 | 24,00 | 4414,98 |
| 39 | 2301-0101-0217 РСНБ РК 2015 | 249793 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 23,5000 | 2163,00 | 50830,50 |
| 40 | 2501-0203-0304 РСНБ РК 2015 | 277354 | Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м | шт. | 19,0000 | 9786,00 | 185934,00 |
| 41 | 2102-0101-0307 РСНБ РК 2015 | 279163 | Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,7140 | 16179,00 | 11551,81 |
| 42 | 2102-0101-0619 РСНБ РК 2015 | 279235 | Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 36,9837 | 18904,00 | 699139,86 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | 279801 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0066 | 286098,00 | 1888,25 |
| 44 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | 279826 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0002 | 422425,00 | 72,94 |
| 45 | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | 286164 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 58,2519 | 326,00 | 18990,12 |
| 46 | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | 287782 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0006 | 492321,00 | 274,72 |
| 47 | 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015 | | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 780,2000 | 2953,00 | 2303930,60 |
| 48 | 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015 | | Металический мусоросборник с тележкой | комплект | 3,0000 | 82126,00 | 246378,00 |
| 49 | 2501-0201-0602 РСНБ РК 2015 | | Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81 | шт. | 11,0000 | 7300,00 | 80300,00 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **15402992** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **22436783** |
| | | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **4693470** |
| | | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **27130253** |
| | | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **2342297** |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **29472550** |

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е. С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э236190

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э236190'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМ1Ш2В1+$РБ''10'''''* |
| 2 | ЮГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"'236-2019'Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-ем квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай'236-2019'2-1'Благоустройство к дому №2'РП'2'2-1-1'Благоустройство'Заказ 236-2019 ГП'Бебенин Г.В.'в текущих ценах 1 квартала 2020 года* |
| 3 | Р Земляные работы* |
| 4 | Е11-010104-0102'125+1003''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 |
| 5 | Е11-010105-0502'24''Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2'м3 грунта* |
| 6 | Е11-010104-0701'5967''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной поверхности за проход |
| 7 | Р Асфальтобетонное покрытие тип 1* |
| 8 | Н43=2255,2* |
| 9 | Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле* |
| 10 | Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100093)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания* |
| 11 | Е11-270403-0104(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания* |
| 12 | Е11-270602-0301(РС245634РС102740)(РС144679РС144655=0,007)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия* |
| 13 | Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС245634РС102740)(РС144679)'1'''м2 покрытия* |
| 14 | Н43=306,7* |
| 15 | Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533РС279235=0,055)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового |
| 16 | С121-040508-9901'0,043.(1)''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3* |
| 17 | Н43=1* |
| 18 | Р Асфальтобетонное покрытие тип 2* |
| 19 | Н43=12* |
| 20 | Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания* |
| 21 | Е11-270403-0104(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3(РС100094РС100092)'1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания* |
| 22 | Е11-270602-0301(РС245634РС102740)(РС144679РС144655=0,0007)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия* |
| 23 | Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС245634РС102740)(РС144679)'1'''м2 покрытия* |
| 24 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 25 | Р Покрытие из брусчатки тип 3* |
| 26 | Н43=780,2* |
| 27 | Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания* |
| 28 | Е11-270403-0104(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3(РС100094РС100092)'1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания* |
| 29 | Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле* |
| 30 | Е11-110101-2502(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов'м2 покрытия* |
| 31 | С121-040509-0106'1''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91'м2* |
| 32 | Н43=1* |
| 33 | Р Покрытие из песка тип 4* |
| 34 | Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'285.0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле* |
| 35 | Р Бортовой камень для покрытий* |
| 36 | Н43=718,4* |
| 37 | Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533РС279235=0,028)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового |
| 38 | С121-040508-9901'0,016.(1)''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3* |
| 39 | Н43=1* |
| 40 | Р МАФ * |
| 41 | Г86-010104-0109'Качалка "Балансир"'комплект'1* |
| 42 | У86-010104-0109'1* |
| 43 | <Г* |
| 44 | Г86-010104-0203'Качели одинарные, металлические'комплект'2* |
| 45 | У86-010104-0203'1* |
| 46 | <Г* |
| 47 | Г86-010109-0303'Игровой модуль "Песочница" со счетами'комплект'2* |
| 48 | У86-010109-0303'1* |
| 49 | <Г* |
| 50 | Г86-010402-0104'Зонт теневой "Пальма"'шт.'2* |
| 51 | У86-010402-0104'1* |
| 52 | <Г* |
| 53 | Г86-010103-0303'Лазалка разборная "Спираль"'комплект'1* |
| 54 | У86-010103-0303'1* |
| 55 | <Г* |
| 56 | Г86-010302-0306'Скамья антивандальная'шт.'10* |
| 57 | У86-010302-0306'1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 58 | <Г* |
| 59 | Г86-010113-0101'Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект'1* |
| 60 | У86-010113-0101'1* |
| 61 | <Г* |
| 62 | Г86-010104-0304'Качалка на пружине "Мотоцикл"'комплект'1* |
| 63 | У86-010104-0304'1* |
| 64 | <Г* |
| 65 | Г86-010104-0305'Качалка на пружине "Вертолет"'комплект'1* |
| 66 | У86-010104-0305'1* |
| 67 | <Г* |
| 68 | Г86-010301-0109'Стол со скамьями'комплект'2* |
| 69 | У86-010301-0109'1* |
| 70 | <Г* |
| 71 | Г86-010101-0106'Карусель с сидениями, шестиместная'комплект'1* |
| 72 | У86-010101-0106'1* |
| 73 | <Г* |
| 74 | Г86-010303-0203'Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)'шт.'14* |
| 75 | У86-010303-0203'1* |
| 76 | <Г* |
| 77 | Р Ограждение для мусорных контейнеров* |
| 78 | Н43=1* |
| 79 | Е11-010205-0406'10''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2'м3 |
| 80 | Е11-060101-0101(РС100463РС279163)'0,7''Подготовка бетонная. Устройство'м3* |
| 81 | Е11-090302-0112(РС248298)'(82,4+5+1,6).0,001''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций* |
| 82 | С123-010101-0217'2,35.10''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м* |
| 83 | С121-050106-2403'(5+1,6).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т* |
| 84 | Е11-090501-0101'16''Ворота. Облицовка стальным профилированным листом'м2* |
| 85 | С121-100103-0708'16''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2* |
| 86 | Е11-130301-0406'3,1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2* |
| 87 | Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'3,1.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2* |
| 88 | Н43=1* |
| 89 | С121-060106-0301'3''Металический мусоросборник с тележкой'комплект* |
| 90 | Р Озеленение* |
| 91 | Е11-470101-0103'2363,2''Участок для озеленения. Разбивка участка'м2* |
| 92 | Е11-470102-0208'19+11''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%'яма* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 93 | E11-470116-0107'19+11''Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка'шт.* |
| 94 | E11-470103-0106(РС244563)(РС268268)'19+11''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка'шт.* |
| 95 | М277354=9786,00##* |
| 96 | С125-010203-0304'19''Береза повислая (бородавчатая),с комом, высотой более 3 м'шт.* |
| 97 | С125-010201-0602'11'7300'Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81'шт.* |
| 98 | E11-470108-0105'479,2''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'м траншеи* |
| 99 | E11-470116-0204'1.(479,2)''Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную'шт.* |
| 100 | E11-470109-0101(РС268268)'479,2''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 101 | М244199=583##583* |
| 102 | С125-010301-0102'1.(479,2)''Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81'шт.* |
| 103 | E11-470116-0204'5.(24)''Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную'шт.* |
| 104 | E11-470106-0105'24''Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'яма* |
| 105 | М244199=583##583* |
| 106 | E11-470107-0102(РС268268)'24.5''Кустарники-саженцы вгруппах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м'шт.* |
| 107 | С125-010301-0102'24.5''Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81'шт.* |
| 108 | E11-470112-0103'2363,2''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2* |
| 109 | E11-470112-0201'0,23632''Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой'га* |
| 110 | LE11-470112-0106'2363,2''Газоны партерные, мавританскиеи обыкновенные. Посев вручную'м2* |
| 111 | К'Инженер сметчик /Осипенко Е. С./''Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./* |

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" г. Костанай
Шифр стройки 236-2019
Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Наружные сети освещения
*(наименование работ и затрат)*

Основание: Заказ 236-2019 ЭН

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 4755,468 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 926,89 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,704 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Строительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 36,2 | | 2698,24 | -- | 97676,29 | -- | -- | 70326,93 | 181443,47 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2698,24 | -- | 97676,29 | -- | | 13440,26 | |
| 2 | Е11-010102-0315<br>1101-0102-0315<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 18,4 | | 353,24 | 340,14 | 6499,56 | 6258,57 | -- | 1398,27 | 8529,66 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 13,10 | 92,45 | 240,99 | 1701,05 | | 631,83 | |
| 3 | С341-020103-1005<br>4102-0103-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | т | 33,12 | | 118,00 | -- | 3908,16 | -- | | -- | 4220,81 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 312,65 | |
| 4 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 470 | | 486,95 | 406,19 | 228864,62 | 190907,42 | -- | 82513,15 | 336288,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 80,76 | 163,07 | 37957,20 | 76644,40 | | 24910,22 | |
| 5 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-93** | м3 | 18,4 | | 1516,00 | -- | 27894,40 | -- | 27894,40 | -- | 30125,95 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2231,55 | |
| 6 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 36,4 | | 30,32 | 30,32 | 1103,69 | 1103,69 | -- | 291,20 | 1506,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 11,11 | -- | 404,45 | | 111,59 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010203-0502<br>1101-0203-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | яма | 15 | 1002,11<br>184,83 | 817,28<br>342,50 | 15031,64<br>2772,42 | 12259,22<br>5137,56 | -- | 5695,19<br>1658,15 | 22384,97 |
| 8 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 3,66 | 873,83<br>873,83 | --<br>-- | 3198,21<br>3198,21 | --<br>-- | -- | 2302,71<br>440,07 | 5941,00 |
| 9 | Е11-460302-0401<br>1146-0302-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**<br>*НР - 84%; СП - 8%* | отверстие | 1 | 302,46<br>173,31 | 129,15<br>58,55 | 302,46<br>173,31 | 129,15<br>58,55 | -- | 194,76<br>39,78 | 537,00 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | **Тенге** | | | | **384479,03**<br>**142018,42** | **210658,05**<br>**83946,01** | **27894,40**<br>-- | **162722,22**<br>**43776,10** | **590977,34** |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **228864,62** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **114601,60** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **82513,15** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **24910,22** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **336288,00** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **75,11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **114601,60** | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **155614,41** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **111362,83** | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | **27894,40** | | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | **3908,16** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **80209,06** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **18865,88** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **254689,34** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **101,08** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **111362,83** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **590977,34** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **176,19** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **225964,43** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Монтаж КЛ-0,4кВ наружного освещения** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ц13-080205-0902<br>1308-0205-0902<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 15 | 9139,83<br>3514,68 | 3960,44<br>1416,08 | 137097,47<br>52720,20 | 59406,60<br>21241,20 | 24970,67 | 53252,21<br>15227,97 | 205577,66 |
| 11 | С123-070103-1059<br>2307-0103-1059<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 40837,00<br>-- | --<br>-- | 408370,00<br>-- | --<br>-- | 408370,00 | --<br>32669,60 | 441039,60 |
| 12 | С123-070103-1053<br>2307-0103-1053<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 41525,00<br>-- | --<br>-- | 207625,00<br>-- | --<br>-- | 207625,00 | --<br>16610,00 | 224235,00 |
| 13 | Ц13-080205-0301<br>1308-0205-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 15 | 11378,36<br>4678,52 | 6175,73<br>2204,00 | 170675,46<br>70177,80 | 92635,95<br>33060,00 | 7861,71 | 74331,22<br>19600,53 | 264607,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Прайс СТПРАЙС стр.3 | Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц) | шт | 15 | 11241,86 | -- | 168627,86 | -- | 168627,86 | -- | 182118,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13490,23 | |
| 15 | Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля | опора | 15 | 25175,16 | 9324,99 | 377627,37 | 139874,85 | 11132,52 | 224348,40 | 650133,83 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15108,00 | 3587,70 | 226620,00 | 53815,50 | | 48158,06 | |
| 16 | Прайс СТПРАЙС стр.3 | Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц | шт | 15 | 61816,55 | -- | 927248,30 | -- | 927248,30 | -- | 1001428,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74179,86 | |
| 17 | С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,375 | 2523,00 | -- | 946,13 | -- | 946,13 | -- | 1021,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75,69 | |
| 18 | Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,183 | 168088,09 | 1429,38 | 30760,12 | 261,58 | 3786,77 | 24378,83 | 59550,07 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 145966,00 | 427,01 | 26711,78 | 78,14 | | 4411,12 | |
| 19 | Прайс СТПРАЙС стр.3 | Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б | шт | 15 | 16095,96 | -- | 241439,46 | -- | 241439,46 | -- | 260754,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19315,16 | |
| 20 | Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 180 | 305,07 | 124,12 | 54912,61 | 22342,32 | 8342,29 | 22346,64 | 83439,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134,60 | 37,83 | 24228,00 | 6809,00 | | 6180,74 | |
| 21 | С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,0618 | 139276,00 | -- | 8607,26 | -- | 8607,26 | -- | 9295,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 688,58 | |
| 22 | С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1224 | 180023,00 | -- | 22034,82 | -- | 22034,82 | -- | 23797,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1762,79 | |
| 23 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 15 | 2687,39 | 25,78 | 40310,89 | 386,70 | 20049,19 | 14310,00 | 58990,56 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1325,00 | -- | 19875,00 | -- | | 4369,67 | |
| 24 | С123-070204-1301 2307-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15 | 386,00 | -- | 5790,00 | -- | 5790,00 | -- | 6253,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 463,20 | |
| 25 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 390 | 328,50 | 148,51 | 128116,05 | 57917,34 | 17704,71 | 50859,96 | 193294,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134,60 | 46,53 | 52494,00 | 18144,83 | | 14318,08 | |
| 26 | Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 80 | 351,86 | 157,07 | 28148,68 | 12565,47 | 3738,41 | 11350,79 | 42659,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,06 | 49,00 | 11844,80 | 3920,19 | | 3159,96 | |
| 27 | С123-060131-0401 2306-0131-0401 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4794 | 83980,00 | -- | 40260,01 | -- | 40260,01 | -- | 43480,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3220,80 | |
| 28 | Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 8 | 201,90 | -- | 1615,20 | -- | -- | 1162,94 | 3000,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 201,90 | -- | 1615,20 | -- | | 222,25 | |
| 29 | С123-061702-1102 2306-1702-1102 РСНБ РК 2015 | Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,08 | 26440,00 | -- | 2115,20 | -- | 2115,20 | -- | 2284,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 169,22 | |
| 30 | С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,45 | 4265,00 | -- | 1919,25 | -- | 1919,25 | -- | 2072,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 153,54 | |
| 31 | Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,406 | 148792,24 | -- | 60409,65 | -- | 687,86 | 45388,56 | 114262,07 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 147098,00 | -- | 59721,79 | -- | | 8463,86 | |
| 32 | С123-010501-0902 2301-0501-0902 РСНБ РК 2015 прим. | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.80х2,4 | м | 393,9 | 420,00 | -- | 165438,00 | -- | 165438,00 | -- | 178673,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13235,04 | |
| 33 | Ц13-080205-1402 1308-0205-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство | шт. | 1 | 24130,50 | 17170,78 | 24130,50 | 17170,78 | 441,04 | 9093,31 | 35881,72 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6518,68 | 6110,92 | 6518,68 | 6110,92 | | 2657,90 | |
| 34 | С123-010501-1412 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015 прим. | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1 | м | 18,18 | 2023,00 | -- | 36778,14 | -- | 36778,14 | -- | 39720,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2942,25 | |
| 35 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,39 | 28488,38 | 19517,18 | 11110,47 | 7611,70 | -- | 3183,55 | 15437,54 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 8971,20 | 4410,67 | 3498,77 | 1720,16 | | 1143,52 | |
| 36 | С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 прим. | Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель" | м | 390 | 51,00 | -- | 19890,00 | -- | 19890,00 | -- | 21481,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1591,20 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **3322003,90** | **410173,29** | **2355804,59** | **534006,41** | **4164491,13** |
| | | | | | | | **556026,01** | **144899,95** | **--** | **308480,82** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **2628235,24** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **83108,02** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **333978,75** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2032117,91** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **239890,62** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **229450,07** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **3097575,93** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **237,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **333978,75** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **491552,52** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **15607,15** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **366947,21** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **21809,25** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **946,13** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **294115,79** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **62853,46** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **848521,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **290,73** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **366947,21** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **202216,14** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **202216,14** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16177,29** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **218393,43** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **4164491,13** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **528,04** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **700925,96** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4755468,47** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **698044,43** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **620831,34** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **228845,96** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **2383699,00** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **3908,16** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **696728,62** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **352256,92** | |

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е.С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" г. Костанай

Объект номер - 4-1

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-1-1

(локальная смета)

на Наружные сети освещения

Наименование объекта - Наружное освещение

Основание: Заказ 236-2019 ЭН

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 г. тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на единицу | общая |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 555,5488 | 1256,50 | 698044,43 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 148,6776 | 1539,21 | (228845,96) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **698044,43** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3204-0202-0201 РСНБ РК 2015 | 242 | Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 0,5148 | 10866,00 | 5593,82 |
| 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 257 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,2515 | 4388,00 | 1103,69 |
| 3 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | 258 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,2208 | 4886,00 | 1078,83 |
| 4 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | 521 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,6000 | 14,00 | 8,40 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3204-0203-0101 РСНБ РК 2015 | 642 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 0,5429 | 3042,00 | 1651,44 |
| 6 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0435 | 2859,00 | 124,37 |
| 7 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0403 | 5030,00 | 202,51 |
| 8 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | 766 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 26,2740 | 5397,00 | 141800,78 |
| 9 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | 783 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 24,7500 | 4475,00 | 110756,25 |
| 10 | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | 983 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 19,2260 | 3877,00 | 74539,20 |
| 11 | 3105-0401-0103 РСНБ РК 2015 | 1039 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 19,2260 | 15,00 | 288,39 |
| 12 | 3101-0303-0201 РСНБ РК 2015 | 1068 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 3,1950 | 3837,00 | 12259,22 |
| 13 | 3403-0401-0301 РСНБ РК 2015 | 1159 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,0870 | 55,00 | 4,78 |
| 14 | 3204-0203-1401 РСНБ РК 2015 | 1868 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | 0,5429 | 675,00 | 366,44 |
| 15 | 3105-0602-1101 РСНБ РК 2015 | 1947 | Вышки телескопические, 25 м | маш.-ч | 36,3300 | 4521,00 | 164247,93 |
| 16 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | 2016 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,2465 | 194,00 | 435,81 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | 2263 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,6642 | 7798,00 | 5179,74 |
| 18 | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | 2264 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,1500 | 7600,00 | 1140,00 |
| 19 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 36,4746 | 2743,00 | 100049,74 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **620831,34** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **228845,96** |
| | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015 | 100064 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,3750 | 2523,00 | 946,12 |
| 2 | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | 127926 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 9,6400 | 380,00 | 3663,20 |
| 3 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | 127927 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,3680 | 378,00 | 139,10 |
| 4 | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | 129039 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,0049 | 1812342,00 | 8836,98 |
| 5 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | 129995 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0150 | 599275,00 | 8989,12 |
| 6 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | 131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2100 | 53012,00 | 11132,52 |
| 7 | 2107-0202-0301 РСНБ РК 2015 | 131568 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0325 | 19308,00 | 627,12 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0023 | 499538,00 | 1126,46 |
| 9 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | 145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,2100 | 450,00 | 94,50 |
| 10 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | 146050 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0002 | 312744,00 | 61,92 |
| 11 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | 146716 | Вазелин технический | кг | 0,0900 | 713,00 | 64,17 |
| 12 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | 147084 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,0150 | 304,00 | 4,56 |
| 13 | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | 147096 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,0150 | 1075,00 | 16,12 |
| 14 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | 147172 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,3300 | 652,00 | 215,16 |
| 15 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | 147184 | Лента К226 | 100 м | 0,0892 | 1755,00 | 156,58 |
| 16 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0011 | 234279,00 | 245,99 |
| 17 | 2113-0816-1205 РСНБ РК 2015 | 147611 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,2400 | 319,00 | 76,56 |
| 18 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | 147653 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0024 | 5882338,00 | 14223,49 |
| 19 | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | 147733 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,1500 | 374,00 | 56,10 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | 190613 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1224 | 180023,00 | 22034,82 |
| 21 | 2306-0131-0401 РСНБ РК 2015 | 191967 | Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4794 | 83980,00 | 40260,01 |
| 22 | 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015 | 237108 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,0618 | 139276,00 | 8607,26 |
| 23 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | 237217 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,2144 | 115509,00 | 24759,35 |
| 24 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | 241447 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 3,2400 | 245,00 | 793,80 |
| 25 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | 242691 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6,0000 | 12,00 | 72,00 |
| 26 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | 242794 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,4500 | 4265,00 | 1919,25 |
| 27 | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | 242938 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,0765 | 380,00 | 29,09 |
| 28 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | 242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 15,0000 | 636,00 | 9540,00 |
| 29 | 2601-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 244581 | Бензин АИ-92 | кг | 0,3248 | 187,00 | 60,74 |
| 30 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1,5960 | 1817,00 | 2899,93 |
| 31 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | 249530 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0900 | 186,00 | 16,74 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2306-1702-1102 РСНБ РК 2015 | 263534 | Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,0800 | 26440,00 | 2115,20 |
| 33 | 2307-0204-1301 РСНБ РК 2015 | 265120 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15,0000 | 386,00 | 5790,00 |
| 34 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | 279801 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0008 | 286098,00 | 228,88 |
| 35 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | 279805 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0080 | 262504,00 | 2100,03 |
| 36 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | 279846 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0165 | 229919,00 | 3786,77 |
| 37 | 2307-0103-1053 РСНБ РК 2015 | 286386 | Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт. | 5,0000 | 41525,00 | 207625,00 |
| 38 | 2307-0103-1059 РСНБ РК 2015 | 286392 | Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт. | 10,0000 | 40837,00 | 408370,00 |
| 39 | 2113-0816-0207 РСНБ РК 2015 | 287764 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,5288 | 1092,00 | 577,44 |
| 40 | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | 287782 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0084 | 492321,00 | 4120,73 |
| 41 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 18,4000 | 1516,00 | 27894,40 |
| 42 | 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 | | Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель" | м | 390,0000 | 51,00 | 19890,00 |
| 43 | 2301-0501-0902 РСНБ РК 2015 | | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.80х2,4 | м | 393,9000 | 420,00 | 165438,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1 | м | 18,1800 | 2023,00 | 36778,14 |
| 45 | СТПРАЙС | Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б | шт | 15,0000 | 16095,96 | 241439,46 |
| 46 | СТПРАЙС | Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц) | шт | 15,0000 | 11241,86 | 168627,86 |
| 47 | СТПРАЙС | Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц | шт | 15,0000 | 61816,55 | 927248,30 |
| | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **2383699** |
| | | | | | | |
| | | **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | |
| 1 | 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 33,1200 | 118,00 | 3908,16 |
| | | **ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | **тенге** | | | **3908,16** |
| | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **3706483** |
| | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **696729** |
| | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **4403212** |
| | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **352257** |
| | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **4755469** |

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е.С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2361910**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э2361910'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМ2Ш2В1+$РБ''10'''''* |
| 2 | ЮГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная''Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №2 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" г. Костанай'236-2019'4-1'Наружное освещение'Р. П.'4'4-1-1'Наружные сети освещения'Заказ 236-2019 ЭН'Бебенин Г.В.'в текущих ценах 1 квартала 2020 г.* |
| 3 | Р Строительные работы* |
| 4 | Е11-010205-0303'54,6-18,4''Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта* |
| 5 | Е11-010102-0315(РС100081)'18,4''Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта* |
| 6 | С341-020103-1005'(18,4).1,8''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т* |
| 7 | Ц13-080201-0301'470''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля* |
| 8 | С121-010401-0101'18,4''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3* |
| 9 | Е11-010104-0401'36,4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта* |
| 10 | Е11-010203-0502'15''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма* |
| 11 | Е11-010205-0502'(0,32-0,076).15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта* |
| 12 | Е11-460302-0401'1''Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие* |
| 13 | Р Монтаж КЛ-0,4кВ наружного освещения* |
| 14 | Ц13-080205-0902'10+5''Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий'шт.* |
| 15 | С123-070103-1059'10''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.* |
| 16 | С123-070103-1053'5''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.* |
| 17 | Ц13-080205-0301'15''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.* |
| 18 | СТПрайс#стр.3(=13)'15'12344:1,12.1,02'Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц)'шт''* |
| 19 | Е11-330301-0401(РС100056)'15''Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля'опора* |
| 20 | СТПрайс#стр.3(=13)'15'67877:1,12.1,02'Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц'шт''* |
| 21 | С121-010201-0404'0,375''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004'м3* |
| 22 | Е11-060301-0403(РС145198)(РС127419)(РС147337)(РС130722)'15.12,2.0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т* |
| 23 | СТПрайс#стр.3(=13)'15'17674:1,12.1,02'Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б'шт''* |
| 24 | Ц13-080201-0801'60+120''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля* |
| 25 | С123-060902-0309'60.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012'км* |
| 26 | С123-060128-0302'120.1,02.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км* |
| 27 | Ц13-080303-0601(РС249432)'15''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С123-070204-1301'15''Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.* |
| 29 | Ц13-080201-0901'390''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля* |
| 30 | Ц13-080201-0201'470-390''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля* |
| 31 | С123-060131-0401'470.1,02.0,001''Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км* |
| 32 | Ц13-080201-0503'8''Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам'шт.* |
| 33 | С123-061702-1102'8''Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.* |
| 34 | С124-040207-2501'45''Сжимы ответвительные'100 шт.* |
| 35 | Е11-340201-0301(РС250407)'(390+16).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода* |
| 36 | С123-010501-0902#прим.'390.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + |
| 37 | Ц13-080205-1402'1''Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство'шт.* |
| 38 | С123-010501-1412#прим.'18.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1'м* |
| 39 | Ц13-100904-0101(П-1310061)'390.0,001''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля* |
| 40 | С121-130809-9901#прим.'390''Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель"'м* |
| 41 | К'Инженер сметчик /Осипенко Е.С./''Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./* |