ТОО «SANСтройСервис»

Лицензия № 19006726 от 19.03.2019 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата города Костаная

«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»

Том 6 . Сметная документация

(откорректированный по замечаниям экспертизы)

Сметная стоимость 69655,955 тыс. тенге,
в т.ч. НДС 12% 7463,138 тыс. тенге

Директор Клёсов А.А.

Главный архитектор проекта Бебенин Г.В.

Нормоконтроль Втулкина Ю. А.

г. Рудный 2020 год

Пояснительная записка к сметной документации

По объекту: **«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»**

Территориальный район – Костанайская область (№10).
Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утверждённым приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 249-нк от 14 ноября 2017г*(с изменениями по состоянию на 14.12.2018 г.,),* приказа №205-нк от 11.12.2019 г., приказа №20-нк от 30.01.2018 г., приказа №56-нк от 20.03.2018 г., приказа №102-нк от 11.05.2018 г., №114-нк от 22.05.2018 г., №135-нк от 06.09.2019 г, приказа №183-нк от 24.08.2018 г., приказа №257-нк от 14.12.2018 г., приказа №43-нк от 26.03.2019 г. и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС» - редакция 2020.1 от 20.02.2020г.

При составлении смет использованы:

-ЭСН РК 8.04-01-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы", с учётом изменений и дополнений;

-ЭСН РК 8.04-02-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы", с учётом изменений и дополнений;

-ССЦ РК 8.04-08-2019 "Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции. 2020 год";

-СЦЭМ РК 8.04-11-2019 "Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2020 год";

-СТС РК 8.04-07-2019 "Сборник сметных тарифных ставок в строительстве;

-СЦПГ РК 8.04-12-2019 "Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства 2020 год";

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- Накладные расходы – согласно методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ) .

- Сметная прибыль – 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, гл. 4 приказа № 249-нқ от 14 ноября 2017 года);

- Непредвиденные работы и затраты – 2 % от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчёта (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

- Затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015 «Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений» - 1,3% ;

- Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время») – 2,2%.

- Налог на добавленную стоимость – 12% (Налоговый Кодекс РК).

Составил: Осипенко Е.С.

Проверил Старкова Ю.В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Рудного"

(наименование организации)

"Утвержден" Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная К.М. Нуралин

Сводный сметный расчет в сумме 69655,955 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 7463,138 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"28"апреля 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2869,859	2869,859
2	ГН СИИз	Изыскательские работы			262,410	262,410
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			568,156	568,156
		Итого по разделу I			**3700,425**	**3700,425**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	56048,670	0,000	0,000	56048,670
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 56048,67.3,24% = 1815,977			1815,977	1815,977
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 56048,67.1,12% = 627,745			627,745	627,745
		Итого по разделу III			**2443,722**	**2443,722**
		Итого по сводному сметному расчету	**56048,670**	**0,000**	**6144,147**	**62192,817**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			7463,138	7463,138
		Всего по сводному сметному расчету	**56048,670**	**0,000**	**13607,285**	**69655,955**

Руководитель проектной организации — Клёсов А. А.

Главный инженер проекта — Бебенин Г. В.

Начальник сметного отдела — Старкова Ю. В.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Рудного"

"Утвержден": Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная К.М. Нуралин

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 62774,51 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6725,84 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"28"апреля 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Благоустройство к дому №3	49057,266	--	--	49057,266
		Всего по главе	**49057,266**	**--**	**--**	**49057,266**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	4-1	Наружное освещение	4019,542	--	--	4019,542
		Всего по главе	**4019,542**	**--**	**--**	**4019,542**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**53076,808**	**--**	**--**	**53076,808**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	689,999	--	--	689,999
		Всего по главе	**689,999**	**--**	**--**	**689,999**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**53766,806**	**--**	**--**	**53766,806**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	1182,87	--	--	1182,87
		Всего по главе	**1182,87**	**--**	**--**	**1182,87**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**54949,676**	**--**	**--**	**54949,676**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1098,994	--	--	1098,994
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**56048,67**	**--**	**--**	**56048,67**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	6725,84	6725,84
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**56048,67**	**--**	**6725,84**	**62774,51**

Руководитель проектной организации Клёсов А. А.

Главный инженер проекта Бебенин Г. В.

Начальник сметного отдела Старкова Ю. В.

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай
Шифр стройки 233-2019
Наименование объекта - Благоустройство к дому №3
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: Заказ 233-2019 ГП

Сметная стоимость	49057,266	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7394,387	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,306	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2817**		**50,46**	**50,46**	**142151,45**	**142151,45**	**--**	**37506,21**	**194030,28**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,49**	**--**	**52091,96**		**14372,61**	
2	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**146**		**69,87**	**69,87**	**10200,99**	**10200,99**	**--**	**2889,18**	**14137,39**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,48**	**--**	**4012,75**		**1047,21**	
3	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход**	**8822,5**		**1,54**	**1,54**	**13549,60**	**13549,60**	**--**	**3575,02**	**18494,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,56**	**--**	**4965,30**		**1369,97**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**165902,04**	**165902,04**	**--**	**43970,41**	**226662,25**
								--	**61070,02**	**--**	**16789,80**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**165902,04**				
	Всего заработная плата		Тенге						**61070,02**			
		Накладные расходы	Тенге					**43970,41**				
		Сметная прибыль	Тенге					**16789,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**226662,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37,57**
		Сметная заработная плата	Тенге						**61070,02**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**226662,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37,57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					61070,02			
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие тип 1									
4	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	292,35	2857,51	1045,14	835393,72	305547,94	487873,68	118695,07	1030415,89
		НР - 108%; СП - 8%			143,57	232,36	41972,10	67930,74		76327,10	
5	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2923,5	859,88	267,52	2513868,74	782107,20	1632102,34	353789,04	3097070,40
		НР - 108%; СП - 8%			34,09	77,96	99659,19	227923,25		229412,62	
6	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	2923,5	273,53	68,46	799661,89	200154,36	599507,53	64348,98	933131,74
		НР - 108%; СП - 8%			--	20,38	--	59582,39		69120,87	
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2923,5	2723,44	126,53	7961967,17	369897,15	7459853,00	240704,76	8858885,69
		НР - 108%; СП - 8%			45,23	31,01	132217,04	90657,74		656213,75	
8	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	2923,5	363,36	0,04	1062277,35	126,30	1061442,75	764,97	1148085,70
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	708,31	--		85043,39	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	367,4	1883,69	31,78	692066,27	11676,05	396761,84	311184,36	1083510,69
		НР - 108%; СП - 8%			771,99	12,26	283628,39	4505,28		80260,05	
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	15,7982	41222,00	--	651233,40	--	651233,40	--	703332,07
		СП - 8%			--	--	--	--		52098,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14516468,54**	**1669509,00**	**12288774,51**	**1089487,19**	**16854432,18**
							558185,03	**450599,40**	**--**	**1248476,46**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14516468,54**				
	Материалы		Тенге				**11637541,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1008784,43**			
	Местные материалы		Тенге				**651233,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**1089487,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1248476,46**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16854432,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**751,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1008784,43**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16854432,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**751,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1008784,43**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие тип 2											
11	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**66**	**917,53**	**267,52**	**60556,87**	**17656,60**	**40650,39**	**7987,03**	**74027,41**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,09**	**77,96**	**2249,87**	**5145,52**		**5483,51**	
12	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**66**	**-164,12**	**-41,08**	**-10831,75**	**-2711,17**	**-8120,57**	**-871,63**	**-12639,65**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-12,23**	**--**	**-807,07**		**-936,27**	
13	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**66**	**1735,87**	**126,53**	**114567,26**	**8350,68**	**103231,69**	**5434,07**	**129601,44**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,23**	**31,01**	**2984,89**	**2046,66**		**9600,11**	
14	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**66**	**363,36**	**0,04**	**23981,63**	**2,85**	**23962,79**	**17,27**	**25918,82**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,24**	**--**	**15,99**	**--**		**1919,91**	
15	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**40**	**1373,28**	**31,78**	**54931,12**	**1271,21**	**22780,40**	**33879,63**	**95915,61**
		НР - 108%; СП - 8%			**771,99**	**12,26**	**30879,52**	**490,50**		**7104,86**	
16	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,64**	**41222,00**	**--**	**26382,08**	**--**	**26382,08**	**--**	**28492,65**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2110,57**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**269587,22**	**24570,17**	**208886,78**	**46446,36**	**341316,27**
							36130,27	**6875,62**	**--**	**25282,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269587,22**				
	Материалы		Тенге				**182504,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43005,89**			
	Местные материалы		Тенге				**26382,08**				
		Накладные расходы	Тенге				**46446,36**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25282,69**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**341316,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43005,89**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**341316,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43005,89**			
РАЗДЕЛ 4. Покрытие искусственное тип 3											
17	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**501,2**	**917,53**	**267,52**	**459865,17**	**134083,16**	**308696,60**	**60653,01**	**562159,63**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,09**	**77,96**	**17085,41**	**39074,79**		**41641,45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	501,2	-164,12 --	-41,08 -12,23	-82255,63 --	-20588,48 -6128,82	-61667,15	-6619,13 -7109,98	-95984,74
19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	501,2	1735,87 45,23	126,53 31,01	870016,84 22667,07	63414,56 15542,21	783935,21	41266,03 72902,63	984185,49
20	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	501,2	363,36 0,24	0,04 --	182115,07 121,43	21,65 --	181971,99	131,15 14579,70	196825,91
21	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	**Покрытия искусственные. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	501,2	597,64 408,74	21,45 10,67	299535,41 204860,49	10748,99 5348,31	83925,94	197596,27 39770,53	536902,21
22	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм** *СП - 8%*	м2	501,2	6491,00 --	-- --	3253289,20 --	-- --	3253289,20	-- 260263,14	3513552,34
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	113,7	1373,28 771,99	31,78 12,26	156141,72 87775,04	3613,41 1394,26	64753,28	96302,84 20195,56	272640,12
24	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	1,8192	41222,00 --	-- --	74991,06 --	-- --	74991,06	-- 5999,28	80990,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5213698,85** **332509,43**	**191293,29** **55230,74**	**4689896,13** --	**389330,15** **448242,32**	**6051271,32**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5213698,85**				
	Материалы		Тенге				**1361615,87**				
	Всего заработная плата		Тенге					**387740,17**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3253289,20**				
	Местные материалы		Тенге				**74991,06**				
		Накладные расходы	Тенге				**389330,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**448242,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6051271,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**336,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**387740,17**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6051271,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**336,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**387740,17**			

РАЗДЕЛ 5. Покрытие из брусчатки тип 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	917,5	917,53 34,09	267,52 77,96	841832,19 31276,66	245453,52 71530,56	565102,01	111031,79 76229,12	1029093,10
26	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	917,5	-164,12 --	-41,08 -12,23	-150577,69 --	-37689,40 -11219,47	-112888,28	-12117,02 -13015,58	-175710,29
27	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	91,75	2857,51 143,57	1045,14 232,36	262176,75 13172,36	95891,99 21319,12	153112,40	37250,80 23954,20	323381,76
28	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	917,5	2132,43 1433,70	179,81 50,74	1956508,65 1315419,75	164977,97 46557,80	476110,93	1280258,90 258941,40	3495709,00
29	С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	917,5	2953,00 --	-- --	2709377,50 --	-- --	2709377,50	-- 216750,20	2926127,70
30	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	818,5	1373,28 771,99	31,78 12,26	1124028,12 631872,18	26012,09 10036,94	466143,85	693261,85 145383,20	1962673,17
31	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	13,096	41222,00 --	-- --	539843,31 --	-- --	539843,31	-- 43187,46	583030,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**7283188,84** **1991740,95**	**494646,17** **138224,96**	**4796801,73** --	**2109686,32** **751430,01**	**10144305,18**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7283188,84**				
	Материалы		Тенге				**1547580,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2129965,90**			
	Местные материалы		Тенге				**3249220,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**2109686,32**				
		Сметная прибыль	Тенге				**751430,01**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10144305,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1783,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2129965,90**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**10144305,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1783,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2129965,90**			

РАЗДЕЛ 6. Покрытие из песка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,56	2857,51	1045,14	38747,87	14172,16	22628,93	5505,40	47793,53
		НР - 108%; СП - 8%			143,57	232,36	1946,78	3150,82		3540,26	
33	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37,7	1373,28	31,78	51772,58	1198,11	21470,52	31931,55	90400,46
		НР - 108%; СП - 8%			771,99	12,26	29103,95	462,30		6696,33	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6032	41222,00	--	24865,11	--	24865,11	--	26854,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1989,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				115385,56	15370,27	68964,56	37436,95	165048,32
							31050,73	3613,12	--	12225,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115385,56				
	Материалы		Тенге				44099,45				
	Всего заработная плата		Тенге					34663,84			
	Местные материалы		Тенге				24865,11				
		Накладные расходы	Тенге				37436,95				
		Сметная прибыль	Тенге				12225,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165048,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,35
		Сметная заработная плата	Тенге					34663,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				165048,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,35
		Сметная заработная плата	Тенге					34663,84			
		РАЗДЕЛ 7. МАФ									
35	86-010104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	2	92674,00	210,00	185348,00	420,00	171366,00	12439,70	213610,72
					6781,00	54,00	13562,00	108,00		15823,02	
36	86-010104-0203	Качели одинарные, металлические	комплект	1	112885,00	263,00	112885,00	263,00	104599,00	7354,62	129858,79
					8023,00	59,00	8023,00	59,00		9619,17	
37	86-010109-0303	Игровой модуль "Песочница" со счетами	комплект	1	220610,00	606,00	220610,00	606,00	199576,00	18746,00	258504,48
					20428,00	172,00	20428,00	172,00		19148,48	
38	86-010402-0104	Зонт теневой "Пальма"	шт.	1	47445,00	106,00	47445,00	106,00	45265,00	2474,46	53913,02
					2074,00	23,00	2074,00	23,00		3993,56	
39	86-010113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	528063,00	1106,00	528063,00	1106,00	499052,00	25669,28	598030,86
					27905,00	303,00	27905,00	303,00		44298,58	
40	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	11	45835,00	170,00	504185,00	1870,00	481668,00	19169,15	565222,48
					1877,00	38,00	20647,00	418,00		41868,33	
41	86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	244393,00	4002,00	244393,00	4002,00	231444,00	6964,17	271465,74
					8947,00	1146,00	8947,00	1146,00		20108,57	
42	86-010104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	2	42598,00	1130,00	85196,00	2260,00	74570,00	8179,08	100845,09
					4183,00	311,00	8366,00	622,00		7470,01	
43	86-010104-0305	Качалка на пружине "Вертолет"	комплект	2	47597,00	716,00	95194,00	1432,00	87404,00	6160,70	109463,08
					3179,00	206,00	6358,00	412,00		8108,38	
44	86-010208-0103	Теннисный стол для детей	комплект	1	126843,00	256,00	126843,00	256,00	121736,00	5824,48	143280,88
					4851,00	85,00	4851,00	85,00		10613,40	
45	86-010103-0201	Лестница-лиана	шт.	1	40299,00	200,00	40299,00	200,00	35978,00	3790,15	47616,28
					4121,00	44,00	4121,00	44,00		3527,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	86-010303-0203	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	14	23049,00	--	322686,00	--	322686,00	--	348500,88
					--	--	--	--		25814,88	
47	86-010202-0107	Турник одинарный	комплект	2	80108,00	1592,00	160216,00	3184,00	148882,00	8244,60	181937,45
					4075,00	455,00	8150,00	910,00		13476,85	
48	86-010104-0210	Качели "Кораблик"	комплект	1	177167,00	263,00	177167,00	263,00	169171,00	7090,72	198998,34
					7733,00	59,00	7733,00	59,00		14740,62	
49	86-010210-0102	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	2	119726,00	1978,00	239452,00	3956,00	215472,00	14545,20	274316,98
					10012,00	528,00	20024,00	1056,00		20319,78	
50	86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	64	35025,00	7134,00	2241600,00	456576,00	1470336,00	423288,32	2878079,39
					4917,00	2351,00	314688,00	150464,00		213191,07	
51	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1.0 м х 2.1 м, с металлическими стойками	шт.	1	70541,00	153,00	70541,00	153,00	60140,00	9372,09	86306,14
					10248,00	51,00	10248,00	51,00		6393,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5402123,00**	**476653,00**	**4439345,00**	**579312,72**	**6459950,58**
							486125,00	**155932,00**	--	**478514,86**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5402123,00**				
	Материалы		Тенге				**4439345,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**642057,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**579312,72**				
		Сметная прибыль	Тенге				**478514,86**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6459950,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**569,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**642057,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6459950,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**569,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**642057,00**			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение для мусорных контейнеров									
52	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	10	1452,22	--	14522,20	--	--	10455,98	26976,44
		НР - 72%; СП - 8%			1452,22	--	14522,20	--		1998,25	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	20614,79	1106,37	14430,36	774,46	12764,76	966,38	16628,47
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	891,13	170,82		1231,74	
54	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,089	26653,23	12788,03	2372,14	1138,13	598,17	656,15	3270,55
		НР - 69%; СП - 8%			7144,20	3540,52	635,83	315,11		242,26	
55	С123-010101-0217 2301-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	23,5	2163,00	--	50830,50	--	50830,50	--	54896,94
		СП - 8%			--	--	--	--		4066,44	
56	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066	286098,00	--	1888,25	--	1888,25	--	2039,31
		СП - 8%			--	--	--	--		151,06	
57	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	16	382,33	11,84	6117,23	189,39	220,53	3991,74	10917,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			**356,71**	**4,86**	**5707,31**	**77,82**		**808,72**	
58	**С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**16**	**2264,00**	**--**	**36224,00**	**--**	**36224,00**	**--**	**39121,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2897,92**	
59	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,1**	**102,14**	**2,44**	**316,64**	**7,55**	**169,35**	**96,99**	**446,72**
		НР - 69%; СП - 8%			**45,08**	**0,27**	**139,74**	**0,83**		**33,09**	
60	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,2**	**78,76**	**1,72**	**488,28**	**10,67**	**314,26**	**113,87**	**650,33**
		НР - 69%; СП - 8%			**26,35**	**0,27**	**163,36**	**1,67**		**48,17**	
61	**С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металический мусоросборник с тележкой**	**комплект**	**3**	**82126,00**	**--**	**246378,00**	**--**	**246378,00**	**--**	**266088,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19710,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**373567,59**	**2120,20**	**349387,82**	**16281,12**	**421036,61**
							22059,57	**566,25**	**--**	**31187,90**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**67869,72**				
	Материалы		Тенге				**13248,37**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15889,75**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38112,25**				
		Накладные расходы	Тенге				**11633,23**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6360,24**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**85863,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15889,75**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**254867,37**				
	Материалы		Тенге				**818,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6736,07**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**246378,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**4647,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20761,22**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**280276,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6736,07**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**50830,50**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50830,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4066,44**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**54896,94**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**421036,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22625,83**			
		РАЗДЕЛ 9. Озеленение									
62	**Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**4014,7**	**88,40**	**--**	**354904,70**	**--**	**--**	**312316,14**	**720598,50**
		НР - 88%; СП - 8%			**88,40**	**--**	**354904,70**	**--**		**53377,67**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	52	4028,16	358,62	209464,22	18648,24	57192,88	123916,39	360051,05
		НР - 88%; СП - 8%			2569,68	138,29	133623,10	7190,98		26670,45	
64	Е11-470116-0107 1147-0116-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка	шт.	52	21020,22	1126,72	1093051,60	58589,44	339301,61	631442,24	1862453,34
		НР - 88%; СП - 8%			13368,47	430,53	695160,54	22387,46		137959,51	
65	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	52	5282,20	1182,03	274674,47	61465,66	6242,46	199397,55	511997,79
		НР - 88%; СП - 8%			3980,12	377,34	206966,34	19621,78		37925,76	
66	С125-010203-0304 2501-0203-0304 РСНБ РК 2015	Береза повислая (бородавчатая),с комом, высотой более 3 м	шт.	33	9786,00	--	322938,00	--	322938,00	--	348773,04
		СП - 8%			--	--	--	--		25835,04	
67	С125-010201-0602 2501-0201-0602 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	19	7300,00	--	138700,00	--	138700,00	--	149796,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11096,00	
68	Е11-470108-0105 1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	404,9	718,27	39,48	290825,90	15987,48	77437,13	180002,05	508494,19
		НР - 88%; СП - 8%			487,53	17,65	197401,30	7146,48		37666,24	
69	Е11-470116-0204 1147-0116-0204 РСНБ РК 2015	Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную	шт.	404,9	218,32	--	88399,16	--	23339,75	57252,28	157303,56
		НР - 88%; СП - 8%			160,68	--	65059,41	--		11652,12	
70	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	404,9	589,41	97,04	238651,30	39289,88	612,21	183052,44	455440,04
		НР - 88%; СП - 8%			490,86	22,88	198749,21	9264,92		33736,30	
71	С125-010301-0102 2501-0301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	404,9	583,00	--	236056,70	--	236056,70	--	254941,24
		СП - 8%			--	--	--	--		18884,54	
72	Е11-470116-0204 1147-0116-0204 РСНБ РК 2015	Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную	шт.	100	218,32	--	21832,34	--	5764,32	14139,86	38849,98
		НР - 88%; СП - 8%			160,68	--	16068,02	--		2877,78	
73	Е11-470106-0105 1147-0106-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	20	930,56	67,59	18611,26	1351,80	2907,00	13056,58	34201,26
		НР - 88%; СП - 8%			717,62	24,23	14352,46	484,56		2533,43	
74	Е11-470107-0102 1147-0107-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы вгруппах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.	100	320,02	62,79	32001,70	6278,80	86,40	23863,05	60333,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			**256,37**	**14,81**	**25636,50**	**1480,60**		**4469,18**	
75	**С125-010301-0102 2501-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**100**	**583,00**	**--**	**58300,00**	**--**	**58300,00**	**--**	**62964,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4664,00**	
76	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**4014,7**	**386,81**	**9,89**	**1552941,36**	**39695,75**	**460686,83**	**935286,87**	**2687286,49**
		НР - 88%; СП - 8%			**262,18**	**2,56**	**1052558,79**	**10267,19**		**199058,26**	
77	**Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0,40147**	**282057,18**	**4663,04**	**113237,50**	**1872,07**	**111046,60**	**913,02**	**123282,56**
		НР - 88%; СП - 8%			**794,14**	**1790,18**	**318,82**	**718,70**		**9132,04**	
78	**Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	**м2**	**9,5**	**659,87**	**--**	**6268,73**	**--**	**--**	**5516,48**	**12728,02**
		НР - 88%; СП - 8%			**659,87**	**--**	**6268,73**	**--**		**942,82**	
79	**Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**9,5**	**610,19**	**--**	**5796,83**	**--**	**1453,50**	**3822,13**	**10388,48**
		НР - 88%; СП - 8%			**457,19**	**--**	**4343,33**	**--**		**769,52**	
80	**Е11-470113-0202 1147-0113-0202 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201**	**м2**	**9,5**	**-91,31**	**--**	**-867,46**	**--**	**-363,37**	**-443,60**	**-1415,94**
		НР - 88%; СП - 8%			**-53,06**	**--**	**-504,09**	**--**		**-104,88**	
81	**Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**9,5**	**1999,60**	**468,63**	**18996,20**	**4451,95**	**589,61**	**13203,91**	**34776,12**
		НР - 88%; СП - 8%			**1468,91**	**110,51**	**13954,63**	**1049,81**		**2576,01**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**5074784,50**	**247631,07**	**1842291,62**	**2696737,39**	**8393243,65**
							2984861,82	**79612,49**	**--**	**621721,75**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5074784,50**				
	Материалы		Тенге				**1086296,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3064474,31**			
	Местные материалы		Тенге				**755994,70**				
		Накладные расходы	Тенге				**2696737,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621721,75**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8393243,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2738,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3064474,31**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**8393243,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2738,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3064474,31**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**49057266,34**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6442662,81**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3287695,19**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**951724,58**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**28684348,14**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**7008688,61**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3633871,58**	

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е. С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

на Благоустройство

Наименование объекта - Благоустройство к дому №3

Основание: Заказ 233-2019 ГП

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2018		Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	14,0000	23049,00	322686,00
			ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**322686**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5741,7609	1122,07	6442662,81
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	564,0020	1687,45	(951724,58)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**6442662,81**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	7,7507	10422,00	80777,61
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	77,6306	4557,00	353762,43
3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	35,4834	4388,00	155701,05
4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,4471	4886,00	60816,38
5	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0080	338,00	2,71
6	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3360	16,00	5,38
7	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,6736	14,00	9,43

1	2		3	4	5	6	7
8	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	67,5802	5083,00	343510,02
9	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	148,9460	6755,00	1006130,49
10	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	28,1543	9195,00	258879,05
11	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1260	6084,00	766,58
12	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0783	6228,00	487,78
13	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	27,1548	5030,00	136588,65
14	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	786	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0846	6138,00	518,97
15	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0009	28,00	0,03
16	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	34,4193	5708,00	196465,44
17	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,9090	742,00	7352,48
18	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	6,1436	120,00	737,24
19	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,7542	2209,00	3875,03
20	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,5127	6997,00	17581,18
21	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	1648	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	5,6323	106,00	597,02
22	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	1753	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0059	703,00	4,12
23	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	1853	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,9013	3496,00	10142,96
24	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	9,7740	13574,00	132671,73
25	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	4,4720	4170,00	18648,24
26	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	2331	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	2,0245	7897,00	15987,48
27	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	2400	Ямокопатели	маш.-ч	0,3600	259,00	93,24

1	2		3	4	5	6	7
28	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,2493	2743,00	8912,71
29	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0750	152,00	11,40
30	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1994	27,00	5,38
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**2811042,19**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**951724,58**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	762,3928	765,00	583230,49
2	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	408,6671	3255,00	1330211,54
3	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	552,5415	2950,00	1629997,42
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	465,5015	1516,00	705700,27
5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	18,6259	14986,00	279127,44
6	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	102740	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	421,6766	15003,00	6326413,43
7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0216	216144,00	4677,86
8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0027	70,00	0,19
9	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-	10 м	0,0017	4800,00	7,99
10	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	473435,00	210,68
11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	63597,00	5,83
12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5236	25045,00	13113,69
13	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,3414	16439,00	38490,44
14	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	131611	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,7208	25045,00	143276,43
15	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1220,2750	136,00	165957,40

1	2		3	4	5	6	7
16	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	135936	Клей Бустилат	кг	250,6000	334,00	83700,40
17	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	20,8615	156757,00	3270192,43
18	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	499538,00	177,84
19	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000	1588641,00	76,25
20	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	146019	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0000	3005663,00	144,27
21	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1736	263,00	45,64
22	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0525	124,00	6,51
23	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000	287565,00	13,37
24	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	2,5060	90,00	225,54
25	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,9746	6931,00	20616,95
26	2113-0804-0101 РСНБ РК 2015	147070	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0361	1211322,00	43726,30
27	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000	1863677,00	16,59
28	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0016	240079,00	392,77
29	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000	211188,00	7,52
30	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	559069,00	171,40
31	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	455554,00	39,54
32	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575625,00	30,74
33	2501-0301-0102	244199	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	504,9000	583,00	294356,70
34	2503-0201-0104 РСНБ РК 2015	244564	Мох	м3	1,0603	1865,00	1977,44
35	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	244573	Перегной	м3	12,2525	2463,00	30177,88

1	2		3	4	5	6	7
36	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	244576	Семена многолетних трав	кг	80,2940	1383,00	111046,60
37	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	247616	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	31,9566	41222,00	1317314,97
38	2107-0101-9902 РСНБ РК 2015	248315	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	3,1200	39967,00	124697,04
39	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	248526	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,0000	2264,00	36224,00
40	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	238,6529	24,00	5727,67
41	2301-0101-0217 РСНБ РК 2015	249793	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	23,5000	2163,00	50830,50
42	2503-0201-9903	268270	Цветы	1000 шт.	0,1596	100,00	15,96
43	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	276178	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	501,2000	6491,00	3253289,20
44	2501-0203-0304 РСНБ РК 2015	277354	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	33,0000	9786,00	322938,00
45	2102-0101-0307 РСНБ РК 2015	279163	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7140	16179,00	11551,81
46	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	279235	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	48,4842	18904,00	916545,32
47	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066	286098,00	1888,25
48	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	422425,00	72,94
49	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	96,9739	326,00	31613,49
50	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0006	492321,00	274,72
51	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015		Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	917,5000	2953,00	2709377,50
52	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015		Металический мусоросборник с тележкой	комплект	3,0000	82126,00	246378,00
53	2501-0201-0602 РСНБ РК 2015		Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	19,0000	7300,00	138700,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**24245003,14**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**33821394**
			Накладные расходы	**тенге**			**7008689**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**40830083**

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	**тенге**			**3633872**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**44463955**

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е. С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э233190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э233190'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМ1Ш2В1+$РБ''10'''''*
2	ЮГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"'233-2019'Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай'233-2019'2-1'Благоустройство к дому №3'РП'2'2-1-1'Благоустройство'Заказ 233-2019 ГП'Бебенин Г.В.'в текущих ценах 1 квартала 2020 года*
3	Р Земляные работы*
4	Е11-010104-0102'1397+1420''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
5	Е11-010105-0502'146''Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6	Е11-010104-0701'8822,5''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
7	Р Асфальтобетонное покрытие тип 1*
8	Н43=2923,5*
9	Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в
10	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100093)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
11	Е11-270403-0104(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
12	Е11-270602-0301(РС245634РС102740)(РС144679РС144655=0,007)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
13	Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС245634РС102740)(РС144679)'1'''м2 покрытия*
14	Н43=367,4*
15	Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533РС279235=0,055)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
16	С121-040508-9901'0,043.(1)''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
17	Н43=1*
18	Р Асфальтобетонное покрытие тип 2*
19	Н43=66*
20	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
21	Е11-270403-0104(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3(РС100094РС100092)'1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
22	Е11-270602-0301(РС245634РС102740)(РС144679РС144655=0,0007)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
23	Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС245634РС102740)(РС144679)'1'''м2 покрытия*
24	Н43=40*
25	Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533РС279235=0,028)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
26	С121-040508-9901'0,016.(1)''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
27	Н43=1*
28	Р Покрытие искусственное тип 3*
29	Н43=501,2*
30	Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	E11-270403-0104(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3(РС100094РС100092)'1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
32	E11-270602-0301(РС245634РС102740)(РС144679РС144655=0,0007)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
33	E11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС245634РС102740)(РС144679)'1'''м2 покрытия*
34	E11-110101-3601#прим.(РС149999)'1''Покрытия искусственные. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
35	С122-060207-0401'1''Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
36	Н43=113,7*
37	E11-270201-1002(РС247618)(РС100533РС279235=0,028)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
38	С121-040508-9901'0,016.(1)''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39	Н43=1*
40	Р Покрытие из брусчатки тип 4*
41	Н43=917,5*
42	E11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092)(РС100094РС100092)'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
43	E11-270403-0104(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3(РС100094РС100092)'1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
44	E11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в
45	E11-110101-2502(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов'м2 покрытия*
46	С121-040509-0106'1''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91'м2*
47	Н43=818,5*
48	E11-270201-1002(РС247618)(РС100533РС279235=0,028)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
49	С121-040508-9901'0,016.(1)''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
50	Н43=1*
51	Р Покрытие из песка*
52	E11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'113.0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
53	Н43=37,7*
54	E11-270201-1002(РС247618)(РС100533РС279235=0,028)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
55	С121-040508-9901'0,016.(1)''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
56	Н43=1*
57	Р МАФ *
58	Г86-010104-0109'Качалка "Балансир"'комплект'2*
59	У86-010104-0109'1*
60	<Г*
61	Г86-010104-0203'Качели одинарные, металлические'комплект'1*
62	У86-010104-0203'1*
63	<Г*
64	Г86-010109-0303'Игровой модуль "Песочница" со счетами'комплект'1*
65	У86-010109-0303'1*
66	<Г*
67	Г86-010402-0104'Зонт теневой "Пальма"'шт.'1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	У86-010402-0104'1*
69	<Г*
70	Г86-010113-0101'Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект'1*
71	У86-010113-0101'1*
72	<Г*
73	Г86-010302-0306'Скамья антивандальная'шт.'11*
74	У86-010302-0306'1*
75	<Г*
76	Г86-010101-0106'Карусель с сидениями, шестиместная'комплект'1*
77	У86-010101-0106'1*
78	<Г*
79	Г86-010104-0304'Качалка на пружине "Мотоцикл"'комплект'2*
80	У86-010104-0304'1*
81	<Г*
82	Г86-010104-0305'Качалка на пружине "Вертолет"'комплект'2*
83	У86-010104-0305'1*
84	<Г*
85	Г86-010208-0103'Теннисный стол для детей'комплект'1*
86	У86-010208-0103'1*
87	<Г*
88	Г86-010103-0201'Лестница-лиана'шт.'1*
89	У86-010103-0201'1*
90	<Г*
91	Г86-010303-0203'Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)'шт.'14*
92	У86-010303-0203'1*
93	<Г*
94	Г86-010202-0107'Турник одинарный'комплект'2*
95	У86-010202-0107'1*
96	<Г*
97	Г86-010104-0210'Качели "Кораблик"'комплект'1*
98	У86-010104-0210'1*
99	<Г*
100	Г86-010210-0102'Стойка волейбольная высотой 2,9 м'комплект'2*
101	У86-010210-0102'1*
102	<Г*
103	Г86-010602-0501'Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м'секция'64*
104	У86-010602-0501'1*
105	<Г*
106	Г86-010605-0403'Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'шт.'1*
107	У86-010605-0403'1*
108	<Г*
109	Р Ограждение для мусорных контейнеров*
110	Н43=1*
111	Е11-010205-0406'10''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2'м3 грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	E11-060101-0101(РС100463РС279163)'0,7''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
113	E11-090302-0112(РС248298)'(82,4+5+1,6).0,001''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
114	C123-010101-0217'2,35.10''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
115	C121-050106-2403'(5+1,6).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
116	E11-090501-0101'16''Ворота. Облицовка стальным профилированным листом'м2*
117	C121-100103-0708'16''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
118	E11-130301-0406'3,1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
119	E11-130301-1406(РС149529РС287782)'3,1.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
120	H43=1*
121	C121-060106-0301'3''Металический мусоросборник с тележкой'комплект*
122	Р Озеленение*
123	E11-470101-0103'4014,7''Участок для озеленения. Разбивка участка'м2*
124	E11-470102-0208'33+19''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%'яма*
125	E11-470116-0107'33+19''Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка'шт.*
126	E11-470103-0106(РС244563)(РС268268)'33+19''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка'шт.*
127	M277354=9786,00##*
128	C125-010203-0304'33''Береза повислая (бородавчатая),с комом, высотой более 3 м'шт.*
129	C125-010201-0602'19'7300'Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
130	E11-470108-0105'404,9''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'м траншеи*
131	E11-470116-0204'1.(404,9)''Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную'шт.*
132	E11-470109-0101(РС268268)'404,9''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди*
133	M244199=583##583*
134	C125-010301-0102'1.(404,9)''Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81'шт.*
135	E11-470116-0204'5.(20)''Кустарники с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную'шт.*
136	E11-470106-0105'20''Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%'яма*
137	M244199=583##583*
138	E11-470107-0102(РС268268)'20.5''Кустарники-саженцы вгруппах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м'шт.*
139	C125-010301-0102'20.5''Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81'шт.*
140	E11-470112-0103'4014,7''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
141	E11-470112-0201'0,40147''Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой'га*
142	E11-470113-0102'9,5''Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см'м2*
143	E11-470113-0201'9,5''Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см'м2*
144	E11-470113-0202(ВП)'9,5''Вычитается позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201'м2*
145	M268270=100,00##100*
146	E11-470113-0301'9,5''Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка'м2*
147	К'Инженер сметчик /Осипенко Е. С./'Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./*

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай
Шифр стройки 233-2019
Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети освещения
(наименование работ и затрат)

Основание: Заказ 233-2019 ЭН

Сметная стоимость	4019,542	тыс.тенге
Сметная заработная плата	772,841	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,586	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы												
1	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	28		2698,24	--	75550,72	--	--	54396,52	140343,02
		НР - 72%; СП - 8%				2698,24	--	75550,72	--		10395,78	
2	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	14		353,24	340,14	4945,32	4761,96	--	1063,90	6489,96
		НР - 72%; СП - 8%				13,10	92,45	183,36	1294,27		480,74	
3	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	25,2		118,00	--	2973,60	--		--	3211,49
		СП - 8%				--	--	--	--		237,89	
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	370		486,95	406,19	180170,02	150288,82	--	64957,16	264737,36
		НР - 72%; СП - 8%				80,76	163,07	29881,20	60337,08		19610,17	
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	14		1516,00	--	21224,00	--	21224,00	--	22921,92
		СП - 8%				--	--	--	--		1697,92	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	28		30,32	30,32	848,99	848,99	--	224,00	1158,83
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,11	--	311,12		85,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	13	1002,11 184,83	817,28 342,50	13027,42 2402,76	10624,65 4452,55	--	4935,83 1437,06	19400,30
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,172	873,83 873,83	-- --	2771,78 2771,78	-- --	--	1995,68 381,40	5148,86
9	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	1	302,46 173,31	129,15 58,55	302,46 173,31	129,15 58,55	--	194,76 39,78	537,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**301814,31** **110963,14**	**166653,57** **66453,58**	**21224,00** --	**127767,86** **34366,57**	**463948,75**
Стоимость монтажных работ			Тенге				**180170,02**				
Всего заработная плата			Тенге					**90218,28**			
		Накладные расходы	Тенге				**64957,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19610,17**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**264737,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90218,28**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**121644,29**				
Всего заработная плата			Тенге					**87198,43**			
Местные материалы			Тенге				**21224,00**				
Транспортные расходы			Тенге				**2973,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**62810,70**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14756,40**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**199211,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79,11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87198,43**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**463948,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**177416,72**			
РАЗДЕЛ 2. Монтаж КЛ-0,4кВ наружного освещения											
10	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	9139,83 3514,68	3960,44 1416,08	118817,81 45690,84	51485,72 18409,04	21641,25	46151,91 13197,58	178167,30
11	С123-070103-1059 2307-0103-1059 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016** *СП - 8%*	шт.	4	40837,00 --	-- --	163348,00 --	-- --	163348,00	-- 13067,84	176415,84
12	С123-070103-1053 2307-0103-1053 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016** *СП - 8%*	шт.	9	41525,00 --	-- --	373725,00 --	-- --	373725,00	-- 29898,00	403623,00
13	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	11378,36 4678,52	6175,73 2204,00	147918,74 60820,76	80284,49 28652,00	6813,49	64420,39 16987,13	229326,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Прайс СТПРАЙС стр.3	Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц)	шт	13	11241,86	--	146144,14	--	146144,14	--	157835,67
		СП - 8%			--	--	--	--		11691,53	
15	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	13	25175,16	9324,99	327277,05	121224,87	9648,18	194435,28	563449,32
		НР - 80%; СП - 8%			15108,00	3587,70	196404,00	46640,10		41736,99	
16	Прайс СТПРАЙС стр.3	Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц	шт	13	61816,55	--	803615,20	--	803615,20	--	867904,41
		СП - 8%			--	--	--	--		64289,22	
17	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,325	2523,00	--	819,98	--	819,98	--	885,57
		СП - 8%			--	--	--	--		65,60	
18	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1586	168088,09	1429,38	26658,77	226,70	3281,86	21128,32	51610,06
		НР - 91%; СП - 8%			145966,00	427,01	23150,21	67,72		3822,97	
19	Прайс СТПРАЙС стр.3	Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б	шт	13	16095,96	--	209247,54	--	209247,54	--	225987,34
		СП - 8%			--	--	--	--		16739,80	
20	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	152,1	305,07	124,12	46401,15	18879,26	7049,23	18882,91	70506,79
		НР - 72%; СП - 8%			134,60	37,83	20472,66	5753,61		5222,73	
21	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,049543	139276,00	--	6900,15	--	6900,15	--	7452,16
		СП - 8%			--	--	--	--		552,01	
22	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10608	180023,00	--	19096,84	--	19096,84	--	20624,59
		СП - 8%			--	--	--	--		1527,75	
23	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300	328,50	148,51	98550,81	44551,80	13619,01	39123,04	148687,76
		НР - 72%; СП - 8%			134,60	46,53	40380,00	13957,56		11013,91	
24	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	70	351,86	157,07	24630,10	10994,79	3271,11	9931,94	37327,01
		НР - 72%; СП - 8%			148,06	49,00	10364,20	3430,17		2764,96	
25	С123-060131-0401 2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3774	83980,00	--	31694,05	--	31694,05	--	34229,58
		СП - 8%			--	--	--	--		2535,52	
26	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8	201,90	--	1615,20	--	--	1162,94	3000,40
		НР - 72%; СП - 8%			201,90	--	1615,20	--		222,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-061702-1102 2306-1702-1102 РСНБ РК 2015	**Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,08**	**26440,00**	**--**	**2115,20**	**--**	**2115,20**	**--**	**2284,42**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**169,22**	
28	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,39**	**4265,00**	**--**	**1663,35**	**--**	**1663,35**	**--**	**1796,42**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**133,07**	
29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**13**	**2687,39**	**25,78**	**34936,10**	**335,14**	**17375,96**	**12402,00**	**51125,15**
		НР - 72%; СП - 8%			**1325,00**	**--**	**17225,00**	**--**		**3787,05**	
30	С123-070204-1301 2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**13**	**386,00**	**--**	**5018,00**	**--**	**5018,00**	**--**	**5419,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**401,44**	
31	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,311**	**148792,24**	**--**	**46274,39**	**--**	**526,91**	**34768,08**	**87525,87**
		НР - 76%; СП - 8%			**147098,00**	**--**	**45747,48**	**--**		**6483,40**	
32	С123-010501-0902 2301-0501-0902 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.80х2,4**	**м**	**303**	**420,00**	**--**	**127260,00**	**--**	**127260,00**	**--**	**137440,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10180,80**	
33	Ц13-080205-1402 1308-0205-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство**	**шт.**	**1**	**24130,50**	**17170,78**	**24130,50**	**17170,78**	**441,04**	**9093,31**	**35881,72**
		НР - 72%; СП - 8%			**6518,68**	**6110,92**	**6518,68**	**6110,92**		**2657,90**	
34	С123-010501-1412 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1**	**м**	**13,13**	**2023,00**	**--**	**26561,99**	**--**	**26561,99**	**--**	**28686,95**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2124,96**	
35	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэкм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,3**	**28488,38**	**19517,18**	**8546,52**	**5855,16**	**--**	**2448,88**	**11875,03**
		НР - 61%; СП - 8%			**8971,20**	**4410,67**	**2691,36**	**1323,20**		**879,63**	
36	С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 прим.	**Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель"**	**м**	**300**	**51,00**	**--**	**15300,00**	**--**	**15300,00**	**--**	**16524,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1224,00**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**2838266,56**	**351008,70**	**2016177,48**	**453949,02**	**3555592,83**
							471080,39	**124344,32**	**--**	**263377,25**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**2266451,00**				
Материалы			Тенге				**70211,09**				
Всего заработная плата			Тенге					**283415,20**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1760904,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**203617,34**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**197605,47**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2667673,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**200,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**283415,20**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**417993,54**				
	Материалы		Тенге				**13456,96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**312009,51**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16963,35**				
	Местные материалы		Тенге				**819,98**				
		Накладные расходы	Тенге				**250331,68**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53466,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**721791,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**246,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**312009,51**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**153821,99**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**153821,99**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12305,76**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**166127,75**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3555592,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**595424,71**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4019541,58**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**582043,53**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**517662,28**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**190797,90**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2037401,48**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2973,60**				
		- Накладные расходы	Тенге							**581716,88**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**297743,82**	

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е.С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Объект номер - 4-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-1-1

(локальная смета)

на Наружные сети освещения

Наименование объекта - Наружное освещение

Основание: Заказ 233-2019 ЭН

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	461,8022	1260,37	582043,53
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	123,8859	1540,11	(190797,9)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**582043,53**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	242	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,3960	10866,00	4302,94
2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1935	4388,00	848,99
3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1680	4886,00	820,85
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,5200	14,00	7,28
5	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	642	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,4176	3042,00	1270,34
6	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	2859,00	124,37
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0349	5030,00	175,51
8	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	20,7554	5397,00	112016,95
9	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	21,4500	4475,00	95988,75
10	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	15,4368	3877,00	59848,28

1	2		3	4	5	6	7
11	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	15,4368	15,00	231,55
12	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	1068	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	2,7690	3837,00	10624,65
13	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0870	55,00	4,78
14	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	1868	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,4176	675,00	281,88
15	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	1947	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	31,9900	4521,00	144626,79
16	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9469	194,00	377,70
17	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,5054	7798,00	3941,11
18	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,1300	7600,00	988,00
19	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	29,5959	2743,00	81181,56
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**517662,28**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**190797,9**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3250	2523,00	819,98
2	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	127926	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,4400	380,00	3207,20
3	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3001	378,00	113,44
4	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0039	1812342,00	7073,61
5	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0130	599275,00	7790,58
6	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1820	53012,00	9648,18
7	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	131568	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0249	19308,00	480,38
8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0020	499538,00	977,60
9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1820	450,00	81,90

1	2		3	4	5	6	7
10	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0002	312744,00	52,33
11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	146716	Вазелин технический	кг	0,0780	713,00	55,61
12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0130	304,00	3,95
13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,0130	1075,00	13,98
14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2860	652,00	186,47
15	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	147184	Лента К226	100 м	0,0728	1755,00	127,74
16	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0009	234279,00	213,19
17	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	147611	Лента ПХВ-304	кг	0,2160	319,00	68,90
18	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0019	5882338,00	11149,74
19	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1300	374,00	48,62
20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	190613	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1061	180023,00	19096,84
21	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	191967	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3774	83980,00	31694,05
22	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	237108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0495	139276,00	6900,15
23	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,1858	115509,00	21458,11
24	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,7378	245,00	670,76
25	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,0000	12,00	72,00
26	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,3900	4265,00	1663,35
27	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0624	380,00	23,72
28	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13,0000	636,00	8268,00
29	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	244581	Бензин АИ-92	кг	0,2488	187,00	46,53

1	2		3	4	5	6	7
30	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,3351	1817,00	2425,91
31	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0780	186,00	14,51
32	2306-1702-1102 РСНБ РК 2015	263534	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,0800	26440,00	2115,20
33	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	265120	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,0000	386,00	5018,00
34	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007	286098,00	200,27
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0070	262504,00	1837,53
36	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	229919,00	3281,86
37	2307-0103-1053 РСНБ РК 2015	286386	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9,0000	41525,00	373725,00
38	2307-0103-1059 РСНБ РК 2015	286392	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4,0000	40837,00	163348,00
39	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4531	1092,00	494,79
40	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0073	492321,00	3580,65
41	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015		Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	14,0000	1516,00	21224,00
42	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015		Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель"	м	300,0000	51,00	15300,00
43	2301-0501-0902 РСНБ РК 2015		Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.80х2,4	м	303,0000	420,00	127260,00
44	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015		Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1	м	13,1300	2023,00	26561,99
45	СТПРАЙС		Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б	шт	13,0000	16095,96	209247,54
46	СТПРАЙС		Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц)	шт	13,0000	11241,86	146144,14
47	СТПРАЙС		Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц	шт	13,0000	61816,55	803615,20
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2037401,48**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,2000	118,00	2973,60
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**2973,6**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**3140081**

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы	**тенге**			**581717**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3721798**
		Сметная прибыль	**тенге**			**297744**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**4019542**

Составил Инженер сметчик /Осипенко Е.С./

Проверил Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2331910

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2331910'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМ2Ш2В1+$РБ''10'''''*
2	ЮГУ "Отдел строительства" акимата города Костаная''Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай'233-2019'4-1'Наружное освещение'Р. П.'4'4-1-1'Наружные сети освещения'Заказ 233-2019 ЭН'Бебенин Г.В.'в текущих ценах 1 квартала 2020 г.*
3	Р Строительные работы*
4	Е11-010205-0303'42-14''Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
5	Е11-010102-0315(РС100081)'14''Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
6	С341-020103-1005'(14).1,8''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
7	Ц13-080201-0301'370''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
8	С121-010401-0101'14''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3*
9	Е11-010104-0401'28''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10	Е11-010203-0502'13''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
11	Е11-010205-0502'(0,32-0,076).13''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12	Е11-460302-0401'1''Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
13	Р Монтаж КЛ-0,4кВ наружного освещения*
14	Ц13-080205-0902'4+9''Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий'шт.*
15	С123-070103-1059'4''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
16	С123-070103-1053'9''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
17	Ц13-080205-0301'13''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
18	СТПрайс#стр.3(=13)'13'12344:1,12.1,02'Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц)'шт''*
19	Е11-330301-0401(РС100056)'13''Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля'опора*
20	СТПрайс#стр.3(=13)'13'67877:1,12.1,02'Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц'шт''*
21	С121-010201-0404'0,325''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004'м3*
22	Е11-060301-0403(РС145198)(РС127419)(РС147337)(РС130722)'13.12,2.0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
23	СТПрайс#стр.3(=13)'13'17674:1,12.1,02'Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б'шт''*
24	Ц13-080201-0801'48,1+104''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
25	С123-060902-0309'48,1.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-
26	С123-060128-0302'104.1,02.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
27	Ц13-080201-0901'300''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
28	Ц13-080201-0201'70''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
29	С123-060131-0401'370.1,02.0,001''Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
30	Ц13-080201-0503'8''Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам'шт.*
31	С123-061702-1102'8''Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
32	С124-040207-2501'39''Сжимы ответвительные'100 шт.*
33	Ц13-080303-0601(РС249432)'13''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
34	С123-070204-1301'13''Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
35	Е11-340201-0301(РС250407)'(300+11).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
36	С123-010501-0902#прим.'300.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.80х2,4'м*
37	Ц13-080205-1402'1''Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство'шт.*
38	С123-010501-1412#прим.'13.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1'м*
39	Ц13-100904-0101(П-1310061)'300.0,001''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
40	С121-130809-9901#прим.'300''Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель"'м*
41	К'Инженер сметчик /Осипенко Е.С./'Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./*

Наименование стройки Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Наименование объекта Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К УБлагоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: 233-2019

Локальные сметы ____Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21 квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай_____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	762,3928	Казахстан
2	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,325	Казахстан
3	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	408,66714	Казахстан
4	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	552,5415	Казахстан
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	465,5015	Казахстан
6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	18,62588	Казахстан
7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	421,67656	Казахстан
8	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02164234	Казахстан
9	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,44	Казахстан

1	2	3	4	5	6
10	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3001	Казахстан
11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00267	Казахстан
12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0016643	Казахстан
13	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00390302	Казахстан
14	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,013	Казахстан
15	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000445	Казахстан
16	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00009167	Казахстан
17	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,182	Казахстан
18	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,523605	Казахстан
19	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02488	Казахстан
20	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,34141	Казахстан
21	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,72076	Казахстан
22	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1220,275	Казахстан
23	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	250,6	Казахстан
24	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	20,86154	Казахстан
25	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002313	Казахстан
26	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,182	Казахстан
27	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000048	Казахстан
28	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000048	Казахстан

1	2	3	4	5	6
29	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00016731	Казахстан
30	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,17355	Казахстан
31	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,05251	Казахстан
32	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,078	Казахстан
33	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000465	Казахстан
34	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,506	Казахстан
35	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,9746	Казахстан
36	2113-0804-0101 РСНБ РК 2015	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,036098	Казахстан
37	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000089	Казахстан
38	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,013	Казахстан
39	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,001636	Казахстан
40	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,013	Казахстан
41	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,286	Казахстан
42	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0727845	Казахстан
43	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000356	Казахстан
44	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00091	Казахстан
45	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,216	Казахстан
46	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00189546	Казахстан
47	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,13	Казахстан
48	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00030659	Казахстан

1	2	3	4	5	6
49	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000868	Казахстан
50	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000534	Казахстан
51	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10608	Казахстан
52	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3774	Казахстан
53	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,049543	Казахстан
54	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,18577	Казахстан
55	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,7378	Казахстан
56	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
57	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,39	Казахстан
58	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0624208	Казахстан
59	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	Казахстан
60	2501-0301-0102	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	504,9	Казахстан
61	2503-0201-0104 РСНБ РК 2015	Мох	м3	1,06029	Казахстан
62	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	12,25249	Казахстан
63	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	80,294	Казахстан
64	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,2488	Казахстан
65	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	31,9566	Казахстан
66	2107-0101-9902 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	3,12	Казахстан
67	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16	Казахстан

1	2	3	4	5	6
68	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	238,65285	Казахстан
69	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,33512	Казахстан
70	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,078	Казахстан
71	2301-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	23,5	Казахстан
72	2306-1702-1102 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	Казахстан
73	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	Казахстан
74	2503-0201-9903	Цветы	1000 шт.	0,1596	Казахстан
75	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	501,2	Казахстан
76	2501-0203-0304 РСНБ РК 2015	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	33	Казахстан
77	2102-0101-0307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,714	Казахстан
78	2102-0101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	48,4842	Казахстан
79	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0073	Казахстан
80	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	Казахстан
81	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00017266	Казахстан
82	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014274	Казахстан
83	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	96,97389	Казахстан
84	2307-0103-1053 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	Казахстан
85	2307-0103-1059 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	Казахстан
86	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4531	Казахстан
87	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,007831	Казахстан

1	2	3	4	5	6
88	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	14	Казахстан
89	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	917,5	Казахстан
90	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	3	Казахстан
91	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая + Сигнальная лента "Осторожно кабель"	м	300	Казахстан
92	2301-0501-0902 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 75х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.80х2,4	м	303	Казахстан
93	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 + д.100х8,1	м	13,13	Казахстан
94	2501-0201-0602 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственныхпород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	19	Казахстан
95	СТПРАЙС	Закладной элемент фундамента опоры ЗФ-16/4/К140-1,2-б	шт	13	Казахстан
96	СТПРАЙС	Кронштейн ТАНС.41.384.000(1.К1-0,5-0,5-Ф1-ц)	шт	13	Казахстан
97	СТПРАЙС	Опора граненая фланцевая НФГ-6,0-05-ц	шт	13	Казахстан